Товарищество с ограниченной ответственностью *«АРС ЛТД»*
ГСЛ № 14012920

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г. Текели»

Заказ:539/2022

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендного жилого дома по ул.Сейфуллина 31 в г. Текели области Жетісу»

ТОМ VII

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Книга 1

Пояснительная записка. Сводный сметный расчет. Сметный расчет. Объектные,локальные сметы.

Директор: **Р.Файзулин**
Главный инженер проекта: **Л.Рукосуева**

г. Талдыкорган 2023г.

SANA 2023.4.2 от 15.12.2023 г.

Цена региона Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели

Приложение Г к НДЦС РК

Форма 1

Заказ 539

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г.Текели" область Жетісу Руководитель отдела Бельдебеков Р.

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету **1 177 022,640** тыс тенге

в сумме

в том числе: тыс тенге

возвратных сумм **126 109,569** тыс тенге

налог на добавленную стоимость

(ссылка на документ об утверждении)

"22" февраля 2024г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Строительство 5-ти этажного 60 квартирного арендного жилого дома по ул. Сейфуллина 31 в г.Текели области Жетісу

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы 2022 г.			22 669,710	22 669,710
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу 2023 г.			1 944,930	1 944,930
		Итого по части I			24 614,640	24 614,640
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2022 г.			22 669,710	22 669,710
		2023 г.			1 944,930	1 944,930
		Часть II Сметная стоимость подрядных работ				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				

	2-01	5-ти этажный 60 квартирный арендный жилой дом по ул.Сейфуллина 31 в г.Текели	801 868,275	9 077,892		810 946,167
		Итого по главе 2	801 868,275	9 077,892		810 946,167
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Итого по главам 1-7	801 868,275	9 077,892		810 946,167
		сметная з/плата				194 587,692
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				80,013
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.40	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,6%)	44 904,623			44 904,623
		Итого по главе 8	44 904,623			44 904,623
		Итого по главам 1-8	846 772,899	9 077,892		855 850,791
		Сметная прибыль (5)%	42 338,645			42 338,645
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3)%	25 675,524			25 675,524
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор (923864,959*0,46%)			4 249,779	4 249,779
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор (914787,067+9077,892*0,2)*2,90%			26 581,477	26 581,477
		Итого по части III			30 831,256	30 831,256
		Итого				
		Итого в ценах 2023 г.	914 787,067	9 077,892	55 445,896	979 310,855
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2022 г.			22 669,710	22 669,710
		2023 г.			1 944,930	1 944,930
		2024 г. -100%	914 787,067	9 077,892	30 831,256	954 696,215
		В текущих и прогнозных ценах	983 396,097	9 758,734	57 758,240	1 050 913,071
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2022 г. - % (Кпер = 1,000000000)			22 669,710	22 669,710
		2023 г. - % (Кпер = 1,000000000)			1 944,930	1 944,930
		2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)	983 396,097	9 758,734	33 143,600	1 026 298,431
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)			126 109,569	126 109,569

	в.т.ч с разбивкой по годам				
	2022 г. - 12%			2 720,365	2 720,365
	2023 г. - 12%			233,392	233,392
	2024 г. - 12%			123 155,812	123 155,812
	Всего по сводному сметному расчету	983 396,097	9 758,734	183 867,809	1 177 022,640
	в т.ч. с разбивкой по годам				
	2022 г.			25 390,075	25 390,075
	2023 г.			2 178,322	2 178,322
	2024 г.	983 396,097	9 758,734	156 299,412	1 149 454,243
	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
	в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ТОО "АРС ЛТД" _____ **Файзулин Р.Д.**

ГИП _____ **Рукосуева Л.А.**

Начальник отдела _____ **Ткаченко В.Н.**

Сметчик _____ **Ткаченко В.Н.**

Пояснительная записка

Объект строительства " Строительство 5-ти этажного 60 квартирного арендного жилого дома по ул. Сейфуллина 31 в г.Текели области Жетісу" находится в регионе - Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели
Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК:
- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2023);
- Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2023);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2022);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2023);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2 Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2023);
- Справочники сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование. Книга 1;
- Справочник сметных цен на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования. Книга 2;
- Справочник сметных цен на оборудование объектов здравоохранения. Книга 3;
- Перечень материалов, изделий и конструкций и оборудования, принятых по ценовым предложениям.
Приняты затраты:
- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление стоительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - 5,6%.
Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 3%.
Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).

Стоимость экспертизы включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:

- по управлению проектом;

всего - тыс. тенге

- по техническому надзору;

всего - 26581,477 тыс. тенге

- по авторскому надзору;

всего - 4249,779 тыс. тенге

коэффициент для перехода от цен 2023 г. в цены 2023 г. - 1

коэффициент для перехода от цен 2023 г. в цены 2024 г. - 1,075

Налог на добавленную стоимость на 2023 год - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2023.4.2 от 15.12.2023 г. в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Наименование стройки: Строительство 5-ти этажного 60 квартирного арендного жилого дома по ул. Сейфуллина 31 в г.Текели области Жетісу

Заказ 539

Форма 3

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

5-ти этажный 60 квартирный арендный жилой дом по ул.Сейфуллина 31 в г.Текели

(наименование объекта)

Сметная стоимость	810 946,167	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	80,013	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	194 587,692	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 1. Основания и фундаменты									
1	2-01-01-01	Земляные работы	2 893,057			2 893,057	0,221	700,859	
2	2-01-01-02	Фундаменты. Стены подвала	49 238,882			49 238,882	3,375	8 060,813	
		Итого по разделу:	**52 131,939**			**52 131,938**	**3,596**	**8 761,672**	
Раздел 2. Конструктивная часть здания									
3	2-01-02-01	Конструктивная часть здания	313 715,401			313 715,401	29,070	68 574,917	
		Итого по разделу:	**313 715,401**			**313 715,401**	**29,070**	**68 574,917**	
Раздел 3. Архитектурная часть здания									

Заказ 539 Объектная смета № 2-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	2-01-03-04	Архитектурная часть здания	310 509,484			310 509,484	35,982	87 212,226	
		Итого по разделу:	**310 509,484**			**310 509,484**	**35,982**	**87 212,226**	
Раздел 4. Внутренние инженерные системы									
5	2-01-04-01	Отопление и вентиляция	28 762,877			28 762,877	2,036	5 259,299	
6	2-01-04-02	Электроснабжение и электроосвещение	40 330,844	2 430,987		42 761,831	4,629	12 056,693	
7	2-01-04-04	Водоснабжение и канализация	38 507,031	158,943		38 665,974	2,803	7 568,623	
8	2-01-04-05	Внутреннее газоснабжение	7 752,863	6 132,180		13 885,043	0,579	1 640,036	
9	2-01-04-06	Система контроля доступа	4 207,567			4 207,567	0,620	1 596,600	
10	2-01-04-07	Система видеонаблюдения	1 703,482	267,954		1 971,436	0,075	197,906	
11	2-01-04-08	Телефонизация	4 246,787	87,828		4 334,615	0,623	1 719,720	
		Итого по разделу:	**125 511,451**	**9 077,892**		**134 589,343**	**11,365**	**30 038,877**	
		Всего:	**801 868,275**	**9 077,892**	**0,000**	**810 946,167**	**80,013**	**194 587,692**	**0,000**

ГИП Рукосуева Л.А.

Начальник отдела Ткаченко В.Н.

Сметчик Ткаченко В.Н.

На□менован□е стройк□: Строительство 5-ти этажного 60 квартирного арендного жилого дома по ул. Сейфуллина 31 в г.Текели области Жетісу

Форма 4

На□менован□е объекта: 5-ти этажный 60 квартирный арендный жилой дом по ул.Сейфуллина 31 в г.Текели

Заказ 539

Локальная смета № 2-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Земляные работы

Основание: 539/6.2-КЖ

Сметная стоимость	**2893,057**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**700,858**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,221**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 893 057**
		Раздел 1. Раздел без на□менован□я, ИТОГО:	тенге			**2 893 057**
		Подраздел 1.1. Подраздел без на□менован□я, ИТОГО	тенге			**2 893 057**
1	**6101-0101-0111** **Ккл□м = 1,08**	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 в отвал экскаваторам□ "обратная лопата", вмест□мость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**1403**	**367**	**514 901**
2	**6101-0101-0211** **Ккл□м = 1,08**	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 с погрузкой на автомоб□л□-самосвалы экскаваторам□ "обратная лопата", вмест□мость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**1470**	**490**	**720 300**
3	**6101-0107-0801** **Ккл□м = 1,08**	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатк□, грунты просадочные**	**м3**	**1062**	**1319**	**1 400 778**
4	**6101-0104-0102** **Ккл□м = 1,08**	**Разработка грунта с перемещен□ем до 10 м бульдозерам□, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**340,5**	**134**	**45 627**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**340,5**	**621**	**211 451**

Составил Ткаченко В.Н.

Проверил Рукосуева Л.А.

На□менован□е стройк□: Строительство 5-ти этажного 60 квартирного арендного жилого дома по ул. Сейфуллина 31 в г.Текели области Жетісу

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

Земляные работы

Основание: 539/6.2-КЖ

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих		42			
2		Средневзвешенный разряд работы		5,1			
		Итого ФОТ					**137 505**
		Маш□ны □механ□змы					
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	4,22901	10753	2909,52	45 475
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	13,992912	15647	4155,84	218 947

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
3	311-302-0104	Скреперы прицепные с гусеничным трактором ковш 8 м3	маш.-ч	22,480416	20213 4155,84	454 397
4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	68,024988	18161 4155,84	1 235 402
5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	9,653175	8355 2909,52	80 652
6	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	29,706264	12532 3478,68	372 279
7	321-102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые массой 8 т	маш.-ч	29,706264	132	3 921
8	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,1261656	12316 2909,52	1 554
9	334-101-0101	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,261656	9568 2909,52	12 072
10	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	29,706264	11128 3478,68	330 571
11	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	38,6127	18	695
		Итого по машинам и механизмам		**247,4998146**		**2 755 964**

Материалы

1	217-603-0104	Вода техническая	м3	4,248	33	140

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по материалам				**140**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-01-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Строительство 5-ти этажного 60 квартирного арендного жилого дома по ул. Сейфуллина 31 в г.Текели области Жетісу**	
	Регион: Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.11.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,6% (табл.1 п. 1.40)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,098039216 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,106719368 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 100% (Кпер=1,075)
Объект: №2-01 **Наименование: 5-ти этажный 60 квартирный арендный жилой дом по ул.Сейфуллина 31 в г.Текели ГИП Рукосуева Л.А. Начальник отдела Ткаченко В.Н. Сметчик Ткаченко В.Н.**	
Раздел объектной сметы: 1. Основания и фундаменты	

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-01-01

№ п/п	Показатели
Локальная смета №2-01-01-01Земляные работы 539/6.2-КЖ	
539/6.2-КЖ,КД	

№ п/п	Показатели
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Ткаченко В.Н.
	Проверил: Рукосуева Л.А.
Раздел №1 Раздел без наименования	
	1 Подраздел без наименования
1	**6101-0101-0111 1403**
2	**6101-0101-0211 1470**
3	**6101-0107-0801 1062**
4	**6101-0104-0102 340,5**
5	**6101-0107-0501 340,5**

На□менован□е стройк□: Строительство 5-ти этажного 60 квартирного арендного жилого дома по ул. Сейфуллина 31 в г.Текели области Жетісу

Форма 4

На□менован□е объекта: 5-ти этажный 60 квартирный арендный жилой дом по ул.Сейфуллина 31 в г.Текели

Заказ 539

Локальная смета № 2-01-01-02
(Локальный сметный расчет)

на Фундаменты. Стены подвала

Основание: 539/6.2-КЖ,КД

Сметная стоимость	**49238,882**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**8060,813**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**3,375**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**49 238 882**
		Раздел 1. Фундаментные ленты, ИТОГО:	тенге			**27 963 598**
		Подраздел 1.1. Подраздел без на□менован□я, ИТОГО	тенге			**27 963 598**
1	**6103-0701-0101** **Ккл□м = 1,08**	**Устройство бетонной подготовк□ В7,5**	**м3**	**63**	**30984**	**1 951 992**
2	**6103-0101-0209** **Ккл□м = 1,08**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ш□р□на поверху до 1 м В 25**	**м3**	**327**	**54787**	**17 915 349**
3	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого проф□ля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 д□аметром 8 мм (КПф1,КПф2)**	**1 т**	**0,846**	**349152**	**295 383**
4	**214-210-0202**	**Сталь арматурная пер□од□ческого проф□ля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 д□аметром 20 мм(КПф1,КПф2)**	**1 т**	**1,764**	**343155**	**605 325**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-01-02

1	2	3	4	5	6	7
5	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 25 мм(КПф1,КПф2)**	**1 т**	**0,3712**	**343155**	**127 379**
6	**214-101-0202**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 20 мм(КПф1,КПф2)**	**1 т**	**0,51264**	**435243**	**223 123**
7	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм (В1,2,3,4,5)**	**1 т**	**0,42394**	**349152**	**148 019**
8	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм(В1,2,3,4,5)**	**1 т**	**4,85324**	**349832**	**1 697 819**
9	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм(В1,2,3,4,5)**	**1 т**	**0,55**	**343155**	**188 735**
10	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм**	**1 т**	**5,293**	**343155**	**1 816 319**
11	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	**1 т**	**0,53631**	**349832**	**187 618**
12	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	**1 т**	**1,62126**	**349152**	**566 066**
13	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	**1 т**	**0,3108**	**349832**	**108 728**
14	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**447**	**4769**	**2 131 743**
		Раздел 2. Фундаменты под перегородки, ИТОГО:	тенге			**427 079**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**427 079**
15	**6103-0101-0209** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м В 15**	**м3**	**7,5**	**52762**	**395 715**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-01-02

1	2	3	4	5	6	7
16	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	**1 т**	**0,03397**	**349152**	**11 861**
17	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8мм**	**1 т**	**0,05575**	**349832**	**19 503**
		Раздел 3. Стены подвала , ИТОГО:	тенге			**20 545 656**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**20 545 656**
18	**1106-0601-0205 Кклим = 1,08**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство В25**	**м3**	**199,74**	**74839**	**14 948 342**
19	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм**	**1 т**	**0,57248**	**343155**	**196 449**
20	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	**1 т**	**10,66568**	**349832**	**3 731 196**
21	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10мм**	**1 т**	**1,20376**	**349832**	**421 114**
22	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	**1 т**	**0,87152**	**349152**	**304 293**
23	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**198**	**4769**	**944 262**
		Раздел 4. Приямок Прм1 в подвале отм. -2.400, ИТОГО:	тенге			**302 549**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**302 549**
24	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки В7,5**	**м3**	**0,11**	**30984**	**3 408**
25	**1106-1001-0101 Кклим = 1,08**	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство В15**	**м3**	**0,53**	**49405**	**26 185**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-01-02

1	2	3	4	5	6	7
26	**214-403-0103**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**0,00869**	**340720**	**2 961**
27	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,01568**	**305641**	**4 792**
28	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,00732**	**470520**	**3 444**
29	**214-208-0102**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**1 т**	**0,00836**	**416784**	**3 484**
30	**6111-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом**	**м2**	**98,88**	**2612**	**258 275**

Составил Ткаченко В.Н.

Проверил Рукосуева Л.А.

На□менован□е стройк□: Строительство 5-ти этажного 60 квартирного арендного жилого дома по ул. Сейфуллина 31 в г.Текели области Жетiсу

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-02

Фундаменты. Стены подвала

Основание: 539/6.2-КЖ,КД

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		3128		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,2		
		Итого ФОТ				**14 845 923**
		Маш□ны □механ□змы				
1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	169,5072312	58	9 831
2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	32,716224	28	916
3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	227,427705936	13599 / 2909,52	3 092 789

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-02

1	2	3	4	5	6	7
4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	6,0589188	12818 4155,84	77 663
5	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,217512	10876 3478,68	2 366
6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,55784384	11588 2909,52	18 052
7	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	807,51571488	281	226 912
8	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	13,5837	1114	15 132
9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	11,03874588	8251 2909,52	91 081
		Итого по машинам и механизмам		**1269,623596536**		**3 534 743**

Материалы

1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1122	20623	2 314
2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	64,26	20623	1 325 234
3	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,003074	22165	68
4	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,53795	22710	12 217
5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	210,3486	22710	4 777 017
6	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	331,905	24705	8 199 713

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-02

1	2	3	4	5	6	7
7	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	3,06528	18825	57 704
8	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,01176	21842	257
9	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 20 мм(КПф1,КПф2)	т	0,51264	435243	223 123
10	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00732	470520	3 444
11	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00836	416784	3 484
12	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	101,3535	2146	217 505
13	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	3,79669	349152	1 325 622
14	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	17,62554	349832	6 165 978
15	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 25 мм(КПф1,КПф2)	т	8,55068	343155	2 934 207
16	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00869	340720	2 961
17	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0009408	624577	588
18	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,279636	122783	34 335
19	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000901	120524	109
20	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000371	120524	45
21	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,4683	120524	56 441

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-02

1	2	3	4	5	6	7
22	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000795	120524	96
23	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	4,66812	120524	562 620
24	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,165794	64460	10 687
25	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,1032	197831	20 416
26	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,179766	1510113	271 467
27	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	145,7128	826	120 359
28	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	434,85	2284	993 197
29	217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	0,04944	246579	12 191
30	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,5438394	33	51
31	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,1548	973152	150 644
32	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	278,99149	3059	853 435
33	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	45,2804	7007	317 280
34	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1548	1351	2 091 348
35	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т			
36	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,400699	278998	111 794
37	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0784	1293	101

Итого по материалам **30 858 051**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-01-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Строительство 5-ти этажного 60 квартирного арендного жилого дома по ул. Сейфуллина 31 в г.Текели области Жетісу**	
	Регион: Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.11.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,6% (табл.1 п. 1.40)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,098039216 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,106719368 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 100% (Кпер=1,075)
Объект: №2-01 **Наименование: 5-ти этажный 60 квартирный арендный жилой дом по ул.Сейфуллина 31 в г.Текели ГИП Рукосуева Л.А. Начальник отдела Ткаченко В.Н. Сметчик Ткаченко В.Н.**	
Раздел объектной сметы: 1. Основания и фундаменты	
Локальная смета №2-01-01-02Фундаменты. Стены подвала 539/6.2-КЖ,КД	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Ткаченко В.Н.
	Проверил: Рукосуева Л.А.
Раздел №1 Фундаментные ленты	
	1 Подраздел без наименования
1	**6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки В7,5 63**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-01-02

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0301 (ОР снят)
2	6103-0101-0209 Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м В 25 327
	Ресурс исключен 261-102-0122
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0901 (ОР снят)
3	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм (КПф1,КПф2) 0,846
4	214-210-0202 Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм(КПф1,КПф2) 1,764
5	214-210-0202 Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 25 мм(КПф1,КПф2) 0,3712
6	214-101-0202 Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 20 мм(КПф1,КПф2) 0,51264
7	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм (В1,2,3,4,5) 0,42394
8	214-210-0201 Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм(В1,2,3,4,5) 4,85324
9	214-210-0202 Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм(В1,2,3,4,5) 0,55
10	214-210-0202 Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм 5,293
11	214-210-0201 Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм ОбФ1 = 0.20016+0.1144+0.2102+0.00483+0.00672 = 0,53631
12	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм ОбФ2 = 0.55044+1.07082 = 1,62126
13	214-210-0201 Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм ОбФ3 = 0.05448+0.25632 = 0,3108
14	6111-0401-0107 447
Раздел №2 Фундаменты под перегородки	
	1 Подраздел без наименования
15	6103-0101-0209 Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м В 15 7,5

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-102-0122
	Ресурс заменен 212-101-0901->212-101-0601
16	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм 0,03397
17	214-210-0201 Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8мм 0,05575
Раздел №3 Стены подвала	
	1 Подраздел без наименования
18	1106-0601-0205 Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство В25 ОбФ4 = 11.7+11.7+10*2+5.5*2+5.5*2+8.3+7.9+7+6.6+6.6+15.2+15.2+16.5+13.7+10.4+6.1*3+0.72*6+0.72*6 = 199,74
	Ресурс исключен 261-102-0122
19	214-210-0202 Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм ОбФ5 = (16.84+16.84+114.8+114.8+275.52+16.84+16.84)/1000 = 0,57248
20	214-210-0201 Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм ОбФ6 = (547.07+547.07+1812.84+495.28+495.28+471.68+449.18+322.34+303.06+303.06+704.9+704.9+791.49+699.31+543.09+809.49+332.82+332.82)/1000 = 10,66568
21	214-210-0201 Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10мм ОбФ7 = (143.7+173.7+88.08+63.36+63.36+52.52+52.52+24.12+24.12+24.12+39.84+39.84+68.96+44.12+60.2+48.24+96.48+96.48)/1000 = 1,20376
22	214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм ОбФ8 = (46.76+46.76+96.84+45.8+45.8+36.66+35.46+28.42+26.96+26.96+62.58+62.58+79.86+53.8+42.78+58.14+37.68+37.68)/1000 = 0,87152
23	6111-0401-0107 198
Раздел №4 Приямок Прм1 в подвале отм. -2.400	
	1 Подраздел без наименования
24	6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки В7,5 0,11
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0301 (ОР снят)

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-01-02

№ п/п	Показатели
25	**1106-1001-0101 Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство В15 0,53**
26	**214-403-0103 0,00869**
27	**1108-0201-0703 0,01568**
	Ресурс исключен 222-525-0101
28	**214-201-0102 0,00732**
29	**214-208-0102 0,00836**
30	**6111-0401-0101 98,88**

На□менован□е стройк□: Строительство 5-ти этажного 60 квартирного арендного жилого дома по ул. Сейфуллина 31 в г.Текели области Жетісу

Форма 4

На□менован□е объекта: 5-ти этажный 60 квартирный арендный жилой дом по ул.Сейфуллина 31 в г.Текели

Заказ 539

Локальная смета № 2-01-03-04
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурная часть здания

Основание: 539/6.1-АР,МГН

Сметная стоимость	**310509,484**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**87212,227**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**35,982**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**310 509 484**
		Раздел 1. Подвал, ИТОГО:	тенге			**10 141 863**
		Подраздел 1.1. Потолок, ИТОГО	тенге			**1 873 085**
1	**6112-0202-0108** **Ккл□м = 1,04**	**Выравн□ван□е поверхност□ внутр□ здан□й цементным□ растворам□ по бетону, потолок**	**м2**	**660,7**	**2394**	**1 581 716**
2	**6112-0302-0201** **Ккл□м = 1,04**	**Покраска поверхност□ внутр□ здан□й, □звестковая по штукатурке**	**м2**	**660,7**	**441**	**291 369**
		неучтенные ресурсы				
2.1	261-201-0337	Краски сухие	кг	3,3035	0	0
		Подраздел 1.2. Окна,двер□, ИТОГО	тенге			**2 073 820**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
3	**6108-0102-0104 Кклим = 1,08**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**10,8**	**12635**	**136 458**
		неучтенные ресурсы				
3.1	261-104-0120	Блоки оконные	м2	10,8	0	0
4	**223-102-0405 Кстм =1,04**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**1 м2**	**10,8**	**63017**	**680 581**
5	**6112-0401-0202 Кклим = 1,04**	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив**	**м**	**14,4**	**1977**	**28 469**
6	**261-107-0815 Коб=1,05**	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**1 м**	**15,12**	**865**	**13 079**
7	**6108-0204-0102 Кклим = 1,08**	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена бетонная**	**м2**	**25,92**	**12763**	**330 817**
		неучтенные ресурсы				
7.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	25,92	0	0
8	**223-207-0103**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	**1 м2**	**25,92**	**34121**	**884 416**
		Подраздел 1.3. Внутренние отделочные работы, ИТОГО	тенге			**2 360 566**
9	**6112-0202-0107 Кклим = 1,04**	**Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, стена**	**м2**	**783,2**	**1941**	**1 520 191**
10	**1115-0203-0101 Кклим = 1,04**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**62,7**	**3468**	**217 444**
11	**1114-0302-0105 Кклим = 1,08**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**31,5**	**7492**	**235 998**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
12	**6112-0302-0201 Кклим = 1,04**	**Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке**	**м2**	**877,4**	**441**	**386 933**
		Подраздел 1.4. Полы, ИТОГО	тенге			**3 834 393**
13	**6109-0101-0102 Кклим = 1,04**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**672,7**	**658**	**442 637**
14	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки В 7,5**	**м3**	**53,816**	**30984**	**1 667 435**
15	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм р-р М100**	**м2**	**672,7**	**1528**	**1 027 886**
		неучтенные ресурсы				
15.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	13,72308	22612	310 306
16	**6109-0302-0501 Кклим = 1,04**	**Железнение покрытий цементных**	**м2**	**672,7**	**574**	**386 130**
		Раздел 2. Окна, ИТОГО:	тенге			**24 995 817**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**24 995 817**
17	**6108-0102-0107 Кклим = 1,08**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м2**	**235,7**	**7873**	**1 855 666**
		неучтенные ресурсы				
17.1	261-104-0120	Блоки оконные	м2	235,7	0	0
18	**6108-0102-0103 Кклим = 1,08**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м2**	**82,2**	**10459**	**859 730**
		неучтенные ресурсы				
18.1	261-104-0120	Блоки оконные	м2	82,2	0	0
19	**223-102-0405 Кстм =1,04**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**1 м2**	**317,9**	**63017**	**20 033 015**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
20	**6108-0105-0204 Кклим = 1,08**	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	**м**	**269,2**	**4337**	**1 167 520**
21	**223-501-0103**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм**	**1 м**	**269,2**	**1332**	**358 574**
22	**6112-0401-0202 Кклим = 1,04**	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив**	**м**	**250**	**1977**	**494 250**
23	**261-107-0815 Коб=1,05**	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**1 м**	**262,5**	**865**	**227 062**
		Раздел 3. Двери, ИТОГО:	тенге			**25 234 838**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**25 234 838**
24	**6108-0204-0103 Кклим = 1,08**	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	**м2**	**13,2**	**11095**	**146 454**
		неучтенные ресурсы				
24.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	13,2	0	0
25	**223-207-0102**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	**1 м2**	**13,2**	**70068**	**924 898**
26	**6108-0204-0301 Кклим = 1,08**	**Установка дверных доводчиков**	**шт.**	**6**	**5557**	**33 342**
		неучтенные ресурсы				
26.1	223-502-0100	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014	комплект	6	0	0
27	**223-207-0101**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**1 м2**	**118,8**	**55191**	**6 556 691**
28	**6108-0204-0101 Кклим = 1,08**	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**м2**	**118,8**	**12100**	**1 437 480**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
28.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	118,8	0	0
29	**223-204-0304**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 22-7**	**1 м2**	**93,6**	**76008**	**7 114 349**
30	**6108-0202-0105 Кклим = 1,08**	**Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**93,6**	**12709**	**1 189 562**
		неучтенные ресурсы				
30.1	261-104-0122	Блоки дверные балконные	м2	93,6	0	0
31	**6108-0201-0105 Кклим = 1,08**	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**411,25**	**6362**	**2 616 373**
		неучтенные ресурсы				
31.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	411,25	0	0
31.2	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0
32	**223-201-0103**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**1 м2**	**272,25**	**11629**	**3 165 995**
33	**223-201-0102**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**1 м2**	**139**	**14746**	**2 049 694**
		Раздел 4. Полы 1 этаж, ИТОГО:	тенге			**8 223 721**
		Подраздел 4.1. П1, ИТОГО	тенге			**5 859 706**
34	**6111-0402-0101 Кклим = 1,08**	**Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	**м2**	**519,13**	**2156**	**1 119 244**
35	**234-102-0204 Коб=1,03**	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3**	**1 м3**	**10,69408**	**41050**	**438 992**
36	**6111-0403-0203 Кклим = 1,04**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**м2**	**519,13**	**503**	**261 122**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
37	**1131-0601-0801 Кклим = 1,08**	**Покрытия цементобетонные. Армирование сетками**	**т**	**0,82542**	**26619**	**21 972**
38	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,82542**	**395181**	**326 189**
39	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (35мм)**	**м2**	**519,13**	**2041**	**1 059 544**
40	**6109-0201-0102 Кклим = 1,04 Коб =3**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**1557,39**	**160**	**249 182**
41	**6109-0308-0102 Кклим = 1,04**	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	**м2**	**519,13**	**3954**	**2 052 640**
42	**6109-0401-0802 Кклим = 1,04**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**556**	**595**	**330 820**
		Подраздел 4.2. П2, ИТОГО	тенге			**700 207**
43	**6111-0402-0101 Кклим = 1,08**	**Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	**м2**	**44,66**	**2156**	**96 287**
44	**234-102-0204 Коб=1,03**	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3**	**1 м3**	**0,92**	**41050**	**37 766**
45	**6111-0403-0203 Кклим = 1,04**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**м2**	**44,66**	**503**	**22 464**
46	**1131-0601-0801 Кклим = 1,08**	**Покрытия цементобетонные. Армирование сетками**	**т**	**0,07101**	**26619**	**1 890**
47	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,07101**	**395181**	**28 062**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
48	6109-0201-0101 Кклим = 1,04	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (35мм)	м2	44,66	2041	91 151
49	6109-0201-0102 Кклим = 1,04 Коб =3	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	133,98	160	21 437
50	6109-0306-0102 Кклим = 1,04	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	44,66	5856	261 529
51	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	45,5532	3065	139 621
		Подраздел 4.3. П4, ИТОГО	тенге			715 876
52	6111-0402-0202 Кклим = 1,08	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м3	0,786	29775	23 403
53	1131-0601-0801 Кклим = 1,08	Покрытия цементобетонные. Армирование сетками	т	0,06249	26619	1 663
54	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,06249	395181	24 694
55	6109-0201-0101 Кклим = 1,04	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (35мм)	м2	39,3	2041	80 211
56	6109-0201-0102 Кклим = 1,04 Коб =3	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	117,9	160	18 864
57	6109-0306-0105 Кклим = 1,04	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	39,3	6030	236 979
58	231-302-0101 Коб=1,02	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	1 м2	40,086	3147	126 151

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
59	**6109-0401-0402 Кклим = 1,04**	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**42**	**4855**	**203 910**
		Подраздел 4.4. П5, ИТОГО	тенге			**600 554**
60	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**26,55**	**2041**	**54 189**
61	**6109-0306-0602 Кклим = 1,04**	**Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными**	**м2**	**20,55**	**17038**	**350 131**
62	**6109-0306-0105 Кклим = 1,04**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**6**	**6030**	**36 180**
63	**231-302-0101 Коб=1,02**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм**	**1 м2**	**6,12**	**3147**	**19 260**
64	**6109-0401-0402 Кклим = 1,04**	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**29**	**4855**	**140 795**
		Подраздел 4.5. П3, ИТОГО	тенге			**80 542**
65	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**30,8**	**2041**	**62 863**
66	**6109-0302-0501 Кклим = 1,04**	**Железнение покрытий цементных**	**м2**	**30,8**	**574**	**17 679**
		Подраздел 4.6. П6, ИТОГО	тенге			**266 836**
67	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки В7,5**	**м3**	**1,128**	**30984**	**34 950**
68	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**14,1**	**2041**	**28 778**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
69	**6109-0306-0105 Кклим = 1,04**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**14,1**	**6030**	**85 023**
70	**231-302-0101 Коб=1,02**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм**	**1 м2**	**14,382**	**3147**	**45 260**
71	**6109-0401-0402 Кклим = 1,04**	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**15**	**4855**	**72 825**
		Раздел 5. Полы 2-5 этажи, ИТОГО:	тенге			**34 888 076**
		Подраздел 5.1. П1, ИТОГО	тенге			**23 919 520**
72	**6111-0402-0101 Кклим = 1,08**	**Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	**м2**	**2076,52**	**2156**	**4 476 977**
73	**234-102-0204 Коб=1,03**	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3**	**1 м3**	**42,77631**	**41050**	**1 755 968**
74	**6111-0403-0203 Кклим = 1,04**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**м2**	**2076,52**	**503**	**1 044 490**
75	**1131-0601-0801 Кклим = 1,08**	**Покрытия цементобетонные. Армирование сетками**	**т**	**3,30167**	**26619**	**87 887**
76	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**3,30167**	**395181**	**1 304 756**
77	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (35мм)**	**м2**	**2076,52**	**2041**	**4 238 177**
78	**6109-0201-0102 Кклим = 1,04 Коб =3**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**6229,56**	**160**	**996 730**
79	**6109-0308-0102 Кклим = 1,04**	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	**м2**	**2076,52**	**3954**	**8 210 560**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
80	6109-0401-0802 Кклим = 1,04	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	2224	595	1 323 280
81	233-204-0102 Коб=1,01	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	1 м	2246,24	214	480 695
		Подраздел 5.2. П2, ИТОГО	тенге			2 800 823
82	6111-0402-0101 Кклим = 1,08	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	178,64	2156	385 148
83	234-102-0204 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	1 м3	3,67998	41050	151 063
84	6111-0403-0203 Кклим = 1,04	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	178,64	503	89 856
85	1131-0601-0801 Кклим = 1,08	Покрытия цементобетонные. Армирование сетками	т	0,28404	26619	7 561
86	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,28404	395181	112 246
87	6109-0201-0101 Кклим = 1,04	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (35мм)	м2	178,64	2041	364 604
88	6109-0201-0102 Кклим = 1,04 Коб =3	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	535,92	160	85 747
89	6109-0306-0102 Кклим = 1,04	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	178,64	5856	1 046 116
90	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	182,2128	3065	558 482
		Подраздел 5.3. П4, ИТОГО	тенге			2 863 501

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
91	**6111-0402-0202 Кклим = 1,08**	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом**	**м3**	**3,144**	**29775**	**93 613**
92	**1131-0601-0801 Кклим = 1,08**	**Покрытия цементобетонные. Армирование сетками**	**т**	**0,24995**	**26619**	**6 653**
93	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,24995**	**395181**	**98 775**
94	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (35мм)**	**м2**	**157,2**	**2041**	**320 845**
95	**6109-0201-0102 Кклим = 1,04 Коб =3**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**471,6**	**160**	**75 456**
96	**6109-0306-0105 Кклим = 1,04**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**157,2**	**6030**	**947 916**
97	**231-302-0101 Коб=1,02**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм**	**1 м2**	**160,344**	**3147**	**504 603**
98	**6109-0401-0402 Кклим = 1,04**	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**168**	**4855**	**815 640**
		Подраздел 5.4. П5, ИТОГО	тенге			**4 982 064**
99	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**241,92**	**2041**	**493 759**
100	**6109-0306-0602 Кклим = 1,04**	**Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными**	**м2**	**184,32**	**17038**	**3 140 444**
101	**6109-0306-0105 Кклим = 1,04**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**57,6**	**6030**	**347 328**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
102	231-302-0101 Коб=1,02	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	1 м2	58,752	3147	184 893
103	6109-0401-0402 Кклим = 1,04	Устройство плинтуса из керамогранита	м	168	4855	815 640
		Подраздел 5.5. ПЗ, ИТОГО	тенге			322 168
104	6109-0201-0101 Кклим = 1,04	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	123,2	2041	251 451
105	6109-0302-0501 Кклим = 1,04	Железнение покрытий цементных	м2	123,2	574	70 717
		Раздел 6. Венткороба, вентшахты, жалюзийные решетки, ИТОГО:	тенге			8 137 830
		Подраздел 6.1. Венткороба, ИТОГО	тенге			4 128 075
106	6107-0204-0107 Кклим = 1,08	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей,отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	м2	525	4722	2 479 050
107	6112-0301-0204 Кклим = 1,04	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м2	525	1438	754 950
108	6112-0302-0111 Кклим = 1,04	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м2	525	1127	591 675
109	6112-0302-0112 Кклим = 1,04	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	525	576	302 400
		Подраздел 6.2. Вентшахты, ИТОГО	тенге			3 728 385
110	6107-0103-0111 Кклим = 1,08	Устройство деревянной конструкции перегородок по исполнению каркасных с обшивкой плитой OSB с одной стороны	м2	152	5535	841 320
111	215-204-1002	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 2 (нарожники п.1+ доска п.2)	1 м3	0,6804	116157	79 033

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
112	215-204-0802	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	1,215	116157	141 131
113	261-105-0184	Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм	1 т	0,07392	119558	8 838
114	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	1,1063	479980	531 002
115	215-304-0107	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 10 мм	1 м2	152	2088	317 376
116	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	1 т	0,03563	408199	14 544
117	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1 м3	15,2	18126	275 515
118	6112-0202-0109 Кклим = 1,04	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	м2	152	8024	1 219 648
119	6112-0303-0113 Кклим = 1,04	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м2	152	928	141 056
120	6110-0201-0101 Кклим = 1,08	Защита ендов из рулонных материалов на битумной мастике дополнительным двухслойным ковром	м	48,6	2582	125 485
121	235-401-0202	Лента стыковочная битумно-полимерная для стыков бетонных покрытий автодорог, швов сопряжений, сборных железобетонных конструкций размерами 50х8 мм	1 м	48,6	688	33 437
		Подраздел 6.3. Жалюзийные решетки ПР1 27шт, ИТОГО	тенге			136 778
122	1109-0601-0102 Кклим = 1,08 Коб =27	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,19251	240730	46 343

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
123	214-201-0102 Коб=27	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,14472	470520	68 094
124	214-208-0103 Коб=27	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,04779	467480	22 341
		Подраздел 6.4. Жалюзийные решетки ЖР1 16шт, ИТОГО	тенге			144 592
125	1109-0601-0102 Кклим = 1,08 Коб =16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,20355	240730	49 001
126	214-201-0102 Коб=16	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,14291	470520	67 243
127	214-208-0103 Коб=16	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,06064	467480	28 348
		Раздел 7. Внутренние отделочные работы, ИТОГО:	тенге			105 684 502
		Подраздел 7.1. Помещения 1-го этажа, ИТОГО	тенге			25 381 370
128	6112-0301-0302 Кклим = 1,04	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	632,19	3463	2 189 274
129	6112-0302-0113 Кклим = 1,04	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, потолок, подготовленный под окраску	м2	632,19	1323	836 387
130	6112-0302-0114 Кклим = 1,04	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	м2	632,19	708	447 591
131	6112-0202-0701 Кклим = 1,04	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	189,4	3696	700 022
132	6112-0301-0201 Кклим = 1,04	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	189,4	1664	315 162

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
133	**1114-0302-0103** **Кклим = 1,08**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1673,2**	**4256**	**7 121 139**
134	**1114-0302-0105** **Кклим = 1,08**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону (площадь взята на все этажи)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**431,62**	**7492**	**3 233 697**
135	**6112-0301-0203** **Кклим = 1,04**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой) (учтена площадь откосов на все здание)**	**м2**	**2104,82**	**1468**	**3 089 876**
		неучтенные ресурсы				
135.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5786,15018	112	648 049
136	**6112-0302-0111** **Кклим = 1,04**	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску (учтена площадь откосов на все здание)**	**м2**	**2104,82**	**1058**	**2 226 900**
		неучтенные ресурсы				
136.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	526,205	275	144 706
137	**6112-0302-0112** **Кклим = 1,04**	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111**	**м2**	**2104,82**	**535**	**1 126 079**
		неучтенные ресурсы				
137.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	315,723	275	86 824
138	**1115-0203-0101** **Кклим = 1,04**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**165,8**	**3468**	**574 994**
139	**6112-0102-0203** **Кклим = 1,04**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (учтена площадь фартуков)**	**м2**	**203,8**	**8200**	**1 671 160**
		неучтенные ресурсы				
139.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	207,876	2523	524 471

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
140	**6112-0302-0303 Кклим = 1,04**	**Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена**	**м2**	**164**	**2588**	**424 432**
		неучтенные ресурсы				
140.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	30,1268	684	20 607
140.2	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	83,64	0	0
		Подраздел 7.2. Помещения 2,3,4 и5-го этажей, ИТОГО	тенге			**80 303 133**
141	**6112-0301-0302 Кклим = 1,04**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза**	**м2**	**2528,76**	**3463**	**8 757 096**
142	**6112-0302-0113 Кклим = 1,04**	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**2528,76**	**1323**	**3 345 549**
143	**6112-0302-0114 Кклим = 1,04**	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113**	**м2**	**2528,76**	**708**	**1 790 362**
144	**6112-0202-0701 Кклим = 1,04**	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**м2**	**757,6**	**3696**	**2 800 090**
145	**6112-0301-0201 Кклим = 1,04**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м2**	**757,6**	**1664**	**1 260 646**
146	**1114-0302-0103 Кклим = 1,08**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**6456,8**	**4256**	**27 480 141**
147	**6112-0301-0203 Кклим = 1,04**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**м2**	**6456,8**	**1468**	**9 478 582**
		неучтенные ресурсы				
147.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	17749,7432	112	1 987 971
148	**6112-0302-0111 Кклим = 1,04**	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**6456,8**	**1058**	**6 831 294**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
148.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	1614,2	275	443 905
149	**6112-0302-0112 Кклим = 1,04**	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111**	**м2**	**6456,8**	**535**	**3 454 388**
		неучтенные ресурсы				
149.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	968,52	275	266 343
150	**1115-0203-0101 Кклим = 1,04 Коб =4**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**663,2**	**3468**	**2 299 978**
151	**6112-0102-0203 Кклим = 1,04**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (учтена площадь фартуков)**	**м2**	**815,2**	**8200**	**6 684 640**
		неучтенные ресурсы				
151.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	831,504	2523	2 097 885
152	**6112-0302-0303 Кклим = 1,04 Коб =4**	**Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена**	**м2**	**488**	**2588**	**1 262 944**
		неучтенные ресурсы				
152.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	89,6456	684	61 318
152.2	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	248,88	0	0
		Раздел 8. Выходы на чердак, ИТОГО:	тенге			**224 398**
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**224 398**
153	**6106-0304-0101 Кклим = 1,08 Коб =3**	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	**т**	**0,25416**	**264065**	**67 115**
154	**214-201-0102 Коб=3**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,09972**	**470520**	**46 920**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
155	214-210-0101 Коб=3	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02736	349152	9 553
156	6111-0501-0205 Кклим = 1,04	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	2,45688	265	651
157	6111-0501-0505 Кклим = 1,04 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,45688	407	1 000
158	6108-0201-0107 Кклим = 1,08 Коб =3	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м2	м2	1,92	8928	17 142
159	214-201-0102 Коб=3	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,06069	470520	28 556
160	214-101-0201 Коб=3	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,09651	380001	36 674
161	214-210-0101 Коб=3	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00024	349152	84
162	234-201-0103 Коб=3	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	1 м3	0,096	26088	2 504
163	215-202-0702 Коб=3	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,0156	119169	1 859
164	6107-0104-0210 Кклим = 1,08 Коб =3	Подшивка люка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	1,92	4069	7 812
165	223-502-0201 Коб=3	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	6	508	3 048
166	6112-0305-0102 Кклим = 1,04 Коб =3	Покраска поверхности люков масляным составом, количество покрасок за 2 раза	м2	1,92	771	1 480

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 9. Ограждение лестничных клеток Ограждение балконов, ИТОГО:	тенге			**3 965 295**
		Подраздел 9.1. Ограждение лестничных клеток, ИТОГО	тенге			**1 662 325**
167	**6106-0304-0302 Кклим = 1,08**	**Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев**	**м**	**68,4**	**24303**	**1 662 325**
		Подраздел 9.2. Ограждение балконов, ИТОГО	тенге			**2 302 970**
168	**6106-0304-0204 Кклим = 1,08**	**Установка ограждения металлического без поручня (Б-1 - 35шт Б-2 25шт)**	**м**	**224,5**	**2958**	**664 071**
169	**214-205-0102**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**1 т**	**3,9741**	**392907**	**1 561 452**
170	**6111-0501-0205 Кклим = 1,04**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**115,2489**	**265**	**30 541**
171	**6111-0501-0505 Кклим = 1,04 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**115,2489**	**407**	**46 906**
		Раздел 10. Чердак, ИТОГО:	тенге			**151 904**
		Подраздел 10.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**151 904**
172	**6108-0204-0102 Кклим = 1,08**	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена бетонная**	**м2**	**3,24**	**12763**	**41 352**
		неучтенные ресурсы				
172.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	3,24	0	0
173	**223-207-0103**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	**1 м2**	**3,24**	**34121**	**110 552**
		Раздел 11. Фасад, ИТОГО:	тенге			**87 176 090**
		Подраздел 11.1. Цоколь, ИТОГО	тенге			**13 791 572**
174	**6111-0201-0106 Кклим = 1,08**	**Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной**	**м2**	**241,92**	**2781**	**672 780**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
175	234-101-0112	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829 -2022 на синтетическом связующем П-120	1 м3	23,2	52239	1 211 945
176	234-102-0101	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	1 м3	10,8	16381	176 915
177	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	1 шт.	2124	55	116 820
178	6111-0401-0105 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2	266	6398	1 701 868
179	235-101-0801 Коб=2,3	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	1 м2	611,8	193	118 077
180	6112-0202-0109 Кклим = 1,04	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	м2	232,2	8024	1 863 173
181	6112-0102-0108 Кклим = 1,04	Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны по бетонной поверхности по металлическому каркасу, толщина сплиттерной плитки 50 мм (55мм)	м2	232,2	30671	7 121 806
182	6112-0102-0109 Кклим = 1,04	Облицовка сплиттерной плиткой Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины плитки к норме 6112-0102-0108	м2	232,2	948	220 126
183	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,9445	470591	444 473
184	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м	166	865	143 590
		Подраздел 11.2. Фасад, ИТОГО	тенге			72 933 097
185	6105-0401-0105 Кклим = 1,08	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	м2	2452,8	2608	6 396 902

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
186	**6111-0201-0106 Кклим = 1,08**	**Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной**	**м2**	**1090**	**2781**	**3 031 290**
187	**234-101-0112**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829 -2022 на синтетическом связующем П-120**	**1 м3**	**55**	**52239**	**2 873 145**
188	**217-109-0106**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм**	**1 шт.**	**8720**	**55**	**479 600**
189	**6112-0202-0109 Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена**	**м2**	**1949**	**8024**	**15 638 776**
190	**6112-0401-0114 Кклим = 1,04**	**Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны**	**м2**	**1949**	**495**	**964 755**
191	**6112-0401-0105 Кклим = 1,04**	**Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 600 мм из П-образного профиля**	**м2**	**1949**	**7578**	**14 769 522**
192	**6112-0401-0110 Кклим = 1,04**	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями**	**м2**	**1949**	**2154**	**4 198 146**
193	**222-528-0101**	**Панели фасадные алюминиевые**	**1 м2**	**1949**	**11923**	**23 237 927**
194	**6112-0202-0110 Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок (балконные плиты)**	**м2**	**154**	**8721**	**1 343 034**
		Подраздел 11.3. Кровля козырька балконов, ИТОГО	тенге			**451 421**
195	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (Б-1 -7шт Б-2 - 5шт)**	**м2**	**30,8**	**2041**	**62 863**
196	**6110-0101-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия**	**м2**	**30,8**	**4578**	**141 002**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
197	6110-0301-0103 Кклим = 1,08	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель, высота более 600 мм с двумя фартуками	м	31,8	7222	229 660
198	261-105-0182	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	1 т	0,06327	200900	12 712
199	217-105-0201	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм	1 шт.	288	18	5 184
		Раздел 12. Входные группы, отмостка, ИТОГО:	тенге			1 685 148
		Подраздел 12.1. Входные группы, ИТОГО	тенге			798 874
200	6112-0401-0116 Кклим = 1,04	Облицовка потолка металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя	м2	18	7396	133 128
201	231-303-0101 Коб=1,1	Металлический сайдинг	1 м2	19,8	3089	61 162
202	6112-0401-0116 Кклим = 1,04	Облицовка карниза металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	8	7396	59 168
203	231-303-0101 Коб=1,1	Металлический сайдинг	1 м2	8,8	3089	27 183
204	6109-0201-0101 Кклим = 1,04	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (45мм)	м2	30	2041	61 230
205	6109-0201-0102 Кклим = 1,04 Коб =5	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	150	160	24 000
206	1111-0101-2502 Кклим = 1,04	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	30	7263	217 890
207	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	30	7096	212 880

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
208	**6111-0501-0505** **Кклим = 1,04**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**11**	**203**	**2 233**
		Подраздел 12.2. Отмостка, ИТОГО	тенге			**886 274**
209	**6109-0101-0102** **Кклим = 1,04**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**166**	**658**	**109 228**
210	**6109-0302-0101** **Кклим = 1,04**	**Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм (100мм) В7,5**	**м2**	**166**	**2455**	**407 530**
211	**6109-0302-0102** **Кклим = 1,04 Коб =14**	**Устройство покрытий бетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101**	**м2**	**2324**	**159**	**369 516**

Составил Ткаченко В.Н.

Проверил Рукосуева Л.А.

На□менован□е стройк□: Строительство 5-ти этажного 60 квартирного арендного жилого дома по ул. Сейфуллина 31 в г.Текели области Жетісу

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-04

Архитектурная часть здания

Основание: 539/6.1-АР,МГН

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих		35567			
2		Средневзвешенный разряд работы		1			
		Итого ФОТ					**171 954 557**
		Маш□ны □механ□змы					
1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	38,022088	5095	2345,2	193 723
2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	671,59815296	28		18 805
3	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	181,98541816	181		32 939

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	27,97360592	39	1 091
5	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	3,036779071	200	607
6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	28,90853604	13599 2909,52	393 127
7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	27,164207972	12818 4001,92	348 191
8	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,161756525	22782 4966,92	3 685
9	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1,336779936	10876 3478,68	14 539
10	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,236063808	37	9
11	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,227564203	37	8
12	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,883942397	125	485
13	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	12,114477003	11588 2801,76	140 383
14	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	170,044790576	6085 2345,2	1 034 723

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
15	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	5,4107248	8355 2801,76	45 207
16	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	2,470608	160	395
17	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,106450332	482	1 497
18	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	39,4672176	281	11 090
19	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,166936766	268	45
20	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,051781307	1368	71
21	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,25675725	96	121
22	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,7850232	9466 2801,76	7 431
23	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	63,4631976	1114	70 698
24	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	130,16416484	8251 2801,76	1 073 985
25	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	1,1718096	9227 2801,76	10 812

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
26	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	64,840008	95	6 160
27	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,26150912	19	24
28	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	12,5446048	93	1 167
29	343-201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	4,104	177	726
30	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,254979166	52	13
31	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	54,18760464	38	2 059
32	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	18,12132	119	2 156
33	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	302,78474992	22	6 661
34	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	278,0002152	18	5 004
35	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	173,84408148	23	3 998
36	343-302-0402	Гайковерт электрический	маш.-ч	59,389928	90	5 345
37	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	8,1119064	18	146
38	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	4,38444864	150	658

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по машинам и механизмам		**2396,038189232**		**3 437 784**
		Материалы				
1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	42,7737	5136	219 686
2	211-301-0401	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,3234	7205	2 330
3	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	4,0479	13853	56 076
4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,918	2945	2 704
5	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5,0796	2945	14 959
6	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,15056	20623	23 728
7	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	71,82432	20623	1 481 233
8	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,532	18825	10 015
9	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,582	22612	13 160
10	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	16,78816	22612	379 614
11	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,377	25136	34 612
12	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	117,185913	25136	2 945 585
13	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,0032064	23835	76
14	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	8,3592	21842	182 582
15	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	72,5452	21268	1 542 891
16	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	37,10996	21268	789 255

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
17	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	162,1749	21639	3 509 303
18	213-306-0102	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 55 мм, серая	м2	235,683	6655	1 568 470
19	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,09651	380001	36 674
20	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,13038	467480	60 950
21	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,16041	470520	75 476
22	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,287632	470520	135 337
23	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	1,1063	479980	531 002
24	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,9445	470591	444 473
25	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00049307	586341	289
26	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	3,9741	392907	1 561 452
27	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,004134	416784	1 723
28	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,10843	467480	50 689
29	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,01188186	2146	25
30	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0076248	2146	16

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
31	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0276	349152	9 637
32	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37 (1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,004752792	10602	50
33	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	3160,11888	1069	3 378 167
34	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	4,7945655	395181	1 894 722
35	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,000261785	119169	31
36	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0694308	120524	8 368
37	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0156	119169	1 859
38	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,41125	90584	37 253
39	215-204-0802	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,215	116157	141 131
40	215-204-1002	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 2 (нарожники п.1+ доска п.2)	м3	0,6804	116157	79 033
41	215-206-0401	Опилки древесные	м3	6,83298	6701	45 788
42	215-302-0202	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 5 мм	1000 м2	0,002016	594046	1 198
43	215-304-0107	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 10 мм	м2	152	2088	317 376
44	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	1,139166	24331	27 717
45	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,261477	64460	16 855
46	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,4878	35441	17 288

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
47	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,7047375	269337	189 812
48	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	514,536	998	513 507
49	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,004712749	1510113	7 117
50	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	67,396092	1590	107 160
51	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,50562	848	429
52	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	33,73	1136	38 317
53	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	21,385	1086	23 224
54	217-105-0201	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм	шт.	288	18	5 184
55	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	8,112	1398	11 341
56	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	10,92	1515	16 544
57	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,64493	1674	1 080
58	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,03072	1251	38
59	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	90,30464222	826	74 592
60	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	2,544	542	1 379
61	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	18717,96	55	1 029 488
62	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,01664	2284	2 322
63	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	44,9	1661	74 579
64	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,924131	144	2 293
65	217-603-0104	Вода техническая	м3	182,5403618	33	6 024
66	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9422922	315	297
67	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,2824335	130	37

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
68	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	1,634991	973152	1 591 095
69	218-103-0201	Ветошь	кг	63,487935	1103	70 027
70	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	17,7816	4057	72 140
71	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	13,736	7007	96 248
72	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000065022	1352536	88
73	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	68,4	18175	1 243 170
74	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,907536	691272	627 354
75	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00025416	1100829	280
76	222-528-0101	Панели фасадные алюминиевые	м2	1949	11923	23 237 927
77	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	449,61	291	130 837
78	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	4872,5	218	1 062 205
79	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1113,6825	328	365 288
80	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	20,8	97	2 018
81	223-102-0405	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	328,7	63016,72	20 713 596
82	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	139	14746	2 049 694

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
83	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	272,25	11629	3 165 995
84	223-204-0304	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 22-7	м2	93,6	76008	7 114 349
85	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	118,8	55191	6 556 691
86	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	13,2	70068	924 898
87	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	29,16	34121	994 968
88	223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	269,2	1332	358 574
89	223-502-0100	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014	комплект	6		
90	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	508	3 048
91	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	241,402	121	29 210
92	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	8,39448	259	2 174
93	223-503-0504	Лента бутиловая	м	1275,494	89	113 519
94	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	1076,8	248	267 046
95	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	м2	279,684	3147	880 167
96	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	426,22	3534	1 506 261
97	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м2	211,0161	6480	1 367 384
98	231-303-0101	Металлический сайдинг	м2	28,6	3089	88 345
99	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	551,25	741	408 476
100	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	176,715	69	12 193
101	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	559,2825	64	35 794
102	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	553,5075	17	9 410

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
103	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1039,38	2523	2 622 356
104	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	39893,14323	112	4 468 032
105	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4076	72	293 472
106	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	3621,5144	132	478 040
107	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	10604,506	71	752 920
108	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	407,6	253	103 123
109	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	122,922	253	31 099
110	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	230,97	177	40 882
111	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	278,6175	108	30 091
112	233-101-0101	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	м2	2647,563	1857	4 916 524
113	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	227,766	3065	698 103
114	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	5054,04	214	1 081 564
115	234-101-0112	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829 -2022 на синтетическом связующем П-120	м3	78,2	52239	4 085 090
116	234-102-0101	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	м3	10,8	16381	176 915
117	234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	58,07037	41050	2 383 789
118	234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	0,096	26088	2 504

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
119	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	15,2	18126	275 515
120	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	60,102	322	19 353
121	235-101-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	м2	105,028	120	12 603
122	235-101-0801	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	611,8	193	118 077
123	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	5,017731	190753	957 147
124	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	69,16	695	48 066
125	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	821,94	1351	1 110 441
126	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	6472,0775	245	1 585 659
127	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	39,9	245	9 776
128	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	1297,825	593	769 610
129	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	653,6066	4204	2 747 762
130	235-203-0108	Мастика эластичная тиксотропная полиуретановая однокомпонентная холодного отверждения для герметизации деформационных швов, температура прилипания от +5°С до +35°С ГОСТ 30693-2000	кг	2,1306	3195	6 807
131	235-401-0202	Лента стыковочная битумно-полимерная для стыков бетонных покрытий автодорог, швов сопряжений, сборных железобетонных конструкций размерами 50х8 мм	м	48,6	688	33 437
132	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	301,7856	726	219 096
133	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01067231	760526	8 117
134	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000122779	760526	93
135	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	71,467	326	23 298

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
136	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3435,22209	326	1 119 882
137	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	73,676	684	50 394
138	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,003449762	705879	2 435
139	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000237637	1054789	251
140	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000152496	1054789	161
141	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,005928	1174643	6 963
142	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	59,28	607	35 983
143	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	4899,028	275	1 347 233
144	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,52416	684	359
145	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	119,7724	684	81 924
146	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,02217704	902233	20 009
147	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,8928	1958	3 706
148	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	30	7096	212 880
149	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0218004	6037	132
150	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	57,2	355	20 306
151	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,147168	42738	6 290
152	261-104-0120	Блоки оконные	м2	328,7		
153	261-104-0121	Блоки дверные	м2	572,41		
154	261-104-0122	Блоки дверные балконные	м2	93,6		
155	261-105-0182	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,063273	200900	12 712
156	261-105-0184	Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм	т	0,0739206	119558	8 838

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
157	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	11,3692	1253	14 246
158	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0014364	4159618	5 975
159	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	2007,47	120	240 896
160	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,03563	408199	14 544
161	261-107-0202	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,015048	311740	4 691
162	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	130	34	4 420
163	261-107-0233	Крепитель кассеты (икля)	шт.	5067,4	79	400 325
164	261-107-0234	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	4872,5	174	847 815
165	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	67,6	96	6 490
166	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,001765587	380806	672
167	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,059466	5146	306
168	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001965772	278998	548
169	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,021452487	289955	6 220
170	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект			
171	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	443,62	865	383 731
172	261-107-0861	Салазка	шт.	2728,6	180	491 148
173	261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	4950,46	101	499 996
174	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,8331244	1995	1 662
175	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	362,228	2	724
176	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0489	851834	41 655

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
177	261-201-0337	Краски сухие	кг	3,3035		
178	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	14,0384	116	1 628
179	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	10,5712	116	1 226
180	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	332,52		
181	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,06144	986	61
182	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	329,86425	398	131 286
183	261-601-0202	Щиты настила	м2	29,4336	4410	129 802

Итого по материалам **135 125 977**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-03-04

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Строительство 5-ти этажного 60 квартирного арендного жилого дома по ул. Сейфуллина 31 в г.Текели области Жетісу**	
	Регион: Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.11.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,6% (табл.1 п. 1.40)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,098039216 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,106719368 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 100% (Кпер=1,075)
Объект: №2-01 **Наименование: 5-ти этажный 60 квартирный арендный жилой дом по ул.Сейфуллина 31 в г.Текели ГИП Рукосуева Л.А. Начальник отдела Ткаченко В.Н. Сметчик Ткаченко В.Н.**	
Раздел объектной сметы: 3. Архитектурная часть здания	
Локальная смета №2-01-03-04Архитектурная часть здания 539/6.1-АР,МГН	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Ткаченко В.Н.
	Проверил: Рукосуева Л.А.
Раздел №1 Подвал	
	1 Потолок
1	**6112-0202-0108 660,7**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-03-04

№ п/п	Показатели
	212-402-0107 (ОР снят)
2	6112-0302-0201 660,7
	2 Окна,двери
3	6108-0102-0104 10,8
4	223-102-0405 10,8 (Кстм = 1,04)
5	6112-0401-0202 ОбФ5 = 1.2*12 = 14,4
	Ресурс исключен 222-529-0501
	Ресурс исключен 261-107-0815
6	261-107-0815 ОбФ5 = 1.2*12 = 14,4 (Коб = 1,05)
7	6108-0204-0102 ОбФ2 = 1.62*16 = 25,92
8	223-207-0103 ОбФ2 = 1.62*16 = 25,92
	3 Внутренние отделочные работы
9	6112-0202-0107 783,2
	212-402-0107 (ОР снят)
10	1115-0203-0101 62,7
11	1114-0302-0105 ОбФ4 = 8.9+22.6 = 31,5
12	6112-0302-0201 ОбФ3 = 783.2+62.7+22.6+8.9 = 877,4
	Ресурс исключен 261-201-0337
	4 Полы

№ п/п	Показатели
13	6109-0101-0102 672,7
	211-201-0607 (ОР снят)
14	6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки В 7,5 ОбФ6 = 672.7*0.08 = 53,816
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0301 (ОР снят)
15	6109-0201-0101 Устройство стяжки цементной толщина 20 мм р-р М100 672,7
	Ресурс заменен 212-401-0106->212-401-0104
16	6109-0302-0501 672,7
Раздел №2 Окна	
	1 Подраздел без наименования
17	6108-0102-0107 ОбФ7 = 160.8+74.9 = 235,7
18	6108-0102-0103 ОбФ8 = 18+32.1+32.1 = 82,2
19	223-102-0405 ОбФ9 = Ф7+Ф8 = 317,9 (Кстм = 1,04)
20	6108-0105-0204 ОбФ10 = 1.6*80+1.7*40+1.6*12+0.9*30+0.9*30 = 269,2
	Ресурс исключен 223-501-0100
21	223-501-0103 ОбФ10 = 1.6*80+1.7*40+1.6*12+0.9*30+0.9*30 = 269,2
22	6112-0401-0202 ОбФ11 = 1.5*80+1.6*40+1.5*12+0.8*30+0.8*30 = 250
	Ресурс исключен 222-529-0501
	Ресурс исключен 261-107-0815
23	261-107-0815 ОбФ11 = 1.5*80+1.6*40+1.5*12+0.8*30+0.8*30 = 250 (Коб = 1,05)

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-03-04

№ п/п	Показатели
Раздел №3 Двери	
	1 Подраздел без наименования
24	6108-0204-0103 13,2
25	223-207-0102 13,2
26	6108-0204-0301 6
27	223-207-0101 118,8
28	6108-0204-0101 118,8
29	223-204-0304 ОбФ12 = 46.8+46.8 = 93,6
30	6108-0202-0105 ОбФ12 = 46.8+46.8 = 93,6
31	6108-0201-0105 ОбФ13 = 272.25+108+31 = 411,25
32	223-201-0103 272,25
33	223-201-0102 ОбФ14 = 108+31 = 139
Раздел №4 Полы 1 этаж	
	1 П1
34	6111-0402-0101 519,13
	Ресурс исключен 261-105-0132
35	234-102-0204 ОбФ16 = 519.13*0.02 = 10,3826 (Коб = 1,03)
36	6111-0403-0203 519,13
37	1131-0601-0801 ОбФ52 = 519.13*0.00159 = 0,8254167

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-102-0269
38	214-403-0101 ОбФ52 = 519.13*0.00159 = 0,8254167
39	6109-0201-0101 Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (35мм) 519,13
	212-401-0106 (ОР снят)
40	6109-0201-0102 519,13 (Коб = 3)
	212-401-0106 (ОР снят)
41	6109-0308-0102 519,13
	Ресурс заменен 233-101-0111->233-101-0101 (ОР снят)
42	6109-0401-0802 556
	Ресурс исключен 261-201-0509
	2 П2
43	6111-0402-0101 44,66
	Ресурс исключен 261-105-0132
44	234-102-0204 ОбФ53 = 44.66*0.02 = 0,8932 (Коб = 1,03)
45	6111-0403-0203 44,66
46	1131-0601-0801 ОбФ54 = 44.66*0.00159 = 0,0710094
	Ресурс исключен 261-102-0269
47	214-403-0101 ОбФ54 = 44.66*0.00159 = 0,0710094
48	6109-0201-0101 Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (35мм) 44,66

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-03-04

№ п/п	Показатели
	212-401-0106 (ОР снят)
49	6109-0201-0102 44,66 (Коб = 3)
	212-401-0106 (ОР снят)
50	6109-0306-0102 44,66
	Ресурс исключен 261-201-0507
51	233-202-0103 44,66 (Коб = 1,02)
	3 П4
52	6111-0402-0202 ОбФ26 = 39.3*0.02 = 0,786
53	1131-0601-0801 ОбФ55 = 39.3*0.00159 = 0,062487
	Ресурс исключен 261-102-0269
54	214-403-0101 ОбФ55 = 39.3*0.00159 = 0,062487
55	6109-0201-0101 Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (35мм) 39,3
	212-401-0106 (ОР снят)
56	6109-0201-0102 39,3 (Коб = 3)
	212-401-0106 (ОР снят)
57	6109-0306-0105 39,3
	Ресурс исключен 261-201-0506
58	231-302-0101 39,3 (Коб = 1,02)
59	6109-0401-0402 42

№ п/п	Показатели
	231-302-0401 (ОР снят)
	4 П5
60	6109-0201-0101 26,55
	212-401-0106 (ОР снят)
61	6109-0306-0602 20,55
	231-302-0501 (ОР снят)
62	6109-0306-0105 6
	Ресурс исключен 261-201-0506
63	231-302-0101 6 (Коб = 1,02)
64	6109-0401-0402 29
	231-302-0401 (ОР снят)
	5 П3
65	6109-0201-0101 30,8
	212-401-0106 (ОР снят)
66	6109-0302-0501 30,8
	6 П6
67	6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки В7,5 ОбФ57 = 14.1*0.08 = 1,128
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0301 (ОР снят)
68	6109-0201-0101 14,1

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-03-04

№ п/п	Показатели
	212-401-0106 (ОР снят)
69	6109-0306-0105 14,1
	Ресурс исключен 261-201-0506
70	231-302-0101 14,1 (Коб = 1,02)
71	6109-0401-0402 15
	231-302-0401 (ОР снят)
Раздел №5 Полы 2-5 этажи	
	1 П1
72	6111-0402-0101 ОбФ17 = 519.13*4 = 2076,52
	Ресурс исключен 261-105-0132
73	234-102-0204 ОбФ58 = 519.13*0.02*4 = 41,5304 (Коб = 1,03)
74	6111-0403-0203 ОбФ17 = 519.13*4 = 2076,52
75	1131-0601-0801 ОбФ19 = 519.13*0.00159*4 = 3,3016668
	Ресурс исключен 261-102-0269
76	214-403-0101 ОбФ19 = 519.13*0.00159*4 = 3,3016668
77	6109-0201-0101 Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (35мм) ОбФ17 = 519.13*4 = 2076,52
	212-401-0106 (ОР снят)
78	6109-0201-0102 ОбФ17 = 519.13*4 = 2076,52 (Коб = 3)
	212-401-0106 (ОР снят)

№ п/п	Показатели
79	6109-0308-0102 ОбФ17 = 519.13*4 = 2076,52
	Ресурс заменен 233-101-0111->233-101-0101 (ОР снят)
80	6109-0401-0802 ОбФ18 = 556.0*4 = 2224
	Ресурс исключен 261-201-0509
81	233-204-0102 ОбФ18 = 556.0*4 = 2224 (Коб = 1,01)
	2 П2
82	6111-0402-0101 ОбФ20 = 44.66*4 = 178,64
	Ресурс исключен 261-105-0132
83	234-102-0204 ОбФ21 = 44.66*0.02*4 = 3,5728 (Коб = 1,03)
84	6111-0403-0203 ОбФ22 = 44.66*4 = 178,64
85	1131-0601-0801 ОбФ23 = 44.66*0.00159*4 = 0,2840376
	Ресурс исключен 261-102-0269
86	214-403-0101 ОбФ23 = 44.66*0.00159*4 = 0,2840376
87	6109-0201-0101 Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (35мм) ОбФ24 = 44.66*4 = 178,64
	212-401-0106 (ОР снят)
88	6109-0201-0102 ОбФ24 = 44.66*4 = 178,64 (Коб = 3)
	212-401-0106 (ОР снят)
89	6109-0306-0102 ОбФ25 = 44.66*4 = 178,64
	Ресурс исключен 261-201-0507

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-03-04

№ п/п	Показатели
90	233-202-0103 ОбФ25 = 44.66*4 = 178,64 (Коб = 1,02)
	3 П4
91	6111-0402-0202 ОбФ59 = 39.3*0.02*4 = 3,144
92	1131-0601-0801 ОбФ27 = 39.3*0.00159*4 = 0,249948
	Ресурс исключен 261-102-0269
93	214-403-0101 ОбФ27 = 39.3*0.00159*4 = 0,249948
94	6109-0201-0101 Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (35мм) ОбФ28 = 39.3*4 = 157,2
	212-401-0106 (ОР снят)
95	6109-0201-0102 ОбФ28 = 39.3*4 = 157,2 (Коб = 3)
	212-401-0106 (ОР снят)
96	6109-0306-0105 ОбФ60 = 39.3*4 = 157,2
	Ресурс исключен 261-201-0506
97	231-302-0101 ОбФ60 = 39.3*4 = 157,2 (Коб = 1,02)
98	6109-0401-0402 ОбФ61 = 42*4 = 168
	231-302-0401 (ОР снят)
	4 П5
99	6109-0201-0101 ОбФ1 = 46.08*4+14.4*4 = 241,92
	212-401-0106 (ОР снят)
100	6109-0306-0602 ОбФ62 = 46.08*4 = 184,32

№ п/п	Показатели
	231-302-0501 (ОР снят)
101	6109-0306-0105 ОбФ63 = 14.4*4 = 57,6
	Ресурс исключен 261-201-0506
102	231-302-0101 ОбФ63 = 14.4*4 = 57,6 (Коб = 1,02)
103	6109-0401-0402 ОбФ64 = 42*4 = 168
	231-302-0401 (ОР снят)
	5 П3
104	6109-0201-0101 ОбФ65 = 30.8*4 = 123,2
	212-401-0106 (ОР снят)
105	6109-0302-0501 ОбФ65 = 30.8*4 = 123,2
Раздел №6 Венткороба, вентшахты, жалюзийные решетки	
	1 Венткороба
106	6107-0204-0107 525
	222-529-0302 (ОР снят)
	222-529-0103 (ОР снят)
107	6112-0301-0204 525
	232-501-0301 (ОР снят)
108	6112-0302-0111 525
	236-202-0403 (ОР снят)

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-03-04

№ п/п	Показатели
109	6112-0302-0112 525
	236-202-0403 (ОР снят)
	2 Вентшахты
110	6107-0103-0111 Устройство деревянной конструкции перегородок по исполнению каркасных с обшивкой плитой OSB с одной стороны 152
	Ресурс исключен 215-301-1001
	Ресурс исключен 215-202-0502
111	215-204-1002 Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 2 (нарожники п.1+ доска п.2) ОбФ66 = 0.05*0.18*48.6+0.05*0.1*48.6 = 0,6804
112	215-204-0802 ОбФ67 = 48.6*0.025 = 1,215
113	261-105-0184 ОбФ68 = 14.58*0.00507 = 0,0739206
114	214-201-0202 ОбФ69 = 0.00481*230 = 1,1063
115	215-304-0107 152
116	261-107-0201 0,03563
117	234-202-0201 15,2
118	6112-0202-0109 152
	212-402-0105 (ОР снят)
	214-402-0103 (ОР снят)
119	6112-0303-0113 152
	236-202-0402 (ОР снят)
120	6110-0201-0101 48,6

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 235-101-0101
121	235-401-0202 48,6
	3 Жалюзийные решетки ПР1 27шт
122	1109-0601-0102 ОбФ41 = (2.98+2.38+1.77)/1000 = 0,00713 (Коб = 27)
	Ресурс исключен 214-214-0108
	Ресурс исключен 261-102-0322
	Ресурс исключен 214-203-0103
123	214-201-0102 ОбФ42 = (2.98+2.38)/1000 = 0,00536 (Коб = 27)
124	214-208-0103 0,00177 (Коб = 27)
	4 Жалюзийные решетки ЖР1 16шт
125	1109-0601-0102 ОбФ43 = (4.76+4.172+3.79)/1000 = 0,012722 (Коб = 16)
	Ресурс исключен 214-214-0108
	Ресурс исключен 261-102-0322
	Ресурс исключен 214-203-0103
126	214-201-0102 ОбФ44 = (4.76+4.172)/1000 = 0,008932 (Коб = 16)
127	214-208-0103 0,00379 (Коб = 16)
Раздел №7 Внутренние отделочные работы	
	1 Помещения 1-го этажа
128	6112-0301-0302 ОбФ31 = 68.4+405.63+113.5+44.66 = 632,19

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-03-04

№ п/п	Показатели
	232-501-0301 (ОР снят)
129	6112-0302-0113 ОбФ31 = 68.4+405.63+113.5+44.66 = 632,19
	236-202-0403 (ОР снят)
130	6112-0302-0114 ОбФ31 = 68.4+405.63+113.5+44.66 = 632,19
	236-202-0403 (ОР снят)
131	6112-0202-0701 ОбФ32 = 132+51+6.4 = 189,4
	232-503-0103 (ОР снят)
132	6112-0301-0201 ОбФ32 = 132+51+6.4 = 189,4
	232-501-0301 (ОР снят)
133	1114-0302-0103 ОбФ33 = 64+164+1086+294+65.2 = 1673,2
134	1114-0302-0105 Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону (площадь взята на все этажи) ОбФ34 = 66.9+30+8.4+8.9+35.9+35.9+64.7+6.12+79.2+50.4+22.6+22.6 = 431,62
135	6112-0301-0203 Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой) (учтена площадь откосов на все здание) ОбФ35 = Ф33+Ф34 = 2104,82
136	6112-0302-0111 Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску (учтена площадь откосов на все здание) ОбФ35 = Ф33+Ф34 = 2104,82
137	6112-0302-0112 ОбФ35 = Ф33+Ф34 = 2104,82
138	1115-0203-0101 165,8
139	6112-0102-0203 Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (учтена площадь фартуков) ОбФ36 = 182.2+21.6 = 203,8
140	6112-0302-0303 164
	2 Помещения 2,3,4 и5-го этажей

№ п/п	Показатели
141	6112-0301-0302 ОбФ37 = (68.4+405.63+113.5+44.66)*4 = 2528,76
	232-501-0301 (ОР снят)
142	6112-0302-0113 ОбФ37 = (68.4+405.63+113.5+44.66)*4 = 2528,76
	236-202-0403 (ОР снят)
143	6112-0302-0114 ОбФ37 = (68.4+405.63+113.5+44.66)*4 = 2528,76
	236-202-0403 (ОР снят)
144	6112-0202-0701 ОбФ38 = (132+51+6.4)*4 = 757,6
	232-503-0103 (ОР снят)
145	6112-0301-0201 ОбФ38 = (132+51+6.4)*4 = 757,6
	232-501-0301 (ОР снят)
146	1114-0302-0103 ОбФ39 = (47+122+1086+294+65.2)*4 = 6456,8
147	6112-0301-0203 ОбФ39 = (47+122+1086+294+65.2)*4 = 6456,8
148	6112-0302-0111 ОбФ39 = (47+122+1086+294+65.2)*4 = 6456,8
149	6112-0302-0112 ОбФ39 = (47+122+1086+294+65.2)*4 = 6456,8
150	1115-0203-0101 165,8 (Коб = 4)
151	6112-0102-0203 Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (учтена площадь фартуков) ОбФ40 = (182.2+21.6)*4 = 815,2
152	6112-0302-0303 122 (Коб = 4)
Раздел №8 Выходы на чердак	
	1 Подраздел без наименования

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-03-04

№ п/п	Показатели
153	6106-0304-0101 ОбФ46 = (42.36+33.24+9.12)/1000 = 0,08472 (Коб = 3)
	Ресурс исключен 261-102-0322
154	214-201-0102 0,03324 (Коб = 3)
155	214-210-0101 0,00912 (Коб = 3)
156	6111-0501-0205 ОбФ47 = Ф46*29 = 2,45688
157	6111-0501-0505 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза ОбФ47 = Ф46*29 = 2,45688 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;
158	6108-0201-0107 0,64 (Коб = 3)
	Ресурс исключен 261-107-0628
	Ресурс исключен 261-103-0120
159	214-201-0102 ОбФ48 = (12.48+7.75)/1000 = 0,02023 (Коб = 3)
160	214-101-0201 ОбФ49 = (10.05+22.12)/1000 = 0,03217 (Коб = 3)
161	214-210-0101 ОбФ50 = 0.08/1000 = 0,00008 (Коб = 3)
162	234-201-0103 0,032 (Коб = 3)
163	215-202-0702 0,0052 (Коб = 3)
164	6107-0104-0210 Подшивка люка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм 0,64 (Коб = 3)
	215-302-0202 (ОР снят)
165	223-502-0201 2 (Коб = 3)
166	6112-0305-0102 Покраска поверхности люков масляным составом, количество покрасок за 2 раза 0,64 (Коб = 3)
	236-202-1014 (ОР снят)

№ п/п	Показатели
Раздел №9 Ограждение лестничных клеток Ограждение балконов	
	1 Ограждение лестничных клеток
167	6106-0304-0302 ОбФ45 = 2.1*3+2.4*24+1.5*3 = 68,4
	222-503-0302 (ОР снят)
	2 Ограждение балконов
168	6106-0304-0204 Установка ограждения металлического без поручня (Б-1 -35шт Б-2 25шт) ОбФ70 = 3.45*35+4.15*25 = 224,5
	Ресурс исключен 222-503-0201
169	214-205-0102 ОбФ71 = (13.98+48.18)/1000*35+(13.98+57.96)/1000*25 = 3,9741
170	6111-0501-0205 ОбФ72 = Ф71*29 = 115,2489
171	6111-0501-0505 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза ОбФ72 = Ф71*29 = 115,2489 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;
Раздел №10 Чердак	
	1 Подраздел без наименования
172	6108-0204-0102 ОбФ15 = 1.62*2 = 3,24
173	223-207-0103 ОбФ15 = 1.62*2 = 3,24
Раздел №11 Фасад	
	1 Цоколь
174	6111-0201-0106 ОбФ1 = 46.08*4+14.4*4 = 241,92
	Ресурс исключен 261-105-0132
175	234-101-0112 23,2

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-03-04

№ п/п	Показатели
176	234-102-0101 10,8
177	217-109-0106 2124
178	6111-0401-0105 266
	Ресурс исключен 261-105-0116
179	235-101-0801 266 (Коб = 2,3)
180	6112-0202-0109 232,2
	212-402-0105 (ОР снят)
	214-402-0103 (ОР снят)
181	6112-0102-0108 Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны по бетонной поверхности по металлическому каркасу, толщина сплиттерной плитки 50 мм (55мм) 232,2
	Ресурс исключен 261-107-0250
	Ресурс заменен 213-306-0101->213-306-0102 (ОР снят)
182	6112-0102-0109 232,2
183	214-201-0302 0,9445
184	261-107-0815 166
	2 Фасад
185	6105-0401-0105 2452,8
186	6111-0201-0106 1090
	Ресурс исключен 261-105-0132
187	234-101-0112 55

№ п/п	Показатели
188	217-109-0106 8720
189	6112-0202-0109 ОбФ51 = 855+365+552+177 = 1949
	212-402-0105 (ОР снят)
	214-402-0103 (ОР снят)
190	6112-0401-0114 ОбФ51 = 855+365+552+177 = 1949
	261-105-0703 (ОР снят)
191	6112-0401-0105 ОбФ51 = 855+365+552+177 = 1949
	261-107-0234 (ОР снят)
	222-529-0201 (ОР снят)
192	6112-0401-0110 ОбФ51 = 855+365+552+177 = 1949
	Ресурс исключен 222-528-0101
193	222-528-0101 ОбФ51 = 855+365+552+177 = 1949
194	6112-0202-0110 Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок (балконные плиты) 154
	214-402-0103 (ОР снят)
	212-402-0105 (ОР снят)
	3 Кровля козырька балконов
195	6109-0201-0101 Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (Б-1 -7шт Б-2 - 5шт) ОбФ73 = 2.4*7+2.8*5 = 30,8
	212-401-0106 (ОР снят)
196	6110-0101-0102 ОбФ75 = 2.4*7+2.8*5 = 30,8

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-03-04

№ п/п	Показатели
	211-301-0401 (ОР снят)
197	6110-0301-0103 ОбФ74 = 2.4*7+3*5 = 31,8
198	261-105-0182 ОбФ76 = 2.6*0.25*0.004025*7+2.6*0.35*0.004025*7+3*0.25*0.004025*5+3*0.35*0.004025 = 0,063273
199	217-105-0201 ОбФ77 = 24*7+24*5 = 288
Раздел №12 Входные группы, отмостка	
	1 Входные группы
200	6112-0401-0116 Облицовка потолка металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя 18
	Ресурс исключен 261-201-0115
	261-102-0380 (ОР снят)
201	231-303-0101 18 (Коб = 1,1)
202	6112-0401-0116 Облицовка карниза металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов 8
	Ресурс исключен 261-201-0115
	261-102-0380 (ОР снят)
203	231-303-0101 8 (Коб = 1,1)
204	6109-0201-0101 Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (45мм) 30
	212-401-0106 (ОР снят)
205	6109-0201-0102 30 (Коб = 5)
	212-401-0106 (ОР снят)
206	1111-0101-2502 30

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-101-0345
207	255-102-0201 30
208	6111-0501-0505 11
	2 Отмостка
209	6109-0101-0102 166
	211-201-0607 (ОР снят)
210	6109-0302-0101 Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм (100мм) В7,5 166
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0301
211	6109-0302-0102 166 (Коб = 14)
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0301

На□менован□е стройк□: Строительство 5-ти этажного 60 квартирного арендного жилого дома по ул. Сейфуллина 31 в г.Текели области Жетісу

Форма 4

На□менован□е объекта: 5-ти этажный 60 квартирный арендный жилой дом по ул.Сейфуллина 31 в г.Текели

Заказ 539

Локальная смета № 2-01-04-01
(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция

Основание: 539/6.4-ОВ

Сметная стоимость	**28762,877**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**5259,299**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**2,036**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**28 762 877**
		Раздел 1. Отоплен□е, ИТОГО:	тенге			**17 577 603**
		Подраздел 1.1. Отоплен□е, ИТОГО	тенге			**15 425 235**
1	**6116-0301-0103 Ккл□м = 1,04 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;**	**Установка рад□аторов б□металл□ческ□х (алюм□н□евых)**	**кВт**	**365,44**	**2982**	**1 089 742**
2	**245-103-0109**	**Рад□атор отоплен□я б□металл□ческ□й ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоян□ем 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**	**1 секц□я**	**191**	**5878**	**1 122 698**
3	**261-301-0217**	**Кронштейны для креплен□я рад□аторов к к□рп□чным □ бетонным стенам пр□ дл□не кронштейна 325 мм**	**100 шт.**	**7,64**	**7701**	**58 836**
4	**6114-0203-0201 Ккл□м = 1,04**	**Установка клапанов баланс□ровочных на резьбовом соед□нен□□, д□аметр 15-25 мм**	**шт.**	**34**	**2406**	**81 804**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
5	242-312-0201	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	32	115461	3 694 752
6	242-312-0202	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	2	124484	248 968
7	242-204-0301	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	62	6125	379 750
8	242-204-0302	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	50	6289	314 450
9	242-204-0303	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	12	7384	88 608
10	6114-0203-0102 Кклим = 1,04	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	191	1962	374 742
11	245-510-0201	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2″, DN 15	1 шт.	191	6835	1 305 485
12	245-510-0301	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120° С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2″, DN 15	1 шт.	191	3046	581 786
13	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	191	320	61 120
14	242-202-0701	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	2	6065	12 130
15	242-202-0705	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	8	9592	76 736
16	6114-0103-0506 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	270	2099	566 730

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
17	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	1 м	210	236	49 560
18	6111-0101-1701 Кклим = 1,08	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	270	1921	518 670
19	234-303-0208 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 22 мм	1 м	297	272	80 784
20	6114-0102-0102 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	1100	2454	2 699 400
21	6114-0102-0103 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	80	2499	199 920
22	6111-0101-0901 Кклим = 1,08	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3	0,3	100465	30 140
23	234-202-0201 Коб=1,08	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1 м3	0,324	18126	5 873
24	6111-0101-1701 Кклим = 1,08	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	70	1921	134 470
25	234-303-0210 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 28 мм	1 м	55	333	18 315
26	234-303-0212 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм	1 м	22	392	8 624
27	6114-0102-0504 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	10	7667	76 670

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
28	**6114-0102-0503 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.**	**м**	**10**	**6718**	**67 180**
29	**6111-0101-0901 Кклим = 1,08**	**Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	**м3**	**0,3**	**100465**	**30 140**
30	**234-202-0201 Коб=1,08**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50**	**1 м3**	**0,324**	**18126**	**5 873**
31	**6114-0102-0101 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.**	**м**	**130**	**2321**	**301 730**
32	**6116-0601-0101 Кклим = 1,04 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;**	**Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм**	**шт.**	**2**	**41353**	**82 706**
		неучтенные ресурсы				
32.1	261-302-0252	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	12945	25 890
33	**6114-0401-0101 Кклим = 1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**1930**	**369**	**712 170**
34	**6111-0501-0205 Кклим = 1,04**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**242**	**265**	**64 130**
35	**6111-0501-0517 Кклим = 1,04**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**242**	**277**	**67 034**
36	**261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**1 кг**	**265**	**708**	**187 620**
		Подраздел 1.3. Узел управления, ИТОГО	тенге			**2 152 368**
37	**6116-0603-0101 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;**	**Установка узлов тепловых элеваторных номером 1, 2**	**шт.**	**1**	**78782**	**78 782**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
38	**242-103-0302**	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80**	**1 шт.**	**2**	**65233**	**130 466**
39	**242-101-0302**	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80**	**1 шт.**	**3**	**31887**	**95 661**
40	**242-401-0403**	**Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 3 до 12 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 8,3 м3/ч**	**1 шт.**	**1**	**541200**	**541 200**
41	**245-710-0303**	**Тепловычислитель модели ТСР 033, Q 17,69 м3/ч, на один расходомер, DN 25**	**1 комплект**	**1**	**227251**	**227 251**
42	**242-401-2102**	**Регулятор температуры, латунный с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 25, DN от 15 до 25 ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки от +20° до +70°С**	**1 шт.**	**1**	**100960**	**100 960**
43	**244-301-0204**	**Счетчик горячей воды многоструйный класса В, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 90°**	**1 шт.**	**1**	**90146**	**90 146**
44	**245-405-0303**	**Элеватор 40с10бк водоструйный стальной N3**	**1 шт.**	**1**	**20465**	**20 465**
45	**242-301-0402**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**1 шт.**	**1**	**5167**	**5 167**
46	**242-301-0404**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 50**	**1 шт.**	**3**	**9262**	**27 786**
47	**242-301-1202**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**1 шт.**	**2**	**1313**	**2 626**
48	**242-207-4001**	**Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**5**	**5242**	**26 210**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
49	**242-304-0604**	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225° С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32**	**1 шт.**	**1**	**7957**	**7 957**
50	**242-304-0606**	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225° С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50**	**1 шт.**	**1**	**11037**	**11 037**
51	**261-302-0302**	**Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 57 мм, Dн корпуса 273 мм**	**1 шт.**	**2**	**56387**	**112 774**
52	**261-302-0272**	**Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160**	**1 комплект**	**5**	**3173**	**15 865**
53	**261-401-0438**	**Бобышки прямые тип БМ20**	**1 шт.**	**6**	**267**	**1 602**
54	**245-713-0101**	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой**	**1 шт.**	**5**	**5585**	**27 925**
55	**241-102-0161**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм**	**1 м**	**5**	**3150**	**15 750**
56	**241-102-0153**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	**1 м**	**5**	**2690**	**13 450**
57	**241-102-0137**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	**1 м**	**3**	**1696**	**5 088**
58	**241-102-0106**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм**	**1 м**	**5**	**505**	**2 525**
59	**241-101-0204**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм**	**1 м**	**5**	**1281**	**6 405**
60	**241-101-0207**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм**	**1 м**	**3**	**1596**	**4 788**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
61	241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	1 м	5	1969	9 845
62	6111-0101-0901 Кклим = 1,08	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3	0,3	100465	30 140
63	234-101-0202 Коб=1,08	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	1 м3	0,324	22149	7 176
64	6111-0501-0205 Кклим = 1,04	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	8,3	265	2 200
65	6111-0501-0517 Кклим = 1,04	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м2	8,3	277	2 299
66	6121-0301-0101 Кклим = 1,08	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,031	259695	8 051
67	6114-0401-0102 Кклим = 1,04	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	31	373	11 563
68	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,08	470520	37 642
69	245-601-0202	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	1 шт.	1	207517	207 517
70	245-601-0402	Ключ программирования A 217/317	1 шт.	1	63563	63 563
71	245-601-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	1 шт.	1	24619	24 619
72	245-601-0706	Датчик погружной ESMU, 1250 мм (медь)	1 шт.	4	43967	175 868

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. Вентиляция, ИТОГО:	тенге			**11 185 274**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**11 185 274**
73	**6118-0101-0102 Кклим = 1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м2**	**274**	**8294**	**2 272 556**
		неучтенные ресурсы				
73.1	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	274	6378	1 747 572
73.2	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
73.3	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
73.4	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
73.5	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
74	**6118-0101-0110 Кклим = 1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**м2**	**363**	**6584**	**2 389 992**
		неучтенные ресурсы				
74.1	246-102-0106	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	363	8322	3 020 886
74.2	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
74.3	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
74.4	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
74.5	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
75	**6111-0101-0901 Кклим = 1,08**	**Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	**м3**	**3**	**100465**	**301 395**
76	**234-202-0201 Коб=1,08**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50**	**1 м3**	**3,24**	**18126**	**58 728**
77	**6118-0202-0301 Кклим = 1,04**	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2**	**шт.**	**138**	**1398**	**192 924**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
78	**246-304-0528**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм x 150 мм**	**1 шт.**	**75**	**9445**	**708 375**
79	**246-304-0532**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм x 300 мм**	**1 шт.**	**60**	**8036**	**482 160**
80	**246-304-0549**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 100 мм**	**1 шт.**	**3**	**3562**	**10 686**

Составил Ткаченко В.Н.

Проверил Рукосуева Л.А.

На□менован□е стройк□: Строительство 5-ти этажного 60 квартирного арендного жилого дома по ул. Сейфуллина 31 в г.Текели области Жетісу

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01

Отопление и вентиляция

Основание: 539/6.4-ОВ

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		2008		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,8		
		Итого ФОТ				**10 607 095**
		Маш□ны □механ□змы				
1	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	6,5598624	200	1 312
2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,1336	13599 2801,76	15 416
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4,49844482	12818 4001,92	57 661

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
4	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0520624	37	2
5	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	2,583672	80	207
6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0520624	11588 2801,76	603
7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,583274399	6085 2345,2	3 549
8	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	11,86796	281	3 335
9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	21,89304	96	2 102
10	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	30,5916	114	3 487
11	324-106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	2,65356	43	114
12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	21,90541682	8251 2801,76	180 742
13	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	108,202050944	22	2 380
14	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,21424	18	4
15	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	25,204608	23	580

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по машинам и механизмам		**237,995454183**		**271 494**
		Материалы				
1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,015	19823	297
2	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,01	19823	198
3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0033	22612	75
4	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,05265	458511	24 141
5	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,08	470520	37 642
6	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,067	566	1 170
7	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	3,939	737	2 903
8	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	2,227	1041	2 318
9	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,08	1041	83
10	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	3,042	2450	7 453
11	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	41,34	286	11 823
12	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,00001829	711131	13
13	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00128	1086502	1 391
14	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,08103	1510113	122 364

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
15	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,000156	2358157	368
16	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,31812	1136	3 769
17	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	2,6487	2284	6 050
18	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0054878	2990160	16 409
19	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	27,7278	144	3 993
20	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,16	33	5
21	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,7931	315	1 195
22	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,102	5698	581
23	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	1,703	2309	3 932
24	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0003	1155636	347
25	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	4,862	3680	17 892
26	217-701-0308	Очес льняной	кг	3,4782	426	1 482
27	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	0,324	22149	7 176
28	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	3,564	18126	64 601
29	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	0,324	18126	5 873
30	234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 22 мм	м	297	272	80 784
31	234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 28 мм	м	55	333	18 315

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
32	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм	м	22	392	8 624
33	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	51	2469	125 919
34	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,022527	760526	17 132
35	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	9,6352	684	6 590
36	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	22,527	2048	46 135
37	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	11,3445	684	7 760
38	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	130	547	71 110
39	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1100	680	748 000
40	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	80	724	57 920
41	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	5	1281	6 405
42	241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	3	1596	4 788
43	241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	5	1969	9 845
44	241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	5	505	2 525
45	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3	1696	5 088
46	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	15	2690	40 350
47	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	15	3150	47 250

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
48	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2340	9 360
49	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	210	236	49 560
50	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	267,3	8	2 138
51	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	49,4354	1958	96 795
52	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,004	10452	42
53	242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	31887	95 661
54	242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	65233	130 466
55	242-202-0701	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	6065	12 130
56	242-202-0705	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	8	9592	76 736
57	242-204-0301	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	62	6125	379 750
58	242-204-0302	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	50	6289	314 450
59	242-204-0303	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	12	7384	88 608

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
60	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	191	320	61 120
61	242-207-4001	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	5242	26 210
62	242-301-0402	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	5167	5 167
63	242-301-0404	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	3	9262	27 786
64	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1313	2 626
65	242-304-0604	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225° С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	7957	7 957
66	242-304-0606	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225° С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	11037	11 037
67	242-312-0201	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	32	115461	3 694 752
68	242-312-0202	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	124484	248 968
69	242-401-0403	Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 3 до 12 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 8,3 м3/ч	шт.	1	541200	541 200
70	242-401-2102	Регулятор температуры, латунный с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 25, DN от 15 до 25 ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки от +20° до +70°С	шт.	1	100960	100 960
71	244-301-0204	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 90°	шт.	1	90146	90 146

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
72	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	191	5878	1 122 698
73	245-405-0303	Элеватор 40с10бк водоструйный стальной N3	шт.	1	20465	20 465
74	245-510-0201	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2″, DN 15	шт.	191	6835	1 305 485
75	245-510-0301	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120° C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2″, DN 15	шт.	191	3046	581 786
76	245-601-0202	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	207517	207 517
77	245-601-0402	Ключ программирования A 217/317	шт.	1	63563	63 563
78	245-601-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	24619	24 619
79	245-601-0706	Датчик погружной ESMU, 1250 мм (медь)	шт.	4	43967	175 868
80	245-710-0303	Тепловычислитель модели ТСР 033, Q 17,69 м3/ч, на один расходомер, DN 25	комплект	1	227251	227 251
81	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	5	5585	27 925
82	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	274	6378	1 747 572
83	246-102-0106	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	363	8322	3 020 886
84	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	775	7 750
85	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		775	
86	246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм x 150 мм	шт.	75	9445	708 375
87	246-304-0532	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм x 300 мм	шт.	60	8036	482 160
88	246-304-0549	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 100 мм	шт.	3	3562	10 686
89	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00195	552642	1 078
90	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	32,3493	448	14 492

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
91	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0070084	380806	2 669
92	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	272284	300
93	261-107-0612	Сетки в рамках	м2			
94	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,68	3172	2 157
95	261-301-0217	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	7,64	7701	58 836
96	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	268,06	708	189 786
97	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.			
98	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.		806	
99	261-302-0252	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	12945	25 890
100	261-302-0272	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	5	3173	15 865
101	261-302-0302	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 57 мм, Dн корпуса 273 мм	шт.	2	56387	112 774
102	261-401-0438	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	6	267	1 602

Итого по материалам **17 883 765**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Строительство 5-ти этажного 60 квартирного арендного жилого дома по ул. Сейфуллина 31 в г.Текели области Жетісу**	
	Регион: Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.11.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,6% (табл.1 п. 1.40)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,098039216 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,106719368 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 100% (Кпер=1,075)
Объект: №2-01 **Наименование: 5-ти этажный 60 квартирный арендный жилой дом по ул.Сейфуллина 31 в г.Текели ГИП Рукосуева Л.А. Начальник отдела Ткаченко В.Н. Сметчик Ткаченко В.Н.**	
Раздел объектной сметы: 4. Внутренние инженерные системы	
Локальная смета №2-01-04-01Отопление и вентиляция 539/6.4-ОВ	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Коэф. на испытания систем отопления 1,03 (Разд. 18 т.ч. п. 1.17)
	Составил: Ткаченко В.Н.
	Проверил: Рукосуева Л.А.
Раздел №1 Отопление	
	1 Отопление

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-01

№ п/п	Показатели
1	6116-0301-0103 ОбФ1 = (1920+3840+1920+4480+5120+28800+36800+28160+28800+37440+20160+168000)/1000 = 365,44 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;
	Ресурс исключен 261-302-0276
	Ресурс исключен 245-106-0101
2	245-103-0109 191
3	261-301-0217 764
4	6114-0203-0201 34
	Ресурс исключен 241-211-2000
	Ресурс исключен 261-302-0287
5	242-312-0201 32
6	242-312-0202 2
7	242-204-0301 62
8	242-204-0302 50
9	242-204-0303 12
10	6114-0203-0102 191
	Ресурс исключен 245-510-0100
11	245-510-0201 191
12	245-510-0301 191
13	242-207-3801 191
14	242-202-0701 2

№ п/п	Показатели
15	242-202-0705 8
16	6114-0103-0506 270
	Ресурс исключен 261-301-0353
	Ресурс исключен 241-227-0202
	Ресурс исключен 261-301-0191
17	241-205-1102 210
18	6111-0101-1701 270
	Ресурс исключен 261-105-0144
19	234-303-0208 270 (Коб = 1,1)
20	6114-0102-0102 1100
	Ресурс исключен 261-701-0101
	Ресурс исключен 261-301-0219
21	6114-0102-0103 80
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-701-0101
22	6111-0101-0901 0,3
	Ресурс исключен 261-105-0138
23	234-202-0201 0,3 (Коб = 1,08)
24	6111-0101-1701 70

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-105-0144
25	**234-303-0210 50 (Коб = 1,1)**
26	**234-303-0212 20 (Коб = 1,1)**
27	**6114-0102-0504 10**
	Ресурс исключен 261-301-0219
28	**6114-0102-0503 10**
	Ресурс исключен 261-301-0219
29	**6111-0101-0901 0,3**
	Ресурс исключен 261-105-0138
30	**234-202-0201 0,3 (Коб = 1,08)**
31	**6114-0102-0101 130**
	Ресурс исключен 261-701-0101
	Ресурс исключен 261-301-0219
32	**6116-0601-0101 2 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;**
33	**6114-0401-0101 1930**
34	**6111-0501-0205 242**
35	**6111-0501-0517 242**
36	**261-301-0219 265**
	2 Герметизированный тепловой ввод

№ п/п	Показатели
	3 Узел управления
37	**6116-0603-0101 1 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;**
	Ресурс исключен 261-701-0112
	Ресурс исключен 261-302-0257
	Ресурс исключен 261-302-0283
38	**242-103-0302 2**
39	**242-101-0302 3**
40	**242-401-0403 1**
41	**245-710-0303 1**
42	**242-401-2102 1**
43	**244-301-0204 1**
44	**245-405-0303 1**
45	**242-301-0402 1**
46	**242-301-0404 3**
47	**242-301-1202 2**
48	**242-207-4001 5**
49	**242-304-0604 1**
50	**242-304-0606 1**
51	**261-302-0302 2**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-01

№ п/п	Показатели
52	261-302-0272 5
53	261-401-0438 6
54	245-713-0101 5
55	241-102-0161 5
56	241-102-0153 5
57	241-102-0137 3
58	241-102-0106 5
59	241-101-0204 5
60	241-101-0207 3
61	241-101-0208 5
62	6111-0101-0901 0,3
	Ресурс исключен 261-105-0138
63	234-101-0202 0,3 (Коб = 1,08)
64	6111-0501-0205 8,3
65	6111-0501-0517 8,3
66	6121-0301-0101 0,031
67	6114-0401-0102 31
68	214-201-0102 0,08
69	245-601-0202 1

№ п/п	Показатели
70	245-601-0402 1
71	245-601-0701 1
72	245-601-0706 4
Раздел №2 Вентиляция	
	1 Подраздел без наименования
73	6118-0101-0102 ОбФ3 = 112+162 = 274
74	6118-0101-0110 ОбФ2 = 99+225+39 = 363
75	6111-0101-0901 3
	Ресурс исключен 261-105-0138
76	234-202-0201 3 (Коб = 1,08)
77	6118-0202-0301 ОбФ4 = 75+60+3 = 138
	Ресурс исключен 261-107-0897
78	246-304-0528 75
79	246-304-0532 60
80	246-304-0549 3

На□менован□е стройк□: Строительство 5-ти этажного 60 квартирного арендного жилого дома по ул. Сейфуллина 31 в г.Текели области Жетісу

Форма 4

На□менован□е объекта: 5-ти этажный 60 квартирный арендный жилой дом по ул.Сейфуллина 31 в г.Текели

Заказ 539

Локальная смета № 2-01-04-02
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение и электроосвещение

Основание: 539/6.6-ЭМО

Сметная стоимость	**42761,831**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**12056,692**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**4,629**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**42 761 831**
		Раздел 1. С□ловое электрооборудован□е, ИТОГО:	тенге			**6 665 407**
		Подраздел 1.1. ВРУ, ИТОГО	тенге			**2 498 992**
1	**6119-0501-0101 Ккл□м = 1,08**	**Монтаж устройства вводно-распредел□тельного**	**шт.**	**1**	**56621**	**56 621**
		неучтенные ресурсы				
1.1	261-303-0114	Щиты распределительные	шт.	0	0	0
2	**580-000-0011 (кпл)**	**ВРУ1-25-63А УХЛ4. Устройство распредел□тельное в комплекте с блоком автомат□ческого управлен□я освещен□ем БАУО на 14 групп**	**1 компл**	**1**	**2430986,64**	**2 430 987**
3	**290-000-0011 (кпл)**	**Главная заземляющая ш□на ГЗШ 02-430.390.10М8-М**	**1 шт**	**1**	**11383,93**	**11 384**
		Подраздел 1.2. Щ□т наружного монтажа, ИТОГО	тенге			**34 708**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
4	**6119-0602-0102 Кклим = 1,08**	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**19056**	**19 056**
5	**247-201-0103**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	**1 шт.**	**1**	**7941**	**7 941**
6	**247-204-0713**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	**2**	**617**	**1 234**
7	**247-204-0757**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	**2**	**2180**	**4 360**
8	**247-204-0759**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	**1**	**2117**	**2 117**
		Подраздел 1.3. Щит этажный 15 шт, ИТОГО	тенге			**2 958 047**
9	**6119-0602-0104 Кклим = 1,08 Коб =15**	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 20 кг**	**шт.**	**15**	**26625**	**399 375**
10	**247-201-1203 Коб=15**	**Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31**	**1 шт.**	**15**	**67707**	**1 015 605**
11	**247-204-1832 Коб=15**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 50А 10 кА "С"**	**1 шт.**	**15**	**10888**	**163 320**
12	**247-204-5115 Коб=15**	**Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 40А 100мА 4,5 кА**	**1 шт.**	**60**	**5111**	**306 660**
13	**6119-0602-0201 Кклим = 1,06 Коб =15**	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного**	**шт.**	**60**	**2334**	**140 040**
		неучтенные ресурсы				
13.1	247-301-0100	Счетчик электрической энергии однофазный	шт.	60	0	0

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
14	247-301-0119 Коб=15	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 Т1 (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	1 шт.	60	9671	580 260
15	247-204-1805 Коб=15	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 32А 10 кА "С"	1 шт.	60	3603	216 180
16	290-000-0012 Коб=15 (кпл)	Коробка испытательная КСБ	1 шт	60	2276,79	136 607
		Подраздел 1.4. Щиток квартирный ЩК1,ЩК2 45шт, ИТОГО	тенге			837 945
17	6119-0602-0107 Кклим = 1,08 Коб =45	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	45	11644	523 980
18	247-201-1004 Коб=45	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	1 шт.	45	2517	113 265
19	247-204-0711 Коб=45	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	45	700	31 500
20	247-204-5103 Коб=45	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА	1 шт.	45	3760	169 200
		Подраздел 1.5. Щиток квартирный ЩК3 15шт, ИТОГО	тенге			335 715
21	6119-0602-0107 Кклим = 1,08 Коб =15	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	15	11644	174 660
22	247-201-1004 Коб=15	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	1 шт.	15	2517	37 755
23	247-204-0711 Коб=15	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	15	700	10 500
24	247-204-5103 Коб=15	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА	1 шт.	30	3760	112 800

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. Светотехнические изделия, ИТОГО:	тенге			**3 346 807**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 346 807**
25	**1308-0305-0306 Кклим = 1,06**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**226**	**7407**	**1 673 982**
26	**290-000-0015 (кпл)**	**Светильник светодиодный потолочный мощностью 1х12Вт напряжением 220В IP54 WT045C LED12/NW PSU CFW L1054**	**1 шт**	**163**	**5919,64**	**964 902**
27	**290-000-0016 (кпл)**	**Светильник светодиодный потолочный мощностью 1х20Вт напряжением 220В IP54 WT045C LED20/NW PSU CFW L1654**	**1 шт**	**63**	**7923,21**	**499 162**
28	**290-000-0017 (кпл)**	**Светильник светодиодный накладной с надписью подъезда мощностью 1х9Вт напряжением 220В IP54 NEF-14-Топаз 220**	**1 шт**	**3**	**5373,21**	**16 120**
29	**247-104-2502**	**Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54**	**1 шт.**	**2**	**7781**	**15 562**
30	**247-203-0103**	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30**	**1 шт.**	**1**	**18901**	**18 901**
31	**247-106-0105**	**Лампа светодиодная типа LEDF, E27, A60, 6W**	**1 шт.**	**2**	**813**	**1 626**
32	**247-213-0103**	**Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20**	**1 шт.**	**125**	**192**	**24 000**
33	**247-213-0101**	**Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20**	**1 шт.**	**85**	**278**	**23 630**
34	**290-000-0018 (кпл)**	**Колодка клеммная на три контакта 220В**	**1 шт**	**65**	**109,29**	**7 104**
35	**290-000-0019 (кпл)**	**Колодка клеммная на четыре контакта 220В**	**1 шт**	**175**	**182,14**	**31 875**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
36	290-000-0020 (кпл)	Коробка потолочная D=75x62мм для монолитного строительства (с крюком) Л253М УЗ	1 шт	240	291,43	69 943
		Раздел 3. Электротехнические изделия, ИТОГО:	тенге			2 578 006
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 578 006
37	6119-0402-0101 Кклим = 1,08	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	1166	1187	1 384 042
38	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	155	478	74 090
39	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	235	537	126 195
40	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	716	422	302 152
41	247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	60	614	36 840
42	6119-0402-0102 Кклим = 1,08	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	35	1015	35 525
43	247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	1 шт.	17	434	7 378
44	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	15	410	6 150
45	247-214-0408	Розетка промышленная стационарная РС-102 113 2Р+РЕ 16А 220В IP44	1 шт.	3	1321	3 963
46	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	816	123	100 368

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
47	**290-000-0021 (кпл)**	**Коробка клеммная пластмассовая на 7 зажимов с медной шиной КУП1101**	**1 шт**	**60**	**1366,07**	**81 964**
48	**6119-0402-0201 Кклим = 1,06**	**Установка звонка электрического с кнопкой**	**шт.**	**60**	**3763**	**225 780**
		неучтенные ресурсы				
48.1	248-401-1100	Звонок электрический	шт.	60	0	0
49	**290-000-0022 (кпл)**	**Звонок электрический с кнопкой 220В**	**1 шт**	**60**	**1652,95**	**99 177**
50	**290-000-0023 (кпл)**	**Кнопка для звонка А 1 0,4-011**	**1 шт**	**60**	**346,07**	**20 764**
51	**290-000-0024 (пл)**	**Датчик движения ДД-024 В до 1100 Вт 180-360 град 6м IP 33**	**1 шт**	**21**	**2892,86**	**60 750**
52	**290-000-0025 (кпл)**	**Фотореле 2200 ВА IP44 ФР-601**	**1 шт**	**3**	**1965,32**	**5 896**
53	**290-000-0026 (кпл)**	**Соединительная клемма для двух проводников 1,5-4 мм2 Iн=32А 221-412-WAGO**	**1 упак**	**15**	**164,84**	**2 473**
54	**290-000-0027 (кпл)**	**Соединительная клемма для трех двух проводников 1,5-4 мм2 Iн=32А 221-413-WAGO**	**1 упак**	**20**	**224,95**	**4 499**
		Раздел 4. Кабельные изделия, ИТОГО:	тенге			**10 612 164**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**10 612 164**
55	**1308-0206-2202 Кклим = 1,06**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**5150**	**379**	**1 951 850**
56	**1308-0206-2203 Кклим = 1,06**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**6030**	**452**	**2 725 560**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
57	1308-0206-2204 Кклим = 1,06	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	577	642	370 434
58	1308-0206-2206 Кклим = 1,06	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	135	1058	142 830
59	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,443	217733	96 456
60	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	3,2	319368	1 021 978
61	243-106-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,887	409569	363 288
62	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	6,01	491703	2 955 135
63	243-106-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок) -0,66	1 км	0,54	1140551	615 898
64	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок) -0,66	1 км	0,032	1274152	40 773
65	243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок) -0,66	1 км	0,005	1849429	9 247
66	243-111-1006	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х25 (ок)-0,66	1 км	0,135	1154398	155 844
67	243-142-0309	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	1 км	0,62	233522	144 784
68	243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	1 км	0,02	904362	18 087

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 5. Материалы, ИТОГО:	тенге			**17 205 802**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**17 205 802**
69	**1308-0206-1901 Кклим = 1,06**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**10618**	**1353**	**14 366 154**
70	**1308-0206-1902 Кклим = 1,06**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**130**	**1800**	**234 000**
71	**241-207-0301**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**1 м**	**4656**	**45**	**209 520**
72	**241-207-0302**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**1 м**	**5402**	**54**	**291 708**
73	**241-207-0303**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**1 м**	**560**	**78**	**43 680**
74	**241-207-0401**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**1 м**	**130**	**1310**	**170 300**
75	**1308-0206-1701 Кклим = 1,06**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**888**	**1743**	**1 547 784**
76	**241-101-0103**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,0 мм**	**1 м**	**888**	**377**	**334 776**
77	**261-404-0209**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**6,5**	**300**	**1 950**
78	**261-107-0992**	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм**	**1 шт.**	**130**	**19**	**2 470**
79	**243-902-0803**	**Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-25**	**100 шт.**	**0,3**	**11532**	**3 460**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 6. Обогрев водосточных труб, ИТОГО:	тенге			**1 345 006**
		Подраздел 6.1. Обогрев водосточных труб, ИТОГО	тенге			**602 034**
80	**1308-0303-2401 Кклим = 1,06**	**Колонка распределительная с автоматическими выключателями или с рубильником и предохранителями на ток до 63 А. Установка на модульной коробке и присоединение к магистрали из проводов с жилами сечением до 35 мм2**	**шт.**	**1**	**11953**	**11 953**
81	**290-000-0030 (кпл)**	**Терморегулятор диапазон регулирования -10 +10 в комплекте с датчиком температуры на проводе NTS 15кОм**	**1 шт**	**1**	**38250**	**38 250**
82	**247-208-1208**	**Контактор модульный типа КМ20-40 АС**	**1 шт.**	**1**	**9529**	**9 529**
83	**247-204-0657**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"**	**1 шт.**	**1**	**2451**	**2 451**
84	**6124-0202-1102 Кклим = 1,06**	**Прокладка линейная саморегулирующего (нагревательного) греющего кабеля по трубе стальной, диаметр до 100 мм**	**м**	**146**	**817**	**119 282**
85	**243-403-0104**	**Кабель саморегулирующийся нагревательный марки SRL30 -2CR**	**1 м**	**146**	**1356**	**197 976**
86	**243-907-4403**	**Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 20 мм, толщиной 1 мм**	**1 м**	**400**	**315**	**126 000**
87	**290-000-0034 (кпл)**	**Зажим крепежный СР.312-50**	**1 шт**	**24**	**865,18**	**20 764**
88	**261-107-0992**	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм**	**1 шт.**	**800**	**19**	**15 200**
89	**247-202-1201**	**Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54**	**1 шт.**	**3**	**20094**	**60 282**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
90	**290-000-0035 (кпл)**	**DIN-рейка оцинкованная 22,5см**	**1 шт**	**1**	**146,62**	**147**
91	**217-101-0101**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**1 кг**	**0,2**	**998**	**200**
		Подраздел 6.2. Изделия для вертикального монтажа, ИТОГО	тенге			**460 519**
92	**243-907-0920 Коб=3**	**Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 80 мм, шириной 400 мм**	**1 м**	**36**	**4932**	**177 552**
93	**243-907-6142**	**Винт со специальной головкой для проволочного лотка, типа СМ, М6х14**	**1 шт.**	**576**	**274**	**157 824**
94	**243-907-5301**	**Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6**	**1000 шт.**	**0,576**	**49696**	**28 625**
95	**243-907-4307**	**Кронштейн стеновой длиной 90 мм, шириной 50мм для крепления кабельной трассы**	**1 шт.**	**72**	**883**	**63 576**
96	**243-907-6142**	**Винт со специальной головкой для проволочного лотка, типа СМ, М6х14**	**1 шт.**	**48**	**274**	**13 152**
97	**243-907-5301**	**Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6**	**1000 шт.**	**0,048**	**49696**	**2 385**
98	**243-907-6146**	**Шайба со специальной головкой для соединения проволочного лотка, типа СМ, (в соед. с винтом М6х14)**	**1 шт.**	**48**	**108**	**5 184**
99	**243-907-6119**	**Соединитель с семью отверстиями, для соединения лотков, типа FC, толщина 1,5 мм.**	**1 шт.**	**6**	**1735**	**10 410**
100	**243-907-5106**	**Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М10х75**	**1000 шт.**	**0,012**	**150897**	**1 811**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 6.3. Изделия для горизонтального монтажа, ИТОГО	тенге			**282 453**
101	**243-907-0920 Коб=3**	**Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 80 мм, шириной 400 мм**	**1 м**	**39**	**4932**	**192 348**
102	**243-907-3404**	**Консоль настенный длиной 467 мм, толщиной 2 мм**	**1 шт.**	**13**	**2589**	**33 657**
103	**243-907-6141**	**Винт для монтажа проволочного лотка, типа СМ, М6х20**	**1 шт.**	**26**	**63**	**1 638**
104	**243-907-5301**	**Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6**	**1000 шт.**	**0,026**	**49696**	**1 292**
105	**243-907-6104**	**Прижим лестничный шириной 27 мм, длиной 40 мм для фиксации лестничных лотков на кронштейнах**	**1 шт.**	**26**	**311**	**8 086**
106	**243-907-6142**	**Винт со специальной головкой для проволочного лотка, типа СМ, М6х14**	**1 шт.**	**64**	**274**	**17 536**
107	**243-907-5301**	**Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6**	**1000 шт.**	**0,064**	**49696**	**3 181**
108	**243-907-6146**	**Шайба со специальной головкой для соединения проволочного лотка, типа СМ, (в соед. с винтом М6х14)**	**1 шт.**	**64**	**108**	**6 912**
109	**243-907-6119**	**Соединитель с семью отверстиями, для соединения лотков, типа FC, толщина 1,5 мм.**	**1 шт.**	**8**	**1735**	**13 880**
110	**243-907-5106**	**Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М10х75**	**1000 шт.**	**0,026**	**150897**	**3 923**
		Раздел 7. Заземление, молниезащита, ИТОГО:	тенге			**1 008 639**
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 008 639**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
111	**6101-0201-0202** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**4,9**	**7521**	**36 853**
112	**6101-0206-0101** **Кклим = 1,08**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3**	**4,9**	**3574**	**17 513**
113	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**4,9**	**621**	**3 043**
114	**6124-0203-0301** **Кклим = 1,06**	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2**	**м**	**50**	**1290**	**64 500**
115	**6124-0203-0302** **Кклим = 1,06**	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм**	**м**	**620**	**1157**	**717 340**
116	**6124-0203-0102** **Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 63х63х6 мм**	**шт.**	**11**	**15127**	**166 397**
117	**217-101-0101**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**1 кг**	**3**	**998**	**2 994**

Составил Ткаченко В.Н.

Проверил Рукосуева Л.А.

На□менован□е стройк□: Строительство 5-ти этажного 60 квартирного арендного жилого дома по ул. Сейфуллина 31 в г.Текели области Жетісу

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02

Электроснабжение и электроосвещение

Основание: 539/6.6-ЭМО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих		4467			
2		Средневзвешенный разряд работы		7,8			
		Итого ФОТ					**23 882 042**
		Маш□ны □механ□змы					
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	29,903582	12818	4155,84	383 304
2	314-504-0201	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	101,57344	5206	2390,3	528 791
3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,138915	8355	2909,52	1 161

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	409,525432	281	115 077
5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	30,0609808	8251 2855,64	248 033
6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	30,62562	22	674
7	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	82,44844	18	1 484
8	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0189	23	0
9	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,55566	18	10
		Итого по машинам и механизмам		**684,8509698**		**1 278 534**

Материалы

1	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,047	493489	23 194
2	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1947	470520	91 610
3	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0405	416784	16 880
4	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	3,35	705	2 362
5	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,248	349152	86 590

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
6	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,03498	35441	1 240
7	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,2	998	3 194
8	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00691	1510113	10 435
9	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	8,7156	1320	11 505
10	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,192	1251	240
11	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	119,0568	1215	144 654
12	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	1,8	961	1 730
13	217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,1027577	539841	55 473
14	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	1123774	16 857
15	234-304-3001	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	2,92	4730	13 812
16	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,2664	31625	8 425
17	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	44,08	501	22 084
18	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0084208	902233	7 598
19	236-203-0208	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	1766544	265
20	241-101-0103	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,0 мм	м	888	377	334 776
21	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	4656	45	209 520
22	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	5402	54	291 708
23	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	560	78	43 680
24	241-207-0401	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	130	1310	170 300

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
25	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,443	217733	96 456
26	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	3,2	319368	1 021 978
27	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	6,01	491703	2 955 135
28	243-106-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,54	1140551	615 898
29	243-106-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,887	409569	363 288
30	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,032	1274152	40 773
31	243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,005	1849429	9 247
32	243-111-1006	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х25 (ок)-0,66	км	0,135	1154398	155 844
33	243-142-0309	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	км	0,62	233522	144 784
34	243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	км	0,02	904362	18 087
35	243-403-0104	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки SRL30-2CR	м	146	1356	197 976
36	243-902-0103	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	257,5	79	20 343
37	243-902-0105	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2	шт.	301,5	146	44 019

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
38	243-902-0107	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	28,85	346	9 982
39	243-902-0111	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 120-17, внутренним диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм2	шт.	6,75	1013	6 838
40	243-902-0803	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-25	100 шт.	0,3	11532	3 460
41	243-907-0920	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 80 мм, шириной 400 мм	м	75	4932	369 900
42	243-907-3404	Консоль настенный длиной 467 мм, толщиной 2 мм	шт.	13	2589	33 657
43	243-907-4307	Кронштейн стеновой длиной 90 мм, шириной 50мм для крепления кабельной трассы	шт.	72	883	63 576
44	243-907-4403	Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 20 мм, толщиной 1 мм	м	400	315	126 000
45	243-907-5106	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М10х75	1000 шт.	0,038	150897	5 734
46	243-907-5301	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6	1000 шт.	0,714	49696	35 483
47	243-907-6104	Прижим лестничный шириной 27 мм, длиной 40 мм для фиксации лестничных лотков на кронштейнах	шт.	26	311	8 086
48	243-907-6119	Соединитель с семью отверстиями, для соединения лотков, типа FC, толщина 1,5 мм.	шт.	14	1735	24 290
49	243-907-6141	Винт для монтажа проволочного лотка, типа СМ, М6х20	шт.	26	63	1 638
50	243-907-6142	Винт со специальной головкой для проволочного лотка, типа СМ, М6х14	шт.	688	274	188 512
51	243-907-6146	Шайба со специальной головкой для соединения проволочного лотка, типа СМ, (в соед. с винтом М6х14)	шт.	112	108	12 096
52	247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	2	7781	15 562
53	247-106-0105	Лампа светодиодная типа LEDF, E27, A60, 6W	шт.	2	813	1 626
54	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7941	7 941

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
55	247-201-1004	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	60	2517	151 020
56	247-201-1203	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	15	67707	1 015 605
57	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	816	123	100 368
58	247-202-1201	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	3	20094	60 282
59	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18901	18 901
60	247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	2451	2 451
61	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	60	700	42 000
62	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	617	1 234
63	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	2180	4 360
64	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2117	2 117
65	247-204-1805	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 32А 10 кА "С"	шт.	60	3603	216 180
66	247-204-1832	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 50А 10 кА "С"	шт.	15	10888	163 320
67	247-204-5103	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА	шт.	75	3760	282 000
68	247-204-5115	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 40А 100мА 4,5 кА	шт.	60	5111	306 660
69	247-208-1208	Контактор модульный типа КМ20-40 АС	шт.	1	9529	9 529
70	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	155	478	74 090
71	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	235	537	126 195

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
72	247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	17	434	7 378
73	247-213-0101	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	85	278	23 630
74	247-213-0103	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	125	192	24 000
75	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	15	410	6 150
76	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	716	422	302 152
77	247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	60	614	36 840
78	247-214-0408	Розетка промышленная стационарная РС-102 113 2Р+РЕ 16А 220В IP44	шт.	3	1321	3 963
79	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	2,9421	2740	8 061
80	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	30,623	3436	105 221
81	247-301-0100	Счетчик электрической энергии однофазный	шт.	60		
82	247-301-0119	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 Т1 (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	60	9671	580 260
83	248-401-1100	Звонок электрический	шт.	60		
84	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	148,04	1446	214 066
85	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	21,756	310	6 744
86	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	5,772	2189	12 635
87	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	22,1684	594	13 168
88	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,1	1438	144
89	261-107-0992	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	930	19	17 670
90	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0152	604794	9 193
91	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	16,89	1293	21 839

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
92	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	193,464	2011	389 056
93	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1189,32	42	49 951
94	261-303-0114	Щиты распределительные	шт.			
95	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	726,616	300	217 985
96	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1450,824	16	23 213
97	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	41,4756	5671	235 208
98	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	95,136	160	15 222
99	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	116,5376	208	24 240
100	290-000-0011	Главная заземляющая шина ГЗШ 02-430.390.10М8-М	шт	1	11294,64	11 384
101	290-000-0012	Коробка испытательная КСБ	шт	60	2258,93	136 607
102	290-000-0015	Светильник светодиодный потолочный мощностью 1х12Вт напряжением 220В IP54 WT045C LED12/NW PSU CFW L1054	шт	163	5873,21	964 902
103	290-000-0016	Светильник светодиодный потолочный мощностью 1х20Вт напряжением 220В IP54 WT045C LED20/NW PSU CFW L1654	шт	63	7861,07	499 162
104	290-000-0017	Светильник светодиодный накладной с надписью подъезда мощностью 1х9Вт напряжением 220В IP54 NEF-14-Топаз 220	шт	3	5331,07	16 120
105	290-000-0018	Колодка клеммная на три контакта 220В	шт	65	108,43	7 104
106	290-000-0019	Колодка клеммная на четыре контакта 220В	шт	175	180,71	31 875
107	290-000-0020	Коробка потолочная D=75х62мм для монолитного строительства (с крюком) Л253М УЗ	шт	240	289,14	69 943
108	290-000-0021	Коробка клеммная пластмассовая на 7 зажимов с медной шиной КУП1101	шт	60	1355,36	81 964
109	290-000-0022	Звонок электрический с кнопкой 220В	шт	60	1639,98	99 177
110	290-000-0023	Кнопка для звонка А 1 0,4-011	шт	60	343,36	20 764
111	290-000-0024	Датчик движения ДД-024 В до 1100 Вт 180-360 град 6м IP 33	шт	21	2613,91	60 750
112	290-000-0025	Фотореле 2200 ВА IP44 ФР-601	шт	3	1949,91	5 896
113	290-000-0026	Соединительная клемма для двух проводников 1,5-4 мм2 Iн=32А 221-412-WAGO	упак	15	163,55	2 473

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
114	290-000-0027	Соединительная клемма для трех двух проводников 1,5-4 мм2 Iн=32А 221-413-WAGO	упак	20	223,18	4 499
115	290-000-0030	Терморегулятор диапазон регулирования -10 +10 в комплекте с датчиком температуры на проводе NTS 15кОм	шт	1	37950	38 250
116	290-000-0034	Зажим крепежный СР.312-50	шт	24	858,39	20 764
117	290-000-0035	DIN-рейка оцинкованная 22,5см	шт	1	145,47	147

Итого по материалам **15 162 419**

Инженерное оборудование

1	580-000-0011	ВРУ1-25-63А УХЛ4. Устройство распределительное в комплекте с блоком автоматического управления освещением БАУО на 14 групп	компл	1	2430986,64	2 430 987

Итого по инженерному оборудованию **2 430 987**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Строительство 5-ти этажного 60 квартирного арендного жилого дома по ул. Сейфуллина 31 в г.Текели области Жетісу**	
	Регион: Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.11.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,6% (табл.1 п. 1.40)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,098039216 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,106719368 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 100% (Кпер=1,075)
Объект: №2-01 **Наименование: 5-ти этажный 60 квартирный арендный жилой дом по ул.Сейфуллина 31 в г.Текели ГИП Рукосуева Л.А. Начальник отдела Ткаченко В.Н. Сметчик Ткаченко В.Н.**	
Раздел объектной сметы: 4. Внутренние инженерные системы	
Локальная смета №2-01-04-02Электроснабжение и электроосвещение 539/6.6-ЭМО	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Ткаченко В.Н.
	Проверил: Рукосуева Л.А.
Раздел №1 Силовое электрооборудование	
	1 ВРУ
1	**6119-0501-0101 1**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-02

№ п/п	Показатели
2	580-000-0011 (кпл) ВРУ1-25-63А УХЛ4. Устройство распределительное в комплекте с блоком автоматического управления освещением БАУО на 14 групп 1 компл 1 2690420
3	290-000-0011 (кпл) Главная заземляющая шина ГЗШ 02-430.390.10М8-М 1 шт 1 12500
	2 Щит наружного монтажа
4	6119-0602-0102 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
5	247-201-0103 1
6	247-204-0713 2
7	247-204-0757 2
8	247-204-0759 1
	3 Щит этажный 15 шт
9	6119-0602-0104 1 (Коб = 15)
	Ресурс исключен 261-303-0113
10	247-201-1203 1 (Коб = 15)
11	247-204-1832 1 (Коб = 15)
12	247-204-5115 4 (Коб = 15)
13	6119-0602-0201 4 (Коб = 15)
14	247-301-0119 4 (Коб = 15)
15	247-204-1805 4 (Коб = 15)
16	290-000-0012 (кпл) Коробка испытательная КСБ 1 шт 60 (Коб = 15) 2500

№ п/п	Показатели
	4 Щиток квартирный ЩК1,ЩК2 45шт
17	6119-0602-0107 1 (Коб = 45)
	Ресурс исключен 261-303-0113
18	247-201-1004 1 (Коб = 45)
19	247-204-0711 1 (Коб = 45)
20	247-204-5103 1 (Коб = 45)
	5 Щиток квартирный ЩК3 15шт
21	6119-0602-0107 1 (Коб = 15)
	Ресурс исключен 261-303-0113
22	247-201-1004 1 (Коб = 15)
23	247-204-0711 1 (Коб = 15)
24	247-204-5103 2 (Коб = 15)
	Раздел №2 Светотехнические изделия
	1 Подраздел без наименования
25	1308-0305-0306 ОбФЗ = 163+63 = 226
26	290-000-0015 (кпл) Светильник светодиодный потолочный мощностью 1х12Вт напряжением 220В IP54 WT045C LED12/NW PSU CFW L1054 1 шт 163 6500
27	290-000-0016 (кпл) Светильник светодиодный потолочный мощностью 1х20Вт напряжением 220В IP54 WT045C LED20/NW PSU CFW L1654 1 шт 63 8700
28	290-000-0017 (кпл) Светильник светодиодный накладной с надписью подъезда мощностью 1х9Вт напряжением 220В IP54 NEF-14-Топаз 220 1 шт 3 5900
29	247-104-2502 2

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-02

№ п/п	Показатели
30	247-203-0103 1
31	247-106-0105 2
32	247-213-0103 125
33	247-213-0101 85
34	290-000-0018 (кпл) Колодка клеммная на три контакта 220В 1 шт 65 120
35	290-000-0019 (кпл) Колодка клеммная на четыре контакта 220В 1 шт 175 200
36	290-000-0020 (кпл) Коробка потолочная D=75х62мм для монолитного строительства (с крюком) Л253М УЗ 1 шт 240 320
Раздел №3 Электротехнические изделия	
	1 Подраздел без наименования
37	6119-0402-0101 ОбФ1 = 155+235+716+60 = 1166
	Ресурс исключен 261-303-0121
38	247-212-0101 155
39	247-212-0104 235
40	247-214-0115 716
41	247-214-0119 60
42	6119-0402-0102 ОбФ2 = 17+15+3 = 35
	Ресурс исключен 261-303-0121
43	247-212-0204 17
44	247-214-0103 15

№ п/п	Показатели
45	247-214-0408 3
46	247-202-0603 816
47	290-000-0021 (кпл) Коробка клеммная пластмассовая на 7 зажимов с медной шиной КУП1101 1 шт 60 1500
48	6119-0402-0201 60
49	290-000-0022 (кпл) Звонок электрический с кнопкой 220В 1 шт 60 1815
50	290-000-0023 (кпл) Кнопка для звонка А 1 0,4-011 1 шт 60 380
51	290-000-0024 (пл) Датчик движения ДД-024 В до 1100 Вт 180-360 град 6м IP 33 1 шт 21 2892,86
52	290-000-0025 (кпл) Фотореле 2200 ВА IP44 ФР-601 1 шт 3 2158
53	290-000-0026 (кпл) Соединительная клемма для двух проводников 1,5-4 мм2 Iн=32А 221-412-WAGO 1 упак 15 181
54	290-000-0027 (кпл) Соединительная клемма для трех двух проводников 1,5-4 мм2 Iн=32А 221-413-WAGO 1 упак 20 247
Раздел №4 Кабельные изделия	
	1 Подраздел без наименования
55	1308-0206-2202 ОбФ4 = 443+3200+887+620 = 5150
56	1308-0206-2203 ОбФ5 = 6010+20 = 6030
57	1308-0206-2204 ОбФ6 = 540+32+5 = 577
58	1308-0206-2206 135
59	243-106-0301 0,443
60	243-106-0501 3,2
61	243-106-0701 0,887

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-02

№ п/п	Показатели
62	243-106-0502 6,01
63	243-106-0504 0,54
64	243-106-0903 0,032
65	243-106-0904 0,005
66	243-111-1006 0,135
67	243-142-0309 0,62
68	243-142-0314 0,02
Раздел №5 Материалы	
	1 Подраздел без наименования
69	1308-0206-1901 ОбФ7 = 4656+5402+560 = 10618
70	1308-0206-1902 130
71	241-207-0301 4656
72	241-207-0302 5402
73	241-207-0303 560
74	241-207-0401 130
75	1308-0206-1701 888
76	241-101-0103 888
77	261-404-0209 65
78	261-107-0992 130

№ п/п	Показатели
79	243-902-0803 30
Раздел №6 Обогрев водосточных труб	
	1 Обогрев водосточных труб
80	1308-0303-2401 1
81	290-000-0030 (кпл) Терморегулятор диапазон регулирования -10 +10 в комплекте с датчиком температуры на проводе NTS 15кОм 1 шт 1 42000
82	247-208-1208 1
83	247-204-0657 1
84	6124-0202-1102 146
85	243-403-0104 146
86	243-907-4403 400
87	290-000-0034 (кпл) Зажим крепежный СР.312-50 1 шт 24 950
88	261-107-0992 800
89	247-202-1201 3
90	290-000-0035 (кпл) DIN-рейка оцинкованная 22,5см 1 шт 1 161
91	217-101-0101 0,2
	2 Изделия для вертикального монтажа
92	243-907-0920 12 (Коб = 3)
93	243-907-6142 576
94	243-907-5301 576

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-02

№ п/п	Показатели
95	243-907-4307 72
96	243-907-6142 48
97	243-907-5301 48
98	243-907-6146 48
99	243-907-6119 6
100	243-907-5106 12
	3 Изделия для горизонтального монтажа
101	243-907-0920 13 (Коб = 3)
102	243-907-3404 13
103	243-907-6141 26
104	243-907-5301 26
105	243-907-6104 26
106	243-907-6142 64
107	243-907-5301 64
108	243-907-6146 64
109	243-907-6119 8
110	243-907-5106 26
Раздел №7 Заземление, молниезащита	
	1 Подраздел без наименования

№ п/п	Показатели
111	6101-0201-0202 4,9
112	6101-0206-0101 4,9
113	6101-0107-0501 4,9
114	6124-0203-0301 50
115	6124-0203-0302 620
116	6124-0203-0102 11
117	217-101-0101 3

На□менован□е стройк□: Строительство 5-ти этажного 60 квартирного арендного жилого дома по ул. Сейфуллина 31 в г.Текели области Жетісу

Форма 4

На□менован□е объекта: 5-ти этажный 60 квартирный арендный жилой дом по ул.Сейфуллина 31 в г.Текели

Заказ 539

Локальная смета № 2-01-04-04
(Локальный сметный расчет)

на Водоснабжение и канализация

Основание: 539/6.5-ВК

Сметная стоимость	**38665,974**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**7568,624**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**2,803**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**38 665 974**
		Раздел 1. Водопровод холодной воды В1, ИТОГО:	тенге			**9 670 211**
		Подраздел 1.1. В 1, ИТОГО	тенге			**9 389 553**
1	**6121-0103-0101 Ккл□м = 1,08**	**Укладка трубопроводов □з стальных водопроводных труб с г□дравл□ческ□м □спытан□ем, д□аметр труб 50 мм (ввод)**	**км**	**0,005**	**1918202**	**9 591**
2	**241-102-0133**	**Труба стальная электросварная прямошовная д□аметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерам□ 48х3,0 мм**	**1 м**	**5**	**1375**	**6 875**
3	**241-102-0235**	**Труба стальная электросварная прямошовная д□аметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерам□ 273х7,0 мм (футляр)**	**1 м**	**2**	**25333**	**50 666**
4	**6114-0102-0205 Ккл□м = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжен□я □з стальных водогазопроводных оц□нкованных труб, д□аметр 40 мм.**	**м**	**19**	**2018**	**38 342**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
5	**241-101-0305**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм**	**1 м**	**19**	**2286**	**43 434**
6	**6114-0102-0204 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	**м**	**34**	**2017**	**68 578**
7	**241-101-0304**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм**	**1 м**	**34**	**2019**	**68 646**
8	**6114-0102-0203 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**9**	**2017**	**18 153**
9	**241-101-0303**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм**	**1 м**	**9**	**1769**	**15 921**
10	**6114-0102-0202 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**157,6**	**2016**	**317 722**
11	**241-101-0302**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм**	**1 м**	**157,6**	**1236**	**194 794**
12	**6114-0102-0201 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.**	**м**	**130,2**	**2016**	**262 483**
13	**241-101-0301**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм**	**1 м**	**130,2**	**626**	**81 505**
14	**6114-0103-0301 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**393**	**6054**	**2 379 222**
15	**241-205-1301**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	**1 м**	**393**	**279**	**109 647**
16	**241-209-2201**	**Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой размерами 20х1/2″**	**1 шт.**	**105**	**257**	**26 985**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
17	241-208-3002	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 20х1/2″	1 шт.	135	232	31 320
18	241-211-1601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2″	1 шт.	90	382	34 380
19	241-208-2903	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами 20х1/2″, с настенным креплением	1 шт.	60	606	36 360
20	241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	1 шт.	285	21	5 985
21	241-208-2701	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм	1 шт.	180	46	8 280
22	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	1 шт.	60	39	2 340
23	241-219-0101	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 20 мм	1 шт.	150	53	7 950
24	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	18	1313	23 634
25	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	60	2350	141 000
26	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	18	2350	42 300
27	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	18	1313	23 634
28	6114-0502-0101 Кклим = 1,04	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	90	2396	215 640

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
29	244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30°С	1 шт.	90	24788	2 230 920
30	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	1 шт.	90	1602	144 180
31	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	90	2350	211 500
32	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	1 шт.	1965	8	15 720
33	6114-0601-0102 Кклим = 1,04	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	3	1751	5 253
34	242-207-3601	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	3	5340	16 020
35	261-107-0752 Коб=3	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	1 м	105	453	47 565
36	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	60	9414	564 840
37	244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	60	6104	366 240
38	244-104-0501	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	1 шт.	60	9945	596 700
39	6111-0101-1701 Кклим = 1,08	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	169,4	1921	325 417

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
40	234-303-0105 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 6 мм диаметром 15 мм	1 м	71,28	166	11 832
41	234-303-0107 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 6 мм диаметром 20 мм	1 м	46,86	201	9 419
42	234-303-0109 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 6 мм диаметром 25 мм	1 м	9,9	255	2 524
43	234-303-0112 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 6 мм диаметром 35 мм	1 м	37,4	340	12 716
44	234-303-0114 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 6 мм диаметром 42 мм	1 м	20,9	390	8 151
45	261-301-0370 Коб=60	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	1 м	24	524	12 576
46	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	10,931	708	7 739
47	6114-0401-0101 Кклим = 1,04	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	743	369	274 167
48	6121-0301-0101 Кклим = 1,08	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,743	259695	192 953
49	6121-0201-0137 Кклим = 1,08	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,005	3478440	17 392
50	6121-0201-0143 Кклим = 1,08	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм	км	0,002	13069816	26 140

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
51	**6111-0501-0505 Кклим = 1,04 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 0раза**	**м2**	**58,55**	**407**	**23 830**
52	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство бетонного упора В7,5**	**м3**	**0,012**	**30984**	**372**
		Подраздел 1.2. Водомерный узел, ИТОГО	тенге			**280 658**
53	**6114-0501-0101 Кклим = 1,04**	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**	**узел**	**1**	**58879**	**58 879**
54	**244-301-0702**	**Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tm□x 50°**	**1 шт.**	**1**	**138317**	**138 317**
55	**242-404-0605**	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40**	**1 шт.**	**1**	**9489**	**9 489**
56	**241-102-0133**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм**	**1 м**	**2**	**1375**	**2 750**
57	**242-207-0605**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**1 шт.**	**2**	**16165**	**32 330**
58	**242-207-1905**	**Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**1 шт.**	**1**	**14691**	**14 691**
59	**242-207-4301**	**Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**1**	**1797**	**1 797**
60	**245-701-0201**	**Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 100 мм**	**1 шт.**	**1**	**3323**	**3 323**
61	**242-207-3601**	**Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**1**	**5340**	**5 340**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
62	**241-119-0205**	**Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 40 мм**	**1 шт.**	**10**	**534**	**5 340**
63	**241-119-0203**	**Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм**	**1 шт.**	**2**	**283**	**566**
64	**241-119-0201**	**Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм**	**1 шт.**	**2**	**166**	**332**
65	**241-505-0101**	**Тройник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 15 мм**	**10 шт.**	**0,2**	**2217**	**443**
66	**241-507-0301**	**Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 15 мм**	**10 шт.**	**0,1**	**1468**	**147**
67	**241-115-0103**	**Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 25 мм**	**1 шт.**	**2**	**290**	**580**
68	**241-121-0105**	**Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 40 мм**	**1 шт.**	**4**	**285**	**1 140**
69	**241-121-0105**	**Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 40 мм**	**1 шт.**	**1**	**285**	**285**
70	**241-121-0103**	**Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм**	**1 шт.**	**2**	**200**	**400**
71	**241-507-0305**	**Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 40 мм**	**10 шт.**	**0,1**	**3667**	**367**
72	**241-510-0105**	**Угольник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 40 мм**	**10 шт.**	**0,2**	**8817**	**1 763**
73	**241-505-0105**	**Тройник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 40 мм**	**10 шт.**	**0,2**	**8264**	**1 653**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
74	**241-119-0405**	**Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 40 мм**	**1 шт.**	**2**	**363**	**726**
		Раздел 2. Горячее водоснабжение Т3, Т4, ИТОГО:	тенге			**10 334 985**
		Подраздел 2.1. Трубопровод Т3, ИТОГО	тенге			**3 972 656**
75	**6114-0102-0206 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.**	**м**	**7**	**2625**	**18 375**
76	**241-101-0306**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм**	**1 м**	**7**	**3503**	**24 521**
77	**6114-0102-0205 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 40 мм.**	**м**	**13**	**2018**	**26 234**
78	**241-101-0305**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм**	**1 м**	**13**	**2286**	**29 718**
79	**6114-0102-0204 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	**м**	**20,2**	**2017**	**40 743**
80	**241-101-0304**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм**	**1 м**	**20,2**	**2019**	**40 784**
81	**6114-0102-0203 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**28,2**	**2017**	**56 879**
82	**241-101-0303**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм**	**1 м**	**28,2**	**1769**	**49 886**
83	**6114-0102-0202 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**163,6**	**2016**	**329 818**
84	**241-101-0302**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм**	**1 м**	**163,6**	**1236**	**202 210**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
85	6114-0102-0202 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	164,7	2016	332 035
86	241-101-0301	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	1 м	164,7	626	103 102
87	6114-0103-0301 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	405	6054	2 451 870
88	241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	1 м	405	273	110 565
89	241-209-2201	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой размерами 20х1/2″	1 шт.	60	257	15 420
90	241-208-3002	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 20х1/2″	1 шт.	125	232	29 000
91	241-211-1601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2″	1 шт.	90	382	34 380
92	241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	1 шт.	285	21	5 985
93	241-208-2701	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм	1 шт.	180	46	8 280
94	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	1 шт.	60	39	2 340
95	241-219-0101	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 20 мм	1 шт.	150	53	7 950
96	241-208-2903	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами 20х1/2″, с настенным креплением	1 шт.	60	606	36 360

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
97	**241-221-0102**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**1 шт.**	**2025**	**8**	**16 200**
		Подраздел 2.2. Трубопровод Т4, ИТОГО	тенге			**6 362 330**
98	**6114-0102-0204 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	**м**	**7**	**2017**	**14 119**
99	**241-101-0304**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм**	**1 м**	**7**	**2019**	**14 133**
100	**6114-0102-0203 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**95,8**	**2017**	**193 229**
101	**241-101-0303**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм**	**1 м**	**95,8**	**1769**	**169 470**
102	**6114-0102-0202 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**40,1**	**2016**	**80 842**
103	**241-101-0302**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм**	**1 м**	**40,1**	**1236**	**49 564**
104	**6114-0102-0201 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.**	**м**	**21,2**	**2016**	**42 739**
105	**241-101-0301**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм**	**1 м**	**21,2**	**626**	**13 271**
106	**242-301-1205**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40**	**1 шт.**	**2**	**3495**	**6 990**
107	**242-301-1203**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**1 шт.**	**4**	**1744**	**6 976**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
108	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	18	1313	23 634
109	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	18	1068	19 224
110	245-405-1504	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	1 шт.	2	3338	6 676
111	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	20	2350	47 000
112	6115-0104-0102 Кклим = 1,04	Установка полотенцесушителя латунного хромированного	шт.	60	28125	1 687 500
113	242-207-1701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	120	4607	552 840
114	241-113-0203	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм	1 шт.	120	630	75 600
115	6114-0502-0101 Кклим = 1,04	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	90	2396	215 640
116	244-301-0101	Счетчик горячей воды одноструйный класса В, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°С	1 шт.	90	8465	761 850
117	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	1 шт.	90	1602	144 180
118	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	90	2350	211 500

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
119	6111-0501-0505 Кклим = 1,04 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 2раза	м2	93,1	407	37 892
120	6111-0101-1701 Кклим = 1,08	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	349	1921	670 429
121	234-303-0205 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 15 мм	1 м	118,47	229	27 130
122	234-303-0207 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 20 мм	1 м	77,11	247	19 046
123	234-303-0209 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм	1 м	135,3	330	44 649
124	234-303-0212 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм	1 м	31,02	392	12 160
125	234-303-0214 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 42 мм	1 м	14,3	439	6 278
126	234-303-0216 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 54 мм	1 м	7,7	636	4 897
127	6111-0403-0601 Кклим = 1,04	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2 изолируемой поверхности	21,16	1394	29 497
128	234-302-0101 Коб=1,03	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-77 для температуры носителя до 70°С, толщиной 26 мм	1 м2	21,7948	7771	169 367
129	234-302-0301	Термочехол для крана шарового фланцевого, толщиной 50 мм, Т до +250°С DN 15	1 шт.	20	18576	371 520

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
130	**261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**1 кг**	**41,765**	**708**	**29 570**
131	**6114-0401-0101** **Кклим = 1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**959**	**369**	**353 871**
132	**6121-0301-0101** **Кклим = 1,08**	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	**км**	**0,959**	**259695**	**249 048**
		Раздел 3. Канализация К1, ИТОГО:	тенге			**5 204 517**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**5 204 517**
133	**6114-0101-0303** **Кклим = 1,04**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб, диаметр до 100 мм**	**м**	**12**	**8879**	**106 548**
134	**6114-0103-0102** **Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**485,3**	**3386**	**1 643 226**
135	**241-203-0201**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х3,4 мм**	**1 м**	**485,3**	**1735**	**841 996**
136	**6114-0103-0101** **Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**258,6**	**3508**	**907 169**
		неучтенные ресурсы				
136.1	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	258,0828	0	0
136.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
136.3	261-701-0112	Задвижки ГОСТ 5762-2002	шт.	0	0	0
137	**241-203-0101**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм**	**1 м**	**258,6**	**335**	**86 631**
138	**241-208-3603**	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**1 шт.**	**15**	**425**	**6 375**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
139	**241-208-3601**	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**1 шт.**	**120**	**124**	**14 880**
140	**241-208-3503**	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**1 шт.**	**347**	**353**	**122 491**
141	**241-208-3501**	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**1 шт.**	**270**	**107**	**28 890**
142	**241-209-2406**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**1 шт.**	**72**	**477**	**34 344**
143	**241-209-2506**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**1 шт.**	**66**	**589**	**38 874**
144	**241-209-2401**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	**1 шт.**	**75**	**143**	**10 725**
145	**241-209-2501**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	**1 шт.**	**30**	**164**	**4 920**
146	**241-212-0402**	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**1 шт.**	**15**	**807**	**12 105**
147	**241-212-0401**	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**1 шт.**	**30**	**253**	**7 590**
148	**241-212-0601**	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами100х100 мм**	**1 шт.**	**3**	**1270**	**3 810**
149	**241-210-1102**	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	**1 шт.**	**78**	**176**	**13 728**
150	**241-210-1102**	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	**1 шт.**	**45**	**176**	**7 920**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
151	**241-220-0204**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**1 шт.**	**36**	**802**	**28 872**
152	**241-220-0201**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**1 шт.**	**18**	**397**	**7 146**
153	**241-213-0704**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**1 шт.**	**24**	**162**	**3 888**
154	**241-203-0201 Коб=24**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х3,4 мм**	**1 м**	**6**	**1735**	**10 410**
155	**241-213-0701**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**1 шт.**	**60**	**63**	**3 780**
156	**241-203-0101 Коб=60**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм**	**1 м**	**15**	**335**	**5 025**
157	**241-211-3003**	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**1 шт.**	**199**	**273**	**54 327**
158	**241-211-3001**	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**1 шт.**	**156**	**84**	**13 104**
159	**241-210-1103**	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х75 мм**	**1 шт.**	**3**	**344**	**1 032**
160	**241-512-0101**	**Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм**	**1 шт.**	**3**	**5745**	**17 235**
161	**6111-0101-1701 Кклим = 1,08**	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**91,1**	**1921**	**175 003**
162	**234-303-0226 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 114 мм**	**1 м**	**96,91**	**1891**	**183 257**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
163	**234-303-0216 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 54 мм**	**1 м**	**3,3**	**636**	**2 099**
164	**1115-0404-0404 Кклим = 1,04**	**Трубы. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4,5**	**979**	**4 406**
165	**222-504-0101 Коб=8**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (упор МН4020-62)**	**1 т**	**0,00159**	**1154739**	**1 838**
166	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство бетонного упора В7,5**	**м3**	**0,05**	**30984**	**1 549**
167	**241-216-0203**	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**1 шт.**	**120**	**179**	**21 480**
168	**217-103-0104**	**Анкер забиваемый размерами 12 мм х 50 мм**	**1000 шт.**	**0,12**	**61545**	**7 385**
169	**217-104-0102**	**Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая**	**1 кг**	**120**	**1165**	**139 800**
170	**6118-0208-0201 Кклим = 1,04**	**Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 250 мм (на кровлю)**	**шт.**	**6**	**13092**	**78 552**
		неучтенные ресурсы				
170.1	261-302-0291	Узлы прохода	шт.	6	0	0
171	**246-308-0101**	**Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм**	**1 шт.**	**6**	**39463**	**236 778**
172	**6118-0208-0201 Кклим = 1,04**	**Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 250 мм (выход через кровлю)**	**шт.**	**6**	**13092**	**78 552**
		неучтенные ресурсы				
172.1	261-302-0291	Узлы прохода	шт.	6	0	0

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
173	246-308-0101	Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	1 шт.	6	39463	236 778
		Раздел 4. Санитарнотехническое оборудование, ИТОГО:	тенге			10 727 340
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			10 727 340
174	6115-0101-0102 Кклим = 1,04	Установка ванн купальных стальных	комплект	60	12502	750 120
175	244-102-0201	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500x700x380 мм	1 шт.	30	33849	1 015 470
176	244-102-0203	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700x750x380 мм	1 шт.	30	42927	1 287 810
177	6115-0103-0201 Кклим = 1,04	Установка мойки на одно отделение	комплект	60	5780	346 800
178	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	1 шт.	60	7843	470 580
179	6115-0102-0101 Кклим = 1,04	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	60	11833	709 980
180	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	1 комплект	60	52145	3 128 700
181	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	60	14807	888 420
182	6115-0103-0103 Кклим = 1,04	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	60	11906	714 360
183	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	1 комплект	60	9998	599 880

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
184	**244-104-0101**	**Пьедестал для умывальника**	**1 шт.**	**60**	**7894**	**473 640**
185	**244-104-0601**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**1 шт.**	**60**	**1553**	**93 180**
186	**244-104-0604**	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**	**1 шт.**	**60**	**1366**	**81 960**
187	**244-104-0201**	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	**1 шт.**	**60**	**2774**	**166 440**
		Раздел 5. Канализация К2, ИТОГО:	тенге			**2 470 559**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 470 559**
188	**6114-0701-0101** **Кклим = 1,04**	**Установка водосточных воронок чугунных**	**шт.**	**6**	**65176**	**391 056**
189	**6119-0301-0104** **Кклим = 1,08**	**Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 80 мм**	**м**	**5**	**2976**	**14 880**
190	**241-101-0411** **Коб=1,02**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм**	**1 м**	**5,1**	**7354**	**37 505**
191	**6119-0301-0117** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям, по ферме, колонне, или другим стальным конструкциям, диаметр до 100 мм**	**м**	**92**	**4178**	**384 376**
		неучтенные ресурсы				
191.1	241-101-0100	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75	м	93,84	0	0
192	**241-101-0413** **Коб=1,02**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 108х3,5 мм**	**1 м**	**93,84**	**11205**	**1 051 477**
193	**6119-0301-0102** **Кклим = 1,08**	**Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 40 мм**	**м**	**2**	**1929**	**3 858**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
193.1	241-101-0100	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75	м	2,04	0	0
193.2	241-115-0100	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	0,16	0	0
193.3	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт.	0	0	0
193.4	261-303-0116	Коробки протяжные	шт.	0	0	0
194	**241-101-0304 Коб=1,02**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм**	**1 м**	**2,04**	**2019**	**4 119**
195	**241-102-0133 Коб=3**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм**	**1 м**	**0,3**	**1375**	**412**
196	**261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**1 кг**	**18,911**	**708**	**13 389**
197	**242-207-3704**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**1 шт.**	**3**	**10846**	**32 538**
198	**241-116-0210**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**1 шт.**	**27**	**4366**	**117 882**
199	**241-117-0104**	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм**	**1 шт.**	**27**	**2787**	**75 249**
200	**241-112-0146**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5 мм**	**1 шт.**	**54**	**2506**	**135 324**
201	**241-112-0138**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм**	**1 шт.**	**24**	**982**	**23 568**
202	**6111-0501-0201 Кклим = 1,04**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010**	**м2**	**33,45**	**365**	**12 209**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
203	6111-0501-0514 Кклим = 1,04	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76	м2	33,45	242	8 095
204	6111-0101-1701 Кклим = 1,08	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	42,2	1921	81 066
205	234-303-0226 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 114 мм	1 м	40,92	1891	77 380
206	234-303-0223 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 89 мм	1 м	5,5	1123	6 176
		Раздел 6. Канализация производственная (условно чистые воды) напорная КЗН (от теплового узла), ИТОГО:	тенге			258 361
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			258 361
207	6116-0501-0101 Кклим = 1,04	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	73338	73 338
208	511-101-0101	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	1 шт.	1	158943	158 943
209	242-304-0605	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225° С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 40	1 шт.	1	8323	8 323
210	242-301-1205	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	1 шт.	1	3495	3 495
211	241-101-0305	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	1 м	6	2286	13 716
212	6111-0501-0201 Кклим = 1,04	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	м2	0,9	365	329

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
213	**6111-0501-0514** **Кклим = 1,04**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76**	**м2**	**0,9**	**242**	**218**

Составил Ткаченко В.Н.

Проверил Рукосуева Л.А.

На□менован□е стройк□: Строительство 5-ти этажного 60 квартирного арендного жилого дома по ул. Сейфуллина 31 в г.Текели области Жетісу

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04

Водоснабжение и канализация

Основание: 539/6.5-ВК

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		2761		
2		Средневзвешенный разряд работы		8		
		Итого ФОТ				**15 277 058**
		Маш□ны □механ□змы				
1	311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,004752	16512 / 4155,84	78
2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0321408	28	1
3	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	2,6826228	200	537

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,150364	13599 2801,76	15 644
5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,0561512	12818 4001,92	39 174
6	314-502-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,4906008	18	9
7	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,038688	37	1
8	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,4368	80	35
9	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0401568	11588 2801,76	465
10	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	3,67753152	6085 2345,2	22 378
11	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,031644	6475 2909,52	205
12	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,155616	281	5 945
13	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,00648	268	2
14	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,052056	12620 3478,68	657

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
15	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	13,2058576	96	1 268
16	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	167,477856	91	15 240
17	321-201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,332964	1854	617
18	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,0540864	14874 4155,84	804
19	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	26,7816	114	3 053
20	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	34,043308168	8251 2855,64	280 891
21	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,044604	52	2
22	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	84,586164	22	1 861
23	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3,744	18	67
24	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,094176	23	2

Итого по машинам и механизмам **363,220220088** **388 937**

Материалы

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,06324	20623	1 304
2	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,014	19823	278
3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0094	22612	213
4	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	3,6424	1041	3 792
5	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0216	624577	13 491
6	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,00175	122915	215
7	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0009	122783	111
8	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,01452	333079	4 836
9	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,00100418	711131	714
10	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,01601218	1086502	17 397
11	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,003908	1510113	5 902
12	217-103-0104	Анкер забиваемый размерами 12 мм х 50 мм	1000 шт.	0,12	61545	7 385
13	217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	120	1165	139 800
14	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	8,926212	1136	10 140
15	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,1	2284	228
16	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	1,55	2284	3 540
17	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,472	1215	1 788
18	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	54,89281	144	7 905
19	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,000124	33	0

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
20	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,135532	315	988
21	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	1,74344	2309	4 026
22	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	9,31931	3680	34 295
23	217-701-0308	Очес льняной	кг	5,486772	426	2 337
24	218-103-0201	Ветошь	кг	0,009	1103	10
25	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,01767	7007	124
26	218-103-0208	Каболка	т	0,00528	423648	2 237
27	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (упор МН4020-62)	т	0,001592	1154739	1 838
28	224-106-0301	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	6	48835	293 010
29	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,635	4702	2 986
30	234-302-0101	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-77 для температуры носителя до 70°С, толщиной 26 мм	м2	21,7948	7771	169 367
31	234-302-0301	Термочехол для крана шарового фланцевого, толщиной 50 мм, Т до +250°С DN 15	шт.	20	18576	371 520
32	234-303-0105	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 6 мм диаметром 15 мм	м	71,28	166	11 832
33	234-303-0107	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 6 мм диаметром 20 мм	м	46,86	201	9 419
34	234-303-0109	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 6 мм диаметром 25 мм	м	9,9	255	2 524
35	234-303-0112	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 6 мм диаметром 35 мм	м	37,4	340	12 716

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
36	234-303-0114	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 6 мм диаметром 42 мм	м	20,9	390	8 151
37	234-303-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 15 мм	м	118,47	229	27 130
38	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 20 мм	м	77,11	247	19 046
39	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм	м	135,3	330	44 649
40	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм	м	31,02	392	12 160
41	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 42 мм	м	14,3	439	6 278
42	234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 54 мм	м	11	636	6 996
43	234-303-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 89 мм	м	5,5	1123	6 176
44	234-303-0226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 114 мм	м	137,83	1891	260 637
45	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	97,755	2469	241 357
46	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	25,23	1144	28 863

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
47	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	13,56	2466	33 439
48	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	13,56	2466	33 439
49	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,37004	31625	11 703
50	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000436	616821	269
51	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001205	760526	92
52	236-101-0109	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0048777	1105992	5 395
53	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	12,41288	684	8 490
54	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0042462	705879	2 997
55	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,002257005	1054789	2 381
56	236-201-0201	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-76	кг	1,82055	2353	4 284
57	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,000405	645622	261
58	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	19,95664	684	13 650
59	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0281187	902233	25 370
60	241-101-0100	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75	м	95,88		
61	241-101-0301	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	316,1	626	197 878
62	241-101-0302	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	361,3	1236	446 568
63	241-101-0303	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	133	1769	235 277
64	241-101-0304	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	63,24	2019	127 682
65	241-101-0305	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	38	2286	86 868

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
66	241-101-0306	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	7	3503	24 521
67	241-101-0411	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм	м	5,1	7354	37 505
68	241-101-0413	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 108х3,5 мм	м	93,84	11205	1 051 477
69	241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	7,3	1375	10 037
70	241-102-0235	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм (футляр)	м	2	25333	50 666
71	241-112-0138	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	24	982	23 568
72	241-112-0146	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5 мм	шт.	54	2506	135 324
73	241-113-0203	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм	шт.	120	630	75 600
74	241-115-0100	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	0,16		
75	241-115-0103	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 25 мм	шт.	2	290	580
76	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	27	4366	117 882
77	241-117-0104	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	27	2787	75 249
78	241-119-0201	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	2	166	332
79	241-119-0203	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	шт.	2	283	566
80	241-119-0205	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 40 мм	шт.	10	534	5 340

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
81	241-119-0405	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 40 мм	шт.	2	363	726
82	241-121-0103	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	шт.	2	200	400
83	241-121-0105	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 40 мм	шт.	5	285	1 425
84	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	273,6	335	91 656
85	241-203-0201	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х3,4 мм	м	491,3	1735	852 406
86	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	393	279	109 647
87	241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	405	273	110 565
88	241-208-2701	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм	шт.	360	46	16 560
89	241-208-2903	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами 20х1/2″, с настенным креплением	шт.	120	606	72 720
90	241-208-3002	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 20х1/2″	шт.	260	232	60 320
91	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	270	107	28 890
92	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	347	353	122 491
93	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	120	124	14 880
94	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	425	6 375

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
95	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	120	39	4 680
96	241-209-2201	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой размерами 20x1/2″	шт.	165	257	42 405
97	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	75	143	10 725
98	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	72	477	34 344
99	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	30	164	4 920
100	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	66	589	38 874
101	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	123	176	21 648
102	241-210-1103	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x75 мм	шт.	3	344	1 032
103	241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	570	21	11 970
104	241-211-1601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20x1/2″	шт.	180	382	68 760
105	241-211-3001	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	156	84	13 104
106	241-211-3003	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	199	273	54 327
107	241-212-0401	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	30	253	7 590
108	241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	15	807	12 105
109	241-212-0601	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами100x100 мм	шт.	3	1270	3 810
110	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	60	63	3 780

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
111	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	24	162	3 888
112	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	120	179	21 480
113	241-219-0101	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 20 мм	шт.	300	53	15 900
114	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	18	397	7 146
115	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	36	802	28 872
116	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	766,08	8	6 129
117	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	3990	8	31 920
118	241-505-0101	Тройник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 15 мм	10 шт.	0,2	2217	443
119	241-505-0105	Тройник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 40 мм	10 шт.	0,2	8264	1 653
120	241-507-0301	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 15 мм	10 шт.	0,1	1468	147
121	241-507-0305	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 40 мм	10 шт.	0,1	3667	367
122	241-510-0105	Угольник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 40 мм	10 шт.	0,2	8817	1 763
123	241-512-0101	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	шт.	3	5745	17 235
124	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	2,35	1958	4 601
125	242-207-0605	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	16165	32 330
126	242-207-1701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	120	4607	552 840
127	242-207-1905	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	14691	14 691

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
128	242-207-3601	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	5340	16 020
129	242-207-3601	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5340	5 340
130	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	278	2350	653 300
131	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	10846	32 538
132	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1797	1 797
133	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	18	1068	19 224
134	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	54	1313	70 902
135	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	1744	6 976
136	242-301-1205	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	3	3495	10 485
137	242-304-0605	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225° С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	8323	8 323
138	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	180	1602	288 360
139	242-404-0605	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	9489	9 489
140	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	60	9998	599 880

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
141	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	60	52145	3 128 700
142	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	60	14807	888 420
143	244-102-0201	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500x700x380 мм	шт.	30	33849	1 015 470
144	244-102-0203	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700x750x380 мм	шт.	30	42927	1 287 810
145	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	60	7843	470 580
146	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	60	7894	473 640
147	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	60	2774	166 440
148	244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	60	6104	366 240
149	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	60	9414	564 840
150	244-104-0501	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	60	9945	596 700
151	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	60	1553	93 180
152	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	60	1366	81 960
153	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	60	2261	135 660
154	244-301-0101	Счетчик горячей воды одноструйный класса B, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°C	шт.	90	8465	761 850
155	244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса C, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30°C	шт.	90	24788	2 230 920
156	244-301-0702	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса C, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	138317	138 317
157	245-401-0102	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	шт.	60	13690	821 400

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
158	245-405-1504	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	3338	6 676
159	245-701-0201	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 100 мм	шт.	1	3323	3 323
160	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	775	9 300
161	246-308-0101	Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	12	39463	473 556
162	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	7,92	1446	11 452
163	261-105-0618	Замазка защитная	кг	12	472	5 664
164	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00127	408199	518
165	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,2387	2189	523
166	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,00543	22383	122
167	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0084	346	3
168	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	272284	106
169	261-107-0752	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	м	105	453	47 565
170	261-107-0808	Хомутик	шт.	27,6	1133	31 271
171	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,3034	3172	4 134
172	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	986	12
173	261-301-0134	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	12,12	2223	26 943
174	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	258,0828		
175	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	74,607	708	52 822
176	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт.			
177	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	24	524	12 576
178	261-302-0291	Узлы прохода	шт.	12		
179	261-303-0116	Коробки протяжные	шт.			

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
180	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,193	300	58
181	261-701-0112	Задвижки ГОСТ 5762-2002	шт.			

Итого по материалам **22 840 324**

Инженерное оборудование

1	511-101-0101	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	158943	158 943

Итого по инженерному оборудованию **158 943**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-04

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Строительство 5-ти этажного 60 квартирного арендного жилого дома по ул. Сейфуллина 31 в г.Текели области Жетісу**	
	Регион: Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.11.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,6% (табл.1 п. 1.40)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,098039216 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,106719368 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 100% (Кпер=1,075)
Объект: №2-01 **Наименование: 5-ти этажный 60 квартирный арендный жилой дом по ул.Сейфуллина 31 в г.Текели ГИП Рукосуева Л.А. Начальник отдела Ткаченко В.Н. Сметчик Ткаченко В.Н.**	
Раздел объектной сметы: 4. Внутренние инженерные системы	
Локальная смета №2-01-04-04Водоснабжение и канализация 539/6.5-ВК	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Ткаченко В.Н.
	Проверил: Рукосуева Л.А.
Раздел №1 Водопровод холодной воды В1	
	1 В 1
1	**6121-0103-0101 Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм (ввод) 0,005**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-04

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-301-0172
2	**241-102-0133 5**
3	**241-102-0235 Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм (футляр) 2**
4	**6114-0102-0205 19**
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-701-0101
	Ресурс исключен 241-101-0405
5	**241-101-0305 19**
6	**6114-0102-0204 34**
	Ресурс исключен 261-701-0101
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 241-101-0404
7	**241-101-0304 34**
8	**6114-0102-0203 9**
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 241-101-0403
	Ресурс исключен 261-701-0101
9	**241-101-0303 9**
10	**6114-0102-0202 157,6**

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 241-101-0402
	Ресурс исключен 261-701-0101
11	**241-101-0302 157,6**
12	**6114-0102-0201 130,2**
	Ресурс исключен 261-701-0101
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 241-101-0401
13	**241-101-0301 130,2**
14	**6114-0103-0301 393**
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 261-301-0353
15	**241-205-1301 393**
16	**241-209-2201 105**
17	**241-208-3002 135**
18	**241-211-1601 90**
19	**241-208-2903 60**
20	**241-211-1101 285**
21	**241-208-2701 180**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-04

№ п/п	Показатели
22	241-209-1901 60
23	241-219-0101 150
24	242-301-1202 18
25	242-207-3701 60
26	242-207-3701 18
27	242-301-1202 18
28	6114-0502-0101 90
	Ресурс исключен 261-301-0513
29	244-301-0401 90
30	242-404-0601 90
31	242-207-3701 90
32	241-221-0102 1965
33	6114-0601-0102 3
	Ресурс исключен 242-301-1203
	Ресурс исключен 261-301-0322
	Ресурс исключен 261-301-0326
34	242-207-3601 3
35	261-107-0752 35 (Коб = 3)
36	244-104-0409 60

№ п/п	Показатели
37	244-104-0406 60
38	244-104-0501 60
39	6111-0101-1701 169,4
	Ресурс исключен 261-105-0144
40	234-303-0105 64,8 (Коб = 1,1)
41	234-303-0107 42,6 (Коб = 1,1)
42	234-303-0109 9 (Коб = 1,1)
43	234-303-0112 34 (Коб = 1,1)
44	234-303-0114 19 (Коб = 1,1)
45	261-301-0370 0,4 (Коб = 60)
46	261-301-0219 ОбФ7 = 0.125*19+0.064*34+0.057*40+0.052*68+0.047*12 = 10,931
47	6114-0401-0101 743
48	6121-0301-0101 0,743
49	6121-0201-0137 0,005
50	6121-0201-0143 0,002
51	6111-0501-0505 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 0раза 58,55 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;
52	6103-0701-0101 Устройство бетонного упора В7,5 0,012
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0301 (ОР снят)
	2 Водомерный узел

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-04

№ п/п	Показатели
53	6114-0501-0101 1
	Ресурс исключен 261-701-0101
	Ресурс исключен 261-301-0275
	Ресурс исключен 261-301-0513
	Ресурс исключен 245-701-0101
54	244-301-0702 1
55	242-404-0605 1
56	241-102-0133 2
57	242-207-0605 2
58	242-207-1905 1
59	242-207-4301 1
60	245-701-0201 1
61	242-207-3601 1
62	241-119-0205 10
63	241-119-0203 2
64	241-119-0201 2
65	241-505-0101 2
66	241-507-0301 1
67	241-115-0103 2

№ п/п	Показатели
68	241-121-0105 4
69	241-121-0105 1
70	241-121-0103 2
71	241-507-0305 1
72	241-510-0105 2
73	241-505-0105 2
74	241-119-0405 2
Раздел №2 Горячее водоснабжение Т3, Т4	
	1 Трубопровод Т3
75	6114-0102-0206 7
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 241-101-0406
	Ресурс исключен 261-701-0101
76	241-101-0306 7
77	6114-0102-0205 13
	Ресурс исключен 241-101-0405
	Ресурс исключен 261-701-0101
	Ресурс исключен 261-301-0219
78	241-101-0305 13

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-04

№ п/п	Показатели
79	6114-0102-0204 20,2
	Ресурс исключен 241-101-0404
	Ресурс исключен 261-701-0101
	Ресурс исключен 261-301-0219
80	241-101-0304 20,2
81	6114-0102-0203 28,2
	Ресурс исключен 261-701-0101
	Ресурс исключен 241-101-0403
	Ресурс исключен 261-301-0219
82	241-101-0303 28,2
83	6114-0102-0202 163,6
	Ресурс исключен 241-101-0402
	Ресурс исключен 261-701-0101
	Ресурс исключен 261-301-0219
84	241-101-0302 163,6
85	6114-0102-0202 164,7
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 241-101-0402
	Ресурс исключен 261-701-0101

№ п/п	Показатели
86	241-101-0301 164,7
87	6114-0103-0301 405
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 261-301-0353
88	241-205-2101 405
89	241-209-2201 60
90	241-208-3002 125
91	241-211-1601 90
92	241-211-1101 285
93	241-208-2701 180
94	241-209-1901 60
95	241-219-0101 150
96	241-208-2903 60
97	241-221-0102 2025
	2 Трубопровод Т4
98	6114-0102-0204 7
	Ресурс исключен 241-101-0404
	Ресурс исключен 261-701-0101
	Ресурс исключен 261-301-0219

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-04

№ п/п	Показатели
99	241-101-0304 7
100	6114-0102-0203 95,8
	Ресурс исключен 241-101-0403
	Ресурс исключен 261-701-0101
	Ресурс исключен 261-301-0219
101	241-101-0303 95,8
102	6114-0102-0202 40,1
	Ресурс исключен 241-101-0402
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-701-0101
103	241-101-0302 40,1
104	6114-0102-0201 21,2
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-701-0101
	Ресурс исключен 241-101-0401
105	241-101-0301 21,2
106	242-301-1205 2
107	242-301-1203 4
108	242-301-1202 18

№ п/п	Показатели
109	242-301-1201 18
110	245-405-1504 2
111	242-207-3701 20
112	6115-0104-0102 60
113	242-207-1701 120
114	241-113-0203 120
115	6114-0502-0101 90
	Ресурс исключен 261-301-0513
116	244-301-0101 90
117	242-404-0601 90
118	242-207-3701 90
119	6111-0501-0505 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 2раза 93,1 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;
120	6111-0101-1701 349
	Ресурс исключен 261-105-0144
121	234-303-0205 107,7 (Коб = 1,1)
122	234-303-0207 70,1 (Коб = 1,1)
123	234-303-0209 123 (Коб = 1,1)
124	234-303-0212 28,2 (Коб = 1,1)
125	234-303-0214 13 (Коб = 1,1)

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-04

№ п/п	Показатели
126	234-303-0216 7 (Коб = 1,1)
127	6111-0403-0601 21,16
	Ресурс исключен 261-105-0132
128	234-302-0101 21,16 (Коб = 1,03)
129	234-302-0301 20
130	261-301-0219 ОбФ8 = 0.32*7+0.25*13+0.18+30+0.115*53 = 41,765
131	6114-0401-0101 959
132	6121-0301-0101 0,959
Раздел №3 Канализация К1	
	1 Подраздел без наименования
133	6114-0101-0303 12
	Ресурс исключен 261-301-0219
134	6114-0103-0102 485,3
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-701-0112
	Ресурс исключен 261-301-0176
135	241-203-0201 485,3
136	6114-0103-0101 258,6
137	241-203-0101 258,6

№ п/п	Показатели
138	241-208-3603 15
139	241-208-3601 120
140	241-208-3503 347
141	241-208-3501 270
142	241-209-2406 72
143	241-209-2506 66
144	241-209-2401 75
145	241-209-2501 30
146	241-212-0402 15
147	241-212-0401 30
148	241-212-0601 3
149	241-210-1102 78
150	241-210-1102 45
151	241-220-0204 36
152	241-220-0201 18
153	241-213-0704 24
154	241-203-0201 0,25 (Коб = 24)
155	241-213-0701 60
156	241-203-0101 0,25 (Коб = 60)

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-04

№ п/п	Показатели
157	241-211-3003 199
158	241-211-3001 156
159	241-210-1103 3
160	241-512-0101 3
161	6111-0101-1701 91,1
	Ресурс исключен 261-105-0144
162	234-303-0226 88,1 (Коб = 1,1)
163	234-303-0216 3 (Коб = 1,1)
164	1115-0404-0404 Трубы. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком 4,5
165	222-504-0101 Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (упор МН4020-62) ОбФ9 = 0.199/1000 = 0,000199 (Коб = 8)
166	6103-0701-0101 Устройство бетонного упора В7,5 0,05
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0301 (ОР снят)
167	241-216-0203 120
168	217-103-0104 120
169	217-104-0102 120
170	6118-0208-0201 Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 250 мм (на кровлю) 6
171	246-308-0101 6
172	6118-0208-0201 Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 250 мм (выход через кровлю) 6
173	246-308-0101 6

№ п/п	Показатели
Раздел №4 Санитарнотехническое оборудование	
	1 Подраздел без наименования
174	6115-0101-0102 60
	Ресурс исключен 261-301-0509
175	244-102-0201 30
176	244-102-0203 30
177	6115-0103-0201 60
	Ресурс исключен 261-301-0509
178	244-102-0501 60
179	6115-0102-0101 60
	244-104-0801 (ОР снят)
	Ресурс исключен 261-301-0509
	Ресурс исключен 244-101-0701
180	244-101-0301 60
181	244-101-0601 60
182	6115-0103-0103 60
	Ресурс исключен 261-301-0509
183	244-101-0101 60
184	244-104-0101 60

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-04

№ п/п	Показатели
185	244-104-0601 60
186	244-104-0604 60
187	244-104-0201 60
Раздел №5 Канализация К2	
	1 Подраздел без наименования
188	6114-0701-0101 6
	224-106-0301 (ОР снят)
189	6119-0301-0104 5
	Ресурс исключен 241-101-0100
	Ресурс исключен 241-115-0100
	Ресурс исключен 261-303-0116
	Ресурс исключен 261-301-0351
190	241-101-0411 5 (Коб = 1,02)
191	6119-0301-0117 92
192	241-101-0413 92 (Коб = 1,02)
193	6119-0301-0102 2
194	241-101-0304 2 (Коб = 1,02)
195	241-102-0133 0,1 (Коб = 3)
196	261-301-0219 ОбФ10 = 0.262*68+0.219*5 = 18,911

№ п/п	Показатели
197	242-207-3704 3
198	241-116-0210 27
199	241-117-0104 27
200	241-112-0146 54
201	241-112-0138 24
202	6111-0501-0201 ОбФ11 = 31.8+1.4+0.25 = 33,45
203	6111-0501-0514 ОбФ11 = 31.8+1.4+0.25 = 33,45
204	6111-0101-1701 42,2
	Ресурс исключен 261-105-0144
205	234-303-0226 37,2 (Коб = 1,1)
206	234-303-0223 5 (Коб = 1,1)
Раздел №6 Канализация производственная (условно чистые воды) напорная К3Н (от теплового узла)	
	1 Подраздел без наименования
207	6116-0501-0101 1
	Ресурс исключен 241-116-0206
	Ресурс исключен 261-701-0117
	Ресурс исключен 217-101-0402
	Ресурс исключен 241-116-0207
208	511-101-0101 1

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-04

№ п/п	Показатели
209	**242-304-0605 1**
210	**242-301-1205 1**
211	**241-101-0305 6**
212	**6111-0501-0201 0,9**
213	**6111-0501-0514 0,9**

На□менован□е стройк□: Строительство 5-ти этажного 60 квартирного арендного жилого дома по ул. Сейфуллина 31 в г.Текели области Жетісу

Форма 4

На□менован□е объекта: 5-ти этажный 60 квартирный арендный жилой дом по ул.Сейфуллина 31 в г.Текели

Заказ 539

Локальная смета № 2-01-04-05
(Локальный сметный расчет)

на Внутреннее газоснабжение

Основание: 539/6.3-ГСВ

Сметная стоимость	**13885,043**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1640,036**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,579**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**13 885 043**
		Раздел 1. Оборудован□е, ИТОГО:	тенге			**6 702 360**
		Подраздел 1.1. Подраздел без на□менован□я, ИТОГО	тенге			**6 702 360**
1	**6117-0101-0102** **Ккл□м = 1,04**	**Установка пл□т газовых бытовых четырехкомфорочных**	**шт.**	**60**	**9503**	**570 180**
2	**513-301-0101**	**Пл□та газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом**	**1 шт.**	**60**	**102203**	**6 132 180**
		Раздел 2. Запорная арматура, ИТОГО:	тенге			**3 084 360**
		Подраздел 2.1. Подраздел без на□менован□я, ИТОГО	тенге			**3 084 360**
3	**6114-0202-0101** **Ккл□м = 1,04**	**Установка вент□лей, задв□жек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах □з стальных труб, д□аметр до 25 мм**	**шт.**	**72**	**9501**	**684 072**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
4	242-207-3903	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	12	1114	13 368
5	242-207-3901	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	60	883	52 980
6	6114-0203-0301 Кклим = 1,04	Установка системы контроля загазованности на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	60	2744	164 640
7	245-803-0602	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД	1 шт.	60	36155	2 169 300
		Раздел 3. Газопровод, ИТОГО:	тенге			665 754
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			665 754
8	6114-0102-0303 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	132	2427	320 364
9	6114-0102-0302 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	60	2383	142 980
10	6114-0102-0301 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	90	2249	202 410
		Раздел 4. Прокладка газопровода в футляре, ИТОГО:	тенге			336 088
		Подраздел 4.1. Через стену 12шт, ИТОГО	тенге			68 129
11	1129-0174-0101 Кклим = 1,08	Гильзы из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	гильза	12	4463	53 556
12	241-101-0210 Коб=12	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	1 м	4,56	2099	9 571
13	216-201-0501 Коб=12	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	1 т	0,0024	269337	646

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
14	235-401-0501 Коб=12	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	1 кг	6	726	4 356
		Подраздел 4.2. Через перекрытие д=57х3,5 36шт, ИТОГО	тенге			201 367
15	1129-0174-0101 Кклим = 1,08	Гильзы из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	гильза	36	4463	160 668
16	241-101-0210 Коб=36	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	1 м	12,24	2099	25 692
17	216-201-0501 Коб=36	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	1 т	0,0072	269337	1 939
18	235-401-0501 Коб=36	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	1 кг	18	726	13 068
		Подраздел 4.3. Через перекрытие д=45х2 12шт, ИТОГО	тенге			66 592
19	1129-0174-0101 Кклим = 1,08	Гильзы из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	гильза	12	4463	53 556
20	241-101-0208 Коб=12	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	1 м	4,08	1969	8 034
21	216-201-0501 Коб=12	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	1 т	0,0024	269337	646
22	235-401-0501 Коб=12	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	1 кг	6	726	4 356
		Раздел 5. Другие элементы, ИТОГО:	тенге			2 389 872
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 389 872
23	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	1 шт.	60	549	32 940

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
24	**261-107-0750**	**Рукав герметичный гибкий (подводка сильфонная)**	**1 шт.**	**60**	**4081**	**244 860**
25	**6117-0301-0801 Кклим = 1,04**	**Установка счетчиков индивидуальных поквартирных**	**шт.**	**60**	**34761**	**2 085 660**
26	**241-112-0109**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм**	**1 шт.**	**48**	**242**	**11 616**
27	**241-112-0105**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм**	**1 шт.**	**12**	**137**	**1 644**
28	**241-112-0102**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х2,5 мм**	**1 шт.**	**60**	**153**	**9 180**
29	**241-114-0101**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х2,8 -20х2,5 мм**	**1 шт.**	**12**	**331**	**3 972**
		Раздел 6. Антикоррозийное покрытие, ИТОГО:	тенге			**12 331**
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**12 331**
30	**6111-0501-0205 Кклим = 1,04**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**18,35**	**265**	**4 863**
31	**6111-0501-0505 Кклим = 1,04 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**18,35**	**407**	**7 468**
		Раздел 7. Испытание газопровода на герметичность и контроль физическими методами, ИТОГО:	тенге			**694 278**
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**694 278**
32	**6117-0401-0201 Кклим = 1,04**	**Испытание газопровода пневматическое**	**м**	**282**	**2353**	**663 546**
33	**1339-0201-0725 Кклим = 1,06**	**Трубопровод, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через одну стенку**	**снимок**	**2**	**7758**	**15 516**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
34	**1339-0201-0501** **Кклим = 1,06**	**Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**8**	**1902**	**15 216**

Составил Ткаченко В.Н.

Проверил Рукосуева Л.А.

На□менован□е стройк□: Строительство 5-ти этажного 60 квартирного арендного жилого дома по ул. Сейфуллина 31 в г.Текели области Жетiсу

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-05

Внутреннее газоснабжение

Основание: 539/6.3-ГСВ

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		571		
		Итого ФОТ				**3 318 468**
		Маш□ны □механ□змы				
1	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,4618328	200	92
2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,234624	13599 2801,76	3 191
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,205296	12818 4001,92	2 631

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
4	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0057252	37	0
5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0057252	11588 2801,76	66
6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,624	6085 2345,2	3 797
7	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	26,4024	281	7 419
8	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	22,874304	96	2 196
9	315-203-0101	Аппараты рентгеновские для просвечивания металла	маш.-ч	0,636	186	118
10	315-203-0301	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	1,272	121	154
11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	7,0644132	8251 2801,76	58 288
12	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	4,1808	52	217
13	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	10,92	22	240
		Итого по машинам и механизмам		**74,8871204**		**78 411**

Материалы

1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	2,82	1041	2 936

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,012	269337	3 231
3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0792	1086502	86 051
4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,7488	1136	851
5	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	10,08	2284	23 023
6	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,3998	144	202
7	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0004	33	0
8	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6396	315	201
9	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,027	5698	154
10	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,5358	2309	1 237
11	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00016	778711	125
12	217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0048	92573	444
13	217-701-0308	Очес льняной	кг	2,949	426	1 256
14	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	30	726	21 780
15	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0016515	760526	1 256
16	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,0946	684	1 433
17	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0005138	705879	363
18	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,4408	684	1 670
19	236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,0006	500599	300
20	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,003303	902233	2 980
21	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	90	547	49 230
22	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	60	680	40 800
23	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	132	724	95 568

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
24	241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	4,08	1969	8 034
25	241-101-0210	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	16,8	2099	35 263
26	241-112-0102	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х2,5 мм	шт.	60	153	9 180
27	241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	12	137	1 644
28	241-112-0109	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	48	242	11 616
29	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х2,8-20х2,5 мм	шт.	12	331	3 972
30	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,144	10452	1 505
31	242-207-3901	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	60	883	52 980
32	242-207-3903	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	12	1114	13 368
33	245-802-0101	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК -G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч	шт.	60	19741	1 184 460
34	245-803-0602	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД	шт.	60	36155	2 169 300
35	261-107-0376	Кислота уксусная ГОСТ 61-75	кг	0,0014	326	0
36	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00027525	380806	105
37	261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,208	192	40
38	261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	4,8	419	2 011
39	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	278998	17

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
40	261-107-0644	Шпильки	шт.	120	124	14 880
41	261-107-0750	Рукав герметичный гибкий (подводка сильфонная)	шт.	60	4081	244 860
42	261-107-0876	Фотопроявитель	л	0,048	318	15
43	261-107-0877	Фотофиксаж	л	0,048	204	10
44	261-107-0927	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0,00012	479063	57
45	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	3,738	605	2 261
46	261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,09	740	67
47	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	4,02	986	3 964
48	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,4	708	3 823
49	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	180	549	98 820
50	261-301-0422	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	60	887	53 220
51	261-305-0219	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	60	1757	105 420

Итого по материалам **4 355 982**

Инженерное оборудование

1	513-301-0101	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	60	102203	6 132 180

Итого по инженерному оборудованию **6 132 180**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-05

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Строительство 5-ти этажного 60 квартирного арендного жилого дома по ул. Сейфуллина 31 в г.Текели области Жетісу**	
	Регион: Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.11.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,6% (табл.1 п. 1.40)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,098039216 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,106719368 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 100% (Кпер=1,075)
Объект: №2-01 **Наименование: 5-ти этажный 60 квартирный арендный жилой дом по ул.Сейфуллина 31 в г.Текели ГИП Рукосуева Л.А. Начальник отдела Ткаченко В.Н. Сметчик Ткаченко В.Н.**	
Раздел объектной сметы: 4. Внутренние инженерные системы	
Локальная смета №2-01-04-05Внутреннее газоснабжение 539/6.3-ГСВ	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Ткаченко В.Н.
	Проверил: Рукосуева Л.А.
Раздел №1 Оборудование	
	1 Подраздел без наименования
1	**6117-0101-0102 60**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-05

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 513-301-0100
2	513-301-0101 60
Раздел №2 Запорная арматура	
	1 Подраздел без наименования
3	6114-0202-0101 72
	Ресурс исключен 261-301-0282
	Ресурс исключен 261-701-0101
4	242-207-3903 12
5	242-207-3901 60
6	6114-0203-0301 Установка системы контроля загазованности на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм 60
	Ресурс исключен 241-211-2000
	Ресурс исключен 245-507-0100
7	245-803-0602 60
Раздел №3 Газопровод	
	1 Подраздел без наименования
8	6114-0102-0303 132
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-701-0101
9	6114-0102-0302 60

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-701-0101
10	6114-0102-0301 90
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-701-0101
Раздел №4 Прокладка газопровода в футляре	
	1 Через стену 12шт
11	1129-0174-0101 Гильзы из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка 12
	Ресурс исключен 241-101-0216
12	241-101-0210 0,38 (Коб = 12)
13	216-201-0501 0,0002 (Коб = 12)
14	235-401-0501 0,5 (Коб = 12)
	2 Через перекрытие д=57х3,5 36шт
15	1129-0174-0101 Гильзы из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка 36
	Ресурс исключен 241-101-0216
16	241-101-0210 0,34 (Коб = 36)
17	216-201-0501 0,0002 (Коб = 36)
18	235-401-0501 0,5 (Коб = 36)
	3 Через перекрытие д=45х2 12шт

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-05

№ п/п	Показатели
19	1129-0174-0101 Гильзы из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка 12
	Ресурс исключен 241-101-0216
20	241-101-0208 0,34 (Коб = 12)
21	216-201-0501 0,0002 (Коб = 12)
22	235-401-0501 0,5 (Коб = 12)
Раздел №5 Другие элементы	
	1 Подраздел без наименования
23	261-301-0221 60
24	261-107-0750 Рукав герметичный гибкий (подводка сильфонная) 60
25	6117-0301-0801 60
	245-802-0101 (ОР снят)
26	241-112-0109 48
27	241-112-0105 12
28	241-112-0102 60
29	241-114-0101 Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х2,8-20х2,5 мм 12
Раздел №6 Антикоррозийное покрытие	
	1 Подраздел без наименования
30	6111-0501-0205 ОбФ1 = 10.36+3.76+4.23 = 18,35
31	6111-0501-0505 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза ОбФ1 = 10.36+3.76+4.23 = 18,35 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;

№ п/п	Показатели
Раздел №7 Испытание газопровода на герметичность и контроль физическими методами	
	1 Подраздел без наименования
32	6117-0401-0201 ОбФ2 = 132+60+90 = 282
33	1339-0201-0725 2
34	1339-0201-0501 8

На□менован□е стройк□: Строительство 5-ти этажного 60 квартирного арендного жилого дома по ул. Сейфуллина 31 в г.Текели области Жетісу

Форма 4

На□менован□е объекта: 5-ти этажный 60 квартирный арендный жилой дом по ул.Сейфуллина 31 в г.Текели

Заказ 539

Локальная смета № 2-01-04-06
(Локальный сметный расчет)

на Система контроля доступа

Основание: 539/6.8-СКД

Сметная стоимость	**4207,567**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1596,6**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,620**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 207 567**
		Раздел 1. Оборудован□е, ИТОГО:	тенге			**2 473 437**
		Подраздел 1.1. Подраздел без на□менован□я, ИТОГО	тенге			**2 473 437**
1	**6125-0801-0507** **Ккл□м = 1,06**	**Установка сч□тывателя ключей**	**шт.**	**3**	**3942**	**11 826**
2	**248-401-0231**	**Блок вызова □управлен□я домофонов, в□деодомофонов многоабонентск□х БВД-323F, для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80),БУД-430,БУД-485, встроенный сч□тыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц)**	**1 шт.**	**3**	**53583**	**160 749**
3	**6125-0801-0801** **Ккл□м = 1,06**	**Монтаж оборудован□я устройств (домофонов) охранно-переговорных**	**шт.**	**60**	**23265**	**1 395 900**
4	**248-401-0504**	**Устройство кварт□рное переговорное УКП-12М, со световой □нд□кац□ей □ регул□ровкой громкост□ вызова**	**1 шт.**	**60**	**7048**	**422 880**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-06

1	2	3	4	5	6	7
5	**6124-0103-2103** **Кклим = 1,06**	**Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 12**	**шт.**	**9**	**6849**	**61 641**
6	**248-401-0613**	**БК-10, координатный коммутатор, емкость до 10 абонентов**	**1 шт.**	**9**	**7591**	**68 319**
7	**6125-0412-0201** **Кклим = 1,06**	**Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20**	**шт.**	**3**	**26968**	**80 904**
		неучтенные ресурсы				
7.1	261-701-0141	Масса	т	0,015	0	0
8	**248-401-0201**	**Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)**	**1 шт.**	**3**	**37772**	**113 316**
9	**6108-0204-0301** **Кклим = 1,08**	**Установка дверных доводчиков**	**шт.**	**3**	**5557**	**16 671**
		неучтенные ресурсы				
9.1	223-502-0100	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3	0	0
10	**248-405-0511**	**ST-DC236BC-SL, доводчик двери 2-х скоростной, с тягой EN 3-6**	**1 шт.**	**3**	**11341**	**34 023**
11	**6124-0103-2101** **Кклим = 1,06**	**Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2**	**шт.**	**3**	**6849**	**20 547**
12	**248-401-0753**	**Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"**	**1 шт.**	**3**	**6687**	**20 061**
13	**248-401-0401**	**Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)**	**1 шт.**	**180**	**370**	**66 600**
		Раздел 2. Материалы, ИТОГО:	тенге			**1 734 130**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 734 130**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-06

1	2	3	4	5	6	7
14	**6119-0301-0201** **Кклим = 1,08**	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**840**	**1401**	**1 176 840**
15	**241-207-0301** **Коб=1,01**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**1 м**	**848,4**	**45**	**38 178**
16	**6119-0101-0102** **Кклим = 1,08**	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**м**	**840**	**424**	**356 160**
17	**243-304-0102**	**Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	**1 км**	**0,695**	**179638**	**124 848**
18	**243-304-0108**	**Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PE1 CAT5E**	**1 км**	**0,172**	**221536**	**38 104**

Составил Ткаченко В.Н.

Проверил Рукосуева Л.А.

На□менован□е стройк□: Строительство 5-ти этажного 60 квартирного арендного жилого дома по ул. Сейфуллина 31 в г.Текели области Жетісу

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-06

Система контроля доступа

Основание: 539/6.8-СКД

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих		619			
2		Средневзвешенный разряд работы		7,4			
		Итого ФОТ					**3 079 689**
		Маш□ны □механ□змы					
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,563232	12818	4155,84	7 220
2	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	29,0304	91		2 642
3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,602328	8251	2855,64	4 970

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-06

1	2	3	4	5	6	7
4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	63,782574	22	1 403
5	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	11,254032	18	203
6	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	30,66336	23	705
7	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	4,35456	150	653
		Итого по машинам и механизмам		**140,250486**		**17 795**

Материалы

1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00072	1510113	1 087
2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	5,18616	1136	5 891
3	223-502-0100	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3		
4	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	848,4	45	38 178
5	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	814,8	12	9 778
6	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,695	179638	124 848
7	243-304-0108	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PE1 CAT5E	км	0,172	221536	38 104
8	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,344	2740	3 683
9	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,015	3436	52

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-06

1	2	3	4	5	6	7
10	248-401-0201	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	3	37772	113 316
11	248-401-0231	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских БВД-323F, для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80),БУД-430,БУД-485, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц)	шт.	3	53583	160 749
12	248-401-0401	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	180	370	66 600
13	248-401-0504	Устройство квартирное переговорное УКП-12М, со световой индикацией и регулировкой громкости вызова	шт.	60	7048	422 880
14	248-401-0613	БК-10, координатный коммутатор, емкость до 10 абонентов	шт.	9	7591	68 319
15	248-401-0753	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	3	6687	20 061
16	248-405-0511	ST-DC236BC-SL, доводчик двери 2-х скоростной, с тягой EN 3-6	шт.	3	11341	34 023
17	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,024	1425	34
18	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,15	809	121
19	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,6	1438	863
20	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0003	6325216	1 898
21	261-201-0360	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00003	837706	25
22	261-701-0141	Масса	т	0,015		

Итого по материалам **1 110 510**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-06

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительство 5-ти этажного 60 квартирного арендного жилого дома по ул. Сейфуллина 31 в г.Текели области Жетісу	
	Регион: Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.11.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,6% (табл.1 п. 1.40)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,098039216 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,106719368 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 100% (Кпер=1,075)
Объект: №2-01 Наименование: 5-ти этажный 60 квартирный арендный жилой дом по ул.Сейфуллина 31 в г.Текели ГИП Рукосуева Л.А. Начальник отдела Ткаченко В.Н. Сметчик Ткаченко В.Н.	
Раздел объектной сметы: 4. Внутренние инженерные системы	
Локальная смета №2-01-04-06Система контроля доступа 539/6.8-СКД	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Ткаченко В.Н.
	Проверил: Рукосуева Л.А.
Раздел №1 Оборудование	
	1 Подраздел без наименования
1	**6125-0801-0507 Установка считывателя ключей 3**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-06

№ п/п	Показатели
2	248-401-0231 3
3	6125-0801-0801 60
4	248-401-0504 60
5	6124-0103-2103 9
6	248-401-0613 9
7	6125-0412-0201 3
8	248-401-0201 3
9	6108-0204-0301 3
10	248-405-0511 3
11	6124-0103-2101 3
12	248-401-0753 3
13	248-401-0401 180
Раздел №2 Материалы	
	1 Подраздел без наименования
14	6119-0301-0201 840
	Ресурс исключен 261-301-0351
	Ресурс исключен 261-303-0116
	Ресурс исключен 261-301-0191
15	241-207-0301 840 (Коб = 1,01)

№ п/п	Показатели
16	6119-0101-0102 840
	Ресурс исключен 261-303-0115
	Ресурс исключен 261-302-0456
	Ресурс исключен 252-207-3974
	Ресурс исключен 243-902-1401
17	243-304-0102 0,695
18	243-304-0108 0,172

На□менован□е стройк□: Строительство 5-ти этажного 60 квартирного арендного жилого дома по ул. Сейфуллина 31 в г.Текели области Жетісу

Форма 4

На□менован□е объекта: 5-ти этажный 60 квартирный арендный жилой дом по ул.Сейфуллина 31 в г.Текели

Заказ 539

Локальная смета № 2-01-04-07
(Локальный сметный расчет)

на Система видеонаблюдения

Основание: 539/6.7-ВН

Сметная стоимость	**1971,436**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**197,906**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,075**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 971 436**
		Раздел 1. Пр□боры в□деонаблюден□я, ИТОГО:	тенге			**542 748**
		Подраздел 1.1. Подраздел без на□менован□я, ИТОГО	тенге			**542 748**
1	**6125-0801-0101 Ккл□м = 1,06**	**Монтаж камеры в□деонаблюден□я ф□кс□рованной**	**шт.**	**6**	**16296**	**97 776**
2	**248-402-0219**	**Купольная IP в□деокамера модел□ UNIVIEW IPC3534LB-ADZK-G-C, объект□в 2.8 ~ 12 мм, 4 Мп со встроенным м□крофоном**	**1 шт.**	**3**	**74162**	**222 486**
3	**248-402-0216**	**Купольная IP в□деокамера модел□ UNIVIEW IPC2324LB-ADZK-G-C, объект□в 2,8 ~ 12 мм, 4 Мп со встроенным м□крофоном**	**1 шт.**	**3**	**74162**	**222 486**
		Раздел 2. Узел А, ИТОГО:	тенге			**772 653**
		Подраздел 2.1. Подраздел без на□менован□я, ИТОГО	тенге			**772 653**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-07

1	2	3	4	5	6	7
4	6125-0408-0623 Кклим = 1,06	Монтаж устройства видиоконтрольного	шт.	1	12542	12 542
5	248-403-0104	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	1 шт.	1	73625	73 625
6	248-404-0307	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	1 шт.	1	168156	168 156
7	590-000-0222 (кпл)	Источник бесперебойного питания SVC LRT-1KL-LCD	1 шт	1	107328,92	107 329
8	6124-0303-0404 Кклим = 1,06	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	16223	16 223
9	290-000-0225 (кпл)	ITK шкаф настенный LINEA WE 12U 600х450мм дверь стекло черный LWR3-12U64-GF	1 шт	1	60626,25	60 626
10	290-000-0226 (кпл)	Legrand 033750 Патч-пан UTP 24RJ45 kam5e LCS3 LO33750	1 шт	1	86517,86	86 518
11	290-000-0227 (кпл)	Органайзер пластик с крышкой PC AR8600A	1 шт	1	72857,14	72 857
12	290-000-0228 (кпл)	Панель питания ITK PH12-701-P PDU	1 шт	1	7777,5	7 777
13	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4 m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625
14	290-000-0229 (кпл)	Кронштейн настенный РЭМО К-563	1 шт	1	6375	6 375
		Раздел 3. Дополнительные материалы, ИТОГО:	тенге			344 686
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			344 686

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-07

1	2	3	4	5	6	7
15	290-000-0230 (кпл)	Монтажная коробка TR-JB03-H-IN	1 шт	3	5291,25	15 874
16	290-000-0231 (кпл)	Монтажная коробка TR-JB6-IN	1 шт	3	4280,36	12 841
17	6119-0302-0102 Кклим = 1,08	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	164	1223	200 572
18	243-907-0107	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	1 м	164	217	35 588
19	243-907-5507	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 40х16	1 шт.	10	63	630
20	243-907-5607	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 40х16	1 шт.	10	63	630
21	243-907-5707	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 40х16	1 шт.	10	63	630
22	243-907-5807	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 40х16	1 шт.	10	63	630
23	243-907-5907	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 40х16	1 шт.	10	57	570
24	243-907-6007	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 40х16	1 шт.	3	57	171
25	1308-0206-1901 Кклим = 1,06	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	6	1353	8 118
26	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	6	54	324

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-07

1	2	3	4	5	6	7
27	290-000-0232 (кпл)	Модульный коннектор RJ-45 CAT 5e 8P8C	1 шт	15	122,95	1 844
28	290-000-0233 (кпл)	Колпачек RJ-45 CAT 5e	1 шт	15	34,61	519
29	290-000-0234 (кпл)	Площадки монтажные под нейлоновые стяжки с отверстием под саморезы	1 упак	20	1092,86	21 857
30	290-000-0235 (кпл)	Хомуты пластиковые белые	1 упак	20	1366,07	27 321
31	290-000-0236 (кпл)	Дюбель с шурупом	1 упак	20	728,57	14 571
32	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	2	998	1 996
		Раздел 4. Кабельная продукция, ИТОГО:	тенге			311 349
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			311 349
33	6119-0101-0101 Кклим = 1,08	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	175	382	66 850
34	243-304-0115	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 Y FLEX 4x2xAWG 26/7	1 км	0,175	1397139	244 499

Составил Ткаченко В.Н.

Проверил Рукосуева Л.А.

На□менован□е стройк□: Строительство 5-ти этажного 60 квартирного арендного жилого дома по ул. Сейфуллина 31 в г.Текели области Жетісу

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-07

Система видеонаблюдения

Основание: 539/6.7-ВН

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		75		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,7		
		Итого ФОТ				**389 317**
		Маш□ны □механ□змы				
1	311-601-2102	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2332	116	27
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,084976	12818 4078,88	1 089
3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0106	11588 2855,64	123

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-07

1	2	3	4	5	6	7
4	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,2332	8355 2855,64	1 948
5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,92432	281	260
6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,11851	8251 2855,64	978
7	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	7,9704	38	303
8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	15,0042	22	330
9	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	4,78224	18	86
10	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	14,2635	23	328
11	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,9072	150	136
		Итого по машинам и механизмам		**44,532346**		**5 608**

Материалы

1	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2	998	1 996
2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	1510113	151
3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,3195	1136	3 771

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-07

1	2	3	4	5	6	7
4	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,1576	1215	191
5	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00002	902233	18
6	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	6	54	324
7	243-304-0115	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 Y FLEX 4x2xAWG 26/7	км	0,175	1397139	244 499
8	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,7	2250	1 575
9	243-907-0107	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	164	217	35 588
10	243-907-5507	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 40х16	шт.	10	63	630
11	243-907-5607	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 40х16	шт.	10	63	630
12	243-907-5707	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 40х16	шт.	10	63	630
13	243-907-5807	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 40х16	шт.	10	63	630
14	243-907-5907	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 40х16	шт.	10	57	570
15	243-907-6007	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 40х16	шт.	3	57	171
16	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,28	2740	767
17	248-402-0216	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2324LB-ADZK-G-C, объектив 2,8 ~ 12 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном	шт.	3	74162	222 486
18	248-402-0219	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3534LB-ADZK-G-C, объектив 2.8 ~ 12 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном	шт.	3	74162	222 486
19	248-403-0104	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	73625	73 625
20	248-404-0307	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	1	168156	168 156
21	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,021	20824	437
22	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,012	310	4

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-07

1	2	3	4	5	6	7
23	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,108	2011	217
24	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,402	300	121
25	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,06	208	12
26	290-000-0225	ITK шкаф настенный LINEA WE 12U 600x450мм дверь стекло черный LWR3-12U64-GF	шт	1	60150,75	60 626
27	290-000-0226	Legrand 033750 Патч-пан UTP 24RJ45 kam5e LCS3 LO33750	шт	1	85839,29	86 518
28	290-000-0227	Органайзер пластик с крышкой PC AR8600A	шт	1	72285,71	72 857
29	290-000-0228	Панель питания ITK PH12-701-P PDU	шт	1	7716,5	7 777
30	290-000-0229	Кронштейн настенный РЭМО К-563	шт	1	6325	6 375
31	290-000-0230	Монтажная коробка TR-JB03-H-IN	шт	3	5249,75	15 874
32	290-000-0231	Монтажная коробка TR-JB6-IN	шт	3	4246,79	12 841
33	290-000-0232	Модульный коннектор RJ-45 CAT 5e 8P8C	шт	15	121,98	1 844
34	290-000-0233	Колпачек RJ-45 CAT 5e	шт	15	34,34	519
35	290-000-0234	Площадки монтажные под нейлоновые стяжки с отверстием под саморезы	упак	20	1084,29	21 857
36	290-000-0235	Хомуты пластиковые белые	упак	20	1355,36	27 321
37	290-000-0236	Дюбель с шурупом	упак	20	722,86	14 571

Итого по материалам **1 308 666**

Технологическое оборудование и мебель

1	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178 ,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160625	160 625
2	590-000-0222	Источник бесперебойного питания SVC LRT-1KL-LCD	шт	1	107328,92	107 329

Итого по технологическому оборудованию и мебели **267 954**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-07

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Строительство 5-ти этажного 60 квартирного арендного жилого дома по ул. Сейфуллина 31 в г.Текели области Жетісу**	
	Регион: Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.11.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,6% (табл.1 п. 1.40)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,098039216 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,106719368 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 100% (Кпер=1,075)
Объект: №2-01 **Наименование: 5-ти этажный 60 квартирный арендный жилой дом по ул.Сейфуллина 31 в г.Текели ГИП Рукосуева Л.А. Начальник отдела Ткаченко В.Н. Сметчик Ткаченко В.Н.**	
Раздел объектной сметы: 4. Внутренние инженерные системы	
Локальная смета №2-01-04-07Система видеонаблюдения 539/6.7-ВН	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Ткаченко В.Н.
	Проверил: Рукосуева Л.А.
Раздел №1 Приборы видеонаблюдения	
	1 Подраздел без наименования
1	**6125-0801-0101 6**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-07

№ п/п	Показатели
2	248-402-0219 3
3	248-402-0216 3
Раздел №2 Узел А	
	1 Подраздел без наименования
4	6125-0408-0623 1
	Ресурс исключен 261-701-0141
5	248-403-0104 1
6	248-404-0307 1
7	590-000-0222 (кпл) Источник бесперебойного питания SVC LRT-1KL-LCD 1 шт 1 118783
8	6124-0303-0404 1
9	290-000-0225 (кпл) ITK шкаф настенный LINEA WE 12U 600x450мм дверь стекло черный LWR3-12U64-GF 1 шт 1 66570
10	290-000-0226 (кпл) Legrand 033750 Патч-пан UTP 24RJ45 kam5e LCS3 LO33750 1 шт 1 95000
11	290-000-0227 (кпл) Органайзер пластик с крышкой PC AR8600A 1 шт 1 80000
12	290-000-0228 (кпл) Панель питания ITK PH12-701-P PDU 1 шт 1 8540
13	521-101-0411-0002 1
14	290-000-0229 (кпл) Кронштейн настенный РЭМО К-563 1 шт 1 7000
Раздел №3 Дополнительные материалы	
	1 Подраздел без наименования
15	290-000-0230 (кпл) Монтажная коробка TR-JB03-H-IN 1 шт 3 5810

№ п/п	Показатели
16	290-000-0231 (кпл) Монтажная коробка TR-JB6-IN 1 шт 3 4700
17	6119-0302-0102 164
	Ресурс исключен 261-302-0473
	Ресурс исключен 261-302-0471
18	243-907-0107 164
19	243-907-5507 10
20	243-907-5607 10
21	243-907-5707 10
22	243-907-5807 10
23	243-907-5907 10
24	243-907-6007 3
25	1308-0206-1901 6
26	241-207-0302 6
27	290-000-0232 (кпл) Модульный коннектор RJ-45 CAT 5e 8P8C 1 шт 15 135
28	290-000-0233 (кпл) Колпачек RJ-45 CAT 5e 1 шт 15 38
29	290-000-0234 (кпл) Площадки монтажные под нейлоновые стяжки с отверстием под саморезы 1 упак 20 1200
30	290-000-0235 (кпл) Хомуты пластиковые белые 1 упак 20 1500
31	290-000-0236 (кпл) Дюбель с шурупом 1 упак 20 800
32	217-101-0101 2

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-07

№ п/п	Показатели
Раздел №4 Кабельная продукция	
	1 Подраздел без наименования
33	**6119-0101-0101 175**
	Ресурс исключен 261-303-0115
	Ресурс исключен 261-302-0456
34	**243-304-0115 0,175**

На□менован□е стройк□: Строительство 5-ти этажного 60 квартирного арендного жилого дома по ул. Сейфуллина 31 в г.Текели области Жетісу

Форма 4

На□менован□е объекта: 5-ти этажный 60 квартирный арендный жилой дом по ул.Сейфуллина 31 в г.Текели

Заказ 539

Локальная смета № 2-01-04-08
(Локальный сметный расчет)

на Телефонизация

Основание: 539/6. -СС

Сметная стоимость	**4334,615**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1719,72**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,623**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 334 615**
		Раздел 1. Стро□тельные работы, ИТОГО:	тенге			**1 577 664**
		Подраздел 1.1. Подраздел без на□менован□я, ИТОГО	тенге			**1 577 664**
1	**1146-0302-0303** **Ккл□м = 1,08**	**Стены к□рп□чные толщ□ной до 25 см. Проб□вка отверст□й д□аметром до 25 мм**	**шт.**	**67**	**3879**	**259 893**
2	**1146-0302-0501** **Ккл□м = 1,08**	**Стены к□рп□чные. Проб□вка борозд площадью сечен□я до 20 см2**	**м борозд**	**425**	**1116**	**474 300**
3	**6119-0301-0203** **Ккл□м = 1,08**	**Прокладка открытая по стене с креплен□ем трубы пол□мерной, д□аметр до 50 мм**	**м**	**51**	**1696**	**86 496**
4	**6119-0301-0202** **Ккл□м = 1,08**	**Прокладка открытая по стене с креплен□ем трубы пол□мерной, д□аметр до 32 мм**	**м**	**90**	**1654**	**148 860**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-08

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
4.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	90,9	0	0
4.2	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт.	0	0	0
4.3	261-303-0116	Коробки протяжные	шт.	0	0	0
5	**6119-0301-0201** **Кклим = 1,08**	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**335**	**1401**	**469 335**
		неучтенные ресурсы				
5.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	338,35	0	0
5.2	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт.	0	0	0
5.3	261-303-0116	Коробки протяжные	шт.	0	0	0
6	**6125-0602-0501** **Кклим = 1,06**	**Монтаж на стене коробки ответвительной**	**шт.**	**18**	**2661**	**47 898**
7	**6125-0702-0919** **Кклим = 1,06**	**Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену ввода абонентского или группового**	**шт.**	**6**	**15147**	**90 882**
		неучтенные ресурсы				
7.1	261-404-0656	Крюки ГОСТ Р 51177-98	кг	2,52	0	0
7.2	261-404-0659	Изоляторы штыревые линейные ГОСТ Р 51177-98	шт.	180	0	0
		Раздел 2. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**2 369 258**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 369 258**
8	**6125-0704-0201** **Кклим = 1,06**	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	**м**	**174**	**1027**	**178 698**
9	**6125-0704-1104** **Кклим = 1,06**	**Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС, УССЛК число волокон 16 (сплиттер 1х16)**	**шт.**	**3**	**241260**	**723 780**
10	**6125-0704-1102** **Кклим = 1,06**	**Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС, УССЛК число волокон 8**	**шт.**	**3**	**147561**	**442 683**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-08

1	2	3	4	5	6	7
11	**6125-0706-0201 Кклим = 1,06**	**Кабель волоконно-оптическокий распределительный, оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами Монтаж ВОК в ОРШ**	**шт.**	**6**	**36904**	**221 424**
		неучтенные ресурсы				
11.1	261-302-0470	Стяжка кабельная нейлоновая с кольцом для монтажа, длина 150 мм, ширина 3,6 мм ГОСТ Р МЭК 62275-2015	100 шт.	0,3	0	0
11.2	261-404-0454	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0	4	0
12	**6125-0706-0202 Кклим = 1,06 Коб =2**	**Кабель волоконно-оптическокий распределительный, оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами Добавлять на каждое волокно сверх 4, оконечивание (сварка)**	**шт.**	**12**	**7126**	**85 512**
		неучтенные ресурсы				
12.1	261-302-0470	Стяжка кабельная нейлоновая с кольцом для монтажа, длина 150 мм, ширина 3,6 мм ГОСТ Р МЭК 62275-2015	100 шт.	0,15	0	0
12.2	261-404-0454	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0	4	0
13	**6125-0704-0201 Кклим = 1,06**	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по свободному каналу (прокладка оптических патчкордов)**	**м**	**443**	**1027**	**454 961**
14	**6125-0408-0507 Кклим = 1,06**	**Монтаж розетки**	**шт.**	**60**	**4370**	**262 200**
		неучтенные ресурсы				
14.1	261-701-0141	Масса	т	0,006	0	0
		Раздел 3. Оборудование, ИТОГО:	тенге			**118 868**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**118 868**
15	**590-000-0001 (кпл)**	**Оптическая распределительная коробка на 16 абонентов КРЭ-16-1-SC/APC-16/2-18**	**1 шт**	**3**	**14637,86**	**43 914**
16	**590-000-0002 (кпл)**	**Оптическая распределительная коробка на 8 абонентов КРЭ-8-1-SC/APC-8/2-10**	**1 шт**	**3**	**14637,86**	**43 914**
17	**290-000-0003 (кпл)**	**Сплиттер PLC 1x16, коннекторы SC/APC. Вход 900 мкм/выход 900 мкм, корпус SHC, производство 3M (SPL 16-SHC/in900/out900-SC/APC-W)**	**1 шт**	**3**	**6718,34**	**20 155**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-08

1	2	3	4	5	6	7
18	**290-000-0004 (кпл)**	**Сплиттер PLC 1x8, коннекторы SC/APC. Вход 900 мкм/выход 900 мкм, корпус SHC, производство 3M (SPL 8-SHC/in900/out900-SC/APC-W)**	**1 шт**	**3**	**3628,29**	**10 885**
		Раздел 4. Кабель и кабельные изделия, ИТОГО:	тенге			**146 749**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**146 749**
19	**243-501-0201**	**Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-2-G.652.D-CF-7,0-3203**	**1 км**	**0,184**	**283959**	**52 248**
20	**290-000-0001 (кпл)**	**Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 3 м**	**1 шт**	**4**	**1047,32**	**4 189**
21	**290-000-0002 (кпл)**	**Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 4м**	**1 шт**	**6**	**1106,52**	**6 639**
22	**290-000-0003 (кпл)**	**Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 5 м**	**1 шт**	**6**	**1557,32**	**9 344**
23	**290-000-0004 (кпл)**	**Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 6 м**	**1 шт**	**6**	**1557,32**	**9 344**
24	**290-000-0005 (кпл)**	**Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 7 м**	**1 шт**	**9**	**1557,32**	**14 016**
25	**290-000-0006 (кпл)**	**Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 8 м**	**1 шт**	**13**	**1634,73**	**21 252**
26	**290-000-0007 (кпл)**	**Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 9 м**	**1 шт**	**4**	**1712,14**	**6 849**
27	**290-000-0008 (кпл)**	**Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 11 м**	**1 шт**	**6**	**1866,96**	**11 202**
28	**290-000-0009 (кпл)**	**Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 12 м**	**1 шт**	**6**	**1944,37**	**11 666**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-08

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 5. Материалы, ИТОГО:	тенге			**122 076**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**122 076**
29	**241-207-0205**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм**	**1 м**	**51**	**239**	**12 189**
30	**241-207-0204**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**1 м**	**90**	**172**	**15 480**
31	**241-207-0201**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм**	**1 м**	**335**	**65**	**21 775**
32	**247-214-0203**	**Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная (прим. Абонентская оптическая розетка FTTH 1 порт+заглушка)**	**1 шт.**	**60**	**457**	**27 420**
33	**290-000-0010 (кпл)**	**Коробка протяжная этажная КПЭ-02, 4 отверстия для ввода/вывода трубы д=32мм, габаритные размеры 128х128х60 мм**	**1 шт**	**15**	**2185,71**	**32 786**
34	**243-905-0101**	**Коробка телефонная распределительная (прим. коробка протяжная подвальная КПП-01)**	**1 шт.**	**3**	**4142**	**12 426**

Составил Ткаченко В.Н.

Проверил Рукосуева Л.А.

На□менован□е стройк□: Строительство 5-ти этажного 60 квартирного арендного жилого дома по ул. Сейфуллина 31 в г.Текели области Жетісу

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-08

Телефонизация

Основание: 539/6. -СС

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		528		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,8		
		Итого ФОТ				**2 786 725**
		Маш□ны □механ□змы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0248184	12818 4155,84	318
2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	29,214432	8355 2909,52	244 087
3	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	16,67088	91	1 517

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-08

1	2	3	4	5	6	7
4	324-203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	18,178682	8943 2855,64	162 572
5	324-203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная для волоконно-оптических линий связи	маш.-ч	48,2088	15045 2855,64	725 301
6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0149796	8251 2909,52	124
7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	19,84608	22	437
8	343-302-0102	Перфоратор пневматический при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	21,158064	128	2 708
9	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	10,488744	23	241
10	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	37,2708	86	3 205
		Итого по машинам и механизмам		**201,0762800**		**1 140 510**

Материалы

1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0009	35441	32
2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,773534	1136	2 015
3	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,18	1251	225
4	217-604-0101	Электроэнергия	квт/ч	0,72	29	21
5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,12	1103	132

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-08

1	2	3	4	5	6	7
6	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	335	65	21 775
7	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	90	172	15 480
8	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	51	239	12 189
9	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	324,95	12	3 899
10	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	65,7	17	1 117
11	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	31,62	69	2 182
12	243-501-0201	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-2-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,184	283959	52 248
13	243-905-0101	Коробка телефонная распределительная (прим. коробка протяжная подвальная КПП-01)	шт.	3	4142	12 426
14	247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная (прим. Абонентская оптическая розетка FTTH 1 порт+заглушка)	шт.	60	457	27 420
15	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0617	2740	169
16	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,087	3436	299
17	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00018	175	0
18	261-102-0217	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,5	140	1 050
19	261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,17	112	691
20	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000552	414094	229
21	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,12	1425	171

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-08

1	2	3	4	5	6	7
22	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,72617	5445	3 954
23	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,06	1438	86
24	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00012	7763690	932
25	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,12	246	30
26	261-301-0191	Трубы полимерные	м	429,25		
27	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт.			
28	261-302-0419	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2	1000 м	0,036	34161	1 230
29	261-302-0470	Стяжка кабельная нейлоновая с кольцом для монтажа, длина 150 мм, ширина 3,6 мм ГОСТ Р МЭК 62275-2015	100 шт.	0,45		
30	261-303-0116	Коробки протяжные	шт.			
31	261-404-0454	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	72	4	288
32	261-404-0532	Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов)	100 шт.	0,12	1385	166
33	261-404-0569	Комплект монтажных материалов АЗУ-2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,06	16954	1 017
34	261-404-0592	Разветвительная коробка УК-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	54	324
35	261-404-0656	Крюки ГОСТ Р 51177-98	кг	2,52		
36	261-404-0659	Изоляторы штыревые линейные ГОСТ Р 51177-98	шт.	180		
37	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,00036	93332	34
38	261-701-0141	Масса	т	0,006		
39	290-000-0001	Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 3 м	шт	4	1039,11	4 189
40	290-000-0002	Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 4м	шт	6	1097,84	6 639
41	290-000-0003	Сплиттер PLC 1х16, коннекторы SC/APC. Вход 900 мкм/выход 900 мкм, корпус SHC, производство 3М (SPL 16-SHC/in900/out900-SC/APC-W)	шт	3	6665,65	20 155

Заказ 539 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-08

1	2	3	4	5	6	7
42	290-000-0003	Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 5 м	шт	6	1545,11	9 344
43	290-000-0004	Сплиттер PLC 1x8, коннекторы SC/APC. Вход 900 мкм/выход 900 мкм, корпус SHC, производство 3M (SPL 8-SHC/in900/out900-SC/APC-W)	шт	3	3599,83	10 885
44	290-000-0004	Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 6 м	шт	6	1545,11	9 344
45	290-000-0005	Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 7 м	шт	9	1545,11	14 016
46	290-000-0006	Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 8 м	шт	13	1621,91	21 252
47	290-000-0007	Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 9 м	шт	4	1698,71	6 849
48	290-000-0008	Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 11 м	шт	6	1852,32	11 202
49	290-000-0009	Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 12 м	шт	6	1929,12	11 666
50	290-000-0010	Коробка протяжная этажная КПЭ-02, 4 отверстия для ввода/вывода трубы д=32мм, габаритные размеры 128x128x60 мм	шт	15	2168,57	32 786

Итого по материалам **320 157**

Технологическое оборудование и мебель

1	590-000-0001	Оптическая распределительная коробка на 16 абонентов КРЭ-16-1-SC/APC-16/2-18	шт	3	14637,86	43 914
2	590-000-0002	Оптическая распределительная коробка на 8 абонентов КРЭ -8-1-SC/APC-8/2-10	шт	3	14637,86	43 914

Итого по технологическому оборудованию и мебели **87 828**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-08

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Строительство 5-ти этажного 60 квартирного арендного жилого дома по ул. Сейфуллина 31 в г.Текели области Жетісу**	
	Регион: Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.11.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,6% (табл.1 п. 1.40)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,098039216 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,106719368 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 100% (Кпер=1,075)
Объект: №2-01 **Наименование: 5-ти этажный 60 квартирный арендный жилой дом по ул.Сейфуллина 31 в г.Текели ГИП Рукосуева Л.А. Начальник отдела Ткаченко В.Н. Сметчик Ткаченко В.Н.**	
Раздел объектной сметы: 4. Внутренние инженерные системы	
Локальная смета №2-01-04-08Телефонизация 539/6. -СС	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Ткаченко В.Н.
	Проверил: Рукосуева Л.А.
Раздел №1 Строительные работы	
	1 Подраздел без наименования
1	**1146-0302-0303 67**

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-08

№ п/п	Показатели
2	1146-0302-0501 425
3	6119-0301-0203 51
	Ресурс исключен 261-301-0351
	Ресурс исключен 261-303-0116
	Ресурс исключен 261-301-0191
4	6119-0301-0202 90
5	6119-0301-0201 335
6	6125-0602-0501 18
7	6125-0702-0919 6
Раздел №2 Монтажные работы	
	1 Подраздел без наименования
8	6125-0704-0201 174
9	6125-0704-1104 Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС, УССЛК число волокон 16 (сплиттер 1х16) 3
10	6125-0704-1102 3
11	6125-0706-0201 6
12	6125-0706-0202 6 (Коб = 2)
13	6125-0704-0201 Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по свободному каналу (прокладка оптических патчкордов) ОбФ1 = 3*4+4*6+5*6+6*6+7*9+8*13+9*4+11*6+12*6 = 443
14	6125-0408-0507 Монтаж розетки 60
Раздел №3 Оборудование	
	1 Подраздел без наименования
15	590-000-0001 (кпл) Оптическая распределительная коробка на 16 абонентов КРЭ-16-1 -SC/APC-16/2-18 1 шт 3 16200
16	590-000-0002 (кпл) Оптическая распределительная коробка на 8 абонентов КРЭ-8-1-SC/APC-8/2-10 1 шт 3 16200
17	290-000-0003 (кпл) Сплиттер PLC 1x16, коннекторы SC/APC. Вход 900 мкм/выход 900 мкм, корпус SHC, производство 3M (SPL 16-SHC/in900/out900-SC/APC-W) 1 шт 3 7377
18	290-000-0004 (кпл) Сплиттер PLC 1x8, коннекторы SC/APC. Вход 900 мкм/выход 900 мкм, корпус SHC, производство 3M (SPL 8-SHC/in900/out900-SC/APC-W) 1 шт 3 3984
Раздел №4 Кабель и кабельные изделия	
	1 Подраздел без наименования
19	243-501-0201 0,184
20	290-000-0001 (кпл) Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 3 м 1 шт 4 1150
21	290-000-0002 (кпл) Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 4м 1 шт 6 1215
22	290-000-0003 (кпл) Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 5 м 1 шт 6 1710
23	290-000-0004 (кпл) Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 6 м 1 шт 6 1710
24	290-000-0005 (кпл) Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 7 м 1 шт 9 1710
25	290-000-0006 (кпл) Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 8 м 1 шт 13 1795
26	290-000-0007 (кпл) Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 9 м 1 шт 4 1880
27	290-000-0008 (кпл) Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 11 м 1 шт 6 2050
28	290-000-0009 (кпл) Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 12 м 1 шт 6 2135
Раздел №5 Материалы	
	1 Подраздел без наименования

Заказ 539 Локальная смета № 2-01-04-08

№ п/п	Показатели
29	241-207-0205 51
30	241-207-0204 90
31	241-207-0201 335
32	247-214-0203 Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная (прим. Абонентская оптическая розетка FTTH 1 порт+заглушка) 60
33	290-000-0010 (кпл) Коробка протяжная этажная КПЭ-02, 4 отверстия для ввода/вывода трубы д=32мм, габаритные размеры 128x128x60 мм 1 шт 15 2400
34	243-905-0101 Коробка телефонная распределительная (прим. коробка протяжная подвальная КПП-01) 3