Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

«Қостанай облысы, Қамысты ауданы, Қамысты ауылы, Ленин көшесі, 4 мекен-жайы бойынша орналасқан 2 бірлік лифт жабдықтарын ауыстыру»
жұмыс жобасы бойынша

24.05.2025 ж. № МБ19-0030/25

Қ О Р Ы Т Ы Н Д Ы

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қамысты аудандық ауруханасы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"DK-OIL GROUP" ЖШС

город Костанай

АЛҒЫ СӨЗ

«Қостанай облысы, Қамысты ауданы, Қамысты ауылы, Ленин көшесі, 4 мекен-жайы бойынша орналасқан 2 бірлік лифт жабдықтарын ауыстыру» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «МБ 19» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі берді.

«МБ 19» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

(Положительный)

№ МБ19-0030/25 от 24.05.2025 г.

по рабочему проекту
«Замена лифтового оборудования в кол-ве 2 единиц расположенного по адресу: Костанайская область, Камыстинский район, село Камысты, улица Ленина, 4»

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное предприятие "Камыстиснкая районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО"DK-OIL GROUP"

город Костанай

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Замена лифтового оборудования в кол-ве 2 единиц расположенного по адресу: Костанайская область, Камыстинский район, село Камысты, улица Ленина, 4» выдано ТОО «МБ 19».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «МБ 19».

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Замена лифтового оборудования в кол-ве 2 единиц расположенного по адресу: Костанайская область, Камыстинский район, село Камысты, улица Ленина, 4».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором о государственных закупках от 30.04.2025 года №59 между ТОО «МБ 19» и Коммунальным государственным предприятием "Камыстинская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

2. ЗАКАЗЧИК: Коммунальным государственным предприятием "Камыстинская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «DK-OIL GROUP», государственная лицензия №20017637 от 24.11.2020 г, II категория - соответствует перечню работ, входящих в состав лицензируемого вида деятельности.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: бюджетная программа 253-041 (программа 015 «за счет средств местного бюджета»).

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1.Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 30.04.2025 года;

бюджетная программа 253-041 на 2025-2027 годы ГКП «Камыстинская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, код и наименование бюджетной программы – программа 015 «За счет средств местного бюджета», руководитель бюджетной программы Жуматаев Ермек Елиманович;

акт на право постоянного землепользования на земельный участок с кадастровым номером 12-180-001-593, общей площадью 0,2988 га, для размещения здания больничного комплекса;

технический паспорт, составленный по состоянию на 08.07.2005 г.;

расчет ПИР;

письмо №465/1 от 30.04.2025 г. о сроке и начале строительно-монтажных работ, выданное ГКП «Камыстинская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области;

письмо №467/1 от 30.04.2025 г. о вывозе строительного мусора, выданное ГКП «Камыстинская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области;

заявление о проведении экспертизы.

5.2 Состав рабочего проекта, представленный на экспертизу:

Том 1. ПП – Паспорт проекта.
Том 2. ОПЗ - Общая пояснительная записка.
Том 3. АС – Архитектурно-строительная часть.
Том 4. ПОС – Проект организации строительства.
Том 5. СМ – Сметная документация.

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Разработка проекта продиктована необходимостью обеспечения комфорта и безопасности пациентов и персонала.

5.4 Ссылка на окончательную версию ПСД:

https://peo.saraptama.kz/public/docs?key=0582813d-5308-45d1-beb8-cef6765ebdad

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

6. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Проектируемый объект расположен по адресу: Костанайская область, Камыстинский район, село Камысты, улица Ленина, 4.

Участок относится к IВ - климатическому подрайону со следующими характеристиками: расчетная температура наружного воздуха – 33,5^{0}С;

характеристическое давления ветра - 0,77 кПа;

характеристическая снеговая нагрузка на грунт-1,50 кПа.

Район строительства – не сейсмичен, с обычными геологическими условиями.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Архитектурно-строительные решения.

Рабочий проект разработан с целью замены устаревшего лифтового оборудования на современный пассажирский лифт, соответствующий требованиям к медицинским учреждениям:

- обеспечение безопасной и бесперебойной перевозки пациентов, персонала и медицинского оборудования;
- повышение энергоэффективности и комфорта при эксплуатации;
- соответствие санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам.

Характеристика оборудования

В качестве замены выбран лифт марки ПБ 0606К1 производства ОАО "Могилевлифтмаш" с характеристиками:

Тип лифта – пассажирский.

Грузоподъемность, кг – 630.

Скорость движения кабины, м/с - 0,63.

Высота подъема, м - 14,2.

Число остановок, шт. – 4.

Кабина, внутренние размеры, мм - 1200х2227х2130.

Размеры шахты, мм - 1950х2700.

Назначение управления - лифт для установки в лечебно-профилактических учреждениях. Позволяет перевозить больных в каталке.

Условия эксплуатации: температура воздуха в шахте от +1°С до +40°С; в машинном помещении от +5°С до +40°С; относительная влажность воздуха в шахте и машинном помещении не более 80% при температуре +25°С.

Мероприятия по пожарной безопасности

Рабочий проект разработан с учетом требований СП РК 2.02-101-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" и постановления Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года №1077 "Об утверждении Правил пожарной безопасности".

Предусмотрена замена дверного блока в машинное помещение на металлический, противопожарный со степенью огнестойкости не ниже EI 45.

Замена лифтов производится в действующем здании.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Пожарная безопасность существующего здания достигается существующими техническими решениями:

1. К зданию предусмотрен свободный подъезд.

2. Предусмотрено не мене двух эвакуационных выходов из существующего здания согласно СН РК 2.02-01-2023 "Пожарная безопасность зданий и сооружений". Все выходы расположены рассредоточено.

3. Двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из здания.

4. Для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания, предусмотрена ширина коридоров, проходов, дверей в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

5.В здании предусмотрены существующие системы пожарной сигнализации, оснащение первичными средствами по тушению пожара.

Основные технико-экономические показатели приведены в таблице №1.

Таблица №1

№п/п	Наименование	Ед. измерения	Кол-во
1	Лифт марки ПБ 0606К1 производства ОАО "Могилевлифтмаш", грузоподъемностью 630кг, высотой подъема 14,2м, скоростью движения кабины 0,63 м/с	шт	2

6.3 Проект организации строительства

Строительство объекта осуществляется в соответствии с рабочим проектом, действующим законодательством, строительными нормами и правилами, стандартами по безопасности строительной продукции и охране окружающей среды, требованиями СН РК 1.03.00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

Мероприятия по организации строительства и технологии производства работ разрабатываются перед началом строительства лицом, осуществляющим строительство, или по договору лицом, имеющим соответствующий разрешительный документ к таким видам работ, и отражаются в проекте производства работ (ППР).

Работы предусмотрено выполнять в оптимальные сроки с применением передовых технологий, механизации работ.

При строительстве предусмотрено максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей. Транспортировка материалов от поставщика (предприятия-изготовителя) до приобъектного склада предусмотрена автотранспортом.

Расчет продолжительность и расчет задела по годам выполнен согласно СП РК 1.03-101-2013 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I» СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II»

Продолжительность строительства - 3 (три) месяца (по расчету).

Начало строительства объекта - третий квартал (июль) 2025 года.

Распределение заделов по годам строительства – 2025 год, 3 квартал – 100%.

6.4 Санитарно-эпидемиологический раздел

Согласно п. 4, 8-10, 12-16 № КР ДСМ-331/2020 от 25.12.2020г. «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» сбор, использование, применение, обеззараживание, транспортировке, хранение

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

предусматривается отдельно для отходов каждой категории генеральным подрядчиком, регулярно до окончания строительно-монтажных работ.

На период строительно-монтажных работ предусмотрены следующие мероприятия:

- сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, осуществляются в закрытые контейнеры или плотные мешки, исключая ручную погрузку;
- не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов;
- твердые отходы, в том числе сыпучие отходы, хранятся в контейнерах, пластиковых, бумажных пакетах или мешках, по мере накопления их вывозят на полигоны. На период эксплуатации объекта предусмотрено хранение твердых отходов в контейнерах, установленных на территории объекта. Вывоз производится специальной организацией на полигон ТБО.

На рабочих местах размещаются устройства питьевого водоснабжения (диспенсеры) и предусматривается выдача горячего чая, минеральной щелочной воды, молочнокислых напитков. Оптимальная температура жидкости плюс 12-15°С. Сатураторные установки и питьевые фонтанчики располагаются не далее семидесяти пяти метров от рабочих мест, в гардеробных, помещениях для личной гигиены женщин, пунктах питания, в местах отдыха работников и укрытиях от солнечной радиации и атмосферных осадков. Допускается организация питания путем доставки пищи из базовой столовой к месту работ с раздачей и приемом пищи в специально выделенном помещении. На специально выделенное помещение и раздаточный пункт оформляется санитарно-эпидемиологическое заключение в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования в соответствии с пунктом 6 статьи 144 Кодекса.

При Выезде автотранспортного средства со строительной площадки на проезжую часть автодорог оборудуется пункт мойки колес, имеющий твердое покрытие, с организацией системы водоотвода с отстойником и емкостью для забора воды.

Рабочий проект соответствует требованиям санитарных правил, утверждённых приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16.06.2021 г. № КР ДСМ – 49 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства».

6.5 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», утвержденного Приказом КДС и ЖКХ МИИР РК №223-нк от 01.12.2022г. (со вводом в действие с 01.01.2023г.).

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению Заказчиком в установленном законодательством порядке, для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций в соответствии с «Правилами утверждения проектов (ТЭО и ПСД)…», утвержденным приказом МНЭ РК от 02.04.2015 г. №304, и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию объектов строительства в соответствии с пунктом 4.1 НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Смета составлена в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан №103-нк от 15.06.23 года утверждены со вводом в действие с 1июля 2023года.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 ред. 2025.4 от 10.04.2025 г. по выпуску сметной документации в текущих ценах 4 квартала 2024г.

<u>При составлении смет использовано:</u>

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

НДЦС РК 8.04-03-2024 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы» (0 сборников);

ССЦ РК 8.04-08-2024 «Сборники сметных цен у текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции, 2024 год;

ССЦ РК 8.04-09-2024 «Сборники сметных цен у текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства», 2024 год;

ЭСН РК 8.04-01-2022 «Элементные сметные нормы на строительные работы»;

ЭСН РК 8.04-02-2022 «Элементные сметные нормы на монтаж оборудования»;

СЦЭМ РК 8.04-11-2024 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов», 2024 год;

СЦПГ РК 8.04-12-2024 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства». Отдел 1 Автомобильные перевозки, 2024 год;

СЦПГ РК 8.04-12-2024 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» . Отдел 2 Железнодорожные перевозки, 2024 год;

СЦЗТ РК 8.04-13-2024 «Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве»;

УСН РК 8.02-03-2024 «Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения». (20 сборников);

Справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование. Мебель и инвентарь на 2024 год, выпущенный АО «КазНИИСА» и содержащий книги 1,2 и 3.

<u>В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:</u>

«Сметная прибыль» в размере 5% от сметной стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1÷8 (п.8.2.65 НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;

«Средства на непредвиденные работы и затраты» в размере 5 % (три) процента (пункт 8.2.66.4 НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»);

«Затраты на организацию и управление строительством» учитываются по нормам НДЦС РК 8.04-09-2022.

Сметная (расчетная) стоимость строительства определена в ценах 4 квартала 2024 года с учетом индекса перехода от текущих цен 2024 г., в цены 2025гг., установленного в соответствии НДСЦ РК 8.04-07-2024;

- 2025 3 квартал – 1,0587.

Доля казахстанского содержания материалов, изделий и оборудования, использованного в рабочем проекте, составляет – 100%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2025г.:	млн.тенге	2025 г	2025 г
	всего		62,291	47,009
	В том числе:			
	- СМР,		13,098	17,216
	- оборудование		-	20,970
	- прочие затраты		49,193	8,823

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

2	Продолжительность строительства	месяц	3,0	3,0

Примечание: В процессе экспертизы определена достоверная общая сметная стоимость строительства текущем и прогнозном уровне цен 2025 года, уменьшение стоимости строительства составило 15,282 млн. тенге.

7. ОЦЕНКА ПРИНЯТЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесённые в рабочий проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям экспертизы в рабочий проект «Замена лифтового оборудования в кол-ве 2 единиц расположенного по адресу: Костанайская область, Камыстинский район, село Камысты, улица Ленина, 4» внесены следующие изменения и дополнения:

Общая пояснительная записка

1. Откорректировано наименование проекта.
2. Откорректированы общие данные.
3. Откорректированы и дополнены технико-экономические показатели проекта.

Паспорт проекта

1. Откорректировано наименование проекта.
2. Откорректированы и дополнены технико-экономические показатели проекта.

Проект организации строительства

1. Откорректировано наименование проекта.
2. Откорректировано описание Транспортной инфраструктуры.
3. Откорректировано описание организационно-технологической схемы строительства.
4. Выполнен расчет продолжительности строительства на основании сметного раздела.
5. Согласно письму заказчика, указан год реализации проекта, указаны заделы по кварталам.
6. В ПОС учтены мероприятия по строительству объекта.
7. Приведены в ПОС технико-экономические показатели согласно откорректированному проекту.

Общие замечания

1. Откорректировано задание на проектирование.
2. Предоставлен на экспертизу технический паспорт объекта.
3. Предоставлена бюджетная программа для данного объекта.
4. Предоставлено письмо по вывозу строительного мусора и материалов на полигон ТБО.
5. Предоставлен акт на землю.

Архитектурно-строительные решения

1. Откорректировано наименование проекта.
2. Общие данные раздела дополнены технико-экономическими показателями проекта.

Сметная документация

1. Сметная документация представлена в редакции 2025.4.
2. Представлено письмо о начале строительства.
3. Откорректирован расчет на ПИР.
4. Откорректированы затраты на ПИР и экспертизу согласно расчетам.
5. Откорректирован сводный сметный расчет согласно ПОС.
6. Откорректирована спецификация по материалов с кодами по АГСК.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

7. Сметная документация представлена в текущих ценах с утвержденными и подписанными документами в формате ПДФ, исходные данные формата KENML, прайс-листы принятый и альтернативный вариант, Казахстанское содержание и сводная ресурсная ведомость приложение 8 форма 7 согласно НДОСС, откорректированная согласно замечаниям, и исправленному проекту.

7.2 Оценка проектных решений

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденными приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №165 разработчиком рабочего проекта установлен – II уровень ответственности.

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными.

В рабочем проекте учтены современные требования по энергосбережению, оптимальности объемно-планировочных, конструктивных и других проектных решений.

При разработке проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства.

В рабочем проекте, согласно имеющимся возможностям, применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, а также продукция, изготавливаемая на предприятиях Республики Казахстан.

Принятые решения с учетом внесенных изменений по п. 7.1 соответствуют государственным нормативным требованиям по экологической, санитарной, пожарной безопасности и функциональному назначению объекта.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов, приказов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже в Таблице №3.

Таблица №3

№ п/п	**Раздел**	**Эксперт**	**Специализация эксперта** (по аттестату)	**Номер аттестата Дата выдачи**	**Результат** (соответствует или не соответствует нормам)
1	Ведущий эксперт. Общая пояснительная записка. Паспорт проекта. Проект организации строительства. Архитектурно-строительные решения.	Пискалов Дмитрий Александрович	Эксперт по конструктивной части проектов строительства	№ KZ81VJE00072168 от 09.02.2022 г.	Соответствует
2	Санитарно-эпидемиологический раздел	Шандаулов Турар Жахсыбекович	Эксперт по санитарно-эпидемиологическому профилю	№ KZ16VJE00055684 от 26.06.2020 г.	Соответствует
3	Сметная документация	Никифоров Евгений Николаевич	Эксперт по сметной части проектов строительства	№ KZ86VJE00072757 от 02.03.2022 г.	Соответствует

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

8.ВЫВОДЫ

8.1 С учетом внесенных изменений и дополнений, рабочий проект «Замена лифтового оборудования в кол-ве 2 единиц расположенного по адресу: Костанайская область, Камыстинский район, село Камысты, улица Ленина, 4» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению в установленном порядке со следующими основными техническими показателями:

Таблица №4

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Количественный показатель
1	Устанавливаемое оборудование: Лифт марки ПБ 0606К1 производства ОАО "Могилевлифтмаш", грузоподъемностью 630кг, высотой подъема 14,2м, скоростью движения кабины 0,63 м/с	шт.	2
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2025г. в том числе: СМР; Оборудование; прочие затраты	млн. тенге	47,009 17,216 20,970 8,823
3	Продолжительность строительства	мес.	3

8.2 Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком, в соответствии с условиями договора.

8.3 Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1.Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып «Қостанай облысы, Қамысты ауданы, Қамысты ауылы, Ленин көшесі, 4 мекен-жайы бойынша орналасқан 2 бірлік лифт жабдықтарын ауыстыру» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте келесідей негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

Таблица №5

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Количественный показатель
1	Устанавливаемое оборудование: Лифт марки ПБ 0606К1 производства ОАО "Могилевлифтмаш", грузоподъемностью 630кг, высотой подъема 14,2м, скоростью движения кабины 0,63 м/с	шт.	2
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2025г. в том числе: СМР; Оборудование; прочие затраты	млн. тенге	47,009 17,216 20,970 8,823
3	Продолжительность строительства	мес.	3

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

8.2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

8.3 Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптама қорытындысына сәйкестігін тексерсін.

Баженов А.М. (Директор)

Пискалов Д.А. (Ведущий эксперт)

Никифоров Е.Н. (Эксперт)

Шандаулов Т.Ж. (Эксперт)

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Документ Id	f5a85391-21ed-4ae3-99dc-3cb27f8302c3
Номер и дата документа	МБ19-0030/25 от 24.05.2025
Электронные цифровые подписи документа	**Согласовано:** ПИСКАЛОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "МБ 19" 2025.05.24 13:49:56 51B9FF0E6E2B4355CAD384B150C6EFF24BC44A7D НИКИФОРОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "МБ 19" 2025.05.24 13:50:54 6E9EA26E182F5D9EF655CF558BA1421C9F024846 ШАНДАУЛОВ ТУРАР ЖАХСЫБЕКОВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "МБ 19" 2025.05.24 13:51:49 52AD25066DAE739FCB22B31219BA5278304A49A3 **Подписано:** БАЖЕНОВ АСЕТ МАРАЛОВИЧ 2025.05.24 13:52:42 5A7004A058E9388E59BC14C1A2827B2910B99D7A

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Вы можете проверить подлинность электронного документа, отсканировав QR-код.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»