Заказчик

(наименование организации)

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету 8 000,001 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Санитарная обрезка и ликвидация аварийных деревьев по Ащыбулакскому сельскому округу Илийского района на 2026 год

(наименование стройки)

в ценах декабря 2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Затрат по части I "Проектирование" нет	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	--	--
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	1	Санитарная обрезка и ликвидация аварийных деревьев по Ащыбулакскому сельскому округу Илийского района на 2026 год	7 414,273	--	--	7 414,273
		Всего по главе	**7 414,273**	--	--	**7 414,273**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**7 414,273**	--	--	**7 414,273**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**7 414,273**	--	--	**7 414,273**
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль %	--	--	--	--
		Итого по части II в сметных ценах:	**7 414,273**	--	--	**7 414,273**
4		**Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:** в том числе на II квартал 2026 г., доля - 100 %	7 414,273	--	--	7 414,273
5	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	**Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)** на II квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0790	8 000,001	--	--	8 000,001
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**8 000,001**	--	--	**8 000,001**
6		- в том числе на 2026 г.	8 000,001	--	--	8 000,001
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Затраты по части I "Проектирование" на 2025 год	--	--	--	--
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2025 год - 16%	--	--	--	--

9		Итого на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие - 16%	--	--	--	--
10		**Всего НДС по части I "Проектирование"**	**8 000,001**	--	--	**8 000,001**
11	Налоговый кодекс РК	**II квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:**				
		- в том числе затраты по части II	8 000,001	--	--	8 000,001
		- в том числе затраты по части III	--	--	--	--
		НДС на II квартал 2026 г. - 16%	--	--	--	--
		Итого налог на добавленную стоимость	**8 000,001**	--	--	**8 000,001**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА				

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Наименование стройки -
Шифр стройки

Наименование объекта -
Шифр объекта

Санитарная обрезка и ликвидация аварийных деревьев по Ашыбулакскому сельскому округу Илийского района на 2026 год
Ашыбулакский с.о.
Санитарная обрезка и ликвидация аварийных деревьев по Ашыбулакскому сельскому округу Илийского района на 2026 год
1

8 000,001
8 000,001

Форма 4а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1
(Локальный сметный расчет)

(Наименование работ и затрат)

на Санитарная обрезка и ликвидация аварийных деревьев

Основание:

Сметная стоимость 7 414,273 тыс.тенге
Средства на оплату труда 4 815,754 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,984 тыс.чел-ч
Строительный объем
Расчетный измеритель конструктивного решения

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2026

Тенге

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**7 414 273**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	*тенге*			4 387 232,00
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 257 435,00*
		машины и механизмы	тенге			1 877 806,00
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			*428 522,00*
		материалы, изделия и конструкции	чел.-ч			94 940,00
		перевозки		984		1 054 295,00
		нормативная трудоемкость				
Раздел 1.		**ул. Алматинская-150 шт**	тенге			**3 796 437**
		из них:	*тенге*			
		затраты на труд рабочих	тенге			1 563 902,00
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*805 298,00*
		машины и механизмы	тенге			1 272 150,00
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			*302 475,00*
		материалы, изделия и конструкции	чел.-ч			58 462,00
		перевозки		385		901 923,00
		нормативная трудоемкость				
1	1147-0108-0802 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Вырезка ветви сухой у дерева высотой более 5 м (карагач), с автогидроподъемника	1 ветвь	1 200	1 565	**1 878 000,00**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			502	602 400,00
		в том числе оплата труда рабочих			259	310 800,00

1.2		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	98,52	6 322	503 159,44
1.2.1	314-504-0102	машины и механизмы				
1.3		в том числе оплата труда машинистов				
1.3.1	236-202-1014	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м				
2	**1218-0101-0501** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Деревья лиственных пород (карагач) диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 5**	**дерево**	**15**	**2 832**	**42 480,00**
2.1		материалы, изделия и конструкции	кг	7,2	3	3 600,00
		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71		95,904	252	302 400,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	*95,904*	*3 155*	*302 577,12*
		машины и механизмы	чел.-ч		1 060	1 272 000,00
		в том числе оплата труда машинистов			1 060	1 272 000,00
2.1.1	009-0129	из них:				
		затраты на труд рабочих			2 832	42 480,00
		в том числе оплата труда рабочих			2 832	42 480,00
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	8,427	1 456	21 840,00
3	**1218-0101-0506** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Деревья лиственных пород (карагач) диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15**	**дерево**	**75**	**11 705**	**877 875,00**
3.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			11 705	877 875,00
3.1.1	009-0129	в том числе оплата труда рабочих			11 705	877 875,00
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	174,105	6 017	451 275,00
4	**1219-0101-1404** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Древесина. Антисептирование пастами экстрактными**	**м² обработанной поверхности**	**75,36**	**1 276**	**96 159,00**
4.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			5 042	877 837,41
		в том числе оплата труда рабочих			5 042	877 837,41
4.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	8,010768	546	41 147,00
4.2		машины и механизмы			281	21 176,00
		в том числе оплата труда машинистов			5 135	41 135,29
4.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т			2	150,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0159763	1	75,00
4.3		материалы, изделия и конструкции	чел.-ч	*0,0159763*	9 007	143,90
4.3.1	236-106-0101	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0467232	*3 155*	*50,41*
					728	54 862,00
					1 174 643	54 883,08
5	**414-102-0101** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Лесоматериал круглый.Погрузка**	**т**	**323,15382**	**1 311**	**423 655,00**
6	**412-102-0117** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**6 463,0764**	**74**	**478 268,00**
	Раздел 2.	ул. Алматинская-20 шт				428 094
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			158 256,00
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*81 586,00*
		машины и механизмы	тенге			212 020,00
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*50 410,00*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7 915,00

		перевозки				
7	1147-0108-0802 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,08*	нормативная трудоемкость	тенге			
		Вырезка ветви сухой у дерева высотой более 5 м (карагач), с автогидроподъемника	чел.-ч			42 905,00
7.1			**1 ветвь**	44		
		из них:		**206**	**1 565**	**313 000,00**
		затраты на труд рабочих				
7.1.1	006-0140	в том числе оплата труда рабочих			502	100 400,00
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	16,42	259	51 800,00
7.2					6 122	100 523,24
		машины и механизмы				
7.2.1	314-504-0102	в том числе оплата труда машинистов			1 060	212 000,00
		Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.-ч	15,984	252	50 400,00
7.3		*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	чел.-ч	*15,984*	13 262	211 979,81
		материалы, изделия и конструкции			*3 155*	*50 429,52*
7.3.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	3	600,00
8	1218-0101-0503 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Деревья лиственных пород (карагач) диаметром до 350 мм. **Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 15**	дерево	**10**	446	535,20
					5 237	**52 370,00**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих				
8.1.1	009-0129	в том числе оплата труда рабочих			5 237	52 370,00
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9) Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	10,388	2 692	26 920,00
9	1219-0101-1404 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Древесина. Антисептирование пастами экстрактными**	**м² обработанной поверхности**	**10,048**	5 042	52 376,30
					1 276	**12 821,00**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих				
9.1.1	009-0130	в том числе оплата труда рабочих			546	5 486,00
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3) Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,0681024	281	2 823,00
9.2					5 135	5 484,71
		машины и механизмы				
9.2.1	231-101-0101	в том числе оплата труда машинистов			2	20,00
		Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0021302	1	10,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0021302*	9 007	19,19
9.3		материалы, изделия и конструкции			*3 155*	*6,72*
9.3.1	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0062298	728 1 174 643	7 315,00 7 317,74
10	414-102-0101 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Лесоматериал круглый.Погрузка**	т	**17,88**	**1 311**	**23 441,00**
11	412-102-0117 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**357,6**	**74**	**26 462,00**
	Раздел 3.	**с. М.Туймебаева, ул. Гагарина-1 шт**				**5 728**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 003,00
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 544,00*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			230,00
		перевозки	тенге			2 495,00

12	1218-0101-0501 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Деревья лиственных пород (карагач) диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 5**	дерево	1	2 832	2 832,00
12.1		из них:				
12.1.1	009-0129	затраты на труд рабочих	чел.-ч	0,5618	2 832 1 456	2 832,00 1 456,00
		в том числе оплата труда рабочих			5 042	2 832,60
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по ремонту зданий и сооружений				
13	1219-0101-1404 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Древесина. Антисептирование пастами экстрактными**	**м² обработанной поверхности**	**0,314**	**1 276**	**401,00**
13.1		из них:				
13.1.1	009-0130	затраты на труд рабочих	чел.-ч	0,0333782	546 281	171,00 88,00
		в том числе оплата труда рабочих			5 135	171,40
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений				
13.2		машины и механизмы	маш.-ч	0,0000666	2 1	
13.2.1	331-101-0101	в том числе оплата труда машинистов	чел.-ч	*0,0000666*	9 007 *3 155*	0,60 *0,21*
		Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т				
13.3		материалы, изделия и конструкции	т	0,0001947	728 1 174 643	230,00 228,68
13.3.1	236-106-0404	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*				
		Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ				
14	414-102-0101 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Лесоматериал круглый.Погрузка**	т	**0,894**	**1 311**	**1 172,00**
15	412-102-0117 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	17,88	74	1 323,00
	Раздел 4.	**с. Жапек батыр, ул. Центральная-30 шт**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			**598 855**
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			198 223,00
		машины и механизмы	тенге			*102 253,00*
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			318 018,00
		материалы, изделия и конструкции	тенге			*75 609,00*
		перевозки	тенге			7 759,00
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	58		74 855,00
16	1147-0108-0802 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Вырезка ветвей сухой у дерева высотой более 5 м (карагач), с автогидроподъемника**	1 ветвь	**300**	**1 565**	**469 500,00**
16.1		из них:				
16.1.1	009-0140	затраты на труд рабочих	чел.-ч	24,63	502 259 6 122	150 600,00 77 700,00 150 784,86
		в том числе оплата труда рабочих				
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб				
16.2		машины и механизмы	маш.-ч	23,976	1 060 252 13 262	318 000,00 75 600,00 317 969,71
16.2.1	314-504-0102	в том числе оплата труда машинистов				
		Автогидроподъемники высотой подъема 18 м				

17	236-202-1014	материалы, изделия и конструкции				
		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,8	3	900,00
	1218-0101-0501	**Деревья лиственных пород (карагач) диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей.**	**дерево**	**15**	**2 832**	**42 480,00**
	ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Количество срезанных ветвей до 5**				
17.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
17.1.1	009-0129	в том числе оплата труда рабочих				
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	8,427	2 832 1 456	42 480,00 21 840,00
18	**1219-0101-1404**	**Древесина. Антисептирование пастами экстрактными**	**м² обработанной поверхности**	**9,42**	**1 276**	**12 020,00**
	ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28					
18.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
18.1.1	009-0130	в том числе оплата труда рабочих				
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,001346	5 042	42 488,93
18.2		машины и механизмы				
18.2.1	331-101-0101	в том числе оплата труда машинистов			546 281	5 143,00 2 647,00
		Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001997	5 135	5 141,91
18.3						
18.3.1	236-106-0404	материалы, изделия и конструкции *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*0,001997*	2 1 9 007 *3 155*	18,00 9,00 17,99 *6,30*
		Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0058404	728 1 174 643	6 859,00 6 860,38
19	**414-102-0101**	**Лесоматериал круглый.Погрузка**	**т**	**26,82**	**1 311**	**35 161,00**
	СЦПГ РК 8.04-12-2025					
20	**412-102-0117**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**536,4**	**74**	**39 694,00**
	СЦПГ РК 8.04-12-2025					
	Раздел 5.	**Спил аварийных деревьев**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			**2 585 159**
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 463 848,00*
		машины и механизмы	тенге			*1 266 754,00*
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			75 618,00
		материалы, изделия и конструкции	тенге			*28,00*
		перевозки	тенге			20 574,00
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	497		25 119,00
21	**1218-0101-0305**	**Деревья (карагач): до 300 мм.Валка в городских условиях**	**складочный м³ кряжей**	**2,235**	**20 803**	**46 495,00**
	ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,06					
21.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
21.1.1	009-0128	в том числе оплата труда рабочих			20 181 10 375	45 105,00 23 188,00
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9,097344	4 958	45 104,63
21.2		машины и механизмы				
21.2.1	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	7,273137	622 191	1 390,00 1 389,17

		Кэм 1,06				
22.1						
22.1.1	009-0128	из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих	склиночных и кряжей	61,965	39 982	2 477 189,00
22.2		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по ремонту зданий и сооружений				
22.2.1	343-102-0401	машины и механизмы Пила с карбюраторным двигателем	чел.-ч маш.-ч	484,739802	38 785 19 941 4 958	2 403 313,00 1 235 644,00 2 403 339,94
23	**1219-0101-1404** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Древесина. Антисептирование пастами экстрактными**	**м² обработанной поверхности**	**28,26**	**1 276**	**36 060,00**
23.1		из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих	чел.-ч	388,185939	1 197 191	74 172,00 74 143,51
23.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений				
23.2		машины и механизмы в том числе оплата труда машинистов	чел.-ч	3,004038	546 281	15 430,00 7 941,00
23.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	маш.-ч чел.-ч	0,0059911 *0,0059911*	5 135 2 1	15 425,74 56,00 28,00
23.3		материалы, изделия и конструкции			9 007	53,96
23.3.1	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0175212	*3 155* 728	*18,90* 20 574,00
24	**414-102-0101** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Лесоматериал круглый.Погрузка**	**т**	**9**	1 174 643 **1 311**	20 581,15 **11 799,00**
25	**412-102-0117** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**180**	**74**	**13 320,00**

Наименование объекта - Санитарная обрезка и ликвидация аварийных деревьев по Ашыбулакскому сельскому округу Илийского района на 2026 год
Шифр объекта Ашыбулакский с.о
1

Форма 4

Санитарная обрезка и ликвидация аварийных деревьев по Ашыбулакскому сельскому округу Илийского района на 2026 год

на Санитарная обрезка и ликвидация аварийных деревьев

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

(Локальный сметный расчет)

Основание:

(Наименование работ и затрат)

Сметная стоимость	7 414,273	тыс.тенге
Средства на оплату труда	4 815,754	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,984	тыс.чел-ч
Строительный объем		
Расчетный измеритель конструктивного решения		

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2026

Тенге

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7 414 273**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 387 232,00
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 257 435,00*
		машины и механизмы	тенге			1 877 806,00
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*428 522,00*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			94 940,00
		перевозки	тенге			1 054 295,00
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	984		
Раздел 1.		**ул. Алматинская-150 шт**				**3 796 437**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 563 902,00
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*805 298,00*
		машины и механизмы	тенге			1 272 150,00
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*302 475,00*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			58 462,00
		перевозки	тенге			901 923,00
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	385		
1	1147-0108-0002 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Вырезка ветви грузой у дерева высотой более 5 м (каркаач), с автогидроподъемника	1 ветвь	1 200	1 565	1 878 000,00
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			502	602 400,00
		в том числе оплата труда рабочих			259	310 800,00

		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб				
2.1	314-504-0102	машины и механизмы	чел.-ч	98,52	6 122	603 139,44
13		в том числе оплата труда машинистов				
13.1	236-202-1014	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.-ч	1,060	1 060	1 272 000,00
2	**1218-0101-0501**	материалы, изделия и конструкции *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	чел.-ч	95,904	252	302 400,00
	ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,06	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	*95,904*	13 262	1 271 878,85
		Деревья лиственных пород (карагач) диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 5	**дерево**	7,2	*3 155*	*302 577,12*
2.1		из них:		**15**	3	3 600,00
		затраты на труд рабочих			446	3 211,20
2.1.1	009-0129	в том числе оплата труда рабочих			**2 832**	**42 480,00**
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	8,427	2 832	42 480,00
3	**1218-0101-0506**	**Деревья лиственных пород (карагач) диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15**	**дерево**	**75**	1 456	21 840,00
	ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,06				5 042	42 488,93
3.1		из них:			**11 705**	**877 875,00**
		затраты на труд рабочих				
3.1.1	009-0129	в том числе оплата труда рабочих				
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	174,105	11 705	877 875,00
4	**1219-0101-1404**	**Древесина. Антисептирование пастами экстрактными**	**м² обработанной поверхности**	**75,36**	6 217	451 275,00
	ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28				5 042	877 837,41
4.1		из них:			**1 276**	**96 159,00**
		затраты на труд рабочих				
4.1.1	009-0130	в том числе оплата труда рабочих				
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	8,010768	546	41 147,00
4.2		**машины и механизмы**			281	21 176,00
		в том числе оплата труда машинистов			5 135	41 135,29
4.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0159763	2	150,00
4.3		материалы, изделия и конструкции *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	чел.-ч	*0,0159763*	1	75,00
4.3.1	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0467232	9 007	143,90
					3 155	*50,41*
5	**414-102-0101**	**Лесоматериал круглый.Погрузка**	т	**323,15382**	728	54 862,00
	СЦПГ РК 8.04-12-2025				1 174 643	54 883,08
6	**412-102-0117**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	**6 463,0764**	**1 311**	**423 655,00**
	СЦПГ РК 8.04-12-2025				**74**	**478 268,00**
	Раздел 2.	ул. Алматинская-20 шт				
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			428 094
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			158 256,00
		машины и механизмы	тенге			*81 586,00*
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			212 020,00
		материалы, изделия и конструкции	тенге			*50 410,00*
						7 915,00

7	1147-0108-0802 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	нормативная трудоемкость				
		Вырезка ветви сухой у дерева высотой более 5 м (карагач), с автогидроподъемника	тенге чел.-ч **1 ветвь**	44 **206**	7 095,00 **1 565**	**313 000,00**
7.1		из них:				
7.1.1	006-0140	затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	16,42	502 259 6 122	100 400,00 51 800,00 100 523,24
7.2		машины и механизмы				
7.2.1	314-504-0102	в том числе оплата труда машинистов Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.-ч	15,984	1 060	212 000,00
7.3		материалы, изделия и конструкции			252	50 400,00
7.3.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	446	535,20
8	1218-0101-0503 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* Деревья лиственных пород (карагач) диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. **Количество срезанных ветвей до 15**	чел.-ч дерево	*15,984* **10**	*3 155* **5 237**	*50 420,52* **52 370,00**
8.1		из них:				
8.1.1	009-0129	затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	10,388	5 237 2 692 5 042	52 370,00 26 920,00 52 376,30
9	1219-0101-1404 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Древесина. Антисептирование пастами экстрактными**	**м² обработанной поверхности**	**10,048**	**1 276**	**12 821,00**
9.1		из них:				
9.1.1	009-0130	затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,0681024	546 281 5 135	5 486,00 2 823,00 5 484,71
9.2		машины и механизмы				
9.2.1	331-101-0101	в том числе оплата труда машинистов Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0021302	2 1 9 007	20,00 10,00 19,19
9.3		материалы, изделия и конструкции				
9.3.1	236-106-0404	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	чел.-ч т	*0,0021302* 0,0062298	*3 155* 728 1 174 643	*6,72* 7 315,00 7 317,74
10	414-102-0101 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Лесоматериал круглый.Погрузка**	т	17,88	**1 311**	**23 441,00**
11	412-102-0117 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	**357,6**	**74**	**26 462,00**
	Раздел 3.	**с. М.Туймебаева, ул. Гагарина-1 шт**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5 728
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			3 003,00
		материалы, изделия и конструкции	тенге			*1 544,00*
		перевозки	тенге			230,00
						2 495,00

12	1218-0101-0501 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Деревья лиственных пород (карагач) диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 5**	**дерево**	**1**		
12.1		из них:				
12.1.1	009-0129	затраты на труд рабочих			**2 832**	**2 832,00**
		в том числе оплата труда рабочих			2 832	2 832,00
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,5618	1 456	1 456,00
					5 042	2 832,60
13	1219-0101-1404 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Древесина. Антисептирование пастами экстрактными**	**м² обработанной поверхности**	**0,314**	**1 276**	**401,00**
13.1		из них:				
13.1.1	009-0130	затраты на труд рабочих			546	171,00
		в том числе оплата труда рабочих			281	88,00
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,0333782	5 135	171,40
13.2		машины и механизмы			2	
13.2.1	331-101-0101	в том числе оплата труда машинистов	маш.-ч	0,0000666	1	
		Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	чел.-ч	*0,0000666*	9 007	0,60
13.2		*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*			*3 155*	*0,21*
13.2.2	226-106-0101	материалы, изделия и конструкции	т	0,0001947	728	230,00
		Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ			1 174 643	228,68
14	414-102-0101 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Лесоматериал круглый.Погрузка**	т	0,894	1 311	1 172,00
15	412-102-0117 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	17,88	74	1 323,00
	Раздел 4.	**с. Жапек батыр, ул. Центральная-30 шт**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			**598 855**
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			198 223,00
		машины и механизмы	тенге			*102 253,00*
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			318 018,00
		материалы, изделия и конструкции	тенге			*75 609,00*
		перевозки	тенге			7 759,00
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	58		74 855,00
16	1147-0108-0802 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Вырезка ветви грузой у дерева высотой более 5 м (карагач), с автогидроподъемника**	1 ветвь	300	1 565	469 500,00
16.1		из них:				
16.1.1	009-0140	затраты на труд рабочих			502	150 600,00
		в том числе оплата труда рабочих			259	77 700,00
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	24,63	6 122	150 784,86
16.2		машины и механизмы				
16.2.1	314-504-0102	в том числе оплата труда машинистов			1 060	318 000,00
		Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.-ч	23,976	252	75 600,00
					13 262	317 969,71

17	236-202-1014	материалы, изделия и конструкции	кг	1,8	3	900,00
	1218-0101-0501	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	дерево	15	446	802,80
	ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Деревья лиственных пород (карагач) диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 5**			2 832	42 480,00
17.1		из них:				
17.1.1		затраты на труд рабочих	чел.-ч	8,427	2 832	42 480,00
	009-0129	в том числе оплата труда рабочих			1 456	21 840,00
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по ремонту зданий и сооружений			5 042	42 488,93
18	1219-0101-1404	**Древесина. Антисептирование пастами экстрактными**	м² обработанной поверхности	9,42	1 276	12 020,00
	ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28					
18.1		из них:				
18.1.1		затраты на труд рабочих	чел.-ч	1,001346	546	5 143,00
	009-0130	в том числе оплата труда рабочих			281	2 647,00
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений			5 135	5 141,91
18.2		машины и механизмы			2	18,00
18.2.1	331-101-0101	в том числе оплата труда машинистов	маш.-ч	0,001997	1	9,00
		Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел*	*0,001997*	9 007	17,99
18.2.2	236-106-0404	материалы, изделия и конструкции	чел.-ч		*3 155*	*6,30*
		Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0058404	728	6 859,00
19	414-102-0101	**Лесоматериал круглый.Погрузка**	т	26,82	1 174 643	6 860,38
	СЦПГ РК 8.04-12-2025				1 311	35 161,00
20	412-102-0117	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	536,4	74	39 694,00
	СЦПГ РК 8.04-12-2025					
	Раздел 5.	**Спил аварийных деревьев**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 585 159
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			2 463 848,00
		машины и механизмы	тенге			*1 266 754,00*
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			75 618,00
		материалы, изделия и конструкции	тенге			*28,00*
		перевозки	тенге			20 574,00
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	497		25 119,00
21	1218-0101-0305	**Деревья (карагач): до 300 мм.Валка в городских условиях**	складочный м³ крижей	2,235	20 803	46 495,00
	ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,06					
21.1		из них:				
21.1.1		затраты на труд рабочих	чел.-ч	9,097344	20 181	45 105,00
	009-0128	в том числе оплата труда рабочих			10 375	22 188,00
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по ремонту зданий и сооружений			4 958	45 104,63
21.2		машины и механизмы			622	1 390,00
21.2.1	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	7,273137	191	1 389,17

		из них:				
		затраты на труд рабочих				
	009-0128	в том числе оплата труда рабочих	кряжей	91,965	39 284	2 477 165,80
22.2		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по ремонту зданий и сооружений				
22.2.1						
	343-102-0401	машины и механизмы				
23	**1219-0101-1404**	Пила с карбюраторным двигателем	чел.-ч	484,739802	38 785 19 941	2 403 313,00 1 235 644,00
	ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Древесина. Антисептирование пастами экстрактными**	маш.-ч		4 958	2 403 339,94
23.1						
		из них:				
		затраты на труд рабочих	**м² обработанной поверхности**	388,185939	1 197	74 172,00
	009-0130	в том числе оплата труда рабочих		**28,26**	191 **1 276**	74 143,51 **36 060,00**
23.2		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений				
		машины и механизмы				
	331-101-0101	в том числе оплата труда машинистов	чел.-ч	3,004038	546 281	15 430,00 7 941,00
23.3		Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т			5 135	15 425,74
		материалы, изделия и конструкции	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел*	маш.-ч	2 1	56,00 28,00
	336-106-0101	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ		0,0059911 *0,0059911*	9 007 *3 155*	53,96 *18,90*
24	**414-102-0101**	**Лесоматериал круглый.Погрузка**	т	0,0175212	728 1 174 643	20 574,00 20 581,15
	СЦПГ РК 8.04-12-2025					
25	412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	**т**	**9**	**1 311**	**11 799,00**
	СЦПГ РК 8.04-12-2025		т·км	180	74	13 320,00

на

.Объект Санитарная обрезка и ликвидация аварийных деревьев по Ащыбулакскому сельскому округу Илийского района на 2026 год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Санитарная обрезка и ликвидация аварийных деревьев

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	РАЗДЕЛ 1.ул. Алматинская-155 шт		
1	**Вырезка ветви сухой у дерева высотой более 5 м (карагач), с автогидроподъемника**	**1 ветвь**	**1200**
2	**Деревья лиственных пород (карагач) диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 5**	**дерево**	**15**
3	**Деревья лиственных пород (карагач) диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15**	**дерево**	**75**
4	**Древесина. Антисептирование пастами экстрактными**	**$м^2$ обработанной поверхности**	**75,36**
	Лесоматериал круглый.Погрузка	**т**	**323,15382**
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	**т·км**	**6463,0764**
	РАЗДЕЛ 2.ул. Алматинская-20 шт		
5	**Вырезка ветви сухой у дерева высотой более 5 м (карагач), с автогидроподъемника**	**1 ветвь**	**206**
6	**Деревья лиственных пород (карагач) диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 15**	**дерево**	**10**
7	**Древесина. Антисептирование пастами экстрактными**	**$м^2$ обработанной поверхности**	**10,048**
	Лесоматериал круглый.Погрузка	**т**	**17,88**
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	**т·км**	**357,6**
	РАЗДЕЛ 3.с. М.Туймебаева, ул. Гагарина-1 шт		
8	**Деревья лиственных пород (карагач) диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 5**	**дерево**	**1**
9	**Древесина. Антисептирование пастами экстрактными**	**$м^2$ обработанной поверхности**	**0,314**

	Лесоматериал круглый.Погрузка	т	0,894
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	17,88
	РАЗДЕЛ 4.с. Жапек батыр, ул. Центральная-30 шт		
10	**Вырезка ветви сухой у дерева высотой более 5 м (карагач), с автогидроподъемника**	1 ветвь	300
11	**Деревья лиственных пород (карагач) диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 5**	дерево	15
12	**Древесина. Антисептирование пастами экстрактными**	$м^2$ обработанной поверхности	9,42
	Лесоматериал круглый.Погрузка	т	26,82
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	536,4
	РАЗДЕЛ 5.Снил аварийных деревьев		
13	Деревья (карагач): до 300 мм.Валка в городских условиях	складочный $м^3$ кряжей	2,235
14	**Деревья (карагач) диаметром свыше 300 мм. Валка в городских условиях**	складочный $м^3$ кряжей	61,965
15	**Древесина. Антисептирование пастами экстрактными**	$м^2$ обработанной поверхности	28,26
	Лесоматериал круглый.Погрузка	т	9
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	180

Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента)

1 ЭЛ/ЛЭ'ЭЭКВДОЖ5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''5.9''''''*
2 Ю''Санитарная обрезка и ликвидация аварийных деревьев по Ащыбулакскому сельскому округу Илийского района на 2026 год'Ащыбулакский с.о.'1'Санитарная обрезка и ликвидация аварийных деревьев по Ащыбулакскому сельскому округу Илийского района на 2026 год''2'2-1'Санитарная обрезка и ликвидация аварийных деревьев '''в текущих ценах на 01.01.2026*
3 (РС295913)*
4 Рул. Алматинская-150 шт*
5 Х150=Ф1*
6 Е1147-0108-0802'Ф1.0,4.20''Вырезка ветви сухой у дерева высотой более 5 м (карагач), с автогидроподъемника'1 ветвь'*
7 Е12-180101-0501'Ф1.0,1''Деревья лиственных пород (карагач) диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 5'дерево'*
8 Е12-180101-0506'Ф1.0,5''Деревья лиственных пород (карагач) диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево'*
9 Е12-190101-1404'Ф1.3,14.0,08.2''Древесина. Антисептирование пастами экстрактными'м^2 обработанной поверхности'*
10 ХΦ1.3,590598.0,6=Ф2*
11 С3414-102-0101'Ф2''Лесоматериал круглый.Погрузка'т'*
12 С3412-102-0117'Ф2.20''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км'*
13 Рул. Алматинская-20 шт*
14 Х20=Ф1*
15 Е1147-0108-0802'Ф1.0,5.20''Вырезка ветви сухой у дерева высотой более 5 м (карагач), с автогидроподъемника'1 ветвь'*
16 Е12-180101-0503'Ф1.0,5''Деревья лиственных пород (карагач) диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 15'дерево'*
17 Е12-190101-1404'Ф1.3,14.0,08.2''Древесина. Антисептирование пастами экстрактными'м^2 обработанной поверхности'*
18 ХΦ1.0,6.1,49=Ф2*
19 С3414-102-0101'Ф2''Лесоматериал круглый.Погрузка'т'*
20 С3412-102-0117'Ф2.20''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км'*
21 Рс. М.Туймебаева, ул. Гагарина-1 шт*
22 Х1=Ф1*
23 Е12-180101-0501'Ф1''Деревья лиственных пород (карагач) диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 5'дерево'*
24 Е12-190101-1404'Ф1.3,14.0,08.2''Древесина. Антисептирование пастами экстрактными'м^2 обработанной поверхности'*
25 ХΦ1.0,6.1,49=Ф2*
26 С3414-102-0101'Ф2''Лесоматериал круглый.Погрузка'т'*
27 С3412-102-0117'Ф2.20''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км'*
28 Рс. Жапек батыр, ул. Центральная-30 шт*
29 Х30=Ф1*
30 Е1147-0108-0802'Ф1.0,5.20''Вырезка ветви сухой у дерева высотой более 5 м (карагач), с автогидроподъемника'1 ветвь'*

32 Е12-190101-1404'Ф1.3,14.0,05.2''Деревья лиственных пород (карагач) диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 5'дерево'*
33 ХФ1.0,6.1,49=Ф2*
34 С3414-102-0101'Ф2''Лесоматериал круглый.Погрузка'т'*
35 С3412-102-0117'Ф2.20''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до
30 км'т·км'*
36 РСпил аварийных деревьев*
37 Х15=Ф1*
38 Е12-180101-0305'Ф1.0,1.1,49''Деревья (карагач): до 300 мм.Валка в городских условиях'складочный м³ кряжей'*
39 Е12-180101-0306'Ф1.0,9.4,59''Деревья (карагач) диаметром свыше 300 мм. Валка в городских условиях'складочный м³ кряжей'*
40 Е12-190101-1404'Ф1.3,14.0,3.2''Древесина. Антисептирование пастами экстрактными'м² обработанной поверхности'*
41 ХФ1.0,6=Ф2*
42 С3414-102-0101'Ф2''Лесоматериал круглый.Погрузка'т'*
43 С3412-102-0117'Ф2.20''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до
30 км'т·км'*
44 К'*