«УТВЕРЖДАЮ»
Аким Ащыбулакского
сельского округа
_____ Б.Касымбеков
«___» _____2026 год

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на проведение услуги по санитарной обрезке и ликвидации аварийных деревьев Ащыбулакского сельского округа

Наименование лота: проведение услуги по санитарной обрезке и ликвидации аварийных деревьев Ащыбулакского сельского округа Илийского района Алматинской области

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Ащыбулакского сельского округа»

Место выполнения работ: Алматинская область, Илийский район, Ащыбулакский сельский округ.

Срок выполнения работ: с даты заключения договора.

№ п/п	Виды работ	Объем работ
1.	Санитарная обрезка и ликвидация аварийных деревьев вдоль улиц и в населенных пунктах: ул. Алматинская – 155 единица, ул.Аптечная – 20 единиц, ул. Гагарина – 1 единица с.М.Туймебаева; Центральная – 30 единиц с.Жапек Батыр	206 единиц
2.	Закрашивание краской спилов и срезов после обрезки	по всем обрезанным деревьям
3.	Уборка ветвей и мест проведения обрезки	полное удаление остатков после работ
4.	Ликвидация ветвей на территории полигона	вывоз и утилизация на полигоне
5.	Ликвидация (полный спил) аварийных деревьев при необходимости	по фактической необходимости, по согласованию с заказчиком

2. Требования к подрядчику

Подрядчик обязан:

- иметь специализированную технику (самосвалы, тракторы, автовышки и др.) для выполнения всех предусмотренных договором работ;
- обеспечить достаточное количество рабочего персонала для выполнения работ в объеме, указанном в спецификации;
- обеспечить соблюдение требований охраны труда и техники безопасности всеми работниками на объекте;
- соблюдать санитарные и экологические нормы при проведении работ;

- обеспечивать своевременный вывоз отходов и спиленных ветвей на лицензированный полигон;

- обеспечивать бесперебойное выполнение работ в течение всего срока действия договора.

Подрядчик несёт ответственность за качество оказываемых услуг и безопасность выполняемых работ.

3. Необходимая техника и оборудование

- автовышка для работ на высоте;
- бензопилы и электропилы для обрезки и спила деревьев;
- ручные пилы, сучкорезы, ножовки для мелких ветвей;
- техника для уборки ветвей: трактор с прицепом, погрузчик, спецмашины для транспортировки древесины;
- защитное оборудование: каски, защитные очки, перчатки, спецодежда, страховочные пояса;
- техника должна работать с включенными аварийно-проблесковыми маячками при проведении работ вдоль автодорог и населенных пунктов.

4. Меры безопасности

- работы выполняются согласно нормам охраны труда при работе с деревьями и высотными конструкциями.
- обеспечение ограждения зоны работ и установка предупреждающих знаков для прохожих и транспорта.
- использование средств индивидуальной защиты всеми работниками.
- контроль состояния техники и инструмента перед началом работы.
- работа на высоте только с использованием страховочного оборудования.
- запрещено нахождение посторонних лиц в зоне спила или обрезки.
- приоритет выполнения работ – обеспечение безопасного движения транспортных средств на обслуживаемых автодорогах;
- подрядчик несет ответственность за дорожно-транспортное происшествие.

5. Ответственность подрядчика

- подрядчик несет ответственность за сохранность имущества и безопасность людей в зоне работ.
- обязуется своевременно и качественно выполнять все виды работ, указанные в спецификации.
- в случае аварий, травм или повреждений оборудования подрядчик отвечает согласно законодательству.
- все отходы и спиленные ветви должны быть убраны и вывезены на полигон.
- подрядчик согласует с заказчиком любые дополнительные работы, не предусмотренные спецификацией.

6. Требования к применяемым материалам

- Натрий фтористый технический;
- Краска масляная МА-15.

7. Тип работы:

- санитарная обрезка — удаление сухих, больных или повреждённых ветвей, чтобы сохранить здоровье дерева и безопасность территории.

- ликвидация аварийных деревьев — спил или удаление деревьев, представляющих угрозу для людей, строений или коммуникаций.

8. Форма предоставления отчетности

Подрядчик обязан предоставлять отчетность о выполненных работах в следующем виде:

- акт приемки и сдачи выполненных работ о проведении санитарной обрезки и ликвидации аварийных деревьев в трёх экземплярах;

- фото- и видеоматериалы о выполненных работах в обязательном порядке, подтверждающие объём и качество выполненных работ.