«Утверждаю»

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

К.Ахметов

«15» 08 2024г.

«Согласовано»

Подрядчик

Шифр стройки: 8278

Наименование стройки: **Строительство 27-ми квартирного жилого дома с внешними инженерными сетями по ул. Ибраева, 111 А в с. Явленка Есильского района СКО**

Разделительная ведомость поставки заказчика и подрядчика по оборудованию, мебели и инвентарю

Шифр, № п сметы	Код, обоснование	Наименование	Ед. изм.	Количество поставки		Сметная стоимость единицы, тенге	Стоимость поставки, тенге:		Общая масса, т, брутто	
				заказчика	подрядчика		заказчика	подрядчика	поставки заказчика	поставки подрядчика
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-01	**Объект**	**27-ми квартирный жилой дом**								
2-01-04-05	**Смета**	**Внутренние инженерные системы. Канализация (Э827830)**								
	Раздел	**ОБОРУДОВАНИЕ**								
36	513-106-0106	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект		27,0	76 539,0		2 066 553,0		0,81
37	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект		18,0	61 193,0		1 101 474,0		0,252
2-01-02-02	**Смета**	**КОНСТРУКТИВНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ (Э827840)**								
	Раздел	**Лестница**								
179	528-101-0102	Ящик почтовый секционный "Орион" на 4 секции	шт.		9,0	36 223,0		326 007,0		0,0549
2-01-04-08	**Смета**	**Внутренние инженерные системы. Электроснабжение и освещение (Э827860)**								
	Раздел	**Электрооборудование и материалы**								
2	515-301-0309	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-42-01 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А	шт.		1,0	1 070 973,0		1 070 973,0		0,12
	Раздел	**Электроустановочные изделия**								
70	521-301-3015001	Электрическая плита ДАРИНА 1В ЕМ 341 406 W, материал рабочей поверхности эмалированная сталь, тип управления механическое, 4 электрических конфорок, объем духовки 50 л, тип духовки электрическая (Gefest-ЭПНД 5140-01)	шт.		27,0	85 528,0		2 309 256,0		0,8586
2-01-04-06	**Смета**	**ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ (Э8278170)**								
	Раздел	**Тепловой узел**								
102	511-402-0101	Насос циркуляционный с электродвигателем Q 3,5 $м^3$/ч, Н 6,0 м вод. ст., мощность 90 Вт	шт.		2,0	328 520,0		657 040,0		0,02

Главный инженер проекта: Р.К. Хуснутдинов

Исполнитель документа: Ю.А. Аскерова