«Қызылорда қаласында көпірден Су торабына дейінгі учаскеде жаяу жүргіншілер жолы мен веложолдарды орналастыра отырып Сырдария өзенінің қорғаныш бөгетін бекіту»
Жұмыс жобасы бойынша
24.02.2026 ж. № 19-0056/26
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«MGE Project» ЖШС

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 19-0056/26 от 24.02.2026 г.
(положительное)

на Рабочий проект
"Укрепление защитных дамб реки Сырдарья с устройством пешеходной дороги и велодорожек на участке от моста до Гидроузла в г. Кызылорда"

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «MGE Project»

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП "Укрепление защитных дамб реки Сырдарья с устройством пешеходной дороги и велодорожек на участке от моста до Гидроузла в г. Кызылорда".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 08.01.2026 г. № 01-0044

4. ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «MGE Project», лицензия от 02.05.2024 г. №24017805 (II категория)

5.1. Субподрядные организации:
Товарищество с ограниченной ответственностью "GEOPSD KZO", лицензия от 29.12.2021 г. №21034500 (III категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 01 декабря 2025 года, утвержденное руководителем КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда;

дополнение от 23 февраля 2026 года к заданию на проектирование от 01 декабря 2025 года, утвержденное руководителем КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) от 02 декабря 2025 года №222, утвержденное руководителем КГУ «Кызылординский городской отдел архитектуры и градостроительства»;

постановление Акимата города Кызылорды Кызылординской области от 05 декабря 2025 года №3310 об укреплении защитных дамб реки Сырдарья с устройством пешеходной дороги и велодорожек на участке от моста до Гидроузла в городе Кызылорда;

постановление Акимата города Кызылорды Кызылординской области от 22 декабря 2025 года №3508 о предоставлении КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда права временного возмездного землепользования на земельный участок;

эскизный проект, выполненный ТОО «MGE Project» и ТОО «GEOPSD KZO» в 2025 году;

отчёт об инженерно-геодезических изысканиях, выполненный ТОО «КМ-ГЕО» ПРОЕКТ СЕРВИС» в 2025 году;

отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ТОО «КМ-ГЕО» ПРОЕКТ СЕРВИС» в 2025 году;

Письма:

КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда:

от 02 декабря 2025 года №01-03/521 о сроке начала строительства и согласовании принятых проектных решений;

от 02 декабря 2025 года №01-03/522 о зеленых насаждениях;

от 24 декабря 2025 года №01-03/559 о направлении рабочего проекта для проведения государственной экспертизы;

от 05 января 2026 года №01-03/01 о заключении трехстороннего договора;

от 24 февраля 2026 года №01-03/72 о складировании демонтируемых материалов и их транспортировке собственными силами;

от 24 февраля 2026 года №01-03/73 о расстоянии до полигона ТБО;

от 24 февраля 2026 года №01-03/74 о расстоянии доставки грунта;

от 24 февраля 2026 года №01-03/75 о согласовании применения кодов согласно УСН РК8.02-03-2024 для включения в сметную документацию малых архитектурных форм;

КГП на ПХВ «Кызылординская городская ветеринарная станция» от 06 февраля 2026 года №01-66 об отсутствии скотомогильников и участков, неблагоприятных по сибирской язве на участке строительства;

АО «Аэпопорт Коркыт Ата» от 11 декабря 2025 года №700 о том, что объект не подпадает под требования норм, предусмотренных в Постановлении правительства РК от 12 мая 2011 года №504;

Технические условия:

АО «Кызылорда Электр тарату Тораптары Компаниясы» от 15 декабря 2025 года №0580 на постоянное электроснабжение;

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

Письмо-согласование эскизного проекта от 19 декабря 2025 года №01/6220, выданное КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда;

Согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах от 19 декабря 2025 года № KZ61VRC00026223, выданное РГУ "Арало-Сырдарьинская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан";

Проектируемый поперечный профиль, согласованный заказчиком;

План благоустройства, согласованный ГУ “Управление полиции города Кызылорда”;

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Кызылординская область, Кызылорда

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Архитектурно-строительная часть	Сыздыкова С.С.	KZ81VJE00023086	Соответствует
2	Проект организации строительства	Алиев Н.Д.	KZ64VJE00051910	Соответствует
3	Дорожная часть	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
4	Наружные сети электроснабжения	Искаков Г.Т.	KZ16VJE00029688	Соответствует
5	Гидротехнический раздел	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
6	Сметный раздел	Истилеева У.П.	KZ10VJE00023200	Соответствует
7	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Протяженность улицы	км	2,756	2,756
2	Ширина велосипедной дорожки	м	3,0	3,0
3	Ширина тротуара	м	3,0	3,0
4	Ширина земляного полотна	м	7,0	7,0
5	Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный
6	Вид покрытия		Горячий асфальтобетон	Горячий асфальтобетон
7	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2025 года и	млн.тенге	2976,039	3070,542

	прогнозном уровне цен 2026, 2027 года, в том числе			
7.1	СМР	млн.тенге	2242,927	2389,214
7.2	Оборудование	млн.тенге		43,316
7.3	Прочие затраты	млн.тенге	733,112	638,012
8	Из них:			
8.1	2025 год	млн.тенге		15,875
8.2	2026 год	млн.тенге		2269,923
8.3	2027 год	млн.тенге		784,744
9	Продолжительность строительства	мес.	6	10

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект "Укрепление защитных дамб реки Сырдарья с устройством пешеходной дороги и велодорожек на участке от моста до Гидроузла в г. Кызылорда" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Қызылорда қаласында көпірден Су торабына дейінгі учаскеде жаяу жүргіншілер жолы мен веложолдарды орналастыра отырып Сырдария өзенінің қорғаныш бөгетін бекіту» Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Абдикаликов Б.А.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Салдаров С.Б.

Заместитель директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Бутабаева А.К.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Әбдірахманов Ж.Ә.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Искаков Г.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Алиев Н.Д.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Истилеева У.П.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сыздыкова С.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону