ТОО «ИНЖСЕРВИС ПЛЮС»

ЗАКАЗ: № 129-2022

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

Реконструкция автомобильных дорог по ул. Ескалиева, Разина переулок от ул. Пугачева до ул. Стрижаченко, по ул. Линдовская от "Площади победы" до дома 1/1 по ул. Линдовская г. Уральска

ТОМ 4

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Директор **Елемесов Д.**

Главный инженер проекта **Сулейманов С.**

г. Уральск 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	№ смет	Наименование документов	№ лист.
1	2	3	4
1	Пояснительная записка		
2	Сводный сметный расчет		
3	Сметный расчет стоимости строительства		
4	Объектная смета 2-1	Автомобильная дорога	
5	Локальная смета 2-1-1	Улица Линдовская	
6	Локальный ресурсный сметный расчет 2-1-1	Улица Линдовская	
7	Локальная смета 2-1-2	Улица Ескалиева	
8	Локальный ресурсный сметный расчет 2-1-2	Улица Ескалиева	
9	Локальная смета 4-1	Электроснабжение	
10	Локальный ресурсный сметный расчет 4-1	Электроснабжение	
11	Локальная смета 5-1	Система связи	
12	Локальный ресурсный сметный расчет 5-1	Система связи	
13	Локальная смета 6-1	Наружные газопроводы	
14	Локальный ресурсный сметный расчет 6-1	Наружные газопроводы	
15		Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования (Приложение К)	
16		Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования (Форма 7)	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации «Реконструкция автомобильных дорог по ул. Ескалиева, Разина переулок от ул. Пугачева до ул. Стрижаченко, по ул. Линдовская от «Площади победы» до дома 1/1 по ул. Линдовская г. Уральска»

Сметная документация составлена 7.01 территориальному району (ЗКО, г. Уральск).

Сметная документация разработана в соответствии с «Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», утвержденным приказом КДС и ЖКХ МИИР РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2023.3) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2023 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2022 изменения и дополнения, выпуск 28;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН РК 8.04-02-2022 изменения и дополнения, выпуск 28;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы, ЭСН РК 8.05-01-2022 изменения и дополнения, выпуск 28;

ССЦ РК 8.04-08-2022 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» в текущем уровне 2023 года (17 сборников);

сборники сметных цен в текущем уровне 2023 года на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2022;

сборник сметных цен в текущем уровне 2023 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2022;

сборник сметных цен на затраты труда в строительстве, СЦЗТ РК 8.04-13-2022;

сборник сметных цен в текущем уровне 2023 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2022 Отдел 1. Автомобильные перевозки;

сборник сметных цен в текущем уровне 2023 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2022 Отдел 1. Железнодорожные перевозки;

сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (МАФ) УСН РК 8.02-03-2022;

«Перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе», утвержденный заказчиком, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 61, 62, 65, 66, 67-1 «Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» (приказ КДС и ЖКХ МИИР РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ);

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с «Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве» (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 20, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 85, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

средства на временные здания и сооружения приняты согласно НДЗ РК 8.04-05-2015, таб.1, п.35 в - 1,3%, с коэффициентом 0,8 на реконструкцию;

дополнительные затраты при производстве строительных и монтажных работ в климатических условиях температурной зоны стройки приняты по ЭСН РК 8.04-01-2022, таб. Г.1 город Уральск относится к III температурной зоне, таб. Г.3, гл. IV, п.40 - 2,43%;

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2023 года.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Главный инженер проекта Сулейманов С.

ФОРМА 1

ЗАКАЗЧИК ГУ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"

(НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

"УТВЕРЖДЕН/СОГЛАСОВАН"
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ 266189,07 ТЫС.ТЕНГЕ
В ТОМ ЧИСЛЕ:
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 28520,26 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/УТВЕРЖДЕНИИ)

"_____" _____ 20__ г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПО УЛ. АСКАЛИЕВА, РАЗИНА ПЕРЕУЛОК ОТ УЛ. ПУГАЧЕВА ДО УЛ. СТРИЖЧЕНКО, ПО УЛ. ЛИНДОВСКАЯ ОТ "ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ" ДО ДОМА 1/1 ПО УЛ. ЛИНДОВСКАЯ Г. УРАЛЬСКА

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2023 Г.

№ П/П	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ РАСЧЕТОВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ	ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС. ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ				
1.	ГН СПР (РАСЧЕТ)	-ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			1552,17	1552,17
2.	ПРАВИЛА КВЭП	-СРЕДСТВА НА КОМПЛЕКСНУЮ ВНЕВЕДОМСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТА			302,1	302,1
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I			1854,27	1854,27
		РАЗДЕЛ II. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ				
3.	СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	225780,07	-	182,5	225962,57
		РАЗДЕЛ III. ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ				
4.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР - 225962,573.3,24% = 7321,187			7321,19	7321,19
5.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР -225962,573.1,12% = 2530,781			2530,78	2530,78
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III			9851,97	9851,97
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	225780,07	-	11888,74	237668,81
6.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%	-	-	28520,26	28520,26
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	225780,07	-	40409	266189,07

ДИРЕКТОР ЕЛЕМЕСОВ Д.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ЖУМАБЕКМАНОВ С.

«ИНЖСЕРВИС ПЛЮС»

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК

УТВЕРЖДАЮ

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СУММЕ 253078,082 ТЫС.ТНГ.

В ТОМ ЧИСЛЕ:

НДС НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 27115,509 ТЫС.ТНГ.

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

" " 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПО УЛ. ЕСКАЛИЕВА, РАЗИНА ПЕРЕУЛОК ОТ УЛ. ПУГАЧЕВА ДО УЛ. СТРИЖАЧЕНКО, ПО УЛ. ЛИНДОВСКАЯ ОТ "ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ" ДО ДОМА 1/1 ПО УЛ. ЛИНДОВСКАЯ Г. УРАЛЬСКА

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2023 Г.

№ п/п	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ	ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ.
1	2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА				
1.	2-1	-АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА	169081,13	-	169,141	169250,271
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	169081,13	-	169,141	169250,271
		ГЛАВА 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА				
2.	4-1	-ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	921,536	-	-	921,536
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	921,536	-	-	921,536
		ГЛАВА 5. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ				
3.	5-1	-СИСТЕМА СВЯЗИ	2368,131	-	-	2368,131
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	2368,131	-	-	2368,131
		ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ				
4.	6-1	-НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ	25847,38	-	-	25847,38
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	25847,38	-	-	25847,38
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	198218,177	-	169,141	198387,318
		ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ				
5.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%	2061,469	-	-	2061,469
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	2061,469	-	-	2061,469
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	200279,646	-	169,141	200448,787
		ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ				
6.	ЭСН РК 8.04-01-2015 ПРИЛ. Д, ТАБЛ. Д3	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ СВЯЗАННЫЕ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗОНЫ СТРОЙКИ 2,43%	4866,795	-	-	4866,795
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	4866,795	-	-	4866,795
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	205146,441	-	169,141	205315,582
7.	ГН ОССС	-НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-2%	4102,929	-	-	4102,929
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	209249,37	-	169,141	209418,511
8.	НДЦС РК 8.04-07-2022 ИНДЕКСЫ СТОИМОСТИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ТАБЛ. 2	-В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕК-ЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - 100 %, К=1,079	225780,071	-	182,503	225962,574
9.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	-НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 12 %	-	-	27115,509	27115,509
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	225780,071	-	27298,012	253078,082

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ _____ ЕЛЕМЕСОВ Д.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ СОЛИМАНОВ С.

«ИНЖСЕРВИС ПЛЮС»

ФОРМА 1

ЗАКАЗЧИК ГУ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"

(НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

"УТВЕРЖДЕН/СОГЛАСОВАН"
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ 266189,07 ТЫС.ТЕНГЕ
В ТОМ ЧИСЛЕ:
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 28520,26 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/УТВЕРЖДЕНИИ)

"_____"_____20___ Г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПО УЛ. ЕСКАЛИЕВА, РАЗИНА ПЕРЕУЛОК ОТ УЛ. ПУГАЧЕВА ДО УЛ. СТРИЖАЧЕНКО, ПО УЛ. ЛИНДОВСКАЯ ОТ "ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ" ДО ДОМА 1/1 ПО УЛ. ЛИНДОВСКАЯ Г. УРАЛЬСКА

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2023 Г.

№ П/П	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ РАСЧЕТОВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ	ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС. ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ				
1.	ГН СПР (РАСЧЕТ)	-ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			1552,17	1552,17
2.	ПРАВИЛА КВЭП	-СРЕДСТВА НА КОМПЛЕКСНУЮ ВНЕВЕДОМСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТА			302,1	302,1
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I			1854,27	1854,27
		РАЗДЕЛ II. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ				
3.	СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	225780,07	-	182,5	225962,57
		РАЗДЕЛ III. ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ				
4.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР - 225962,573.3,24% = 7321,187			7321,19	7321,19
5.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР -225962,573.1,12% = 2530,781			2530,78	2530,78
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III			9851,97	9851,97
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	225780,07	-	11888,74	237668,81
6.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%	-	-	28520,26	28520,26
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	225780,07	-	40409	266189,07

ДИРЕКТОР ЕЛЕМЕСОВ Д.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СУЛЕЙМАНОВ С.

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК

УТВЕРЖДЕН

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СУММЕ 253078,082 ТЫС.ТНГ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 27115,509 ТЫС.ТНГ.

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

'' '' 20 Г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПО УЛ. ЕСКАЛИЕВА, РАЗИНА ПЕРЕУЛОК ОТ УЛ. ПУГАЧЕВА ДО УЛ. СТРИЖАЧЕНКО, ПО УЛ. ЛИНДОВСКАЯ ОТ "ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ" ДО ДОМА 1/1 ПО УЛ. ЛИНДОВСКАЯ Г. УРАЛЬСКА

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2023 Г.

№ П/П	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ: И ИНВЕНТАРЯ:	ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ	ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ.
1	2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА				
1.	2-1	-АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА	169081,13	-	169,141	169250,271
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	169081,13	-	169,141	169250,271
		ГЛАВА 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА				
2.	4-1	-ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	921,536	-	-	921,536
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	921,536	-	-	921,536
		ГЛАВА 5. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ				
3.	5-1	-СИСТЕМА СВЯЗИ	2368,131	-	-	2368,131
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	2368,131	-	-	2368,131
		ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ				
4.	6-1	-НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ	25847,38	-	-	25847,38
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	25847,38	-	-	25847,38
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	198218,177	-	169,141	198387,318
		ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ				
5.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%	2061,469	-	-	2061,469
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	2061,469	-	-	2061,469
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	200279,646	-	169,141	200448,787
		ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ				
6.	ЭСН РК 8.04-01-2015 ПРИЛ. Д, ТАБЛ. Д3	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ СВЯЗАННЫЕ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗОНЫ СТРОЙКИ 2,43%	4866,795	-	-	4866,795
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	4866,795	-	-	4866,795
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	205146,441	-	169,141	205315,582
7.	ГН ОССС	-НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-2%	4102,929	-	-	4102,929
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	209249,37	-	169,141	209418,511
8.	НДЦС РК 8.04-07-2022 ИНДЕКСЫ СТОИМОСТИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ТАБЛ. 2	-В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - 100 %, К=1,079	225780,071	-	182,503	225962,574
9.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	-НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 12 %	-	-	27115,509	27115,509
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	225780,071	-	27298,012	253078,082

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ _____ ЕЛЕМЕСОВ Д.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ СУЛЕЙМАНОВ С.

ФОРМА N 3

РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПО УЛ. ЕСКАЛИЕВА, РАЗИНА ПЕРЕУЛОК ОТ УЛ. ПУГАЧЕВА ДО УЛ. СТРИЖАЧЕНКО, ПО УЛ. ЛИНДОВСКАЯ ОТ "ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ" ДО ДОМА 1/1 ПО УЛ. ЛИНДОВСКАЯ Г. УРАЛЬСКА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 2-1
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ НА ПОДРЯД 169250,271 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5,563 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 11241,878 ТЫС.ТНГ.

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2023 Г.

№ П/П	№ СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧАСОВ	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.ТНГ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	-УЛИЦА ЛИНДОВСКАЯ	75038,35	-	63,871	75102,221	2,551	5141,366	-
2.	2-1-2	-УЛИЦА ЕСКАЛИЕВА	94042,78	-	105,27	94148,05	3,012	6100,512	-
		ВСЕГО :	169081,13	-	169,141	169250,271	5,563	11241,878	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СУЛЕЙМАНОВ С.

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПО УЛ. ЕСКАЛИЕВА, РАЗИНА ПЕРЕУЛОК ОТ УЛ. ПУГАЧЕВА ДО УЛ. СТРИЖАЧЕНКО, ПО УЛ. ЛИНДОВСКАЯ ОТ "ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ" ДО ДОМА 1/1 ПО УЛ. ЛИНДОВСКАЯ Г. УРАЛЬСКА ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА ЛИНДОВСКАЯ

ОСНОВАНИЕ: 129-2022-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 75102,221 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 5141,366 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,551 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 15.03.2023 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1.	СЦИ РК 8.03-04-2 022 ТАБ.1601-0204-30 П.3	-ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНОЙ ИЛИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ: 3 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ	КМ	0,54	78771	--	42536	--	--	--	42536
					--	--	--	--	--	--	
2.	СЦИ РК 8.03-04-2 022 ТАБ.1601-0204-30 П.6	-ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНОЙ ИЛИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ: 3 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ	КМ	0,54	39510	--	21335	--	--	--	21335
					--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	63871	--	--	--	63871
			ТЕНГЕ		--	--	--	--	--	--	
	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				63871				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				63871				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				63871				
		РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
3.	1220-0101-0602 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ. СРЕЗКА МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ САМОХОДНЫМИ ДОРОЖНЫМИ ФРЕЗАМИ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА 2000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 70 ММ НР - 72%; СП - 8%	М2	1374	434,26	411,99	596673	566074	302	85339	736574
					22,05	64,22	30297	88238	--	54562	
4.	412-102-0105 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ СП - 8%	Т·КМ	961,8	82	--	78868	--	--	--	85177
					--	--	--	--	--	6309	
5.	1220-0101-0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ОСНОВАНИЕ ПЕСЧАНОЕ (ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЕ) ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ. РАЗБОРКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ НР - 72%; СП - 8%	М2	1374	165,36	165,36	227205	227205	--	67051	317793
					--	67,78	--	93130	--	23537	
6.	412-102-0105 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ СП - 8%	Т·КМ	2490,375	82	--	204211	--	--	--	220548
					--	--	--	--	--	16337	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	1106957	793279	302	152390	1360092
			ТЕНГЕ		--	--	30297	181368	--	100745	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1106957				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				302				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					211665			
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				283079				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				152390				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				100745				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1360092				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								88
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					211665			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				1360092				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								88
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					211665			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
7.	1101-0104 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	483	109,49 ---	109,49 34,81	52884 ---	52883 16813	-- --	12104 5197	70185
8.	1101-0104 -0210 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.70 КЭМ=0,85 К=2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННЫХ ГРУНТОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЗОРВАННОЙ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ, СЫПУЧИХ БАРХАННЫХ И ДЮННЫХ ПЕСКОВ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,85 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	483	156,35 ---	156,35 49,71	75517 ---	75517 24010	-- --	17287 7424	100227
9.	1101-0102 -0332 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	483	388,49 17,39	369,8 100,29	187641 8399	178613 48440	629 --	40925 18286	246852
10.	412-102-0 -110 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ СП - 8%	Т·КМ	7728	64 ---	-- ---	494592 ---	-- ---	-- ---	-- 39567	534159
11.	1101-0203 -0112 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	4488	83,96 46,23	37,73 8,7	376812 207480	169333 39046	-- --	177500 44341	598654
12.	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	897	168,05 ---	168,05 53,77	150741 ---	150741 48232	-- --	34723 14836	200300
13.	1101-0201 -0107 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	897	80,36 ---	80,36 27,93	72083 ---	72083 25053	-- --	18039 7212	97334
14.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	897	131,1 17,43	110,37 29,72	117597 15635	99002 26659	2960 --	30453 11840	159891
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- ---	-- ---	1527867 231514	798172 228253	3589 --	331031 148703	2007602
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1527867				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				3588				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					459767			
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				494592				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				331031				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				148703				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2007601				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								235
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					459767			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ				2007601				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								235
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					459767			
		РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ТИП 1 (ОСНОВНАЯ)									
15.	1127-0301 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=1,36	-МЕТОД ХОЛОДНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ РЕСАЙКЛЕРОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЦЕМЕНТА И МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 34 СМ НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	3927	1094,92 17,19	1077,6 87,86	4299751 67505	4231735 345026	511 --	445518 379623	5124892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	ПРАЙС ЛИСТ	-ПОЛИМЕРНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР ГРУНТОВ "ПАРАГОН М10+50" (1,5 КГ/М3) СП - 8%	КГ	2002,77	2324,1 -- --	-- -- --	4654638 -- --	-- -- --	4654638 -- --	-- 372375	5027013
17.	ПРАЙС ЛИСТ	-СТАБИЛИЗАТОР ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ "ПАРАГОН LBS" (0,7 КГ/М3) СП - 8%	КГ	924,48	3157,26 -- --	-- -- --	2918824 -- --	-- -- --	2918824 -- --	-- 233505	3152329
18.	216-101-0 101 РСНБ РК 2022	-ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0 СП - 8%	Т	196,35	28262 -- --	-- -- --	5549244 -- --	-- -- --	5549244 -- --	-- 443939	5993183
19.	1127-0403 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2) НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	3703	2626,41 61,76	356,3 108,35	9725596 228697	1319379 401220	8177520 --	680315 832471	11238383
20.	1127-0403 -0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=3	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	3703	-455,86 --	-51,36 -16,08	-1688050 --	-190186 -59544	-1497864 --	-64321 -140196	-1892567
21.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8%	Т	2,692	183407,35 --	3556,99 1689,33	493733 --	9576 4548	484157 --	4912 39892	538536
22.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	3366	3028,65 41,04	285,2 43,21	10194436 138141	959983 145445	9096312 --	306272 840053	11340761
22.1.	212-501-0204	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,0976 Т	328,5216		27669		9089864			
23.	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	3366	1354,7 14,43	0,11 --	4559920 48571	370 --	4510979 --	52442 368981	4981343
23.1.	212-501-0204	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,0484 Т	162,9144		27669		4507679			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	40708092 482914	6330857 836695	33894321 --	1425138 3370643	45503873
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				40708092				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				20771615				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1319609			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				13122706				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1425138				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				3370643				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				45503873				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								556
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1319609			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ				45503873				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								556
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1319609			

РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО ОБОЧИНЫ (ОСНОВНАЯ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	140,76	149,97 --	149,97 47,99	21110 --	21110 6755	-- --	4863 2078	28051
25.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	140,76	131,1 17,43	110,37 29,72	18454 2453	15535 4183	466 --	4779 1858	25091
26.	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ВЕРХА ПРИСЫПНЫХ ОБИЧИН. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	414	13,02 --	13,02 3,45	5390 --	5390 1428	-- --	1027 513	6930
27.	1127-0801 -0112 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28 К=0,583	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 7 СМ ПРИ РАСХОДЕ ОТ ОБЪЕМА ГРУНТА 40% НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН	414	79,26 --	79,26 18,75	32814 --	32814 7763	-- --	8384 3295	44493
28.	211-603-0 -104 РСНБ РК 2022	-СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ ГОСТ 25607-2009 ФРАКЦИЯ 0-80 ММ СП - 8%	М3	35,981568	11743 --	-- --	422532 --	-- --	422532 --	-- 33803	456335
29.	217-603-0 -104 РСНБ РК 2022	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ СП - 8%	М3	1,449	33 --	-- --	48 --	-- --	48 --	-- 4	52
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	500348 2453	74849 20129	423046 --	19053 41551	560952
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				500348				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				465				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					22582			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				422580				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				19053				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				41551				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				560952				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					22582			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ				560952				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					22582			

РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ТИП 1 (ПРИМЫКАНИЕ)

30.	1127-0301 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=1,36	-МЕТОД ХОЛОДНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ РЕСАЙКЛЕРОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЦЕМЕНТА И МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 34 СМ НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	796	1094,92 17,19	1077,6 87,86	871556 13683	857770 69937	103 --	90306 76949	1038812
31.	ПРАЙС ЛИСТ	-ПОЛИМЕРНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР ГРУНТОВ "ПАРАГОН М10+50" (1,5 КГ/М3) СП - 8%	КГ	405,96	2324,1 --	-- --	943492 --	-- --	943492 --	-- 75480	1018972
32.	ПРАЙС ЛИСТ	-СТАБИЛИЗАТОР ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ "ПАРАГОН LBS" (0,7 КГ/М3) СП - 8%	КГ	191,04	3157,26 --	-- --	603163 --	-- --	603163 --	-- 48253	651416
33.	216-101-0 -101 РСНБ РК 2022	-ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0 СП - 8%	Т	39,8	28262 --	-- --	1124828 --	-- --	1124828 --	-- 89986	1214814
34.	1127-0403 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2) НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	796	2626,41 61,76	356,3 108,35	2090622 49161	283615 86247	1757846 --	146241 178949	2415812
35.	1127-0403 -0204 РСНБ РК	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ	М2 ОСНОВАНИЯ	796	-455,86 --	-51,36 -16,08	-362865 --	-40883 -12800	-321982 --	-13827 -30137	-406828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=3	КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203									
		НР - 108%; СП - 8%									
36.				0,636	183407,35	3556,99	116647	2262	114385	1160	127232
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	1689,33	--	1074	--	9425	
		НР - 108%; СП - 8%									
37.				796	3028,65	285,2	2410805	227019	2151118	72428	2681891
	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,04	43,21	32668	34395	--	198658	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1. 212-501-0204		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	0,0976	77,6896	27669		2149594			
38.				796	1354,7	0,11	1078341	88	1066767	12402	1178000
	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		14,43	--	11486	--	--	87258	
		НР - 108%; СП - 8%									
	К=4										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1. 212-501-0204		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	0,0484	38,5264	27669		1065987			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ		--	--	8876589	1329871	7439720	308710	9920121
			ТЕНГЕ		--	--	106998	178853	--	734821	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				8876589				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				4768238				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					285851			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				2671483				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				308710				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				734821				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				9920120				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								120
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					285851			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ				9920120				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								120
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					285851			
		РАЗДЕЛ 7. УСТРОЙСТВО ОБОЧИНЫ НА ПРИМЫКАНИЯХ									
39.				54,4	149,97	149,97	8158	8159	--	1880	10840
	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	47,99	--	2611	--	803	
		НР - 72%; СП - 8%									
40.				54,4	131,1	110,37	7132	6004	180	1847	9697
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		17,43	29,72	948	1617	--	718	
		НР - 72%; СП - 8%									
41.				160	13,02	13,02	2083	2083	--	397	2678
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ВЕРХА ПРИСЫПНЫХ ОБИЧИН. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		--	3,45	--	552	--	198	
		НР - 72%; СП - 8%									
42.				160	79,26	79,26	12682	12682	--	3240	17196
	1127-0801 -0112 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 7 СМ ПРИ РАСХОДЕ ОТ ОБЪЕМА ГРУНТА 40%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,75	--	3000	--	1274	
		НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=0,583										
43.				13,90592	11743	--	163297	--	163297	--	176361
211-603-0 104 РСНБ РК 2022	-СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ ГОСТ 25607-2009 ФРАКЦИЯ 0-80 ММ СП - 8%	М3			--	--	--	--	--	13064	
44.				0,56	33	--	18	--	18	--	19
217-603-0 104 РСНБ РК 2022	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ СП - 8%	М3			--	--	--	--	--	1	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			--	--	193370	28928	163495	7364	216791
		ТЕНГЕ			--	--	948	7780	--	16058	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					193370				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					180				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						8728			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					163315				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					7364				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					16058				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					216792				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						8728			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ					216792				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						8728			
	РАЗДЕЛ 8. УСТРОЙСТВО БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.15										
45.				67	3419,88	52,32	229132	3505	131981	102745	358427
1127-0201 -1002 РСНБ РК 2022	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГО КАМНЯ			1397,7	22,21	93646	1488	--	26550	
КЗТР И КЭМ=1,11											
46.				2,881	68983	--	198740	--	198740	--	214639
255-101-0 101 РСНБ РК 2022	-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ДОРОЖНЫЙ ГОСТ 6665-91 СП - 8%	М3			--	--	--	--	--	15899	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			--	--	427872	3505	330721	102745	573066
		ТЕНГЕ			--	--	93646	1488	--	42449	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					427872				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					131981				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						95134			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					198740				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					102745				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					42449				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					573066				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									52
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						95134			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ					573066				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									52
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						95134			
	РАЗДЕЛ 9. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ТРОТУАРАХ ТИП 2										
47.				129	3721,67	--	480095	--	--	345668	891824
1101-0205 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА			3721,67	--	480095	--	--	66061	
48.				129	289,6	135,31	37358	17455	--	20271	62240
1101-0201 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА			154,29	63,96	19903	8251	--	4610	
49.				129	131,1	110,37	16912	14238	426	4380	22994
1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА			17,43	29,72	2248	3834	--	1703	
50.				67,34	4714,88	1858,95	317500	125182	174816	50797	397761
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ			259,9	438,55	17502	29532	--	29464	
51.				518	2626,41	356,3	1360480	184563	1143925	95167	1572099
1127-0403 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2) НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ			61,76	108,35	31992	56125	--	116452	
52.				518	-303,91	-34,24	-157425	-17736	-139689	-5998	-176498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0403 -0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=2	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ		---	-10,72	--	-5553	--	-13074	
53.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8%	Т	0,259	183407,35	3556,99	47503	922	46581	473	51814
					--	1689,33	--	438	--	3838	
54.	1127-0602 -0305 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ПЕСЧАНЫХ ГД, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	518	2945,17	272,28	1525598	141041	1363298	47739	1699206
					41,04	44,29	21259	22942	--	125869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.	212-501-0302	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Г, МАРКИ II	Т	0,0943	48,8474	27889		1362305			
55.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.9 КМР=0,33	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА РАСТВОРА ЦЕМЕНТНОГО - 0,33 НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГО КАМНЯ	1054	3154,62	52,32	3324969	55145	1796648	1616309	5336581
					1397,7	22,21	1473176	23409	--	395303	
56.	255-101-0 101 РСНБ РК 2022	-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91 СП - 8%	М3	16,864	68983	--	1163329	--	1163329	--	1256395
					--	--	--	--	--	93066	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ		--	--	8116319	520810	5549334	2174806	11114416
			ТЕНГЕ		--	--	2046175	138978	--	823292	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				8116319				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				4386006				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2185153			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1163329				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2174806				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				823292				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				11114417				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1195
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2185153			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ				11114417				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1195
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2185153			
		РАЗДЕЛ 10. НАРАЩИВАНИЕ КОЛОДЦЕВ									
57.	1216-0101 -2102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОЛОДЦЫ И КАМЕРЫ. ЗАМЕНА ЛЮКОВ НР - 72%; СП - 8%	ЛЮК	2	44991,94	486,43	89984	973	74528	10769	108813
					7241,45	237,06	14483	474	--	8060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.	244-202-0102	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 3634-99 ТИП Т (С250)	КОМПЛЕКТ	1	2	36676		73352			
58.	1123-0601 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28 К=0,8	-ДЕМОНТАЖ БЕТОННЫХ КОЛЕЦ ОПОРНОЕ КЦО-1 НР - 99%; СП - 8%	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	0,04	39310,28	14469,57	1572	579	--	1230	3026
					24840,71	6220,53	994	249	--	224	
59.	1123-0601 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ НР - 99%; СП - 8%	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	0,04	66494,61	18086,96	2660	723	695	1538	4533
					31050,88	7775,66	1242	311	--	336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП. ВЫП. 28										
60.	225-101-0 208 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КЦО 1 СП - 8%	ШТ.	2	5040 -- --	-- -- --	10080 -- --	-- -- --	10080 -- --	-- 806 --	10886
61.	1108-0201 -0109 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ	0,38	54691,13 11524,85	3746,25 877,12	20783 4379	1423 333	14981 --	4383 2013	27179
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	125079 21098	3698 1367	100284 --	17920 11439	154437
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				125079				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				90202				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					22465			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				10080				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				17920				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				11439				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				154438				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					22465			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ				154438				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					22465			

РАЗДЕЛ 11. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ОДНОСТОЕЧНЫХ

62.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	0,576	5090,6 1459,74	1751,51 744,67	2932 841	1009 429	1082 --	1181 329	4442
63.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ОМОНОЛИЧИВАНИЕ СТОЕК В ГНЕЗДЕ ФУНДАМЕНТА НР - 91%; СП - 8%	М3	2,808	37604,21 2304,69	1892,41 441,73	105593 6472	5314 1240	93807 --	7018 9009	121620
64.	1106-0101 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	12,6	53925,72 12927,7	3306,97 793,83	679464 162889	41668 10002	474907 --	157331 66944	903739
65.	214-210-0 102 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ СП - 8%	Т	0,11592	358690 --	-- --	41579 --	-- --	41579 --	-- 3326	44905
66.	214-403-0 101 РСНБ РК 2022	-СЕТКИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т	0,12528	427867 --	-- --	53603 --	-- --	53603 --	-- 4288	57891
67.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА НР - 108%; СП - 8%	ШТ.	36	8801,93 6525,02	1342 484,79	316869 234901	48312 17452	33656 --	272541 47153	636563
68.	251-102-0 704 РСНБ РК 2022	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.35 СП - 8%	ШТ.	36	10228 --	-- --	368208 --	-- --	368208 --	-- 29457	397665
69.	1127-0902 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1127-0902-0101 НР - 108%; СП - 8%	ШТ.	22	1753,77 1406,96	-- --	38583 30953	-- --	7630 --	33429 5761	77773
70.	251-101-0 112 РСНБ РК 2022	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, В=600 ММ	ШТ.	14	7636 --	-- --	106904 --	-- --	106904 --	-- 8552	115456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
71.	251-101-0 103 РСНБ РК 2022	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 2.4, А=700 ММ	ШТ.	12	6873	--	82476	--	82476	--	89074
					--	--	--	--	--	6598	
		СП - 8%									
72.	251-101-0 112 РСНБ РК 2022	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 5.16.1-5.16.2, В=600 ММ	ШТ.	32	7636	--	244352	--	244352	--	263900
					--	--	--	--	--	19548	
		СП - 8%									
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ДВУХСТОЕЧНЫХ									
73.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	0,032	5090,6	1751,51	163	56	60	66	247
		НР - 93%; СП - 8%			1459,74	744,67	47	24	--	18	
74.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ОМОНОЛИЧИВАНИЕ СТОЕК В ГНЕЗДЕ ФУНДАМЕНТА	М3	0,156	37604,21	1892,41	5866	295	5211	390	6756
		НР - 91%; СП - 8%			2304,69	441,73	360	69	--	500	
75.	1106-0101 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3. УСТРОЙСТВО	М3	0,7	53925,72	3306,97	37748	2315	26384	8741	50208
		НР - 91%; СП - 8%			12927,7	793,83	9049	556	--	3719	
76.	214-210-0 102 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ	Т	0,00644	358690	--	2310	--	2310	--	2495
					--	--	--	--	--	185	
		СП - 8%									
77.	214-403-0 101 РСНБ РК 2022	-СЕТКИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	0,00696	427867	--	2978	--	2978	--	3216
					--	--	--	--	--	238	
		СП - 8%									
78.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	ШТ.	2	8801,93	1342	17604	2684	1870	15141	35365
		НР - 108%; СП - 8%			6525,02	484,79	13050	970	--	2620	
79.	251-102-0 704 РСНБ РК 2022	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.35	ШТ.	2	10228	--	20456	--	20456	--	22092
					--	--	--	--	--	1636	
		СП - 8%									
80.	251-101-0 118 РСНБ РК 2022	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРОМ 500 ММ Х 2250 ММ	ШТ.	1	21862	--	21862	--	21862	--	23611
					--	--	--	--	--	1749	
		СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ КРАСКОЙ СО СТЕКЛЯННЫМИ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИМИ ШАРИКАМИ (РАСХОД МИКРОСФЕР 0,25 КГ/М2)									
81.	1127-0903 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ	КМ ЛИНИИ	0,22	374997,04	12491,37	82499	2748	78419	2464	91760
					6054,47	4314,78	1332	949	--	6797	
		НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82.				0,323	284412,35	11174,84	91865	3609	86351	3396	102882
1127-0903 -0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26		-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 3:1 НР - 108%; СП - 8%	КМ ЛИНИИ		5898,81	3836,62	1905	1239	--	7621	
		ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА НАНОСИМАЯ ТРАФАРЕТОМ									
83.				42,55	11614,16	25,69	494183	1093	457739	38538	575338
1127-0903 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. НАНЕСЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ПЛАСТИКОМ ХОЛОДНОГО ФОРМИРОВАНИЯ НР - 108%; СП - 8%	М2 РАЗМЕТКИ		830,81	7,8	35351	332	--	42618	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			ТЕНГЕ		--	--	2818097	109103	2211844	540236	3626998
			ТЕНГЕ		--	--	497150	33262	--	268666	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				2818097				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				1267117				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					530412			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				944728				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				540236				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				268666				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				3626999				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								280
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					530412			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			ТЕНГЕ				3626999				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								280
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					530412			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								75102221
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				3513193				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				9993072				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					1628173			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				50116655				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				777671				
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ			ТЕНГЕ				63871				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				5079393				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				5558367				

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПО УЛ. ЕСКАЛИЕВА, РАЗИНА ПЕРЕУЛОК ОТ УЛ. ПУГАЧЕВА ДО УЛ. СТРИЖАЧЕНКО, ПО УЛ. ЛИНДОВСКАЯ ОТ "ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ" ДО ДОМА 1/1 ПО УЛ. ЛИНДОВСКАЯ Г. УРАЛЬСКА

ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА УЛИЦА ЛИНДОВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОСНОВАНИЕ: 129-2022-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 75102,25 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 581 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 5141,366 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 15.03.2023 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО: ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	005-0129 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,9). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	868,5508	1804	1566865,64
2	001-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	270,6291	1774	480096,02
3	005-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	196,222	1837	360459,81
4	005-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	183,6222	1686	309587,03
5	001-0118 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,8). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	139,128	1493	207718,1
6	005-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	93,6	2054	192254,4
7	002-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	93,59742	1837	171938,46
8	005-0143 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,3). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,8044	2322	59917,82
9	001-0110 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,95276	1287	41123,2
10	005-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,351965	2162	35352,95
11	009-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,5262	1945	30198,46
12	005-0123 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,760932	1626	17497,28
13	009-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,884	1837	14482,91
14	001-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,4579	1538	8394,25
15	002-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,441554	1538	6831,11
16	002-0127 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,50971	1745	4379,44
17	005-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,5489532	2090	3237,31
18	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	1,108412	2017	2235,67
19	002-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,5264064	1686	887,52
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			3513193
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1969,2227		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	580,9385289	2802,66	(1628172,71)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			3513193
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,8942% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	321-205-0301 РСНБ РК 2022	УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ ХОЛОДНОГО РЕСАЙКЛИНГА И СТАБИЛИЗАЦИИ ГРУНТОВ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ (РЕСАЙКЛЕР), МОЩНОСТЬ ДО 455 КВТ (610 Л.С.)	МАШ.-Ч	44,20501296	88827	3926598,69
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	44,20501296	3136,00	138626,92
2	321-101-0104 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 13 Т	МАШ.-Ч	104,70132276	10407	1089626,67
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	104,70132276	3136,00	328343,35
3	321-207-0201 РСНБ РК 2022	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЦЕМЕНТА	МАШ.-Ч	44,20501296	11774	520469,82
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	44,20501296	2195,00	97030,00
4	311-101-0102 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 66 ДО 96 КВТ, МАССОЙ СВЫШЕ 8,5 ДО 14 Т	МАШ.-Ч	48,94046432	9864	482748,74
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	48,94046432	3136,00	153477,30
5	321-101-0402 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 10,1 Т	МАШ.-Ч	29,61036	15482	458427,59
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	29,61036	3136,00	92858,09
6	321-209-0101 РСНБ РК 2022	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ, ТИПОРАЗМЕР 3	МАШ.-Ч	10,90908	41485	452563,18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	10,90908	3136,00	34210,87
7	321-211-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	52,38597408	8150	426945,69

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	52,38597408	2195,00	114987,21
8	321-205-0202 РСНБ РК 2022	ФРЕЗЫ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ТИПА WIRTGEN ШИРИНОЙ БАРАБАНА ОТ 1900 ДО 2010 ММ	МАШ.-Ч	5,19372	82143	426627,74
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	10,38744	3441,50	35748,37
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,8694% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
9	311-201-0201 РСНБ РК 2022	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА МОЩНОСТЬЮ ОТ 88,9 ДО 117,6 КВТ (ОТ 121 ДО 160 Л.С.), МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 13 Т	МАШ.-Ч	24,47538318	15034	367962,91
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	24,47538318	3136,00	76754,80
10	321-101-0302 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	18,647778	18201	339408,21
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	18,647778	2624,00	48931,77
11	321-101-0102 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 8 Т	МАШ.-Ч	33,5178819	8012	268545,27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	33,5178819	2624,00	87950,92
12	321-101-0502 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ГРУНТОВЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ, МАССА 18 Т	МАШ.-Ч	19,96355424	9937	198377,84
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	19,96355424	3136,00	62605,71
13	311-401-0104 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ СВЫШЕ 0,4 ДО 0,5 М3, МАССА СВЫШЕ 8 ДО 10 Т	МАШ.-Ч	11,7894987	12091	142546,83
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	11,7894987	3136,00	36971,87
14	314-503-0401 РСНБ РК 2022	МИНИ-ПОГРУЗЧИК НА КОЛЕСНОМ ХОДУ В КОМПЛЕКТЕ С ОСНОВНЫМ ПОГРУЗОЧНЫМ КОВШОМ (ТИПА МКСМ), ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ДО 1 Т	МАШ.-Ч	20,923272	5668	118593,11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	20,923272	2195,00	45926,58
15	321-101-0204 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ МАССОЙ 30 Т	МАШ.-Ч	5,29211592	14253	75428,53
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,29211592	3136,00	16596,08
16	332-101-0102 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ (ДОРОЖНЫЕ) ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	14,78476056	5071	74973,52
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	14,78476056	2195,00	32452,55
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,2364% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
17	332-101-0103 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ (ДОРОЖНЫЕ) ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 15 Т	МАШ.-Ч	10,239048	7288	74622,18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	10,239048	2624,00	26867,26
18	334-101-0102 РСНБ РК 2022	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	11,1833277	6540	73138,96
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	11,1833277	2624,00	29345,05
19	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	8,48270436	7432	63043,46
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	8,48270436	3136,00	26601,76
20	314-503-0101 РСНБ РК 2022	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 2 Т	МАШ.-Ч	10,001664	6019	60200,02
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	10,001664	2624,00	26244,37
21	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	5,2246257	9375	48980,87
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,2246257	2195,00	11468,05
22	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	10,1342223	4576	46374,2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	10,1342223	2195,00	22244,62
23	311-401-0105 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ СВЫШЕ 0,5 ДО 0,65 М3, МАССА СВЫШЕ 10 ДО 13 Т	МАШ.-Ч	3,487176	12555	43781,49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,487176	3136,00	10935,78
24	311-601-0901 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ МОЩНОСТЬЮ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	4,6398	9141	42412,41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,6398	3136,00	14550,41
25	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	4,91050264	7530	36976,08
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,91050264	2195,00	10778,55
26	321-212-0301 РСНБ РК 2022	ТРАКТОР С ЩЕТКАМИ ДОРОЖНЫМИ НАВЕСНЫМИ	МАШ.-Ч	5,19372	5844	30352,1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,19372	2624,00	13628,32
27	321-212-0101 РСНБ РК 2022	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	3,1742559	9284	29469,79
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,1742559	2624,00	8329,25
28	321-101-0201 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ МАССОЙ 16 Т	МАШ.-Ч	1,83165271	12075	22117,21
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,83165271	3136,00	5744,06
29	321-202-0101 РСНБ РК 2022	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	1,1546553	11050	12758,94
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,3093106	2624,00	6059,63
30	321-102-0302 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ МАССОЙ 25 Т	МАШ.-Ч	11,1833277	1009	11283,98
31	331-101-0201 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 1,5 Т	МАШ.-Ч	2,522664	3924	9898,93
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,522664	2195,00	5537,25
32	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,01545763	4504	9077,62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,015457632	2195,00	4423,93
33	321-211-0101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ДОРОЖНЫЕ РАЗМЕТОЧНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ТЕРМОПЛАСТИКА	МАШ.-Ч	0,30438842	11741	3573,82
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,30438842	3136,00	954,56
34	321-211-0301 РСНБ РК 2022	МАШИНА ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ ВАКУУМНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ	МАШ.-Ч	0,148392	10780	1599,67
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,148392	1837,00	272,60

1	2	3	4	5	6	7
35	321-211-0106 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ ДЛЯ РАЗОГРЕВА ТЕРМОПЛАСТИКА	МАШ.-Ч	0,27886852	3831	1068,35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,27886852	2195,00	612,12
36	313-403-0401 РСНБ РК 2022	НАРЕЗЧИК ШВОВ	МАШ.-Ч	0,51948	1485	771,43
37	321-202-0201 РСНБ РК 2022	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	3,4821144	137	477,05
38	314-503-0102 РСНБ РК 2022	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕС-НЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 3 Т	МАШ.-Ч	0,0539904	7623	411,57
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0539904	2624,00	141,67
39	313-302-0201 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	5,5686036	49	272,86
40	343-402-0101 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	15,3183996	17	260,41
41	315-101-0301 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕНОСНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,40145925	584	234,45
42	313-302-0202 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	1,5792192	24	37,9
43	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,40145925	14	5,62
44	315-101-0101 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,0011988	2840	3,4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0011988	2195,00	2,63
45	311-504-0201 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0023976	282	0,68
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			9993072
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 74,3717% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	212-501-0204 РСНБ РК 2022	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	607,652	27669	16813123,19
2	211-201-0507 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	765,0972	10701	8187305,14
3	216-101-0101 РСНБ РК 2022	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	236,150032	28262	6674072,2
4	ТСПРАЙС ЛИСТ	ПОЛИМЕРНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР ГРУНТОВ "ПАРАГОН М10+50" (1,5 КГ/М3)	КГ	2408,73	2324,1	5598129,39
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,5696% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
5	ТСПРАЙС ЛИСТ	СТАБИЛИЗАТОР ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ "ПАРАГОН LBS" (0,7 КГ/М3)	КГ	1115,52	3157,26	3521986,68
6	212-101-0601 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	57,44936	30555	1755365,19
7	212-501-0302 РСНБ РК 2022	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Г, МАРКИ II	Т	48,8474	27889	1362305,14
8	255-101-0101 РСНБ РК 2022	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3	16,864	68983	1163329,31
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 10,0587% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
9	211-201-0504 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	75,255	12325	927517,88
10	216-201-0202 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	3,7684612	174612	658018,55
11	211-603-0104 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ ГОСТ 25607-2009 ФРАКЦИЯ 0-80 ММ	М3	49,887488	11743	585828,77
12	251-103-0204 РСНБ РК 2022	ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ БЕЛЫЙ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ	КГ	197,2618	2299	453504,88
13	212-101-2102 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F100, W4	М3	13,4995	32924	444457,54
14	251-102-0704 РСНБ РК 2022	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.35	ШТ.	38	10228	388664
15	251-101-0112 РСНБ РК 2022	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 5.16.1-5.16.2, В=600 ММ	ШТ.	32	7636	244352
16	255-101-0101 РСНБ РК 2022	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ДОРОЖНЫЙ ГОСТ 6665-91	М3	2,881	68983	198740,02
17	211-601-0101 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	82,1548	2126	174661,1
18	251-103-0201 РСНБ РК 2022	ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ	288,90625	551	159187,34
19	215-201-0104 РСНБ РК 2022	БРУС НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ДО 125 ММ, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	1,9057	82079	156417,95
20	251-101-0112 РСНБ РК 2022	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, В=600 ММ	ШТ.	14	7636	106904
21	212-101-0701 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	3,02328	32752	99018,47
22	251-101-0103 РСНБ РК 2022	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 2.4, А=700 ММ	ШТ.	12	6873	82476
23	244-202-0102 РСНБ РК 2022	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 3634-99 ТИП Т (С250)	КОМПЛЕКТ	2	36676	73352
24	214-403-0101 РСНБ РК 2022	СЕТКИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИА-МЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	0,13224	427867	56581,13
25	214-210-0102 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ	Т	0,12236	358690	43889,31
26	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,01824	1528659	27882,74
27	218-101-0101 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	8,5253	3089	26334,65
28	251-101-0118 РСНБ РК 2022	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРОМ 500 ММ Х 2250 ММ	ШТ.	1	21862	21862
29	215-204-0503 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,09842	165331	16271,88
30	217-108-0101 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	14,3754	836	12017,83
31	213-101-0101 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,152	76750	11666
32	214-209-0802 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ МАРКИ СВ-10НМА С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ГОСТ 2246-70 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	4,9875	2172	10832,85
33	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	312,540301	33	10313,83
34	225-101-0208 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КЦО 1	ШТ.	2	5040	10080
35	251-103-0206 РСНБ РК 2022	МИКРОСФЕРЫ СТЕКЛЯННЫЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ИЗ ПЛАСТИКА РАЗМЕРАМИ ОТ 450 МКМ ДО 800 МКМ	КГ	20,32155	483	9815,31
36	214-405-0201	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,011434	722519	8261,28

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022					
37	212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,251972	32042	8073,69
38	236-101-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,007353	628768	4623,33
39	212-401-0102 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,1312	29403	3857,67
40	236-203-0105 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	Т	0,0021356	970051	2071,64
41	211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	0,6752	1704	1150,54
42	236-104-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0012844	738689	948,77
43	211-201-0607 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,05796	10802	626,08
44	214-209-0204 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	КГ	0,8113	631	511,93
45	216-102-0301 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,003591	65145	233,94
46	222-519-0402 РСНБ РК 2022	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 34329-2017	Т	0,000068	1215727	82,67
47	251-103-0101 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ СТ РК 2066-2010 БЕЛАЯ АК 511 (505)	КГ	0,0008145	797	0,65
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			50116655
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	412-102-0110 РСНБ РК 2022	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т·КМ	7728	64	494592
2	412-102-0105 РСНБ РК 2022	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ	Т·КМ	3452,175	82	283078,35
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			777671
		ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ				
1	ТССЦИ РК 8.03-04-2022 ТАБ.1601-0204-30 П.3	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНОЙ ИЛИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ: 3 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ	КМ	0,54	78771	42536,34
2	ТССЦИ РК 8.03-04-2022 ТАБ.1601-0204-30 П.6	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНОЙ ИЛИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ: 3 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ	КМ	0,54	39510	21335,4
		ИТОГО ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			63872
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1969,2227		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			64464461
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			5079393
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			69543854
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			5558367
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			75102221

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПО УЛ. ЕСКАЛИЕВА, РАЗИНА ПЕРЕУЛОК ОТ УЛ. ПУГАЧЕВА ДО УЛ. СТРИЖАЧЕНКО, ПО УЛ. ЛИНДОВСКАЯ ОТ "ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ" ДО ДОМА 1/1 ПО УЛ. ЛИНДОВСКАЯ Г. УРАЛЬСКА

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА ЕСКАЛИЕВА

ОСНОВАНИЕ: 129-2022-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 94148,05 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 6100,511 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3,012 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 15.03.2023 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ ИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	МАТЕРИАЛЫ, ПРИБЫЛЬ,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1.	СЦИ РК 8.03-04-2 022 ТАБ.1601-0204-30 П.3	-ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНОЙ ИЛИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ: 3 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ	КМ	0,89	78771	--	70106	--	--	--	70106
					--	--	--	--	--	--	
2.	СЦИ РК 8.03-04-2 022 ТАБ.1601-0204-30 П.6	-ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНОЙ ИЛИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ: 3 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ	КМ	0,89	39510	--	35164	--	--	--	35164
					--	--	--	--	--	--	
3.	1220-0401-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-БОРТОВЫЕ КАМНИ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ. РАЗБОРКА С ПОМОЩЬЮ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА	М	68	1857,43	476,64	126305	32411	--	78513	221204
		НР - 72%; СП - 8%			1380,79	222,84	93894	15153	--	16385	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	231575	32411	--	78513	326474
			ТЕНГЕ		--	--	93894	15153	--	16385	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				126305				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					109047			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				78513				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				16385				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				221203				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								57
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					109047			
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				105270				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				105270				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				326473				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								57
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					109047			
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
4.	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	1138	109,49	109,49	124600	124600	--	28518	165363
					--	34,81	--	39614	--	12245	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.70 КЭМ=0,85 К=2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННЫХ ГРУНТОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЗОРВАННОЙ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ, СЫПУЧИХ БАРХАННЫХ И ДЮННЫХ ПЕСКОВ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,85	М3 ГРУНТА	1138	156,35	156,35	177926	177926	--	40729	236146
					--	49,71	--	56570	--	17491	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА	1138	388,49	369,8	442102	420832	1480	96423	581609
					17,39	100,29	19790	114130	--	43085	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.				18208	64	--	1165312	--	--	--	1258537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	412-102-0 110 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ СП - 8%	Т·КМ		---	---	---	---	---	93225	
8.	1101-0105 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	189	156,57	156,57	29592	29591	--	6774	39274
					--	49,78	--	9408	--	2909	
9.	1101-0203 -0112 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	6369	83,96	37,73	534741	240302	--	251894	849561
					46,23	8,7	294439	55410	--	62926	
10.	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1273	168,05	168,05	213928	213927	--	49278	284261
					--	53,77	--	68449	--	21055	
11.	1101-0201 -0107 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1273	80,36	80,36	102298	102298	--	25600	138133
					--	27,93	--	35555	--	10235	
12.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1273	131,1	110,37	166890	140501	4201	43218	226912
					17,43	29,72	22188	37834	--	16804	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	2957389	1449977	5681	542434	3779796
			ТЕНГЕ		--	--	336417	416970	--	279975	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2957389				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				5680				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					753387			
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1165312				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				542434				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				279975				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3779798				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								367
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					753387			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				3779798				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								367
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					753387			
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ТИП 1 (ОСНОВНАЯ)									
13.	1127-0301 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=1,36	-МЕТОД ХОЛОДНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ РЕСАЙКЛЕРОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЦЕМЕНТА И МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 34 СМ НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	5695	1094,92	1077,6	6235569	6136932	740	646098	7432202
					17,19	87,86	97897	500363	--	550536	
14.	ПРАЙС ЛИСТ	-ПОЛИМЕРНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР ГРУНТОВ "ПАРАГОН М10+50" (1,5 КГ/М3) СП - 8%	КГ	2904,45	2324,1	--	6750232	--	6750232	--	7290256
					--	--	--	--	--	540024	
15.	ПРАЙС ЛИСТ	-СТАБИЛИЗАТОР ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ "ПАРАГОН LBS" (0,7 КГ/М3) СП - 8%	КГ	1366,8	3157,26	--	4315343	--	4315343	--	4660569
					--	--	--	--	--	345226	
16.	216-101-0 101 РСНБ РК 2022	-ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0 СП - 8%	Т	284,75	28262	--	8047605	--	8047605	--	8691413
					--	--	--	--	--	643808	
17.	1127-0403 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2) НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	5340	2626,41	356,3	14025029	1902642	11792589	981065	16206579
					61,76	108,35	329798	578589	--	1200485	
18.				5340	-455,86	-51,36	-2434292	-274262	-2160030	-92756	-2729220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1127-0403 -0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=3	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	М2 ОСНОВАНИЯ		---	-16,08	--	-85867	--	-202172	
	НР - 108%; СП - 8%										
19.			3,845	183407,35	3556,99	705201	13676	691525	7015	769193
1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		---	1689,33	--	6495	--	56977	
	НР - 108%; СП - 8%									
20.			4807	3028,65	285,2	14558721	1370956	12990486	437389	16195793
1127-0602 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		---	41,04	43,21	197279	207710	--	1199683
	НР - 108%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. 212-501-0204	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	0,0976	469,1632	27669		12981277			
21.			4807	1354,7	0,11	6512043	529	6442149	74893	7113879
1127-0602 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		---	14,43	--	69365	--	--	526943
	НР - 108%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. 212-501-0204	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	0,0484	232,6588	27669		6437436			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		--	--	58715451	9150473	48870639	2053704	65630664
		ТЕНГЕ		---	--	694339	1207290	--	4861510	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				58715451				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				29757458				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1901629			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				19113180				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2053704				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				4861510				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				65630665				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								800
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1901629			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ				65630665				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								800
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1901629			

РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ОБОЧИНЫ (ОСНОВНАЯ)

22.			213,5	149,97	149,97	32019	32019	--	7376	42547
1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		---	47,99	--	10246	--	3151	
	НР - 72%; СП - 8%									
23.			213,5	131,1	110,37	27990	23564	705	7248	38057
1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		---	17,43	29,72	3721	6345	--	2818
	НР - 72%; СП - 8%									
24.			628	13,02	13,02	8177	8177	--	1557	10513
1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ВЕРХА ПРИСЫПНЫХ ОБИЧИН. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		---	3,45	--	2167	--	779	
	НР - 72%; СП - 8%									
25.			628	79,26	79,26	49775	49775	--	12717	67491
1127-0801 -0112 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 7 СМ ПРИ РАСХОДЕ ОТ ОБЪЕМА ГРУНТА 40%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		---	18,75	--	11775	--	4999	
	НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28 К=0,583										
26.	211-603-0 104 РСНБ РК 2022	-СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ ГОСТ 25607-2009 ФРАКЦИЯ 0-80 ММ СП - 8%	М3	54,580736	11743 --	-- --	640942 --	-- --	640942 --	-- 51275	692217
27.	217-603-0 104 РСНБ РК 2022	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ СП - 8%	М3	2,198	33 --	-- --	73 --	-- --	73 --	-- 6	79
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	758976 3721	113535 30533	641720 --	28898 63028	850904
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				758976				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				705				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					34254			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				641015				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				28898				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				63028				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				850902				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					34254			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ				850902				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					34254			
		РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ТИП 1 (ПРИМЫКАНИЕ)									
28.	1127-0301 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=1,36	-МЕТОД ХОЛОДНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ РЕСАЙКЛЕРОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЦЕМЕНТА И МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 34 СМ НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	480	1094,92 17,19	1077,6 87,86	525562 8251	517248 42173	63 --	54456 46402	626420
29.	ПРАЙС ЛИСТ	-ПОЛИМЕРНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР ГРУНТОВ "ПАРАГОН М10+50" (1,5 КГ/М3) СП - 8%	КГ	244,8	2324,1 --	-- --	568940 --	-- --	568940 --	-- 45516	614456
30.	ПРАЙС ЛИСТ	-СТАБИЛИЗАТОР ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ "ПАРАГОН LBS" (0,7 КГ/М3) СП - 8%	КГ	115,2	3157,26 --	-- --	363716 --	-- --	363716 --	-- 29097	392813
31.	216-101-0 101 РСНБ РК 2022	-ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0 СП - 8%	Т	39,8	28262 --	-- --	1124828 --	-- --	1124828 --	-- 89986	1214814
32.	1127-0403 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2) НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	480	2626,41 61,76	356,3 108,35	1260677 29645	171024 52008	1060008 --	88186 107909	1456771
33.	1127-0403 -0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=3	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	480	-455,86 --	-51,36 -16,08	-218813 --	-24652 -7718	-194161 --	-8338 -18173	-245323
34.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8%	Т	0,384	183407,35 --	3556,99 1689,33	70428 --	1366 649	69062 --	701 5690	76819
35.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	480	3028,65 41,04	285,2 43,21	1453752 19699	136896 20741	1297157 --	43675 119794	1617221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1. 212-501-0204		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,0976 Т	46,848		27669		1296237			
36.	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ	480	1354,7	0,11	650256	53	643277	7478	710352
		НР - 108%; СП - 8%		14,43	--	6926	--	--	52618		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1. 212-501-0204		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,0484 Т	23,232		27669		642806			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ		--	--	5799346	801935	4932890	186158	6464343
			ТЕНГЕ		--	--	64521	107853	--	478839	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				5799346				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				2875407				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					172374			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				2057484				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				186158				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				478839				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				6464343				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					172374			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ				6464343				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					172374			
		РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО ОБОЧИНЫ НА ПРИМЫКАНИЯХ									
37.	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	30,6	149,97	149,97	4589	4589	--	1057	6098
		НР - 72%; СП - 8%			--	47,99	--	1468	--	452	
38.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	30,6	131,1	110,37	4012	3377	102	1039	5455
		НР - 72%; СП - 8%			17,43	29,72	533	909	--	404	
39.	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ВЕРХА ПРИСЫПНЫХ ОБИЧИН. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	90	13,02	13,02	1172	1172	--	223	1507
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,45	--	311	--	112	
40.	1127-0801-0112 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28 К=0,583	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 7 СМ ПРИ РАСХОДЕ ОТ ОБЪЕМА ГРУНТА 40%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН	90	79,26	79,26	7133	7134	--	1823	9672
		НР - 108%; СП - 8%			--	18,75	--	1688	--	716	
41.	211-603-0104 РСНБ РК 2022	-СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ ГОСТ 25607-2009 ФРАКЦИЯ 0-80 ММ	М3	7,82208	11743	--	91855	--	91855	--	99203
		СП - 8%			--	--	--	--	--	7348	
42.	217-603-0104 РСНБ РК 2022	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,315	33	--	10	--	10	--	11
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ		--	--	108771	16272	91967	4142	121946
			ТЕНГЕ		--	--	533	4376	--	9033	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				108771				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				101				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					4909			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				91865				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				4142				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				9033				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				121946				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					4909			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ				121946				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					4909			
		РАЗДЕЛ 7. УСТРОЙСТВО БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГО КАМНЯ	68	3419,88 1397,7	52,32 22,21	232552 95044	3557 1510	133951 --	104278 26946	363776
44.	255-101-0-101 РСНБ РК 2022	-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ДОРОЖНЫЙ ГОСТ 6665-91 СП - 8%	М3	2,924	68983 --	-- --	201706 --	-- --	201706 --	-- 16137	217843
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	434258 95044	3557 1510	335657 --	104278 43083	581619
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				434258				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				133950				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					96554			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				201706				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				104278				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				43083				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				581619				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								53
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					96554			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ				581619				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								53
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					96554			
		РАЗДЕЛ 8. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ТРОТУАРАХ ТИП 2									
45.	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	159	3721,67 3721,67	-- --	591746 591746	-- --	-- --	426056 81424	1099226
46.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	159	289,6 154,29	135,31 63,96	46046 24532	21515 10170	-- --	24985 5683	76714
47.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	159	131,1 17,43	110,37 29,72	20845 2771	17548 4725	526 --	5398 2099	28342
48.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	82,55	4714,88 259,9	1858,95 438,55	389213 21455	153456 36202	214302 --	62270 36119	487602
49.	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2) НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	635	2626,41 61,76	356,3 108,35	1667770 39218	226250 68802	1402302 --	116662 142754	1927187
50.	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=2	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	635	-303,91 --	-34,24 -10,72	-192983 --	-21742 -6807	-171241 --	-7353 -16027	-216364
51.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8%	Т	0,317	183407,35 --	3556,99 1689,33	58140 --	1128 536	57012 --	578 4697	63416
52.	1127-0602-0305 РСНБ РК 2022 КЗТР И	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ПЕСЧАНЫХ ГД, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ	М2 ПОКРЫТИЯ	635	2945,17 41,04	272,28 44,29	1870183 26060	172898 28124	1671225 --	58522 154299	2083003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1. 212-501-0302		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Г, МАРКИ II	0,0943 Т	59,8805		27889		1670007			
53.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.9 КМР=0,33	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА РАСТВОРА ЦЕМЕНТНОГО - 0,33 НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГО КАМНЯ	1283 1397,7	3154,62 22,21	52,32 1793249	4047377 28495	67126 --	2187002 481189	1967481	6496047
54.	255-101-0 101 РСНБ РК 2022	-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91 СП - 8%	М3	20,528	68983 --	-- --	1416083 --	-- --	1416083 --	-- 113287	1529370
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	9914420 2499031	638179 170247	6777211 --	2654599 1005524	13574543
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				9914420				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				5361129				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2669278			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1416083				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2654599				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1005524				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				13574543				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1459
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2669278			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ				13574543				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1459
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2669278			

РАЗДЕЛ 9. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ОДНОСТОЕЧНЫХ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	0,368	5090,6 1459,74	1751,51 744,67	1873 537	645 274	691 --	754 210	2838
56.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ОМОНОЛИЧИВАНИЕ СТОЕК В ГНЕЗДЕ ФУНДАМЕНТА НР - 91%; СП - 8%	М3	1,794	37604,21 2304,69	1892,41 441,73	67462 4135	3395 792	59932 --	4484 5756	77701
57.	1106-0101 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	8,05	49703,81 8992,3	2993,53 711,65	400116 72388	24098 5729	303630 --	71086 37696	508898
58.	214-210-0 102 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ СП - 8%	Т	0,07406	358690 --	-- --	26565 --	-- --	26565 --	-- 2125	28690
59.	214-403-0 101 РСНБ РК 2022	-СЕТКИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т	0,08004	427867 --	-- --	34246 --	-- --	34246 --	-- 2740	36986
60.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА НР - 108%; СП - 8%	ШТ.	23	8801,93 6525,02	1342 484,79	202444 150075	30866 11150	21503 --	174124 30125	406693
61.	251-102-0 704 РСНБ РК 2022	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.35	ШТ.	23	10228 --	-- --	235244 --	-- --	235244 --	-- 18820	254064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
62.	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1127-0902-0101 НР - 108%; СП - 8%	ШТ.	15	1753,77 1406,96	-- --	26307 21104	-- --	5203 --	22793 3928	53028
63.	251-101-0112 РСНБ РК 2022	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, В=600 ММ СП - 8%	ШТ.	6	7636 --	-- --	45816 --	-- --	45816 --	-- 3665	49481
64.	251-101-0103 РСНБ РК 2022	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 2.4, А=700 ММ СП - 8%	ШТ.	14	6873 --	-- --	96222 --	-- --	96222 --	-- 7698	103920
65.	251-101-0112 РСНБ РК 2022	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 5.16.1-5.16.2, В=600 ММ СП - 8%	ШТ.	12	7636 --	-- --	91632 --	-- --	91632 --	-- 7331	98963
66.	251-101-0103 РСНБ РК 2022	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 1.12.1, А=700 ММ СП - 8%	ШТ.	2	6873 --	-- --	13746 --	-- --	13746 --	-- 1100	14846
67.	251-101-0103 РСНБ РК 2022	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 1.18.1, А=700 ММ СП - 8%	ШТ.	1	6873 --	-- --	6873 --	-- --	6873 --	-- 550	7423
68.	251-101-0103 РСНБ РК 2022	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 1.19, А=700 ММ СП - 8%	ШТ.	1	6873 --	-- --	6873 --	-- --	6873 --	-- 550	7423
69.	251-101-0112 РСНБ РК 2022	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.7, В=600 ММ СП - 8%	ШТ.	1	7636 --	-- --	7636 --	-- --	7636 --	-- 611	8247
70.	251-101-0112 РСНБ РК 2022	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 5.19.1, В=600 ММ СП - 8%	ШТ.	1	7636 --	-- --	7636 --	-- --	7636 --	-- 611	8247
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ДВУХСТОЕЧНЫХ									
71.	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	0,064	5090,6 1459,74	1751,51 744,67	326 93	112 48	121 --	131 37	494
72.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ОМОНОЛИЧИВАНИЕ СТОЕК В ГНЕЗДЕ ФУНДАМЕНТА НР - 91%; СП - 8%	М3	0,312	37604,21 2304,69	1892,41 441,73	11733 719	591 138	10423 --	780 1001	13514
73.	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	1,4	53925,72 12927,7	3306,97 793,83	75496 18099	4629 1111	52768 --	17481 7438	100415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.	214-210-0 102 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ СП - 8%	Т	0,01288	358690 ---	-- --	4620 --	-- --	4620 --	-- 370	4990
75.	214-403-0 101 РСНБ РК 2022	-СЕТКИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т	0,01392	427867 ---	-- --	5956 --	-- --	5956 --	-- 476	6432
76.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА НР - 108%; СП - 8%	ШТ.	4	8801,93 6525,02	1342 484,79	35208 26100	5368 1939	3740 --	30282 5239	70730
77.	251-102-0 704 РСНБ РК 2022	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.35 СП - 8%	ШТ.	4	10228 ---	-- --	40912 --	-- --	40912 --	-- 3273	44185
78.	251-101-0 118 РСНБ РК 2022	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРОМ 500 ММ Х 2250 ММ СП - 8%	ШТ.	4	21862 ---	-- --	87448 --	-- --	87448 --	-- 6996	94444
		УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ КРАСКОЙ СО СТЕКЛЯННЫМИ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИМИ ШАРИКАМИ (РАСХОД МИКРОСФЕР 0,25 КГ/М2)									
79.	1127-0903 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ НР - 108%; СП - 8%	КМ ЛИНИИ	0,185	374997,04 6054,47	12491,37 4314,78	69374 1120	2311 798	65943 --	2072 5716	77161
80.	1127-0903 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:3 НР - 108%; СП - 8%	КМ ЛИНИИ	0,148	103245,8 5587,71	8544,39 2881	15280 827	1264 426	13189 --	1354 1331	17964
81.	1127-0903 -0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 3:1 НР - 108%; СП - 8%	КМ ЛИНИИ	0,317	284412,35 5898,81	11174,84 3836,62	90159 1870	3542 1216	84747 --	3333 7479	100971
		ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА НАНОСИМАЯ ТРАФАРЕТОМ									
82.	1127-0903 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. НАНЕСЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ПЛАСТИКОМ ХОЛОДНОГО ФОРМИРОВАНИЯ НР - 108%; СП - 8%	М2 РАЗМЕТКИ	45,78	11614,16 830,81	25,69 7,8	531696 38034	1176 357	492486 --	41463 45853	619012
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- ---	-- --	2238899 335101	77997 23978	1825801 --	370137 208725	2817760

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	2238899	
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	1114373	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		359079
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	711425	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	370137	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	208725	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	2817761	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		188
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		359079
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ	2817761	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					359079			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								94148050
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				4122601				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				12284336				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					1977910			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				63481561				
		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				1165312				
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ				105270				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				6022863				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				6966102				

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПО УЛ. ЕСКАЛИЕВА, РАЗИНА ПЕРЕУЛОК ОТ УЛ. ПУГАЧЕВА ДО УЛ. СТРИЖАЧЕНКО, ПО УЛ. ЛИНДОВСКАЯ ОТ "ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ" ДО ДОМА 1/1 ПО УЛ. ЛИНДОВСКАЯ Г. УРАЛЬСКА

ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-2
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА УЛИЦА ЕСКАЛИЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОСНОВАНИЕ: 129-2022-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 94148,079 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 694 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 6100,515 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 15.03.2023 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	005-0129 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,9). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1046,7548	1804	1888345,66
2	001-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	333,5661	1774	591746,26
3	005-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	236,253	1686	398322,56
4	005-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	165,4375	1837	303908,69
5	001-0118 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,8). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	197,439	1493	294776,43
6	005-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	118,44	2054	243275,76
7	009-0131 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	50,1296	1873	93892,74
8	002-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	49,257915	1837	90486,79
9	005-0143 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,3). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,7794	2322	76113,77
10	001-0110 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,69145	1287	53656,9
11	005-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	17,593254	2162	38036,62
12	005-0123 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,19149	1626	21449,36
13	001-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,8594	1538	19777,76
14	002-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,155841	1538	4853,68
15	005-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8263053	2090	3816,98
16	002-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,3740256	1686	630,61
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			4122601
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	2320,7491		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	693,6282591	2851,54	(1977911,46)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			4122601
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 79,3706% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	321-205-0301 РСНБ РК 2022	УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ ХОЛОДНОГО РЕСАЙКЛИНГА И СТАБИЛИЗАЦИИ ГРУНТОВ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ (РЕСАЙКЛЕР), МОЩНОСТЬ ДО 455 КВТ (610 Л.С.)	МАШ.-Ч	57,795036	88827	5133759,66
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	57,795036	3136,00	181245,23
2	321-101-0104 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 13 Т	МАШ.-Ч	134,93493	10407	1404267,82
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	134,93493	3136,00	423155,94
3	311-101-0102 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 66 ДО 96 КВТ, МАССОЙ СВЫШЕ 8,5 ДО 14 Т	МАШ.-Ч	85,81221744	9864	846451,71
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	85,81221744	3136,00	269107,11
4	321-207-0201 РСНБ РК 2022	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЦЕМЕНТА	МАШ.-Ч	57,795036	11774	680478,75
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	57,795036	2195,00	126860,10
5	321-101-0402 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 10,1 Т	МАШ.-Ч	37,468494	15482	580087,22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	37,468494	3136,00	117501,20
6	321-209-0101 РСНБ РК 2022	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ, ТИПОРАЗМЕР 3	МАШ.-Ч	13,804182	41485	572666,49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	13,804182	3136,00	43289,91
7	321-211-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	65,32594755	8150	532406,47
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	65,32594755	2195,00	143390,45
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,9849% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
8	311-201-0201 РСНБ РК 2022	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА МОЩНОСТЬЮ ОТ 88,9 ДО 117,6 КВТ (ОТ 121 ДО 160 Л.С.), МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 13 Т	МАШ.-Ч	32,5507548	15034	489368,05

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	32,5507548	3136,00	102079,17
9	321-101-0302 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	23,639781	18201	430267,65
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	23,639781	2624,00	62030,79
10	321-101-0102 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 8 Т	МАШ.-Ч	43,0949175	8012	345276,48
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	43,0949175	2624,00	113081,06
11	311-401-0104 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ СВЫШЕ 0,4 ДО 0,5 М3, МАССА СВЫШЕ 8 ДО 10 Т	МАШ.-Ч	27,7773282	12091	335855,68
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	27,7773282	3136,00	87109,70
12	321-101-0502 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ГРУНТОВЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ, МАССА 18 Т	МАШ.-Ч	26,100984	9937	259365,48
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	26,100984	3136,00	81852,69
13	334-101-0102 РСНБ РК 2022	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	15,82549755	6540	103498,75
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	15,82549755	2624,00	41526,11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 4,6446% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
14	321-101-0204 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ МАССОЙ 30 Т	МАШ.-Ч	6,4874394	14253	92465,47
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	6,4874394	3136,00	20344,61
15	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	9,64679355	7432	71694,97
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,64679355	3136,00	30252,34
16	311-401-0105 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ СВЫШЕ 0,5 ДО 0,65 М3, МАССА СВЫШЕ 10 ДО 13 Т	МАШ.-Ч	4,948713	12555	62131,09
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,948713	3136,00	15519,16
17	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	12,6216657	4576	57756,74
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	12,6216657	2195,00	27704,56
18	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	6,03011032	7530	45406,73
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	6,03011032	2195,00	13236,09
19	321-212-0101 РСНБ РК 2022	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	4,0840785	9284	37916,58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,0840785	2624,00	10716,62
20	332-101-0102 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ (ДОРОЖНЫЕ) ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	6,525246	5071	33089,52
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	6,525246	2195,00	14322,91
21	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	3,38095455	9375	31696,45
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,38095455	2195,00	7421,20
22	315-102-0101 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	6,90336	4446	30692,34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	6,90336	2195,00	15152,88
23	311-601-0901 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ МОЩНОСТЬЮ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,2967	9141	30135,13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,2967	3136,00	10338,45
24	321-101-0201 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ МАССОЙ 16 Т	МАШ.-Ч	2,26384728	12075	27335,96
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,26384728	3136,00	7099,43
25	321-202-0101 РСНБ РК 2022	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	1,4633574	11050	16170,1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,9267148	2624,00	7679,70
26	321-102-0302 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ МАССОЙ 25 Т	МАШ.-Ч	15,82549755	1009	15967,93
27	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,56151004	4504	7033,04
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,561510038	2195,00	3427,51
28	321-211-0101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ДОРОЖНЫЕ РАЗМЕТОЧНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ТЕРМОПЛАСТИКА	МАШ.-Ч	0,33730946	11741	3960,35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,33730946	3136,00	1057,80
29	343-401-0201 РСНБ РК 2022	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	20,71008	83	1718,94
30	314-503-0101 РСНБ РК 2022	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 2 Т	МАШ.-Ч	0,2629368	6019	1582,62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2629368	2624,00	689,95
31	321-211-0106 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ ДЛЯ РАЗОГРЕВА ТЕРМОПЛАСТИКА	МАШ.-Ч	0,30676948	3831	1175,23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,30676948	2195,00	673,36
32	313-403-0401 РСНБ РК 2022	НАРЕЗЧИК ШВОВ	МАШ.-Ч	0,657342	1485	976,15
33	321-202-0201 РСНБ РК 2022	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	4,422573	137	605,89
34	343-402-0101 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	18,7328484	17	318,46
35	314-503-0102 РСНБ РК 2022	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 3 Т	МАШ.-Ч	0,0383616	7623	292,43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0383616	2624,00	100,66
36	315-101-0301 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕНОСНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,4319343	584	252,25
37	313-302-0201 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	2,9362053	49	143,87
38	313-302-0202 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	1,1220768	24	26,93
39	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,4319343	14	6,05
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			12284336

1	2	3	4	5	6	7
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 76,2096% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	212-501-0204 РСНБ РК 2022	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	771,902	27669	21357756,44
2	211-201-0507 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	983,997	10701	10529751,9
3	216-101-0101 РСНБ РК 2022	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	324,55	28262	9172432,1
4	ТСПРАЙС ЛИСТ	ПОЛИМЕРНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР ГРУНТОВ "ПАРАГОН М10+50" (1,5 КГ/М3)	КГ	3149,25	2324,1	7319171,92
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,5586% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
5	ТСПРАЙС ЛИСТ	СТАБИЛИЗАТОР ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ "ПАРАГОН LBS" (0,7 КГ/М3)	КГ	1482	3157,26	4679059,32
6	212-101-0601 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	69,11142	30555	2111699,44
7	212-501-0302 РСНБ РК 2022	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Г, МАРКИ II	Т	59,8805	27889	1670007,26
8	255-101-0101 РСНБ РК 2022	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3	20,528	68983	1416083,02
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 8,2318% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
9	211-201-0504 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	96,825	12325	1193368,12
10	216-201-0202 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	4,7759448	174612	833937,27
11	211-603-0104 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ ГОСТ 25607-2009 ФРАКЦИЯ 0-80 ММ	М3	62,402816	11743	732796,27
12	251-103-0204 РСНБ РК 2022	ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ БЕЛЫЙ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ	КГ	212,23608	2299	487930,75
13	212-101-2102 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F100, W4	М3	9,632	32924	317123,97
14	251-102-0704 РСНБ РК 2022	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.35	ШТ.	27	10228	276156
15	211-601-0101 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	100,711	2126	214111,59
16	255-101-0101 РСНБ РК 2022	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ДОРОЖНЫЙ ГОСТ 6665-91	М3	2,924	68983	201706,29
17	215-201-0104 РСНБ РК 2022	БРУС НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ДО 125 ММ, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	2,2967	82079	188510,84
18	251-103-0201 РСНБ РК 2022	ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ	287,34375	551	158326,41
19	251-101-0103 РСНБ РК 2022	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 2.4, А=700 ММ	ШТ.	14	6873	96222
20	251-101-0112 РСНБ РК 2022	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 5.16.1-5.16.2, В=600 ММ	ШТ.	12	7636	91632
21	251-101-0118 РСНБ РК 2022	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРОМ 500 ММ Х 2250 ММ	ШТ.	4	21862	87448
22	212-101-0701 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	2,14812	32752	70355,23
23	251-101-0112 РСНБ РК 2022	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, В=600 ММ	ШТ.	6	7636	45816
24	214-403-0101 РСНБ РК 2022	СЕТКИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	0,09396	427867	40202,38
25	214-210-0102 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ	Т	0,08694	358690	31184,51
26	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,01296	1528659	19811,42
27	218-101-0101 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	6,05745	3089	18711,46
28	251-101-0103 РСНБ РК 2022	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 1.12.1, А=700 ММ	ШТ.	2	6873	13746
29	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	400,7781865	33	13225,68
30	217-108-0101 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	15,7591	836	13174,61
31	215-204-0503 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0651	165331	10763,05
32	251-103-0206 РСНБ РК 2022	МИКРОСФЕРЫ СТЕКЛЯННЫЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ИЗ ПЛАСТИКА РАЗМЕРАМИ ОТ 450 МКМ ДО 800 МКМ	КГ	20,92443	483	10106,5
33	212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,294834	32042	9447,07
34	214-209-0802 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ МАРКИ СВ-10НМА С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ГОСТ 2246-70 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	3,54375	2172	7697,02
35	251-101-0112 РСНБ РК 2022	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.7, В=600 ММ	ШТ.	1	7636	7636
36	251-101-0112 РСНБ РК 2022	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 5.19.1, В=600 ММ	ШТ.	1	7636	7636
37	251-101-0103 РСНБ РК 2022	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 1.19, А=700 ММ	ШТ.	1	6873	6873
38	251-101-0103 РСНБ РК 2022	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 1.18.1, А=700 ММ	ШТ.	1	6873	6873
39	214-405-0201 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,0072	722519	5202,14
40	236-101-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0052245	628768	3285
41	211-201-0607 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,13656	10802	1475,12
42	236-203-0105 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	Т	0,0015174	970051	1471,96
43	211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	0,4752	1704	809,74
44	236-104-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0009126	738689	674,13
45	216-102-0301 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,0025515	65145	166,22
46	214-209-0204 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	КГ	0,0854	631	53,89
47	251-103-0101 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ СТ РК 2066-2010 БЕЛАЯ АК 511 (505)	КГ	0,000975	797	0,78
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			63481561
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	412-102-0110 РСНБ РК 2022	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т·КМ	18208	64	1165312

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			1165312
		ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ				
1	ТССЦИ РК 8.03-04-2022 ТАБ.1601-0204-30 П.3	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНОЙ ИЛИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ: 3 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ	КМ	0,89	78771	70106,19
2	ТССЦИ РК 8.03-04-2022 ТАБ.1601-0204-30 П.6	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНОЙ ИЛИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ: 3 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ	КМ	0,89	39510	35163,9
		ИТОГО ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			105270
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	2320,7491		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			81159085
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			6022863
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			87181948
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			6966102
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			94148050

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПО УЛ. ЕСКАЛИЕВА, РАЗИНА ПЕРЕУЛОК ОТ УЛ. ПУГАЧЕВА ДО УЛ. СТРИЖАЧЕНКО, ПО УЛ. ЛИНДОВСКАЯ ОТ "ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ" ДО ДОМА 1/1 ПО УЛ. ЛИНДОВСКАЯ Г. УРАЛЬСКА ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ОБЬЕКТ НОМЕР 4-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 4-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: 129-2022-ЭС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	921,536 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	126,68 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,064 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 15.03.2023 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				1	13234,67	5831,94	13235	5832	919	7451	22341
	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%			6484,11	2829,98	6484	2830	--	1655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1. 218-103-0201		ВЕТОШЬ	0,02 КГ	0,02		1117		22			
2.	225-204-0309 РСНБ РК 2022	-СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ105-5 СП - 8%	ШТ.	1	73957	--	73957	--	73957	--	79874
					--	--	--	--	--	5917	
3.	252-207-0530 РСНБ РК 2022	-ТРАВЕРС ТИПА ТМ-5, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	ШТ.	1	19293	--	19293	--	19293	--	20836
					--	--	--	--	--	1543	
4.	252-207-0201 РСНБ РК 2022	-КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-1 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	ШТ.	1	2243	--	2243	--	2243	--	2422
					--	--	--	--	--	179	
5.	252-102-0225 РСНБ РК 2022	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ШТЫРЕВОЙ ФАРФОРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1-35 КВ ГОСТ 1232-93 ТИПА ШФ 20-Г (БЕЗ КОЛПАЧКА) СП - 8%	ШТ.	6	2990	--	17940	--	17940	--	19375
					--	--	--	--	--	1435	
6.	252-108-0702 РСНБ РК 2022	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-6 (КП-20) СП - 8%	ШТ.	6	67	--	402	--	402	--	434
					--	--	--	--	--	32	
7.	252-207-3912 РСНБ РК 2022	-СКОБА СШ-2, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	ШТ.	6	1140	--	6840	--	6840	--	7387
					--	--	--	--	--	547	
8.	252-204-0804 РСНБ РК 2022	-ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПА-1-1 СП - 8%	ШТ.	6	385	--	2310	--	2310	--	2495
					--	--	--	--	--	185	
9.	252-204-0803 РСНБ РК 2022	-ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПС-3-1 СП - 8%	ШТ.	1	1187	--	1187	--	1187	--	1282
					--	--	--	--	--	95	
10.	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПРОВОДА ВЛ 6-10 КВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ СВЫШЕ 35 ММ2 В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ (3 ПРОВОДА ПРИ 10 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ НР - 80%; СП - 8%	КМ ЛИНИИ	0,035	301923,84	174461,53	10567	6106	169	4984	16795
					122630,8	55380,51	4292	1938	--	1244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. 218-103-0201		ВЕТОШЬ	0,05 КГ	0,00175		1117		2			
11.	243-604-0106 РСНБ РК 2022	-ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ	КМ	0,105	335758	--	35255	--	35255	--	38075
					--	--	--	--	--	2820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК ГОСТ 839-80, МАРКИ АС 50/8 ММ2 СП - 8%									
12.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	5156,98 1607,26	246,31 80,6	5157 1607	247 81	3303 --	1215 510	6882
13.	1308-0208 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 10 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	2102,62 1607,26	168,96 46,06	2103 1607	169 46	327 --	1190 263	3557
14.	214-206-0 201 РСНБ РК 2022	-ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ СП - 8%	Т	0,000617	367468 --	-- --	227 --	-- --	227 --	-- 18	245
15.	1133-0210 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОПОРЫ ВЛ 0,38-10 КВ. ДЕМОНТАЖ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ НР - 80%; СП - 8%	ШТ.	1	5172,43 1813,48	3358,95 1629,08	5172 1813	3359 1629	-- --	2754 634	8560
16.	1133-0210 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОВОДА ВЛ 6-10 КВ. ДЕМОНТАЖ ТРЕХ ПРОВОДОВ С ОДНОЙ ОПОРЫ НР - 80%; СП - 8%	ШТ.	1	7264,23 4139,31	3124,92 1120,77	7264 4139	3125 1121	-- --	4208 918	12390
17.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	7,7	3032,48 3032,48	-- --	23350 23350	-- --	-- --	16812 3213	43375
18.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	7,7	1582,77 1582,77	-- --	12187 12187	-- --	-- --	8775 1677	22639
19.	1109-0501 -0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТАЛЬНАЯ ТРУБА. РЕЗКА НР - 69%; СП - 8%	М РЕЗА	35	758,64 747,63	11,01 --	26552 26167	385 --	-- --	18055 3569	48176
20.	214-208-0 102 РСНБ РК 2022	-ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ СП - 8%	Т	0,001398	484510 --	-- --	677 --	-- --	677 --	-- 54	731
21.	217-101-0 102 РСНБ РК 2022	-БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СБОРОЧНЫЙ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5.8 СП - 8%	Т	0,0011913	1466505 --	-- --	1747 --	-- --	1747 --	-- 140	1887
22.	1122-0301 -0205 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	0,0175 КМ ТРУБОПРОВОДА	2117232,23 1180922,34	658763,69 281951,9	37052 20666	11528 4934	4858 --	25344 4992	67388
23.	241-102-0 218 РСНБ РК 2022	-ФУТЛЯР СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 159Х4,0 ММ	М	17,57	6541 --	-- --	114925 --	-- --	114925 --	-- 9194	124119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
24.					7148620,93		125101		109046		147714
				0,0175		313279,97		5483		11671	
	1122-0601 -0305 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРО ВОДА		604124,16	69532,12	10572	1217	--	10942	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.			0,31	0,005425							
218-103-0206		ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2			7094		38			
25.				3	26974	--	80922	--	80922	--	87396
	241-704-0 201 РСНБ РК 2022	-МАНЖЕТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ РАЗМЕРАМИ 159 ММ	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	6474	
		СП - 8%									
26.				3	41716,58	--	125150	--	125150	--	135162
	ПРАЙС ЛИСТ	-КРУГЛАЯ ВСТАВКА GFS-T RR-100 GS HILTI	ШТ		--	--	--	--	--	10012	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								921536
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				112884				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				36234				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					13796			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				601695				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				102459				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				68262				

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПО УЛ. ЕСКАЛИЕВА, РАЗИНА ПЕРЕУЛОК ОТ УЛ. ПУГАЧЕВА ДО УЛ. СТРИЖАЧЕНКО, ПО УЛ. ЛИНДОВСКАЯ ОТ "ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ" ДО ДОМА 1/1 ПО УЛ. ЛИНДОВСКАЯ Г. УРАЛЬСКА

ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 4-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 4-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: 129-2022-ЭС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	921,538 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	5 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	126,682 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 15.03.2023 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО: ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	002-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,209	1981	26167,03
2	001-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,16238	1774	23350,06
3	004-0145 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	8,58585	2407	20666,14
4	004-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	6,4848	2126	13786,68
5	001-0117 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,7). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,30753	1467	12187,15
6	005-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,3966	1909	6484,11
7	005-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,985235	2162	4292,08
8	005-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,2533	1837	4139,31
9	005-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,8991	2017	1813,48
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			112884
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	58,2838		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,40887025	2550,58	(13795,78)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			112884
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,8006% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	311-601-1101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	1,2432	6468	8041,02
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,2432	3136,00	3898,68
2	324-102-0101 РСНБ РК 2022	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 6,3 Т	МАШ.-Ч	0,580419	9297	5396,16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,580419	3136,00	1820,19
3	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	1,12665	4576	5155,55
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,12665	2195,00	2473,00
4	314-504-0102 РСНБ РК 2022	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 18 М	МАШ.-Ч	0,50505	8429	4257,07
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,50505	2195,00	1108,58
5	315-201-0401 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ, МОЩНОСТЬ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,42249375	7934	3352,07
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,42249375	2624,00	1108,62
6	314-504-0101 РСНБ РК 2022	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	0,4995	6156	3074,92
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,4995	2195,00	1096,40
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,9518% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
7	321-201-0103 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	1,1169375	1673	1868,64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,011169375	--	--
8	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,40806975	4504	1837,95
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,40806975	2195,00	895,71
9	334-102-0104 РСНБ РК 2022	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,2668995	5053	1348,64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2668995	2195,00	585,84
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 5,2476% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
10	315-101-0101 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,28690725	2840	814,82
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,28690725	2195,00	629,76
11	343-202-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	12,0435	32	385,39
12	311-101-1302 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 66 ДО 96 КВТ, МАССОЙ СВЫШЕ 8,5 ДО 14 Т	МАШ.-Ч	0,0299145	10671	319,22

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0299145	3136,00	93,81
13	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,02376	7432	176,58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02376	3136,00	74,51
14	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,54864	240	131,67
15	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,00485625	7530	36,57
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00485625	2195,00	10,66
16	343-202-0101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,48076875	44	21,15
17	315-103-0701 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500°С	МАШ.-Ч	0,0679875	214	14,55
18	314-502-0203 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	0,08411025	17	1,43
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			36234
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 68,7732% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	ТСПРАЙС ЛИСТ	КРУГЛАЯ ВСТАВКА GFS-T RR-100 GS HILTI	ШТ	3	41716,58	125149,74
2	241-102-0218 РСНБ РК 2022	ФУТЛЯР СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 159Х4,0 ММ	М	17,57	6541	114925,37
3	235-201-0701 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 15836-79 МАРКИ МБР	КГ	84,525	1098	92808,45
4	241-704-0201 РСНБ РК 2022	МАНЖЕТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ РАЗМЕРАМИ 159 ММ	КОМПЛЕКТ	3	26974	80922
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 12,2914% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
5	225-204-0309 РСНБ РК 2022	СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ105-5	ШТ.	1	73957	73957
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 18,9353% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
6	243-604-0106 РСНБ РК 2022	ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК ГОСТ 839-80, МАРКИ АС 50/8 ММ2	КМ	0,105	335758	35254,59
7	252-207-0530 РСНБ РК 2022	ТРАВЕРС ТИПА ТМ-5, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	1	19293	19293
8	252-102-0225 РСНБ РК 2022	ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ШТЫРЕВОЙ ФАРФОРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1-35 КВ ГОСТ 1232-93 ТИПА ШФ 20-Г (БЕЗ КОЛПАЧКА)	ШТ.	6	2990	17940
9	234-203-0204 РСНБ РК 2022	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	10 М2	2,1	6864	14414,4
10	252-207-3912 РСНБ РК 2022	СКОБА СШ-2, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	6	1140	6840
11	217-301-0105 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	1,4	2529	3540,6
12	214-206-0202 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ДИАМЕТРОМ 11-36 ММ	Т	0,0081	364953	2956,12
13	252-204-0804 РСНБ РК 2022	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПА-1-1	ШТ.	6	385	2310
14	252-207-0201 РСНБ РК 2022	КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-1 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	1	2243	2243
15	217-101-0102 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СБОРОЧНЫЙ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5.8	Т	0,0011913	1466505	1747,05
16	252-204-0803 РСНБ РК 2022	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПС-3-1	ШТ.	1	1187	1187
17	236-101-0101 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0014	590458	826,64
18	214-209-0507 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,7	1054	737,8
19	214-208-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ	Т	0,001398	484510	677,34
20	215-202-0503 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0035	165331	578,66
21	215-101-0102 РСНБ РК 2022	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСТ 9463-2016 ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, СОРТ 2	М3	0,004375	124270	543,68
22	261-201-0351 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,39	1293	504,27
23	261-107-0412 РСНБ РК 2022	БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 8273-75	1000 М2	0,0182	22383	407,37
24	252-108-0702 РСНБ РК 2022	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-6 (КП-20)	ШТ.	6	67	402
25	261-404-0537 РСНБ РК 2022	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	6	59	354
26	261-201-0323 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	0,4	605	242
27	217-605-0302 РСНБ РК 2022	СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ	0,1035	2261	234,01
28	214-206-0201 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ	Т	0,000617	367468	226,73
29	217-302-0105 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/45 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,149	1137	169,41
30	261-102-0237 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78	Т	0,0001225	717966	87,95
31	261-404-0603 РСНБ РК 2022	СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫХ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	0,119	558	66,4
32	236-201-0101 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,1	506	50,6
33	218-103-0206 РСНБ РК 2022	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,005425	7094	38,48
34	218-103-0201 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	0,02175	1117	24,29
35	217-605-0301 РСНБ РК 2022	СОЛИДОЛ ГОСТ 1033-79	Т	0,00003	785899	23,58
36	261-107-0429 РСНБ РК 2022	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93 НОМИНАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ДО 500 Г/М2	М2	0,021	346	7,27
37	236-104-0102 РСНБ РК 2022	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,0000077	612933	4,72
38	261-201-0364 РСНБ РК 2022	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,0000021	77199	0,16

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			601695
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	58,2838		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			750815
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			102459
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			853274
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			68262
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			921536

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПО УЛ. ЕСКАЛИЕВА, РАЗИНА ПЕРЕУЛОК ОТ УЛ. ПУГАЧЕВА ДО УЛ. СТРИЖАЧЕНКО, ПО УЛ. ЛИНДОВСКАЯ ОТ "ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ" ДО ДОМА 1/1 ПО УЛ. ЛИНДОВСКАЯ Г. УРАЛЬСКА ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СИСТЕМА СВЯЗИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 5-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 5-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА СИСТЕМА СВЯЗИ

ОСНОВАНИЕ: 129-2022-СС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2368,131 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 676,761 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,371 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 15.03.2023 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	72	3032,48 3032,48	-- --	218339 218339	-- --	-- --	157204 30043	405587					
2.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	72	1582,77 1582,77	-- --	113959 113959	-- --	-- --	82050 15681	211690					
3.	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТАЛЬНАЯ ТРУБА. РЕЗКА НР - 69%; СП - 8%	М РЕЗА	200	758,64 747,63	11,01 --	151728 149526	2202 --	-- --	103172 20392	275292					
4.	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЧАСТИ ОПОРНЫЕ КАРКАСОВ (КОЛОННЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ) ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ НР - 69%; СП - 8%	Т	0,1099	5218,76 4207,85	633,97 2,44	574 462	69 --	43 --	319 71	965					
5.	214-208-0102 РСНБ РК 2022	-ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ СП - 8%	Т	0,1099	484510 --	-- --	53248 --	-- --	53248 --	-- 4260	57508					
6.	217-101-0102 РСНБ РК 2022	-БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СБОРОЧНЫЙ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5.8 СП - 8%	Т	0,00314	1466505 --	-- --	4605 --	-- --	4605 --	-- 368	4973					
7.	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,1	1516266,54 940463,04	444883,92 199536,63	151627 94046	44489 19954	13092 --	112860 21159	285646					
8.	241-102-0177 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 108Х4,0 ММ СП - 8%	М	100,4	4372 --	-- --	438949 --	-- --	438949 --	-- 35116	474065					
9.	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО НР - 99%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	27	4075,83 1908,89	292,54 85,28	110047 51540	7899 2303	50608 --	53304 13068	176419					
10.	261-105-0654 РСНБ РК 2022	-ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ СП - 8%	ШТ.	20	1957 --	-- --	39140 --	-- --	39140 --	-- 3131	42271					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	1134-0201 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ НР - 76%; СП - 8%	КАНАЛО-К ИЛОМЕТР ТРУБОПРО ВОДА	0,1	277492,36	--	27749	--	1117	20241	51829
					266324,52	--	26632	--	--	3839	
12.	241-201-0 413 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 110Х10,0 ММ СП - 8%	М	100	3536	--	353600	--	353600	--	381888
					--	--	--	--	--	28288	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								2368131
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				654504				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				54659				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					22257			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				954401				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				529150				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				175416				

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПО УЛ. ЕСКАЛИЕВА, РАЗИНА ПЕРЕУЛОК ОТ УЛ. ПУГАЧЕВА ДО УЛ. СТРИЖАЧЕНКО, ПО УЛ. ЛИНДОВСКАЯ ОТ "ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ" ДО ДОМА 1/1 ПО УЛ. ЛИНДОВСКАЯ Г. УРАЛЬСКА

ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 5-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 5-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА СИСТЕМА СВЯЗИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СИСТЕМА СВЯЗИ

ОСНОВАНИЕ: 129-2022-СС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2368,132 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 676,762 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 15.03.2023 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	001-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	123,0768	1774	218338,24
2	002-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	75,48	1981	149525,88
3	001-0117 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,7). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	77,6808	1467	113957,73
4	004-0145 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	39,072	2407	94046,3
5	004-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	30,5694	1686	51540,01
6	005-0129 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,9). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,763	1804	26632,45
7	002-0154 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,16346526	2829	462,44
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			654504
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	360,8055		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,75678089	2281,13	(22256,49)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			654504
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 72,9508% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	5,7942	4576	26514,26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,7942	2195,00	12718,27
2	315-201-0401 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ, МОЩНОСТЬ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,68387	7934	13359,82
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,68387	2624,00	4418,47
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,4507% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
3	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	1,04895	7530	7898,59
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,04895	2195,00	2302,45
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 12,5985% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
4	315-101-0101 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,08558	2840	3083,05
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,08558	2195,00	2382,85
5	343-202-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	68,82	32	2202,24
6	311-101-1302 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 66 ДО 96 КВТ, МАССОЙ СВЫШЕ 8,5 ДО 14 Т	МАШ.-Ч	0,1221	10671	1302,93
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1221	3136,00	382,91
7	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02343199	4504	105,54
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,023431989	2195,00	51,43
8	343-202-0101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,83637956	44	80,8
9	315-103-0101 РСНБ РК 2022	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,16346526	396	64,73
10	315-103-0701 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500°С	МАШ.-Ч	0,21931824	214	46,93
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			54659
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 45,9921% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	241-102-0177 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 108Х4,0 ММ	М	100,4	4372	438948,8
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 37,0494% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
2	241-201-0413 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 110Х10,0 ММ	М	100	3536	353600
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 16,9584% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				

1	2	3	4	5	6	7
3	214-208-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ	Т	0,1099	484510	53247,65
4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	29,7	1704	50608,8
5	261-105-0654 РСНБ РК 2022	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	20	1957	39140
6	217-301-0105 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	4	2529	10116
7	217-101-0102 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СБОРОЧНЫЙ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5.8	Т	0,00314	1466505	4604,83
8	215-202-0503 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,018	165331	2975,96
9	215-201-0103 РСНБ РК 2022	БРУС НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ДО 125 ММ, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,008	137428	1099,42
10	261-107-0576 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,00014287	289955	41,43
11	217-601-0101 РСНБ РК 2022	БЕНЗИН АИ-92	КГ	0,08	217	17,36
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			954401
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	360,8055		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			1663565
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			529150
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			2192715
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			175416
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			2368131

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПО УЛ. ЕСКАЛИЕВА, РАЗИНА ПЕРЕУЛОК ОТ УЛ. ПУГАЧЕВА ДО УЛ. СТРИЖАЧЕНКО, ПО УЛ. ЛИНДОВСКАЯ ОТ "ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ" ДО ДОМА 1/1 ПО УЛ. ЛИНДОВСКАЯ Г. УРАЛЬСКА ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

ОСНОВАНИЕ: 129-2022-ГСН

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 25847,38 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3416,642 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,564 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 15.03.2023 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЗП РАБОЧИХ ИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	1124-0202 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28 ТЧ 24 П.3.7 КЗТР=1,3, КЭМ=1,3	-ГАЗОПРОВОДЫ ВРЕЗАЕМЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ. ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД ГАЗОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ. ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ В ГАЗОПРОВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ СВЫШЕ 4,9 КПА (0,05 КГС/СМ2) ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,3 И К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,3 НР - 99%; СП - 8%	ВРЕЗКА	4	27077,06	5121,99	108308	20488	11359	75696	198724		
					19115,13	--	76461	--	--	14720			
2.	1124-0202 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28 ТЧ 24 П.3.7 КЗТР=1,3, КЭМ=1,3	-ГАЗОПРОВОДЫ ВРЕЗАЕМЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ. ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД ГАЗОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ. ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ В ГАЗОПРОВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ СВЫШЕ 4,9 КПА (0,05 КГС/СМ2) ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,3 И К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,3 НР - 99%; СП - 8%	ВРЕЗКА	9	67516,77	12831,53	607651	115484	95953	392252	1079895		
					44023,77	--	396214	--	--	79992			
3.	1124-0202 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ГАЗОПРОВОДЫ ВРЕЗАЕМЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД ГАЗОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ НР - 99%; СП - 8%	ВРЕЗКА	6	24771,7	4701,33	148630	28208	20985	98442	266838		
					16572,81	--	99437	--	--	19766			
4.	1124-0202 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ГАЗОПРОВОДЫ ВРЕЗАЕМЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ. ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД ГАЗОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ НР - 99%; СП - 8%	ВРЕЗКА	26	21483,88	3939,99	558581	102440	73838	378480	1012025		
					14703,95	--	382303	--	--	74965			
5.	1124-0202 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ГАЗОПРОВОДЫ ВРЕЗАЕМЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 70 ММ. ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД ГАЗОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ НР - 99%; СП - 8%	ВРЕЗКА	6	18125,49	2674,46	108753	16047	12834	79073	202852		
					13312,01	--	79872	--	--	15026			
6.	1101-0101 -0368 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	216,3	312,71	312,71	67639	67639	--	12632	86693		
					--	81,11	--	17544	--	6422			
7.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 01 ТАБЛ. 11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ,	М3 ГРУНТА	6,7	3638,97	--	24381	--	--	17554	45290		
					3638,97	--	24381	--	--	3355			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П.3.179 КЗТР=1,2	РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				216,3	41,61	41,61	9000	9001	--	2061	11946
	1101-0104 -0405 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	13,23	--	2862	--	885	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.				6,7	1582,77	--	10605	--	--	7635	19699
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		1582,77	--	10605	--	--	1459	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.				216,3	289,6	135,31	62640	29268	--	33989	104360
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		154,29	63,96	33373	13835	--	7731	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.				0,042	652162,41	285661,23	27391	11998	--	19353	50484
	1122-0501 -0423 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63-75 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ	КМ ТРУБОПРОВОДА		366501,18	98944,3	15393	4156	--	3740	
		НР - 99%; СП - 8%									
12.				0,223	687662,21	306822,5	153349	68421	--	106275	280394
	1122-0501 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ	КМ ТРУБОПРОВОДА		380839,71	100544,71	84927	22421	--	20770	
		НР - 99%; СП - 8%									
13.				0,039	687662,21	306822,5	26819	11966	--	18586	49038
	1122-0501 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ	КМ ТРУБОПРОВОДА		380839,71	100544,71	14853	3921	--	3632	
		НР - 99%; СП - 8%									
14.				0,221	1752176,89	1268090,23	387231	280248	--	178991	611519
	1122-0501 -0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ	КМ ТРУБОПРОВОДА		484086,66	334007,15	106983	73816	--	45298	
		НР - 99%; СП - 8%									
15.				0,042	-929974,15	-143137,59	-39059	-6012	-4545	-30631	-75265
	1122-0301 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		-678629,58	-58040	-28502	-2438	--	-5575	
		НР - 99%; СП - 8%									
16.				0,223	-1041828,46	-185401,88	-232328	-41344	-30117	-175980	-440972
	1122-0301 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		-721377,9	-75740,61	-160867	-16890	--	-32665	
		НР - 99%; СП - 8%									
17.				0,039	-1041828,46	-185401,88	-40631	-7231	-5266	-30777	-77120
	1122-0301 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		-721377,9	-75740,61	-28134	-2954	--	-5713	
		НР - 99%; СП - 8%									
18.				0,221	-2276306,98	-840668,86	-503064	-185788	-95263	-287411	-853713
	1122-0301 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		-1004585,52	-309052,43	-222013	-68301	--	-63238	
		НР - 99%; СП - 8%									
19.				0,525	646283,97	511325,33	339299	268446	11991	118066	493954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1125-0126 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБОПРОВОД ДИАМЕТРОМ 350 ММ. ПРОДУВКА ВОЗДУХОМ НР - 91%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА		112117,77	135011,54	58862	70881	--	36589	
20.				0,525	1769936,85	1376537,79	929217	722682	4365	364529	1397245
	1125-0127 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБОПРОВОД ДИАМЕТРОМ 350 ММ. ИСПЫТАНИЕ ВОЗДУХОМ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6 МПА НР - 91%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА		385085,64	377925,98	202170	198411	--	103500	
21.	241-202-0 210 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 63Х5,8 ММ СП - 8%	М	29,29	1285	--	37638	--	37638	--	40649
					--	--	--	--	--	3011	
22.	241-202-0 211 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 75Х6,8 ММ СП - 8%	М	13,13	1774	--	23293	--	23293	--	25156
					--	--	--	--	--	1863	
23.	241-202-0 212 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 90Х8,2 ММ СП - 8%	М	225,23	2565	--	577715	--	577715	--	623932
					--	--	--	--	--	46217	
24.	241-202-0 213 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 110Х10,0 ММ СП - 8%	М	39,39	3880	--	152833	--	152833	--	165060
					--	--	--	--	--	12227	
25.	241-202-0 219 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 200Х18,2 ММ СП - 8%	М	223,21	12831	--	2864008	--	2864008	--	3093129
					--	--	--	--	--	229121	
26.	1122-0801 -0206 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ. УСТАНОВКА НА СВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ НР - 99%; СП - 8%	ШТ.	3	2128,52	275,19	6386	825	--	5509	12847
					1853,33	1,71	5560	5	--	952	
27.	1122-0801 -0211 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. УСТАНОВКА НА СВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ НР - 99%; СП - 8%	ШТ.	8	3972,06	492,41	31776	3940	--	27651	64182
					3479,65	11,69	27837	94	--	4754	
28.	241-209-1 513 РСНБ РК 2022	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 ДИАМЕТРОМ 200 ММ СП - 8%	ШТ.	1	51356	--	51356	--	51356	--	55464
					--	--	--	--	--	4108	
29.	241-208-0 308 РСНБ РК 2022	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 ДИАМЕТРОМ 90 ММ СП - 8%	ШТ.	3	2464	--	7392	--	7392	--	7983
					--	--	--	--	--	591	
30.	241-208-0 314 РСНБ РК 2022	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 ДИАМЕТРОМ 200 ММ СП - 8%	ШТ.	7	12653	--	88571	--	88571	--	95657
					--	--	--	--	--	7086	
31.	1308-0201 -0405 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-КАБЕЛЬ ПРОЛОЖЕННЫЙ В ТРАНШЕЕ. ПОКРЫТИЕ ЛЕНТОЙ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ НР - 72%; СП - 8%	М КАБЕЛЯ	525	9,39	0,97	4930	510	--	3360	8952
					8,42	0,47	4421	247	--	662	
32.				525	34	--	17850	--	17850	--	19278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	249-101-0 202 РСНБ РК 2022	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ "ГАЗ" РАЗМЕРАМИ 250 М Х 0,2 М ДЕТЕКЦИОННАЯ СП - 8%	М		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 1428	
33.	1339-0201 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ НР - 61%; СП - 8%	СТЫК	122	1167,65 1095,12	24,19 --	142453 133605	2951 --	5897 --	81498 17916	241867
34.	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 99%; СП - 8%	ШТ.	25	12480,34 6466,02	3792,23 1430,62	312009 161651	94806 35766	55552 --	195442 40596	548047
35.	1122-0501 -0412 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ФУТЛЯРЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 400 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,043	3656489,19 2761203,49 895285,7	900608,06	157229 118732 38497	38726	-- -- --	76451 18694	252375
36.	241-202-0 -225 РСНБ РК 2022	-ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 400Х36,3 ММ СП - 8%	М	43,43	50234 --	-- --	2181663 --	-- --	2181663 --	-- 174533	2356196
37.	1122-0501 -0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ФУТЛЯРЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,031	1752176,89 1268090,23 484086,66	334007,15	54317 39311 15007	10354	-- -- --	25107 6354	85778
38.	241-202-0 -219 РСНБ РК 2022	-ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 200Х18,2 ММ СП - 8%	М	31,31	12831 --	-- --	401739 --	-- --	401739 --	-- 32139	433878
39.	1122-0501 -0405 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ФУТЛЯРЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 180 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,178	841073,38 439417,08	401656,3 119060,36	149711 78216	71495 21193	-- --	98415 19850	267976
40.	241-202-0 -218 РСНБ РК 2022	-ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 180Х16,4 ММ СП - 8%	М	179,78	10318 --	-- --	1854970 --	-- --	1854970 --	-- 148398	2003368
41.	1122-0501 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ФУТЛЯРЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,024	687662,21 380839,71	306822,5 100544,71	16504 9140	7364 2413	-- --	11438 2235	30177
42.	241-202-0 -213 РСНБ РК 2022	-ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 110Х10,0 ММ СП - 8%	М	24,24	3880 --	-- --	94051 --	-- --	94051 --	-- 7524	101575
43.	1122-0801 -0205 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 63-75 ММ. УСТАНОВКА НА СВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ НР - 99%; СП - 8%	ШТ.	4	1941,95 1774,76	167,19 0,49	7768 7099	669 2	-- --	7030 1184	15982
44.	1122-0801 -0206 РСНБ РК 2022	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ. УСТАНОВКА НА СВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ	ШТ.	40	2128,52 1853,33	275,19 1,71	85141 74133	11007 68	-- --	73460 12688	171289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	НР - 99%; СП - 8%									
45.	1122-0801 -0211 РСНБ РК 2022	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. УСТАНОВКА НА СВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ	ШТ.	8	3972,06	492,41	31776	3940	--	27651	64182
					3479,65	11,69	27837	94	--	4754	
	КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	НР - 99%; СП - 8%									
46.	241-704-0 222 РСНБ РК 2022	-МАНЖЕТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ РАЗМЕРАМИ 200Х400 ММ	КОМПЛЕКТ	8	68671	--	549368	--	549368	--	593317
					--	--	--	--	--	43949	
		СП - 8%									
47.	241-704-0 209 РСНБ РК 2022	-МАНЖЕТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ РАЗМЕРАМИ 110Х200 ММ	КОМПЛЕКТ	6	36784	--	220704	--	220704	--	238360
					--	--	--	--	--	17656	
		СП - 8%									
48.	241-704-0 206 РСНБ РК 2022	-МАНЖЕТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ РАЗМЕРАМИ 90Х180 ММ	КОМПЛЕКТ	32	31881	--	1020192	--	1020192	--	1101807
					--	--	--	--	--	81615	
		СП - 8%									
49.	241-704-0 205 РСНБ РК 2022	-МАНЖЕТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ РАЗМЕРАМИ 75Х180 ММ	КОМПЛЕКТ	2	47012	--	94024	--	94024	--	101546
					--	--	--	--	--	7522	
		СП - 8%									
50.	241-704-0 201 РСНБ РК 2022	-МАНЖЕТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ РАЗМЕРАМИ 63Х110 ММ	КОМПЛЕКТ	4	26974	--	107896	--	107896	--	116528
					--	--	--	--	--	8632	
		СП - 8%									
51.	1122-0801 -0205 РСНБ РК 2022	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 63-75 ММ. УСТАНОВКА НА СВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ	ШТ.	24	1941,95	167,19	46607	4013	--	42180	95890
					1774,76	0,49	42594	12	--	7103	
	КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	НР - 99%; СП - 8%									
52.	1122-0801 -0206 РСНБ РК 2022	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ. УСТАНОВКА НА СВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ	ШТ.	133	2128,52	275,19	283093	36600	--	244253	569534
					1853,33	1,71	246493	227	--	42188	
	КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	НР - 99%; СП - 8%									
53.	1122-0801 -0211 РСНБ РК 2022	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. УСТАНОВКА НА СВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ	ШТ.	28	3972,06	492,41	111218	13787	--	96780	224638
					3479,65	11,69	97430	327	--	16640	
	КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	НР - 99%; СП - 8%									
54.	241-229-0 402 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО ОПОРНО-НАПРАВЛЯЮЩЕЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	ШТ.	16	6942	--	111072	--	111072	--	119958
					--	--	--	--	--	8886	
		СП - 8%									
55.	241-229-0 402 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО ОПОРНО-НАПРАВЛЯЮЩЕЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 75 ММ	ШТ.	8	6942	--	55536	--	55536	--	59979
					--	--	--	--	--	4443	
		СП - 8%									
56.	241-229-0 403 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО ОПОРНО-НАПРАВЛЯЮЩЕЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 90 ММ	ШТ.	112	7495	--	839440	--	839440	--	906595
					--	--	--	--	--	67155	
		СП - 8%									
57.	241-229-0 405 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО ОПОРНО-НАПРАВЛЯЮЩЕЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.	21	8121	--	170541	--	170541	--	184184
					--	--	--	--	--	13643	
		СП - 8%									
58.	241-229-0 408 РСНБ	-КОЛЬЦО ОПОРНО-НАПРАВЛЯЮЩЕЕ	ШТ.	28	15061	--	421708	--	421708	--	455445
					--	--	--	--	--	33737	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200 ММ									
		СП - 8%									
59.				1	15685,42	938,38	15685	938	--	14777	32899
1119-0301 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28 К=0,6		-ДЕМОНТАЖ ГРПШ	УСТАНОВКА		14747,04	331,9	14747	332	--	2437	
		НР - 98%; СП - 8%									
60.				1	43113,29	1563,98	43113	1564	16971	24629	73161
1119-0301 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		-МОНТАЖ ГРПШ	УСТАНОВКА		24578,4	553,16	24578	553	--	5419	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1. 217-701-0112		ПИГМЕНТ КИСЛОТНЫЙ ЖЕЛТЫЙ	0,00001 Т	0,00001		1026563		10			
60.2. 218-103-0201		ВЕТОШЬ	0,002 КГ	0,002		1117		2			
60.3. 241-703-0502		ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ ИСПОЛНЕНИЕ А ПМБ ГОСТ 15180-86 ДАВЛЕНИЕ 1,0 — 4,0 (10-40), НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 50 ММ	0,001 1000 ШТ.	0,001		10580		11			
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ДИАМ. 57 ММ, 4 ШТ									
61.				0,24	35799,83	1892,41	8592	454	7585	600	9927
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		-ОТМОСТКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3		2304,69	441,73	553	106	--	735	
		НР - 91%; СП - 8%									
62.				0,004	2117232,23	658763,69	8469	2635	1110	5793	15403
1122-0301 -0205 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		1180922,34	281951,9	4724	1128	--	1141	
		НР - 99%; СП - 8%									
63.				4	6541	--	26164	--	26164	--	28257
241-102-0218 РСНБ РК 2022		-ФУТЛЯР СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 159Х4,0 ММ	М		--	--	--	--	--	2093	
		СП - 8%									
64.				0,004	7146421,79	313279,97	28586	1253	24917	2668	33754
1122-0601 -0305 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		604124,16	69532,12	2416	278	--	2500	
		НР - 99%; СП - 8%									
65.				0,004	652162,41	285661,23	2609	1143	--	1843	4808
1122-0501 -0423 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25		-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63-75 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ	КМ ТРУБОПРОВОДА		366501,18	98944,3	1466	396	--	356	
		НР - 99%; СП - 8%									
66.				4	1285	--	5140	--	5140	--	5551
241-202-0210 РСНБ РК 2022		-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 63Х5,8 ММ	М		--	--	--	--	--	411	
		СП - 8%									
67.				0,016	1355633,94	377579,64	21690	6041	1286	16924	41704
1122-0301 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		897714,72	170749,68	14363	2732	--	3089	
		НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.	241-102-0 139 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 57Х3,5 ММ СП - 8%	М	16	2002 --	-- --	32032 --	-- --	32032 --	-- 2563	34595
69.	241-112-0 125 РСНБ РК 2022	-ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 57Х3,5 ММ СП - 8%	ШТ.	4	629 --	-- --	2516 --	-- --	2516 --	-- 201	2717
70.	1122-0801 -0205 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 63-75 ММ. УСТАНОВКА НА СВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ НР - 99%; СП - 8%	ШТ.	8	1941,95 1774,76	167,19 0,49	15536 14198	1338 4	-- --	14060 2368	31964
71.	241-208-1 403 РСНБ РК 2022	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 ДИАМЕТРОМ 63 ММ СП - 8%	ШТ.	4	665 --	-- --	2660 --	-- --	2660 --	-- 213	2873
72.	241-210-0 611 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 63Х50 ММ СП - 8%	ШТ.	4	4337 --	-- --	17348 --	-- --	17348 --	-- 1388	18736
73.	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28 К=0,198	-КОНЦЫ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 159 ММ. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ НР - 99%; СП - 8%	ФУТЛЯР	4	11566,24 3478,72	1190,03 24,12	46265 13915	4760 96	27590 --	13871 4811	64947
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ДИАМ. 76 ММ, 2 ШТ									
74.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ОТМОСТКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	0,12	35799,83 2304,69	1892,41 441,73	4296 277	227 53	3792 --	300 368	4964
75.	1122-0301 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,008	1410512,04 900386,49	404495,97 182956,79	11284 7203	3236 1464	845 --	8580 1589	21453
76.	241-102-0 153 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 76Х3,5 ММ СП - 8%	М	8	2717 --	-- --	21736 --	-- --	21736 --	-- 1739	23475
77.	1122-0501 -0423 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63-75 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,002	652162,41 366501,18	285661,23 98944,3	1304 733	571 198	-- --	922 178	2404
78.	241-202-0 211 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 75Х6,8 ММ СП - 8%	М	2	1774 --	-- --	3548 --	-- --	3548 --	-- 284	3832
79.	1122-0301 -0205 РСНБ РК	-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,002	2117232,23 1180922,34	658763,69 281951,9	4234 2362	1318 564	554 --	2896 570	7701

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%									
80.	241-102-0 220 РСНБ РК 2022	-ФУТЛЯР СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 159Х5,0 ММ СП - 8%	М	2	8080 --	-- --	16160 --	-- --	16160 --	-- 1293	17453
81.	1122-0601 -0305 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,002	7146421,79 604124,16	313279,97 69532,12	14293 1208	626 139	12459 --	1334 1250	16877
82.	1122-0801 -0205 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 63-75 ММ. УСТАНОВКА НА СВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ НР - 99%; СП - 8%	ШТ.	2	1941,95 1774,76	167,19 0,49	3884 3550	334 1	-- --	3515 592	7991
83.	241-208-1 404 РСНБ РК 2022	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 ДИАМЕТРОМ 75 ММ СП - 8%	ШТ.	2	1009 --	-- --	2018 --	-- --	2018 --	-- 161	2179
84.	241-210-0 618 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 76Х75 ММ СП - 8%	ШТ.	2	7363 --	-- --	14726 --	-- --	14726 --	-- 1178	15904
85.	241-112-0 133 РСНБ РК 2022	-ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 76Х5,0 ММ СП - 8%	ШТ.	2	1051 --	-- --	2102 --	-- --	2102 --	-- 168	2270
86.	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28 К=0,198	-КОНЦЫ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 159 ММ. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ НР - 99%; СП - 8%	ФУТЛЯР	2	11566,24 3478,72	1190,03 24,12	23132 6957	2380 48	13795 --	6936 2405	32473
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ДИАМ. 89 ММ, 30 ШТ									
87.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ОТМОСТКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	1,8	35799,83 2304,69	1892,41 441,73	64440 4148	3406 795	56886 --	4499 5515	74454
88.	1122-0301 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,12	1516266,54 940463,04	444883,92 199536,63	181952 112856	53386 23944	15710 --	135432 25391	342775
89.	241-102-0 161 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 89Х3,5 ММ СП - 8%	М	120	3181 --	-- --	381720 --	-- --	381720 --	-- 30538	412258
90.	1122-0501 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,03	687662,21 380839,71	306822,5 100544,71	20630 11425	9204 3016	-- --	14297 2794	37721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91.				30	2565	--	76950	--	76950	--	83106
	241-202-0 212 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 90Х8,2 ММ	М		--	--	--	--	--	6156	
		СП - 8%									
92.				60	2128,52	275,19	127711	16512	--	110189	256932
	1122-0801 -0206 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ. УСТАНОВКА НА СВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ	ШТ.		1853,33	1,71	111200	103	--	19032	
		НР - 99%; СП - 8%									
93.				30	1441	--	43230	--	43230	--	46688
	241-208-1 405 РСНБ РК 2022	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 ДИАМЕТРОМ 90 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	3458	
		СП - 8%									
94.				30	8935	--	268050	--	268050	--	289494
	241-210-0 622 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 90Х89 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	21444	
		СП - 8%									
95.				30	1548	--	46440	--	46440	--	50155
	241-112-0 141 РСНБ РК 2022	-ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 89Х5,0 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	3715	
		СП - 8%									
96.				0,03	2818232,02	1180025,16	84547	35401	12436	50306	145642
	1122-0301 -0206 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		1223670,66	470150,5	36710	14105	--	10788	
		НР - 99%; СП - 8%									
97.				30	12447	--	373410	--	373410	--	403283
	241-102-0 228 РСНБ РК 2022	-ФУТЛЯР СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 219Х5,0 ММ	М		--	--	--	--	--	29873	
		СП - 8%									
98.				0,03	9574364,19	354404,68	287231	10633	256917	21742	333691
	1122-0601 -0306 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		656041,08	76017,13	19681	2281	--	24718	
		НР - 99%; СП - 8%									
99.				30	15947,4	1640,8	478422	49224	285305	143441	671612
	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28 К=0,273	-КОНЦЫ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 219 ММ. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ	ФУТЛЯР		4796,42	33,26	143893	998	--	49749	
		НР - 99%; СП - 8%									
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ДИАМ. 108 ММ, 6 ШТ									
100.				0,36	35799,83	1892,41	12888	681	11377	900	14891
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ОТМОСТКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3		2304,69	441,73	830	159	--	1103	
		НР - 91%; СП - 8%									
101.				0,024	1516266,54	444883,92	36390	10677	3142	27086	68555
	1122-0301 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		940463,04	199536,63	22571	4789	--	5078	
		НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102.				24	3890	--	93360	--	93360	--	100829
	241-102-0 176 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 108Х3,5 ММ	М		--	--	--	--	--	7469	
		СП - 8%									
103.				0,006	687662,21	306822,5	4126	1841	--	2859	7544
	1122-0501 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ	КМ ТРУБОПРОВОДА		380839,71	100544,71	2285	603	--	559	
		НР - 99%; СП - 8%									
104.				6	3880	--	23280	--	23280	--	25142
	241-202-0 213 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 110Х10,0 ММ	М		--	--	--	--	--	1862	
		СП - 8%									
105.				0,006	2818232,02	1180025,16	16909	7080	2487	10061	29128
	1122-0301 -0206 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		1223670,66	470150,5	7342	2821	--	2158	
		НР - 99%; СП - 8%									
106.				6	12447	--	74682	--	74682	--	80657
	241-102-0 228 РСНБ РК 2022	-ФУТЛЯР СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 219Х5,0 ММ	М		--	--	--	--	--	5975	
		СП - 8%									
107.				0,006	9574364,19	354404,68	57446	2126	51384	4348	66738
	1122-0601 -0306 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		656041,08	76017,13	3936	456	--	4944	
		НР - 99%; СП - 8%									
108.				6	2128,52	275,19	12771	1651	--	11019	25693
	1122-0801 -0206 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ. УСТАНОВКА НА СВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ	ШТ.		1853,33	1,71	11120	10	--	1903	
		НР - 99%; СП - 8%									
109.				6	6213	--	37278	--	37278	--	40260
	241-208-1 406 РСНБ РК 2022	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	2982	
		СП - 8%									
110.				0,0186	1926780,12	822137,59	35838	15291	3606	21810	62259
	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ. УСТАНОВКА	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ		910782,53	273619,1	16941	5089	--	4612	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1.	217-301-0107	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	КГ	90	1,674	2154		3606			
111.				6	3360	--	20160	--	20160	--	21773
	241-112-0 148 РСНБ РК 2022	-ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 108Х5,0 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	1613	
		СП - 8%									
112.				6	15947,4	1640,8	95684	9845	57060	28688	134322
	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-КОНЦЫ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 219 ММ. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ	ФУТЛЯР		4796,42	33,26	28779	200	--	9950	
		НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=0,273										
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ДИАМ. 219 ММ, 4 ШТ									
113.				0,24	35799,83	1892,41	8592	454	7585	600	9927
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ОТМОСТКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		2304,69	441,73	553	106	--	735	
114.				0,016	2818232,02	1180025,16	45092	18880	6633	26830	77676
	1122-0301 -0206 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		1223670,66	470150,5	19579	7522	--	5754	
115.	241-102-0227 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 219Х4,5 ММ СП - 8%	М	16	10696	--	171136	--	171136	--	184827
					--	--	--	--	--	13691	
116.				0,016	9574364,19	354404,68	153190	5670	137023	11596	177969
	1122-0601 -0306 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		656041,08	76017,13	10497	1216	--	13183	
117.				0,004	1752176,89	1268090,23	7009	5072	--	3240	11069
	1122-0501 -0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		484086,66	334007,15	1936	1336	--	820	
118.	241-202-0219 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 200Х18,2 ММ СП - 8%	М	4	12831	--	51324	--	51324	--	55430
					--	--	--	--	--	4106	
119.				0,004	14038227,03	454709,12	56153	1818	50965	3725	64668
	1122-0601 -0308 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		842470,02	98117,71	3370	392	--	4790	
120.	241-102-0242 РСНБ РК 2022	-ФУТЛЯР СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 325Х8,0 ММ СП - 8%	М	4	34885	--	139540	--	139540	--	150703
					--	--	--	--	--	11163	
121.				0,004	3470804,65	1457030,26	13883	5828	1568	8703	24393
	1122-0301 -0208 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ФУТЛЯРЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 300 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		1621764,39	575906,01	6487	2304	--	1807	
122.				0,052	1926780,12	822137,59	100193	42751	10081	60973	174059
	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ		910782,53	273619,1	47361	14228	--	12893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1. 217-301-0107		ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 6	КГ	90	4,68	2154		10081			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ММ									
123.				4	11561	--	46244	--	46244	--	49944
	241-112-0 225 РСНБ РК 2022	-ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 114 ДО 1220 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 219Х5,0 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	3700	
		СП - 8%									
124.				4	3972,06	492,41	15888	1970	--	13826	32091
	1122-0801 -0211 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. УСТАНОВКА НА СВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ	ШТ.		3479,65	11,69	13919	47	--	2377	
		НР - 99%; СП - 8%									
125.				4	12653	--	50612	--	50612	--	54661
	241-208-0 314 РСНБ РК 2022	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	4049	
		СП - 8%									
126.				4	56545	--	226180	--	226180	--	244274
	241-210-0 642 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 219Х200 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	18094	
		СП - 8%									
127.				4	23716,65	2440,17	94867	9761	56573	28443	133175
	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28 К=0,406	-КОНЦЫ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 325 ММ. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ	ФУТЛЯР		7133,13	49,46	28533	198	--	9865	
		НР - 99%; СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		25847380
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	2895040	
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	2269891	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	521602	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	15508530	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	3259301	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	1914619	

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПО УЛ. ЕСКАЛИЕВА, РАЗИНА ПЕРЕУЛОК ОТ УЛ. ПУГАЧЕВА ДО УЛ. СТРИЖАЧЕНКО, ПО УЛ. ЛИНДОВСКАЯ ОТ "ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ" ДО ДОМА 1/1 ПО УЛ. ЛИНДОВСКАЯ Г. УРАЛЬСКА

ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 6-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 6-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

ОСНОВАНИЕ: 129-2022-ГСН

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 25847,387 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 190 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3416,638 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 15.03.2023 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	338,6196	2017	682995,73
2	004-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	236,2434	2280	538634,95
3	004-0144 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	167,5323	2365	396213,89
4	004-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	112,1024	1981	222074,85
5	004-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	95,3712	2126	202759,17
6	005-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	100,233	2017	202169,96
7	004-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	105,2103944	1909	200846,64
8	004-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	79,0766706	2054	162423,48
9	007-0148 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,8). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	52,704	2535	133604,64
10	004-0143 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	42,8238	2322	99436,86
11	004-0150 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	24,5050482	2624	64301,25
12	005-0143 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,3). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,349625	2322	58861,83
13	004-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	18,816	2090	39325,44
14	001-0110 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,93437	1287	33377,53
15	001-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,74371	1774	24381,34
16	004-0131 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	9,392448	1873	17592,06
17	001-0117 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,7). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,22863	1467	10604,4
18	002-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,13586	1538	6360,95
19	004-0123 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2,73	1626	4438,98
20	004-0145 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	-85,30128	2407	-205320,18
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			2895040
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1376,4512		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	189,5512633	2751,77	(521601,74)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			2895040
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 79,5596% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	314-102-0104 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	21,12540189	15928	336485,4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	21,125401886	3747,00	79156,88
2	315-201-0102 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ, С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А	МАШ.-Ч	251,903511	1253	315635,1
3	315-102-0103 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 11,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	32,1678	7954	255862,68
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	32,1678	2624,00	84408,31
4	315-102-0503 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 9800 КПА (100 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 16 М3/МИН	МАШ.-Ч	9,149175	24755	226487,83
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,149175	2624,00	24007,44
5	324-102-0101 РСНБ РК 2022	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 6,3 Т	МАШ.-Ч	18,365949	9297	170748,23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	18,365949	3136,00	57595,62
6	314-401-1201 РСНБ РК 2022	КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 1,6 Т	МАШ.-Ч	27,41083016	4493	123156,86
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	27,41083016	2195,00	60166,77
7	315-101-0301 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕНОСНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	167,99262499	584	98107,69
8	311-401-0204 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СЛОЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ КОВШ СВЫШЕ 0,5 ДО 0,65 М3, МАССА СВЫШЕ 10 ДО 13 Т	МАШ.-Ч	8,566425	11430	97914,24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	8,566425	3136,00	26864,31
9	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	20,74931325	4576	94948,86

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	20,74931325	2195,00	45544,74
10	311-101-1302 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 66 ДО 96 КВТ, МАССОЙ СВЫШЕ 8,5 ДО 14 Т	МАШ.-Ч	8,1128235	10671	86571,94
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	8,1128235	3136,00	25441,81
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,8577% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
11	315-201-0401 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ, МОЩНОСТЬ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	10,16678526	7934	80663,27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	10,16678526	2624,00	26677,64
12	333-101-0101 РСНБ РК 2022	ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ.-Ч	11,68194171	6390	74647,61
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	11,68194171	2624,00	30653,42
13	311-401-0104 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ СВЫШЕ 0,4 ДО 0,5 М3, МАССА СВЫШЕ 8 ДО 10 Т	МАШ.-Ч	5,5941669	12091	67639,07
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,5941669	3136,00	17543,31
14	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	7,0551	7432	52433,5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	7,0551	3136,00	22124,79
15	315-202-0203 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРЫ СВАРИВАЕМЫХ ТРУБ СВЫШЕ 100 ДО 355 ММ	МАШ.-Ч	136,8331543 1	340	46523,27
16	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	8,44703457	4504	38045,44
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	8,44703457	2195,00	18541,24
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 4,5827% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
17	321-201-0101 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	29,884752	1001	29914,64
18	315-101-0102 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 4 ДО 30 КВТ	МАШ.-Ч	5,72773364	4832	27676,41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,72773364	2195,00	12572,38
19	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	245,6911665 8	85	20883,75
20	333-201-0101 РСНБ РК 2022	ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ.-Ч	11,68194171	911	10642,25
21	311-101-0102 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 66 ДО 96 КВТ, МАССОЙ СВЫШЕ 8,5 ДО 14 Т	МАШ.-Ч	0,9123534	9864	8999,45
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,9123534	3136,00	2861,14
22	321-201-0103 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	4,7422752	1673	7933,83
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,047422752	--	--
23	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,551448	9375	5169,83
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,551448	2195,00	1210,43
24	315-202-0204 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРЫ СВАРИВАЕМЫХ ТРУБ СВЫШЕ 355 ДО 630 ММ	МАШ.-Ч	5,3977332	628	3389,78
25	343-202-0101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	73,4796912	44	3233,11
26	315-203-0301 РСНБ РК 2022	ДЕФЕКТОСКОПЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ	МАШ.-Ч	26,352	112	2951,42
27	315-202-0202 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРЫ СВАРИВАЕМЫХ ТРУБ ОТ 40 ДО 100 ММ	МАШ.-Ч	9,25184468	139	1286,01
28	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	2,3352	240	560,45
29	343-402-0101 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	25,209765	17	428,57
30	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0235542	7530	177,36
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0235542	2195,00	51,70
31	314-502-0203 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	2,973801	17	50,55
32	313-302-0202 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	1,470528	24	35,29
33	315-101-0101 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	-6,2965638	2840	-17882,24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	-6,2965638	2195,00	-13820,96
34	324-105-0401 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	-11,2221	96	-1077,32
35	315-103-0701 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500°С	МАШ.-Ч	-1,633698	214	-349,61
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			2269891
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,896% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	241-202-0219 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 200Х18,2 ММ	М	227,21	12831	2915331,51
2	241-202-0225 РСНБ РК 2022	ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 400Х36,3 ММ	М	43,43	50234	2181662,62
3	241-202-0218 РСНБ РК 2022	ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 180Х16,4 ММ	М	179,78	10318	1854970,04
4	241-704-0206 РСНБ РК 2022	МАНЖЕТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ РАЗМЕРАМИ 90Х180 ММ	КОМПЛЕКТ	32	31881	1020192
5	241-229-0403 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО ОПОРНО-НАПРАВЛЯЮЩЕЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 90 ММ	ШТ.	112	7495	839440
6	241-202-0212 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 90Х8,2 ММ	М	255,23	2565	654664,95
7	241-704-0222 РСНБ РК 2022	МАНЖЕТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ РАЗМЕРАМИ 200Х400 ММ	КОМПЛЕКТ	8	68671	549368
8	235-201-0701 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 15836-79 МАРКИ МБР	КГ	413,26	1098	453759,48
9	241-102-0228 РСНБ РК 2022	ФУТЛЯР СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 219Х5,0 ММ	М	36	12447	448092
10	241-229-0408 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО ОПОРНО-НАПРАВЛЯЮЩЕЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ШТ.	28	15061	421708
11	241-202-0219	ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100	М	31,31	12831	401738,61

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022	ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 200Х18,2 ММ				
12	241-102-0161 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 89Х3,5 ММ	М	120	3181	381720
13	241-210-0622 РСНБ РК 2022	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 90Х89 ММ	ШТ.	30	8935	268050
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,7598% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
14	241-210-0642 РСНБ РК 2022	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 219Х200 ММ	ШТ.	4	56545	226180
15	241-102-0227 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 219Х4,5 ММ	М	21,04	10696	225043,84
16	261-107-0447 РСНБ РК 2022	КАБОЛКА	Т	0,123872	1789060	221614,44
17	241-704-0209 РСНБ РК 2022	МАНЖЕТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ РАЗМЕРАМИ 110Х200 ММ	КОМПЛЕКТ	6	36784	220704
18	241-202-0213 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 110Х10,0 ММ	М	45,39	3880	176113,2
19	241-229-0405 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО ОПОРНО-НАПРАВЛЯЮЩЕЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.	21	8121	170541
20	241-102-0242 РСНБ РК 2022	ФУТЛЯР СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 325Х8,0 ММ	М	4	34885	139540
21	241-208-0314 РСНБ РК 2022	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ШТ.	11	12653	139183
22	241-229-0402 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО ОПОРНО-НАПРАВЛЯЮЩЕЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	ШТ.	16	6942	111072
23	241-704-0201 РСНБ РК 2022	МАНЖЕТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ РАЗМЕРАМИ 63Х110 ММ	КОМПЛЕКТ	4	26974	107896
24	241-202-0213 РСНБ РК 2022	ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 110Х10,0 ММ	М	24,24	3880	94051,2
25	241-704-0205 РСНБ РК 2022	МАНЖЕТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ РАЗМЕРАМИ 75Х180 ММ	КОМПЛЕКТ	2	47012	94024
26	241-102-0176 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 108Х3,5 ММ	М	24	3890	93360
27	212-101-0608 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	М3	2,8152	30983	87223,34
28	217-301-0105 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	33,65	2529	85100,85
29	234-203-0204 РСНБ РК 2022	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	10 М2	10,456	6864	71769,98
30	216-201-0103 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,316	209970	66350,52
31	217-302-0205 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	53,86	1092	58815,12
32	241-229-0402 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО ОПОРНО-НАПРАВЛЯЮЩЕЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 75 ММ	ШТ.	8	6942	55536
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,3442% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
33	241-209-1513 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ШТ.	1	51356	51356
34	241-112-0141 РСНБ РК 2022	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 89Х5,0 ММ	ШТ.	30	1548	46440
35	241-112-0225 РСНБ РК 2022	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 114 ДО 1220 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 219Х5,0 ММ	ШТ.	4	11561	46244
36	241-102-0160 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 89Х3,0 ММ	М	16,8	2712	45561,6
37	241-208-1405 РСНБ РК 2022	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 ДИАМЕТРОМ 90 ММ	ШТ.	30	1441	43230
38	241-202-0210 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 63Х5,8 ММ	М	33,29	1285	42777,65
39	241-208-1406 РСНБ РК 2022	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.	6	6213	37278
40	241-102-0139 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 57Х3,5 ММ	М	16	2002	32032
41	241-202-0211 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 75Х6,8 ММ	М	15,13	1774	26840,62
42	261-302-0261 РСНБ РК 2022	ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ	КОМПЛЕКТ	25	1069	26725
43	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	84,0545	315	26477,17
44	241-102-0218 РСНБ РК 2022	ФУТЛЯР СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 159Х4,0 ММ	М	4	6541	26164
45	241-102-0153 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 76Х3,5 ММ	М	8	2717	21736
46	217-605-0104 РСНБ РК 2022	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	159,5758625	130	20744,86
47	241-112-0148 РСНБ РК 2022	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 108Х5,0 ММ	ШТ.	6	3360	20160
48	249-101-0202 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ "ГАЗ" РАЗМЕРАМИ 250 М Х 0,2 М ДЕТЕКЦИОННАЯ	М	525	34	17850
49	241-210-0611 РСНБ РК 2022	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 63Х50 ММ	ШТ.	4	4337	17348
50	241-102-0220 РСНБ РК 2022	ФУТЛЯР СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 159Х5,0 ММ	М	2	8080	16160
51	241-210-0618 РСНБ РК 2022	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 76Х75 ММ	ШТ.	2	7363	14726
52	217-301-0107 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	КГ	6,354	2154	13686,52
53	261-302-0233 РСНБ РК 2022	КОВЕР	ШТ.	25	532	13300
54	241-106-0101 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ СО СПИРАЛЬНЫМ ШВОМ ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 РАЗМЕРАМИ 159Х6,0 ММ	М	0,92925	12226	11361,01
55	241-102-0174 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 108Х3,0 ММ	М	3,36	3293	11064,48
56	241-102-0151 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 76Х3,0 ММ	М	3,36	2302	7734,72
57	241-208-0308 РСНБ РК 2022	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 ДИАМЕТРОМ 90 ММ	ШТ.	3	2464	7392
58	261-305-0224 РСНБ РК 2022	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=50 ММ	М	2,03	2804	5692,12
59	241-101-0128 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 100Х4,0 ММ	М	1,33	4133	5496,89
60	213-101-0101 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,063	76750	4835,25
61	236-101-0101 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,007068	590458	4173,36
62	217-605-0201	МАСЛО МОТОРНОЕ ГОСТ 17479.1-2015 ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ	Т	0,00488	778711	3800,11

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022					
63	241-106-0107 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ СО СПИРАЛЬНЫМ ШВОМ ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 РАЗМЕРАМИ 377Х9,0 ММ	М	0,084	34309	2881,96
64	241-208-1403 РСНБ РК 2022	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 ДИАМЕТРОМ 63 ММ	ШТ.	4	665	2660
65	241-112-0125 РСНБ РК 2022	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 57Х3,5 ММ	ШТ.	4	629	2516
66	241-112-0133 РСНБ РК 2022	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 76Х5,0 ММ	ШТ.	2	1051	2102
67	241-208-1404 РСНБ РК 2022	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 ДИАМЕТРОМ 75 ММ	ШТ.	2	1009	2018
68	261-107-0412 РСНБ РК 2022	БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 8273-75	1000 М2	0,08968	22383	2007,31
69	215-101-0102 РСНБ РК 2022	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСТ 9463-2016 ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, СОРТ 2	М3	0,0155	124270	1926,18
70	211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	1,09	1704	1857,36
71	261-107-0422 РСНБ РК 2022	САЛФЕТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ	М2	6,222	192	1194,62
72	241-116-0203 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	1	1191	1191
73	241-101-0108 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 25Х2,8 ММ	М	1,85	635	1174,75
74	261-301-0219 РСНБ РК 2022	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	1,575	708	1115,1
75	222-526-0102 РСНБ РК 2022	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И СБОРОСВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ	Т	0,001	1068027	1068,03
76	261-201-0332 РСНБ РК 2022	КРАСКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ МКЭ-4	КГ	1,22	740	902,8
77	212-101-0501 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,025	29001	725,02
78	215-203-0403 РСНБ РК 2022	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,00632	82079	518,74
79	261-107-0574 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ ГОСТ 9466-75	Т	0,0006825	647257	441,75
80	241-101-0104 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 20Х2,5 ММ	М	0,61	610	372,1
81	261-107-0201 РСНБ РК 2022	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00064	408199	261,25
82	241-703-0401 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	КГ	0,105	1983	208,22
83	261-301-0251 РСНБ РК 2022	СГОНЫ СТАЛЬНЫЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ, D 50 ММ	ШТ.	1	178	178
84	261-301-0230 РСНБ РК 2022	ЗАГЛУШКИ ИНВЕНТАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т	0,000525	314712	165,22
85	241-112-0105 РСНБ РК 2022	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 20Х2,5 ММ	ШТ.	1	137	137
86	261-302-0273 РСНБ РК 2022	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ	0,042	2870	120,54
87	236-202-1015 РСНБ РК 2022	БЕЛИЛА ЦИНКОВЫЕ ГОСТ 482-77	КГ	0,08	918	73,44
88	261-301-0257 РСНБ РК 2022	СГОНЫ СТАЛЬНЫЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ, D 20 ММ	ШТ.	1	51	51
89	261-201-0371 РСНБ РК 2022	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,05	986	49,3
90	217-605-0108 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,007	5698	39,89
91	261-107-0429 РСНБ РК 2022	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93 НОМИНАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ДО 500 Г/М2	М2	0,0744	346	25,74
92	241-703-0502 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ ИСПОЛНЕНИЕ А ПМБ ГОСТ 15180-86 ДАВЛЕНИЕ 1,0 — 4,0 (10-40), НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 50 ММ	1000 ШТ.	0,001	10580	10,58
93	217-701-0112 РСНБ РК 2022	ПИГМЕНТ КИСЛОТНЫЙ ЖЕЛТЫЙ	Т	0,00001	1026563	10,27
94	218-103-0201 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	0,002	1117	2,23
95	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00552	33	0,18
96	215-202-0503 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	-0,05708	165331	-9437,09
97	214-209-0507 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	-7,97	1054	-8400,38
98	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	-18,4038	263	-4840,2
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			15508530
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1376,4512		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			20673460
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			3259301
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			23932761
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			1914619
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			25847380

СОСТАВИЛ ИВАНОВА