Форма №1П

Приложение _____
(договору, дополнительному соглашению)

Сводная смета
на проектные (изыскательские) работы

Наименование объекта (предприятия, здания, сооружения), стадии проектирования, этапа, вида проектных работ: «Берегоукрепление реки Курсай и озера Камысколь в городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области с благоустройством прибрежной зоны водных объектов» 1-4 очередь. Проект

Наименование проектной организации: _____

Наименование изыскательской организации: _____

Наименование организации заказчика: _____

№ п/п	Перечень выполняемых работ	Характеристика предприятия, здания, сооружения	Ссылка на № смет по формам №2П и 3П	Стоимость работ, тенге.		
				изыска-тельских	проект-ных	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1	Проектные работы-1 очередь. Рабочий проект		2		13 805 431	13 805 431
2	Проектные работы-2 очередь. Рабочий проект		2		15 599 825	15 599 825
3	Проектные работы-3 очередь. Рабочий проект		2		14 846 670	14 846 670
4	Проектные работы - 4 очередь. Рабочий проект		3		28 347 028	28 347 028
5	Инженерно-геодезические изыскания. Рабочий проект		4	2 004 021		2 004 021

1	2	3	4	5	6	7
6	Инженерно-геологические изыскания. Рабочий проект		5	5 595 649		5 595 6491
	Итого			7 599 670	72 598 954	80 198 624
	НДС 12%	80 198 624,0 * 0,12				9 623 835
	Итого по смете					89 822 459

Итого по смете 89 822 459,00 тенге (восемьдесят девять миллионов восемьсот двадцать две тысячи четыреста пятьдесят девять тенге)
(сумма прописью)

Руководитель организации _____
(подпись, инициалы, фамилия)

Печать организации

Форма 2П

Заказчик

(наименование организации)

Смета № 2

на проектные работы

Проектные работы-1 очередь

(наименование объекта (предприятия, здания, сооружения), стадии проектирования, этапа, вида проектных работ)

Составлена в ценах 2025 года

Номер по порядку	Номер части, главы, таблицы, указаний (шифр позиции)	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Единица измерения	Количество, (X)	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тенге		Коэффициент стадийности, поправочные коэффициенты	Стоимость работ, затрат, тенге
					a	b		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 01, табл. 1701-0206-01, п.56	Генеральный план и транспорт заводов, комбинатов или любых производственных комплексов, состоящих из объектов основного производственного назначения (главы 1 - 4) и объектов подсобно–производственного и общезаводского назначения (главы 5 - 7) в объеме организации рельефа, благоустройства, озеленения, сводного плана коммуникаций и внутриплощадочного автотранспорта, включая автодороги и тротуары от 10,00 до 30,00 га (A + B* X) * K1	1 га	19,4074		836 000	0,35 (0,35) Коэффициенты: КС = 1,00 (Коэф. на рабочий проект) К1=0,35 (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.10.21, табл.10.1).	5 678 605

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 05, табл. 1705-0504-02, п.36	Пешеходный мост, технологическая эстакада над железнодорожным или автодорожным проездом, полной длиной в интервале от 25,00 до 50,00 м при размере приведенного пролета в метрах свыше 18 до 42 (А + В* Х) * КС * К1	м	36,3	3 149 000	30 000	0,42 (0,35 * 1,20) Коэффициенты: КС = 1,20 (Коэф. на рабочий проект) К1=0,35 (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.10.21, табл.10.1).	1 779 960
3	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 06, табл. 1706-0105-01, п.13	Входы и арки декоративные, скульптурно-декоративные фонтаны с бассейнами, площадью до 300 м2, душевые павильоны с раздевальней-гардеробом (А * Х) * КС * К1	Одно наименование МАФ или элемента благоустройства	2	4 328 000		0,3675 (0,35 * 1,05) Коэффициенты: КС = 1,05 (Коэф. на рабочий проект) К1=0,35 (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.10.21, табл.10.1).	3 181 080
4	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 10, табл. 1710-0110-01, п.7	Воздушные линии напряжением 3-20 кВ, длиной до 1 км (А * Х) * КС * К1	1 объект	1	242 000		0,3955 (0,35 * 1,13) Коэффициенты: КС = 1,13 (Коэф. на рабочий проект) К1=0,35 (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.10.21, табл.10.1).	95 711
5	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 10, табл.	Трансформаторные подстанции напряжением 6-20/0,4 кВ	1 подстанция	1		412 000	0,3885 (0,35 * 1,11) Коэффициенты:	160 062

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1710-0110-03, п.2	комплектная двухтрансформаторная с количеством вводов высокого напряжения до двух без выключателей высокого напряжения, мощностью до 2х630 кВ.А (А + В* Х) * КС * К1					КС = 1,11 (Коэф. на рабочий проект) К1=0,35 (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.10.21, табл.10.1).	
6	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 06, табл. 1706-0206-02, п.5	Наружное освещение участка протяженностью свыше 11 км (А * Х) * КС * К1	объект	1	1 113 000		0,4025 (0,35 * 1,15) Коэффициенты: КС = 1,15 (Коэф. на рабочий проект) К1=0,35 (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.10.21, табл.10.1).	447 982
7	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 01, табл. 1701-0502-01, п.2	Газопроводы давлением до 1,2 МПа, условным диаметром до 400 мм включительно, протяженностью от 0,10 до 0,50 км (А + В* Х) * КС * К1	км	0,4944	90 000	2 840 000	0,42 (0,35 * 1,20) Коэффициенты: КС = 1,20 (Коэф. на рабочий проект) К1=0,35 (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.10.21, табл.10.1).	627 520
8	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 01, табл. 1701-0502-02, п.1	Переход газопроводом под железными и автомобильными дорогами способом прокола при	переход	4	340 000		1,0395 (0,35 * 2,97) Коэффициенты: КС = 2,97 (Коэф. на рабочий проект)	1 413 720

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		продавливания (А * Х) * КС * К1					К1=0,35 (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.10.21, табл.10.1).	
9	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 08, табл. 1708-0101-05, п.8	Резервуары для воды емкостью до 100,00 м3 (А + В* (0.4 * Хмин + 0.6 * Х)) * КС * К1	1 м3	60	537 000	2 000	0,4165 (0,35 * 1,19) Коэффициенты: КС = 1,19 (Коэф. на рабочий проект) К1=0,35 (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.10.21, табл.10.1).	286 968
10	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 08, табл. 1708-0101-23, п.17	Самотечные сети и сооружения канализации при подземной прокладке, пропускной способностью от 5 до 100 м³/ч, длиной до 10,00 м (А + В* (0.4 * Хмин + 0.6 * Х)) * КС * К1	1 м	8	269 000	5 340	0,4235 (0,35 * 1,21) Коэффициенты: КС = 1,21 (Коэф. на рабочий проект) К1=0,35 (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.10.21, табл.10.1).	133 823
	Итого по смете							13 805 431
	НДС 12%		13 805 431,0 * 0,12					1 656 652
	Итого по смете							15 462 083

Итого по смете 15 462 083,00 тенге (пятнадцать миллионов четыреста шестьдесят две тысячи восемьдесят три тенге)
(сумма прописью)

Форма 2П

Заказчик

(наименование организации)

Смета № 2

на проектные работы

Проектные работы-2 очередь

(наименование объекта (предприятия, здания, сооружения), стадии проектирования, этапа, вида проектных работ)

Составлена в ценах 2025 года

Номер по порядку	Номер части, главы, таблицы, указаний (шифр позиции)	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Единица измерения	Количество, (X)	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тенге		Коэффициент стадийности, поправочные коэффициенты	Стоимость работ, затрат, тенге
					a	b		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 01, табл. 1701-0206-01, п.57	Генеральный план и транспорт заводов, комбинатов или любых производственных комплексов, состоящих из объектов основного производственного назначения (главы 1 - 4) и объектов подсобно–производственного и общезаводского назначения (главы 5 - 7) в объеме организации рельефа, благоустройства, озеленения, сводного плана коммуникаций и внутриплощадочного автотранспорта, включая автодороги и тротуары от 30,00 до 50,00 га (A + B* X) * K1	1 га	42,7361		679 000	0,35 (0,35) Коэффициенты: КС = 1,00 (Коэф. на рабочий проект) К1=0,35 (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.10.21, табл.10.1).	10 156 234

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 05, табл. 1705-0504-02, п.36	Пешеходный мост, технологическая эстакада над железнодорожным или автодорожным проездом, полной длиной в интервале от 25,00 до 50,00 м при размере приведенного пролета в метрах свыше 18 до 42 (А + В* Х) * КС * К1	м	36,3	3 149 000	30 000	0,42 (0,35 * 1,20) Коэффициенты: КС = 1,20 (Коэф. на рабочий проект) К1=0,35 (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.10.21, табл.10.1).	1 779 960
3	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 06, табл. 1706-0105-01, п.13	Входы и арки декоративные, скульптурно-декоративные фонтаны с бассейнами, площадью до 300 м2, душевые павильоны с раздевальней-гардеробом (А * Х) * КС * К1	Одно наименование МАФ или элемента благоустройства	1	4 328 000		0,3675 (0,35 * 1,05) Коэффициенты: КС = 1,05 (Коэф. на рабочий проект) К1=0,35 (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.10.21, табл.10.1).	1 590 540
4	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 10, табл. 1710-0110-01, п.7	Воздушные линии напряжением 3-20 кВ, длиной до 1 км (А * Х) * КС * К1	1 объект	1	242 000		0,3955 (0,35 * 1,13) Коэффициенты: КС = 1,13 (Коэф. на рабочий проект) К1=0,35 (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.10.21, табл.10.1).	95 711
5	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 10, табл.	Трансформаторные подстанции напряжением 6-20/0,4 кВ	1 подстанция	1		412 000	0,3885 (0,35 * 1,11) Коэффициенты:	160 062

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1710-0110-03, п.2	комплектная двухтрансформаторная с количеством вводов высокого напряжения до двух без выключателей высокого напряжения, мощностью до 2х630 кВ.А (А + В* Х) * КС * К1					КС = 1,11 (Коэф. на рабочий проект) К1=0,35 (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.10.21, табл.10.1).	
6	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 06, табл. 1706-0206-02, п.5	Наружное освещение участка протяженностью свыше 11 км (А * Х) * КС * К1	объект	1	1 113 000		0,4025 (0,35 * 1,15) Коэффициенты: КС = 1,15 (Коэф. на рабочий проект) К1=0,35 (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.10.21, табл.10.1).	447 982
7	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 01, табл. 1701-0502-01, п.2	Газопроводы давлением до 1,2 МПа, условным диаметром до 400 мм включительно, протяженностью от 0,10 до 0,50 км (А + В* Х) * КС * К1	км	0,1835	90 000	2 840 000	0,42 (0,35 * 1,20) Коэффициенты: КС = 1,20 (Коэф. на рабочий проект) К1=0,35 (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.10.21, табл.10.1).	256 679
8	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 01, табл. 1701-0502-02, п.1	Переход газопроводом под железными и автомобильными дорогами способом прокола при	переход	2	340 000		1,0395 (0,35 * 2,97) Коэффициенты: КС = 2,97 (Коэф. на рабочий проект)	706 860

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		продавливания (А * Х) * КС * К1					К1=0,35 (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.10.21, табл.10.1).	
9	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 08, табл. 1708-0101-05, п.8	Резервуары для воды емкостью до 100,00 м3 (А + В* (0.4 * Хмин + 0.6 * Х)) * КС * К1	1 м3	30	537 000	2 000	0,4165 (0,35 * 1,19) Коэффициенты: КС = 1,19 (Коэф. на рабочий проект) К1=0,35 (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.10.21, табл.10.1).	271 974
10	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 08, табл. 1708-0101-23, п.17	Самотечные сети и сооружения канализации при подземной прокладке, пропускной способностью от 5 до 100 м³/ч, длиной до 10,00 м (А + В* (0.4 * Хмин + 0.6 * Х)) * КС * К1	1 м	8	269 000	5 340	0,4235 (0,35 * 1,21) Коэффициенты: КС = 1,21 (Коэф. на рабочий проект) К1=0,35 (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.10.21, табл.10.1).	133 823
	Итого по смете							15 599 825
	НДС 12%		15 599 825,0 * 0,12					1 871 979
	Итого по смете							17 471 804

Итого по смете 17 471 804,00 тенге (семнадцать миллионов четыреста семьдесят одна тысяча восемьсот четыре тенге)

(сумма прописью)

Форма 2П

Заказчик

(наименование организации)

Смета № 2

на проектные работы

Проектные работы-3 очередь

(наименование объекта (предприятия, здания, сооружения), стадии проектирования, этапа, вида проектных работ)

Составлена в ценах 2025 года

Номер по порядку	Номер части, главы, таблицы, указаний (шифр позиции)	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Единица измерения	Количество, (X)	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тенге		Коэффициент стадийности, поправочные коэффициенты	Стоимость работ, затрат, тенге
					a	b		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 01, табл. 1701-0206-01, п.55	Генеральный план и транспорт заводов, комбинатов или любых производственных комплексов, состоящих из объектов основного производственного назначения (главы 1 - 4) и объектов подсобно–производственного и общезаводского назначения (главы 5 - 7) в объеме организации рельефа, благоустройства, озеленения, сводного плана коммуникаций и внутриплощадочного автотранспорта, включая автодороги и тротуары от 0,50 до 10,00 га (A + B* X) * K1	1 га	9,7707		1 041 000	0,35 (0,35) Коэффициенты: КС = 1,00 (Коэф. на рабочий проект) К1=0,35 (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.10.21, табл.10.1).	3 559 955

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 06, табл. 1706-0703-03, п.1; табл. 1706-0703-03, п.5	Набережные полуоткосные на естественном основании (уголковые стенки, из массивов, блоковые, с упорной призмой), высотой до 6 м, 0,5 км (А2 + ((А2 - А) / (Хмакс2 - Хмакс)) * (Х - Хмакс2) * 0.6) * КС * П1 * К1	объект	1,8	19 503 000		0,45885 (1,15 * 0,35 * 1,14) Поправки: П1=1,15 (Подраздел 6, глава 3, прим.к табл.1706-0703-03, п.1) Коэффициенты: КС = 1,14 (Коэф. на рабочий проект) К1=0,35 (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.10.21, табл.10.1).	10 021 009
3	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 06, табл. 1706-0105-01, п.2	Фонари – светильники для подсвета зелени и водных устройств, посты регулирования уличного движения, питьевые фонтанчики (отдельно стоящие, одиночные и блокированные, навесные), велостоянки открытые и под навесами, решетки тротуарные (ограждение корневых систем), ограничители древесно-кустарниковых групп,вазы, цветочницы, ограды переносные	Одно наименование МАФ или элемента благоустройства	1	512 000		1,1 (1,10) Коэффициенты: КС = 1,10 (Коэф. на рабочий проект)	563 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(секция) стенки для вертикального озеленения, стенки декоративные отдельно стоящие и подпорные, солярии, аэрарии с тентами и навесами, вольеры для птиц и мелких животных, различные виды неподвижных устройств для игровых детских площадок (пирамиды, горки, табаганы, черепахи и т. д.) (А * Х) * КС						
4	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 10, табл. 1710-0110-01, п.8	Воздушные линии напряжением 3-20 кВ, длиной от 1,00 до 15,00 км (А + В* Х) * КС * К2	1 км	1,325	162 000	80 000	0,3955 (0,35 * 1,13) Коэффициенты: КС = 1,13 (Коэф. на рабочий проект) К2=0,35 (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.10.21, табл.10.1).	105 994
5	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 10, табл. 1710-0111-01, п.1	Кабельная линия напряжением до 35 кВ, длиной от 0,10 до 1,00 км (А + В* Х) * КС * К2	1 км	0,254	71 000	374 000	0,399 (0,35 * 1,14) Коэффициенты: КС = 1,14 (Коэф. на рабочий проект) К2=0,35 (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.10.21,	66 232

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							табл.10.1).	
6	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 10, табл. 1710-0110-03, п.2	Трансформаторные подстанции напряжением 6-20/0,4 кВ комплектная двухтрансформаторная с количеством вводов высокого напряжения до двух без выключателей высокого напряжения, мощностью до 2х630 кВ.А (А + В* Х) * КС * К1	1 подстанция	1		412 000	0,3885 (0,35 * 1,11) Коэффициенты: КС = 1,11 (Коэф. на рабочий проект) К1=0,35 (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.10.21, табл.10.1).	160 062
7	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 06, табл. 1706-0206-02, п.3	Наружное освещение участка протяженностью от 2,50 до 4,00 км (А + В* Х) * КС * К1	км	3,341	863 000	17 000	0,4025 (0,35 * 1,15) Коэффициенты: КС = 1,15 (Коэф. на рабочий проект) К1=0,35 (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.10.21, табл.10.1).	370 218
	Итого по смете							14 846 670
	НДС 12%		14 846 670,0 * 0,12					1 781 600
	Итого по смете							16 628 270

Итого по смете 16 628 270,00 тенге (шестнадцать миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч двести семьдесят тенге)

(сумма прописью)

Форма 2П

Заказчик

(наименование организации)

Смета № 5

на проектные работы

Проектные работы - 4 очередь

(наименование объекта (предприятия, здания, сооружения), стадии проектирования, этапа, вида проектных работ)

Составлена в ценах 2025 года

Номер по порядку	Номер части, главы, таблицы, указаний (шифр позиции)	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Единица измерения	Количество, (X)	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тенге		Коэффициент стадийности, поправочные коэффициенты	Стоимость работ, затрат, тенге
					a	b		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 06, табл. 1706-0105-01, п.14	Мостики пешеходные (А * Х) * КС * К1	Одно наименование МАФ или элемента благоустройства	2	4 261 000		0,385 (0,35 * 1,10) Коэффициенты: КС = 1,10 (Коэф. на рабочий проект) К1=0,35 (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.10.21, табл.10.1).	3 280 970
2	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 06, табл. 1706-0703-03, п.9	Набережные полуоткосные на естественном основании (уголковые стенки, из массивов, блоковые, с упорной призмой), высотой до 6 м, 2,0 км-с бетонной заливкой (А * Х) * КС * К1	объект	2,3	27 314 000		0,399 (0,35 * 1,14) Коэффициенты: КС = 1,14 (Коэф. на рабочий проект) К1=0,35 (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.10.21, табл.10.1).	25 066 058
	Итого по смете							28 347 028
	НДС 12%		28 347 028,0 * 0,12					3 401 643

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого по смете							31 748 671

Итого по смете 31 748 671,00 тенге (тридцать один миллион семьсот сорок восемь тысяч шестьсот семьдесят один тенге)

(сумма прописью)

Составил _____

(подпись, инициалы, фамилия)

Проверил _____

(подпись, инициалы, фамилия)

Форма 2И

Заказчик

(наименование организации)

Смета № 3

Инженерно-геодезические изыскания

(наименование объекта (предприятия, здания, сооружения), стадии проектирования, этапа, вида проектных работ)

Составлена в ценах 2025 года

Номер по порядку	Номер части, главы, таблицы, указаний (шифр позиции)	Виды работ, категория	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Поправочные коэффициенты	Стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел № 1 - Полевые работы					
1	СЦИ РК 8.03-04-2024 Раздел 01, табл. 1601-0204-03, п.2	Изготовление и установка знаков: Грунтовый репер (железобетонный или трубчатый) при глубине закладки 1,8 м: II категория грунта Полевые (Ц * Х)	знак	2	70393,00	1,0	140 786
2	СЦИ РК 8.03-04-2024 Раздел 01, табл. 1601-0206-01, п.5	Определение координат и высот спутниковыми приемниками пунктов съемочного обоснования для создания топографических карт и планов масштабов 1:2 000, с высотой сечения рельефа через 5,0 м; 2,0 м; 1,0 м: в статическом режиме- II категория сложности	пункт	2	16599,00	1,0	33 198

1	2	3	4	5	6	7	8
		(Ц * Х)					
3	СЦИ РК 8.03-04-2024 Раздел 01, табл. 1601-0204-03, п.32	Изготовление и установка знаков: Рабочие пункты: металлические трубки (штыри), дюбель-гвоздь и др.: II категория грунта Полевые	знак	2	974,00	1,0	1 948
4	СЦИ РК 8.03-04-2024 Раздел 01, табл. 1601-0204-12, п.9	Гидролого-морфологическое обследование характерных участков поймы и русла для выбора створа перехода при ширине зоны обследования до 0,5 км, при отсутствии материалов аэрофотосъемки: II категория сложности - полевые работы	км	2,5	28514,00	1,0	71 285
5	СЦИ РК 8.03-04-2024 Раздел 01, табл. 1601-0103-06, п.3	Инженерно-геодезические изыскания трасс дамб обвалования и водопроводов: II категория сложности - полевые работы Полевые	км	2,5	282499,00	1,0	706 248
	Итого по разделу						953 465
		Раздел № 2 - Лабораторные работы					
	Итого по разделу						
		Раздел № 3 - Камеральные работы					

1	2	3	4	5	6	7	8
6	СЦИ РК 8.03-04-2024 Раздел 01, табл. 1601-0204-12, п.10	Гидролого-морфологическое обследование характерных участков поймы и русла для выбора створа перехода при ширине зоны обследования до 0,5 км, при отсутствии материалов аэрофотосъемки: II категория сложности - камеральные работы Камеральные	км	2,5	2494,00	1,0	6 235
7	СЦИ РК 8.03-04-2024 Раздел 01, табл. 1601-0103-06, п.4	Инженерно-геодезические изыскания трасс дамб обвалования и водопроводов: II категория сложности - камеральные работы Камеральные (Ц * Х)	км	2,5	109733,00	1,0	274 333
8	СЦИ РК 8.03-04-2024 Раздел 01, табл. 1601-0205-16, п.2	Составление технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам свыше 1500 до 3000 тыс. тенге Камеральные (391605 + (СУМ_И1_4_8.Б - 1500000) * 4,5 / 100) * Х	технический отчет	1	((391 605 + (220 254 - 1 500 000) * 4,5 / 100) * 1)	1,0	334 016
	Итого по разделу						614 584
	Итого						1 568 049

1	2	3	4	5	6	7	8
	СЦИ РК 8.03-04-2024, раздел 1 табл.3 (до 5 км, до 1 млн.тенге) Проц. расх. = 8,75	Расходы по внутреннему транспорту Расстояние, км: 5 Сметная стоимость полевых работ (СЦИ, раздел 1), тенге : 953465	953 465 * 8,75 / 100				83 428
	СЦИ РК 8.03-04-2024, раздел 1 табл.4 (св. 100 до 300 км, до 1 мес.) Проц. расхода = 28	Расходы по внешнему транспорту Расстояние, км: 200 км. Продолжительность экспедиции изысканий, мес : 1 Стоимость полевых изысканий и расходов по внутреннему транспорту (СЦИ, раздел 1), тенге : 1036893	1 036 893 * 28 / 100				290 330
	СЦИ РК 8.03-04-2024, раздел 1, Общ. указ. п.13 П4 = 6 - Процент стоимости организации и ликвидации изысканий	Организация и ликвидация изысканий Стоимость полевых изысканий и расходов по внутреннему транспорту (СЦИ, раздел 1), тенге : 1036893 Продолжительность полевых изысканий, мес : 0	1 036 893 * 6 / 100				62 214
		Итого с учетом дополнительных начислений					2 004 021
		НДС 12%	2 004 021,0 * 0,12				240 483
		Итого по смете					2 244 504

Итого по смете 2 244 504,00 тенге (два миллиона двести сорок четыре тысячи пятьсот четыре тенге)
(сумма прописью)

Форма 2И

Заказчик

(наименование организации)

Смета № 4

Инженерно-геологические изыскания

(наименование объекта (предприятия, здания, сооружения), стадии проектирования, этапа, вида проектных работ)

Составлена в ценах 2025 года

Номер по порядку	Номер части, главы, таблицы, указаний (шифр позиции)	Виды работ, категория	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Поправочные коэффициенты	Стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел № 1 - Полевые работы					
1	СЦИ РК 8.03-04-2024 Раздел 02, табл. 1602-0903-01, п.5	Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическим и выработками или точками свыше 50 до 100 м: категория сложности II Полевые (Ц * Х)	1 выработка (точка)	54	3585,00	1,0	193 590
2	СЦИ РК 8.03-04-2024 Раздел 02, табл. 1602-0204-01, п.2	Шнековое бурение скважины диаметром до 160 мм, глубиной до 10 м: категория породы II Полевые (Ц * Х)	м	368	3286,00	1,0	1 209 248
3	СЦИ РК 8.03-04-2024 Раздел 02, табл. 1602-0502-01, п.1	Отбор монолитов из буровых скважин (связные грунты) с глубины до 10 м Полевые (Ц * Х)	1 монолит	25	8553,00	1,0	213 825
4	СЦИ РК	Отбор	1 монолит	19	13967,00	1,0	265 373

1	2	3	4	5	6	7	8
	8.03-04-2024 Раздел 02, табл. 1602-0502-01, п.3	монолитов из горных выработок и котлованов (несвязные грунты) с глубины до 10 м Полевые (Ц * Х)					
	Итого по разделу						1 882 036
		Раздел № 2 - Лабораторные работы					
5	СЦИ РК 8.03-04-2024 Раздел 02, табл. 1602-0701-01, п.1	Определение влажности глинистых грунтов Лабораторные (Ц * Х)	1 образец	25	1494,00	1,0	37 350
6	СЦИ РК 8.03-04-2024 Раздел 02, табл. 1602-0701-03, п.1	Определение влажности песчаных грунтов Лабораторные (Ц * Х)	1 образец	19	709,00	1,0	13 471
7	СЦИ РК 8.03-04-2024 Раздел 02, табл. 1602-0701-01, п.4	Определение плотности влажного глинистого грунта методом режущего кольца Лабораторные (Ц * Х)	1 образец	25	1680,00	1,0	42 000
8	СЦИ РК 8.03-04-2024 Раздел 02, табл. 1602-0701-03, п.3	Определение плотности песчаных грунтов Лабораторные (Ц * Х)	1 образец	19	1084,00	1,0	20 596
9	СЦИ РК 8.03-04-2024 Раздел 02, табл. 1602-0701-03, п.4	Определение угла естественного откоса (в сухом состоянии или под водой) песчаных грунтов Лабораторные (Ц * Х)	1 образец	4	1270,00	1,0	5 080

1	2	3	4	5	6	7	8
10	СЦИ РК 8.03-04-2024 Раздел 02, табл. 1602-0701-03, п.5	Определение коэффициента фильтрации песчаных грунтов Лабораторные (Ц * Х)	1 образец	8	6050,00	1,0	48 400
11	СЦИ РК 8.03-04-2024 Раздел 02, табл. 1602-0701-03, п.8	Гранулометрический анализ песчаных грунтов ситовым методом с разделением на фракции от 10 до 0.1мм (с кипячением и промывкой), (навеска до 0.5кг) Лабораторные (Ц * Х)	1 образец	55	3398,00	1,0	186 890
12	СЦИ РК 8.03-04-2024 Раздел 02, табл. 1602-0701-01, п.20	Определение коэффициента фильтрации связных глинистых грунтов Лабораторные (Ц * Х)	1 образец	5	6050,00	1,0	30 250
13	СЦИ РК 8.03-04-2024 Раздел 02, табл. 1602-0701-02, п.3	Исследование консистенции при нарушенной структуре глинистых грунтов Лабораторные (Ц * Х)	1 образец	25	6798,00	1,0	169 950
14	СЦИ РК 8.03-04-2024 Раздел 02, табл. 1602-0701-02, п.4	Исследование консистенции при ненарушенной структуре глинистых грунтов Лабораторные (Ц * Х)	1 образец	25	7544,00	1,0	188 600
15	СЦИ РК 8.03-04-2024 Раздел 02, табл.	Показатели сжимаемости и сопутствующие	1 образец	6	55087,00	1,0	330 522

1	2	3	4	5	6	7	8
	1602-0701-02, п.18	определения при компрессионных испытаниях глинистого грунта по двум ветвям с нагрузкой до 0.6 мПа (или определение просадочности) Лабораторные (Ц * Х)					
16	СЦИ РК 8.03-04-2024 Раздел 02, табл. 1602-0701-04, п.8	Сокращенный комплекс физико-механический свойств песчаного грунта с компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0.6 мПа Лабораторные (Ц * Х)	1 образец	6	30662,00	1,0	183 972
17	СЦИ РК 8.03-04-2024 Раздел 02, табл. 1602-0702-02, п.4	Сокращенный анализ водной вытяжки с дополнительным определением сульфатов Лабораторные	1 образец	7	9823,00	1,0	68 761
18	СЦИ РК 8.03-04-2024 Раздел 02, табл. 1602-0702-06, п.1	Определение коррозионной активности грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля Лабораторные (Ц * Х)	1 проба	6	6125,00	1,0	36 750
19	СЦИ РК 8.03-04-2024 Раздел 02, табл. 1602-0702-06, п.2	Определение коррозионной активности грунтов по отношению к алюминиевой оболочке кабеля	1 проба	6	5153,00	1,0	30 918

1	2	3	4	5	6	7	8
		Лабораторные (Ц * Х)					
20	СЦИ РК 8.03-04-2024 Раздел 02, табл. 1602-0702-06, п.4	Определение коррозионной активности грунтов по отношению к стали Лабораторные (Ц * Х)	1 проба	6	6798,00	1,0	40 788
21	СЦИ РК 8.03-04-2024 Раздел 02, табл. 1602-0702-04, п.2	Стандартный (типовой) анализ воды, состав определений: физические свойства (описательно), водородный показатель - pH, углекислота свободная, гидрокарбонат- и карбонат-ионы, хлориды, сульфаты, нитриты, нитраты, фтор, аммоний, кальций, магний, железо закисное, железо окисное, сухой остаток, сумма натрия и калия (расчетом), жесткость общая и карбонатная (расчетом), окисляемость Лабораторные	1 проба	3	25135,00	1,0	75 405
	Итого по разделу						1 509 703
		Раздел № 3 - Камеральные работы					
22	СЦИ РК 8.03-04-2024 Раздел 02, табл.	Камеральная обработка материалов	1м выработки	368	3062,00	1,0	1 126 816

1	2	3	4	5	6	7	8
	1602-0802-01, п.2	буровых и горнопроходческих работ: категория сложности инженерно-геологических условий II Камеральные (Ц * Х)					
23	СЦИ РК 8.03-04-2024 Раздел 02, табл. 1602-0802-05, п.1	Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород): глинистых Камеральные ЛАБ_91_92.Б * 20 / 100	-	1	(798 672 * 20 / 100)	1,0	159 734
24	СЦИ РК 8.03-04-2024 Раздел 02, табл. 1602-0802-05, п.2	Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород): песчаных Камеральные ЛАБ_93_94.Б * 15 / 100	-	1	(458 409 * 15 / 100)	1,0	68 761
25	СЦИ РК 8.03-04-2024 Раздел 02, табл. 1602-0802-05, п.4	Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений: химического состава грунтов и почв Камеральные ЛАБ_99_100.Б * 12 / 100	-	1	(68 761 * 12 / 100)	1,0	8 251
26	СЦИ РК 8.03-04-2024	Камеральная обработка	-	1	(75 405 * 15 / 100)	1,0	11 311

1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 02, табл. 1602-0802-05, п.5	комплексных исследований и отдельных определений: химического и бактериологического состава воды Камеральные ЛАБ_101_102.Б * 15 / 100					
	Итого по разделу						1 374 873
	Итого						4 766 612
	СЦИ РК 8.03-04-2024, раздел 2 табл.3 (до 5 км, св. 1 до 2 млн.тенге) Проц. расх. = 7,5	Расходы по внутреннему транспорту Расстояние, км: 5 Сметная стоимость полевых работ (СЦИ, раздел 2), тенге : 1882036	1 882 036 * 7,5 / 100				141 153
	СЦИ РК 8.03-04-2024, раздел 2 табл.4 (св. 100 до 300 км, до 1 мес.) Проц. расхода = 28	Расходы по внешнему транспорту Расстояние, км: 200 км. Продолжительность экспедиции изысканий, мес : 1 Стоимость полевых изысканий и расходов по внутреннему транспорту (СЦИ, раздел 2), тенге : 2023189	2 023 189 * 28 / 100				566 493

1	2	3	4	5	6	7	8
	СЦИ РК 8.03-04-2024, раздел 2, Общ. указ. п.13 П4 = 6 - Процент стоимости организации и ликвидации изысканий	Организация и ликвидация изысканий Стоимость полевых изысканий и расходов по внутреннему транспорту (СЦИ, раздел 2), тенге : 2023189 Продолжительность полевых изысканий, мес : 0	2 023 189 * 6 / 100				121 391
		Итого с учетом дополнительных начислений					5 595 649
		НДС 12%	5 595 649,0 * 0,12				671 478
		Итого по смете					6 267 127

Итого по смете 6 267 127,00 тенге (шесть миллионов двести шестьдесят семь тысяч сто двадцать семь тенге)
(сумма прописью)