«КАЗГИПРОВОДХОЗ ИНСТИТУТЫ»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНСТИТУТ КАЗГИПРОВОДХОЗ»

050000 Алматы қ., Сейфуллин даңғылы 434А тел:
8 702-777-71-10; 8 (727) 279-35-22;
E-mail: kazgipro@mail.ru

050000 г. Алматы, пр. Сейфуллина, 434А
тел.: 8 702-777-71-10; 8 (727) 279-35-22;
E-mail: kazgipro@mail.ru

29 июля 2024г. № 379

Руководителю
«Управления природных ресурсов
и регулирования природопользования
Атырауской области»
Джантокову Н.К.

Копия: **Акимат Жылойского района**
Атырауской области

Касательно: РП «Ликвидация чрезвычайной ситуации
природного характера и проведение
аварийно-восстановительных работ
по регулированию речного стока русла реки Жем
от затопления жилых массивов,
Жылыойского района Атырауской области»

Как вам известно в 2023 и 2024 годах ТОО «Poligram» разработал Рабочий проект «Благоустройство береговой и прибрежной зоны с механической очистки дна реки Курсай, в городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области» 1,2 и 3 очереди и 4 очередь «Благоустройство береговой и прибрежной зоны озера Камысколь, протяженностью до 5,2км в г.Кульсары.

Согласно этому проекту, предусматривается замена существующего бетонного крепления откосов русла протоки Курсай, на габионные конструкции с каменным заполнителем.

Вместе с тем, согласно проекту разрабатываемый в настоящем ТОО «Институт Казгипроводхоз», планируется провести полную расчистку русла протоки Курсай на всем его протяжении и в том числе в черте г.Кульсары.

Состав работ в городской части включает в себя расчистку русла от ила и зарастания, а также бетонирование дна протоки на участках, где отсутствует бетонная облицовка откосов и дна протоки.

Считаем, что крепление откосов и дна протоки Курсай в черте города Кульсары бетонной облицовкой, значительно лучше решает вопрос увеличения пропускной способности протоки, в том числе в периоды паводков. Бетонное крепление откосов меньше подвержено зарастанию, проще в эксплуатации, и

Аудандық маңызы бар
Құлсары қаласы әкімінің аппараты
Кіріс № 46 12.08.2024

главное имеет минимальную шероховатость русла обеспечивая тем самым большую пропускную способность русла.

Учитывая, что наш рабочий проект реализуется для решения первоочередных противопаводковых мероприятий с учетом прошедших паводковых расходов 2024 года, ТОО «Институт Казгипроводхоз» рекомендует:

- вначале реализовать проект «Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и проведение аварийно-восстановительных работ по регулированию речного стока русла реки Жем от затопления жилых массивов, Жылыойского района Атырауской области»;
- после завершения, провести корректировку проекта «Благоустройство береговой и прибрежной зоны с механической очистки дна реки Курсай, в городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области» 1,2 и 3 очереди, с учетом реализованных мероприятий и возможно новых требований заказчика.

Такой подход, позволит более полно достичь ожидаемых результатов от обоих проектов, решить все возникшие проблемы с негативным влиянием паводков и улучшить общее техническое состояние протоки Курсай с озерной системой.

В связи с этим, просим дать разъяснение о возможности (или невозможности) реализации одновременно двух проектов на участке городской части протоки Курсай и весьма срочно выдать ответ в письменном виде.

Генеральный директор **Файзулдин Р.**

Исп. ГИП Алибаев К.У.
8771-7663367