Жеке кәсіпкер

«Оразай»

Қазақстан Республикасы, Алматы облысы,Талғар ауданы, Алмалық ауылы, Школьная №26

Комерциялық ұсыныс

№	Орналасқан жері	Атауы	Ұсынылған баға
1	Кеңдала ауылы ауылы	Электр жабдықтау жұмыстарына.	14 200 000

Реквезит: ЖК «Оразай»
Мекен-жайы: Қазақстан, Алмалық
Школьная №26
БИН: 981206300967
АО «KASPI Bank»
Счет: KZ81722S000016866490

ЖК Оразай басшысы **Оразай Х**

ORAZAY

Жеке кәсіпкер
«Асия»

Қазақстан Республикасы, Алматы облысы,Талғар ауданы,Талғар қ, Шолохва №2В

Комерциялық ұсыныс

Кеңдала ауылы боцынша электромонтаж жұмыстарына келесі бағаны ұсынамыз.

№	Орналасқан жері	Атауы	Ұсынылған баға
1	Алатау ауылдық округі	Электро монтаж жұмыстары.	13 000 000

Реквезит:
Компания: ЖК «Асия»
Адрес: Талғар ауданы, Талғар қ,
Шолохва №2 В
БИН: 650101300390
Банк: АО «Kaspi bank»
КБе:19
Счет: KZ11722SS000043427126
Тел: 8(747)8834913

ЖК «Асия» **Амреев Е**

Индивидуальный предприниматель

«Арын»

Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район. Кендалинский, Кендала,у/к дом №146

БИН: 930519300510

Коммерческого предложение

ИП «Арын» предлагает ценовое предложение на работы по электромонтажый работу, расположенных в Кендалинском сельском округе. сумме 15 800 000 тенге в том числе НДС {12%).

Наши реквизиты:

Казахстан, Кендалинский, Кендала,у/к дом №146

БИН/ИИН 930519300510

БИК CASPKZKA

ИИК K47722S0000428862714

АО "KASPI BANK"

Тел.: 87075583885

Директор Арын.Н.Н

ИП «Арын»

Кеңдала ауылдық округі бойынша жергілікті қоғамдастық жиналысы отырысының

ХАТТАМАСЫ

6 наурыз 2026 жыл Кеңдала ауылы

Төраға: Жергілікті қоғамдастық төрағасы – Б. Кулбаев
Хатшы: Б. Тұрсын – жетекші маман
Қатысқандар:
Кеңдала ауылдық округі әкімі – А. Умирзаков
Жергілікті қоғамдастықтың мүшелері 5 адам

Күн тәртібінде:

1. «Мемлекеттік сатып алуда Кеңдала ауылдық округіндегі көшелерге түнгі жарық шамдарын орнату бойынша.

Кеңдала ауылдық округінің әкімі А. Умирзаков – Құрметті жергілікті қоғамдастық мүшелері, Кеңдала ауылында ондаған жылдан бері шешімі табылмай келе жатқан бір мәселе бар. Ақатас ауылы мен Кеңдала ауылындағы Кеңдала кафесінің артқы массивтегі ТП мен электр желіліерінің аппаты жағдайы. Осы мәселені шешу үшін бюджеттен 13 000 000 млн теңге қарастырып отырмыз. Аталған жұмыстары атқаруға ЖК «Оразай» 14 200 000 ЖК «Арын» 15 800 000 тг ЖК «Асия» 13 000 000 тг комерсиялық ұсыныс жасады.

Б. Кулбаев – Кеңдала ауылдық округі бойынша жергілікті қоғамдастықтың төрағасы. Өзіңіз көтеріп отырған мәселе өте өзекті болса жасау қажет, Бұл мәселе бойынша менде хабардармын

Нусипжанова Р. сөз сөйледі: - Кеңдала ауылының тұрғыны ретінде мұндай ұсынысты қолдаймын.

Кеңдала ауылдық округі бойынша жергілікті қоғамдастықтың төрағасы **Б. Кулбаев** – қосымша немесе басқа ұсыныстар түскен жоқ. Ұсыныс дауысқа салынсын. Ұсыныс толығымен қабылданды, дауыс бергендердің саны 5, қарсы дауыс берген жоқ, қалыс қалғандар жоқ.

Жиында шешілді:

1. Бөлінген 1 300 000 теңге қаражатқа техникалық ерекшеліктер дайындалсын.

2. ЖК «Асия» келісім-шарт жасалынсын.

Жергілікті қоғамдастықтың төрағасы **Б. Кулбаев**

Хатшы **Б. Тұрсын**

Қосымша

Қатысушылар тзімі:

1. Кулбаев Бексултан Кайрбаевич – Кеңдала ауылы;
2. Нусипжанова Рысбала – Кеңдала ауылы;
3. Байшағырова Дүйсенгул – Кеңдала ауылы;
4. Ибишев Алихан – Еңбекші ауылы;
5. Раметжанов Ерганат – Ақдала ауылы.

Жергілікті қоғамдастықтың төрағасы **Б. Кулбаев**

Хатшы **Б. Тұрсын**

ПОСС от 13.09.2023г Приложение Г Форма 1

Наименование Ремонт линий электропередачи с.Кендала Талгарского района Алматинской области

Заказчик ГУ Аппарат акима Кендалинского сельского округа Талгарского р-на

(наименование организации)

Утверждена А.Умирзаков

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчетув сумме 15 079,999 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 2 080,0 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Ремонт линий электропередачи с.Кендала Талгарского района Алматинской области

(наименование объекта)

в ценах на 4 квартал 2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость ,тыс. тенгее
			ремонтно-строительных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Экспертиза				
1		Средства на экспертизу в ценах 2025 года	--	--		0,0
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	**0,0**	**0,0**
		Часть II. Средний/текущий ремонт				
		Глава 2. Сооружение.				
2	2	Основные объекты строительства	12 279,208	--	--	12 279,208
		Всего по главе	**12 279,208**	--	--	**12 279,208**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**12 279,208**	--	--	**12 279,208**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**12 279,208**	--	--	**12 279,208**
3	Порядок, пункт 6.4.45	Сметная прибыль 5%	0,000	--	--	**0,000**
		Итого по части II в сметных ценах:	**12 279,208**	--	--	**12 279,208**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
4		в том числе на II квартал 2026 г., доля - 100 %	12 279,208	--	--	12 279,208
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				

5	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	в том числе на II квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0587	13 000,000	–		13 000,000
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**13 000,000**	**–**	**–**	**13 000,000**
6		в том числе на 2026 г.	13 000,000	–	–	13 000,000
		Часть III. Инжиниринговые услуги. Технический надзор				
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**0,000**	**–**	**0,000**	**0,000**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**0,000**	**–**	**0,000**	**0,000**
		в том числе на II квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0587				**0,000**
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		II квартал 2026 г. - затраты по части II:	**13 000,000**	**–**	**0,000**	**13 000,000**
		II квартал 2027 г. - затраты по части II:	**0,000**		**0,000**	**0,000**
		II квартал 2028 г. - затраты по части II:	**0,000**		**0,000**	**0,000**
12	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2026 г. - 16%	--	--	2 080,000	2 080,000
		Итого налог на добавленную стоимость	**–**	**–**	**2 080,000**	**2 080,000**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ	**13 000,000**	**–**	**2 080,000**	**15 079,999**

Руководитель проектной организации ИП "Ахметова"

МДК РК 8.01-08-2022 Приложение 1 **Форма 4***

Наименование стройки - Ремонт линий электропередачи с Кендала Талгарского района Алматинской области
Шифр стройки 01-2024

Наименование объекта - Наружние сети ВЛ-10 кВ, 0,4 кВ
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01

(Локальный сметный расчет)

на Наружние сети ВЛ-10 кВ, 0,4 кВ

(Наименование работ и затрат)

Основание ЭСН

Сметная стоимость	**12 279,208**	тыс тенге
Средства на оплату труда	1 365,937	тыс тенге
Нормативная трудоемкость	0,265	тыс чел-ч
Строительный объем		
Расчетный измеритель конструктивного решения		Тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2024 г

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12 279 208**
		из них				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 128 577,00
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*379 509,00*
		машины и механизмы	тенге			686 160,00
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*237 360,00*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10 464 471,00
		нормативная трудоемкость	чел-ч	265		
	Раздел 1.	**СЕТИ ВЛ-10кВ**				**12 207 600**
		из них				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 096 800,00
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*544 126,00*
		машины и механизмы	тенге			686 160,00
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*237 360,00*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10 454 640,00
		нормативная трудоемкость	чел-ч	254		
1	**Е1133-201-101** **1133-0201-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр в* *Кзп 1,08*	**Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)**	**опора**	**60**	**30 140**	**1 808 400,00**
		Состав работ				

		1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов				
		Формула объема = (1)Х60				
		из них				
1.1		затраты на труд рабочих			17 780	1 066 800,00
		в том числе оплата труда рабочих			9 069	544 140,00
1.1.1	20307005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	198,288	5 380	1 066 789,44
1.2		машины и механизмы			11 436	686 160,00
		в том числе оплата труда машинистов			3 956	237 360,00
1.2.1	1070311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	44,064	13 055	575 255,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*44,064*	*4 506*	*198 552,38*
1.2.2	2509331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	12,312	9 007	110 894,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12,312*	*3 155*	*38 844,36*
1.3		материалы, изделия и конструкции			924	55 440,00
1.3.1	146692217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0018	1 022 397	1 840,31
1.3.2	146693217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	6	2 233	13 398,00
1.3.3	242810261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	360	59	21 240,00
1.3.4	249408261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	24	605	14 520,00
1.3.5	249502236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	6	523	3 138,00
1.3.6	315996218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	1,2	1 103	1 323,60
2	**С1225-204-0304** **225-204-0304** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3** Формула объема = (1)Х60	**шт.**	**60**	**90 103**	**5 406 180,00**
3	**С1252-207-0221** **252-207-0221** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-41 хомут, Т.П.3.407.1-143** Формула объема = (1)Х60	**шт.**	**60**	**1 722**	**103 320,00**
4	**С1252-207-1018** **252-207-1018** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Зажим ответвительный типа SLJ7,2** Формула объема = (2)Х60	**шт.**	**120**	**3 326**	**399 120,00**

5	С1252-207-2320 252-207-2320 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Крюк типа SOT29.10 сквозной** Формула объема = (1)X60	**шт.**	**60**	**7 443**	**446 580,00**
6	С1252-207-1110 252-207-1110 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)** Формула объема = (2)X60	**шт.**	**120**	**3 137**	**376 440,00**
7	С1252-207-2613 252-207-2613 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1** Формула объема = (8)X60	**шт.**	**480**	**4 262**	**2 045 760,00**
8	С1243-701-0718 243-701-0718 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0** Формула объема = (30)X60	**м**	**1 800**	**901**	**1 621 800,00**
	Раздел 2.	**ОБОРУДОВАНИЕ**				**71 608**
		из них				
		затраты на труд рабочих	тенге			61 777,00
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*35 383,00*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9 831,00
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	11		
9	Ц1320-0103-0107 1320-0103-0107 *ЭСН РК 8.04-02-2024 Kзтр и Kзм = 1,06*	**Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 250 кВ•А** Состав работ: 1. Сборка комплектной трансформаторной подстанции 2. Подъем собранной подстанции на опору 3. Крепление подстанции на опоре 4. Крепление лестницы 5. Сборка и установка траверсы 6. Заготовка перемычек 7. Установка предохранителей 8. Подключение подстанции к высоковольтным проводам Формула объема = (1/60)X60	**шт.**	**1,000002**	**71 608**	**71 608,00**
		из них				
9.1		затраты на труд рабочих			61 777	61 777,00
		в том числе оплата труда рабочих			35 383	35 383,00
9.1.1	20460007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	10,6000212	5 828	61 776,92
9.2		материалы, изделия и конструкции			9 831	9 831,00
9.2.1	131548215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0900002	109 237	9 831,35

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э5000

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента)
1	Э5000'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РБДП''5.6'''''*
2	Ю''ремонт линий электропередачи с.Кендала Талгарского района Алматинской области'01-2024'02-01'Наружние сети ВЛ-10 кВ, 0,4 кВ'РП'2'02-01'Наружние сети ВЛ-10 кВ, 0,4 кВ'ЭСН''в текущих ценах на 4 квартал 2024 г.*
3	М279650=90103##90103*
4	Р СЕТИ ВЛ-10кВ*
5	Н43=60*
6	Е1133-201-101(РМ144746)(РМ295523)(РМ295588)(РМ295885)(РМ295888)(РМ295891)(РМ296268)(РМ296277)(К РЗП=1)'1''Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)'опора'*
7	С1225-204-0304'1''Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3'шт.'*
8	С1252-207-0221'1''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-41 хомут, Т.П.3.407.1-143'шт.*
9	С1252-207-1018'2''Зажим ответвительный типа SL37.2'шт.*
10	С1252-207-2320'1''Крюк типа SOT29.10 сквозной'шт.*
11	С1252-207-1110'2''Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)'шт.*
12	С1252-207-2613'8''Зажим прокалывающий типа SLIP22.1'шт.*
13	С1243-701-0718'30''Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0'м''*
14	Р ОБОРУДОВАНИЕ*
15	Ц1320-0103-0107'1:60''Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А'шт.'*
16	К''*

Наименование стройки - Работы по текущему ремонту уличное освещение с.Кендала Кендалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области

Наименование объекта - Основные объекты строительства

Объект номер - 2

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на Работы по текущему ремонту уличное освещение с.Кендала Кендалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	4722,811
Сметная заработная плата, тыс. тенге	813,702
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,144

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2026 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1121-0401-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,04*	**Установка светильника светодиодного на кронштейнах**	**шт.**	**107**		**5 489**	**587323**
1. 1	004-0136 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,9179	98,2153	5 818	571417
1. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,012	1,284	3 333,33	4280
		Итого оплата труда:				**5 380**	**575660**
1. 3	314-504-0102 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.-ч	0,00624	0,6677	13 262	8855
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,00624	0,6677	3 155,0	2107
1. 4	331-101-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00624	0,6677	9 007	6014
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,00624	0,6677	3 155,0	2107

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**139**	**14873**
1. 5	247-216-1101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0031	0,3317	3 256	1080
		Итого материалов:				**10**	**1070**
2	**1133-0203-0103** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,08***	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов**	**км линии**	**1**		**405 008**	**405008**
2. 1	005-0136 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	36,761	36,7609	5 786	212699
2. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,009	8,009	3 164,44	25344
		Итого оплата труда:				**238 042**	**238042**
2. 3	314-504-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	7,835	7,8354	10 831	84865
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	7,835	7,8354	3 155,0	24721
2. 4	314-501-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью 6,3 т	маш.-ч	0,5454	0,5454	8	4
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел.-ч	–	–	–	–
2. 5	314-502-0202 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	3,542	3,5424	18	64
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел.-ч	–	–	–	–
2. 6	314-102-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,054648	0,0546	13 919	761
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,054648	0,0546	4 506,0	246
2. 7	331-101-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,119448	0,1194	9 007	1076
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,119448	0,1194	3 155,0	377
		Итого эксплуатация машин:				**86 770**	**86770**
2. 8	261-107-0492 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) Г207 (СИП)	шт.	1,3	1,3	640	832
2. 9	261-107-0684 ССЦ РК 8.04-08-2025	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3	3	4 838	14514

1	2	3	4	5	6	7	8
2.10	252-207-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	20	20	102	2040
2.11	252-207-0806 ССЦ РК 8.04-08-2025	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	20	20	132	2640
2.12	252-207-0914 ССЦ РК 8.04-08-2025	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	20	20	358	7160
2.13	252-207-1002 ССЦ РК 8.04-08-2025	Зажим ответвительный типа P95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	4	4	1 832	7328
2.14	252-207-0609 ССЦ РК 8.04-08-2025	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	17	17	4 178	71026
		Итого материалов:				**105 540**	**105540**
3	**243-701-0716** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	**м**	**1 000**		**446**	**446000**
4	**247-103-0823** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Светильник уличный светодиодный , мощность 100 Вт,**	**шт.**	**107**		**29 962**	**3205934**
5	**241-115-0202** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Муфта зажимная из оцинкованной стали ГОСТ 8965-75**	**шт.**	**114**		**689**	**78546**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты	Тенге	**4722811**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**784078**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**101643**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**29624**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**3837090**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**0**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**4722811**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**0**

4 200000

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				4722811
	Сметная прибыль		Тенге				0
	ИТОГО по смете:		Тенге				4722811

Форма ФГУ ГГЭ РФ

Работы по текущему ремонту уличное освещение с.Кендала Кендалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

(приложение к локальному сметному расчету)

№ 2-1-1

на Работы по текущему ремонту уличное освещение с.Кендала Кендалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области, Основные объекты строительства

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
1	1	**Установка светильника светодиодного на кронштейнах**	**шт.**	**107**		**107**
	1 1	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел -ч	98,215		0,9179X107
	1 2	Затраты труда машинистов	чел -ч	1,284		0,012X107
	1 3	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш -ч	0,66768		0,00624X107
	1 4	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш -ч	0,66768		0,00624X107
	1 5	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,3317		0,0031X107
2	2	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов**	**км линии**	**1**		**1**
	2 1	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел -ч	36,761		36,761X1
	2 2	Затраты труда машинистов	чел -ч	8,009		8,009X1
	2 3	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш -ч	7,835		7,835X1
	2 4	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т	маш -ч	0,5454		0,5454X1
	2 5	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш -ч	3,542		3,542X1
	2 6	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш -ч	0,054648		0,054648X1
	2 7	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш -ч	0,119448		0,119448X1

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
	2.8	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт	1,3		1,3X1
	2.9	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3		3X1
	2.10	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт	20		20X1
	2.11	Скрепа для ленты типа NC20	шт	20		20X1
	2.12	Колпачок изолирующий типа CE6.35 (СИП) герметичный	шт	20		20X1
	2.13	Зажим ответвительный типа P95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт	4		4X1
	2.14	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт	17		17X1
	3	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	**м**	**1000**		**1000**
	4	**Светильник уличный светодиодный , мощность 100 Вт,**	**шт.**	**107**		**107**
	5	**Муфта зажимная из оцинкованной стали ГОСТ 8965-75**	**шт.**	**114**		**114**

Талғар ауданы Кендала ауылдық округінде көше жарығын орнату жұмыстарының техникалық ерекшелігі

Электр бағаналарын орнату және элект желілерін тарту жұмыстары: Кеңдала ауылында Абылай-хан, Сары-арқа,Қорқыт-ата, 40 бағана **Ақтас ауылы** Хуторға 20 бағана.

Тарнсформаторлы подстанцияны мотаж жұмыстарын жасау

Жұмыстар сметалық құжаттамаға сәйкес орындалу қажет.

Жұмысты бастамас бұрын, барлық қажетті коммуникацияларды қиылысатын немесе жарықтандыруды орнату маршрутының (су, газ, кәріз, коммуникациялар) ілеспе жолдарының иелерімен келісу керек.

Жұмыс аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге жолдың нақты жарықтандыруының өлшемдерін беріңіз. Щиттерді орнатқаннан кейін қолданыстағы электрмен жабдықтау жүйесіне қосу.

Көшедегі жарықдиодты шамның қазақстандық мазмұны 80% кем болмауы керек.Кепілдендірілген уақыт операция, кем дегенде 1 жыл.

Жұмыс Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүргізілуі тиіс.

Жеткізуші барлық материалдарға кемінде 1 жыл кепілдік беруі керек.

- Жүргізілетін жұмыстар, пайдаланылатын материалдар мен жабдықтар МемСТ пен стандарттарға және басқа да нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкес болуы тиіс.

- Жұмыстарды жүргізу кестесін ұсыну

- Еңбек қауіпсіздігі техникасын, өрт қауіпсіздігі техникасын және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды қатаң сақтау (осы талаптарды сақтау жөніндегі іс-шаралардың сипаттамасы), сондай-ақ жауапты адамдардың болуы (растайтын құжаттарды ұсыну).

- Шарт жасалғаннан және ол күшіне енгеннен кейін қаржыландырудың шарттық көлемін сақтай отырып, жұмыстарды орындау барысында техникалық ерекшеліктің жекелеген позицияларын ықтимал өзгерту шартын қабылдау туралы келісім, өзгерістер тапсырыс берушімен келісу бойынша ғана енгізілуі мүмкін (осы шартты қабылдауды жеке құжатта көрсету).

- 20 км радиуста өндірістік базаның (меншікті немесе жалға алынған) болуын растау.

- Әлеуетті өнім беруші конкурстық ұсынысқа тасымалдауға байланысты барлық шығыстарды, жұмыстарды орындау жөніндегі шарттарда көзделген міндеттемелерді орындау үшін қажетті салықтар мен алымдарды және өзге де шығыстарды енгізу туралы міндеттеме береді.

- Әлеуетті өнім берушінің тиісті келісімдер мен рұқсаттарды алу жұмыстарды қажет болған жағдайда жүргізілуі қажет.

- Кепілдік міндеттемелерді бере отырып, орындалатын жұмыстарға және пайдаланылатын материалдарға 3 жылға дейін сапа кепілдігін беру.

- Жер жұмыстарын асфальтбетон жабынын бөлшектеуге, тастар мен құрылыс қоқыстарының болуына қарамастан орындау

- Бөлшектелген немесе ауыстырылған конструкцияларды тапсырыс беруші көрсетілген орынға жеткізу, топырақ пен құрылыс қоқыстарын полигонға 20 км радиуста шығарылуы тиіс.

- Орындау тапсырыс беруші көрсеткен ТП-ға шамдарды толық қосқан кезде аяқталуы керек.

- Есептіліктің келесі нысандарын ұсыну туралы келісім:

1) КС-3 нысаны, 3 дана.

2) Орындалған жұмыстарды қабылдау және тапсыру актісі– көлемнің түрін, еселігін және орналасқан жерін, орындалған жұмыстардың бағасын көрсете отырып, 3 данада.

3) Тапсырыс берушінің талабы бойынша орындалған және орындалған жұмыстардың фотосуреттері.

4) "Талғар ауданы Кеңдала а/о әкімінің аппараты" ММ атқарылған жұмыстар туралы белгіленген нысандағы апта сайынғы есеп– 1 дана.

5) Бухгалтерлік нысанға сәйкес 3 данада орындалған жұмыстар актісі.

6) Шот-фактура, 2 данада.

Кеңдала а/о әкімі **А. Умирзаков**