Сметная документация

Работы по восстановлению ВЛ-10кВ Ф-19 ПС «Мелкомбинат» переход под Ж/Д путями

ИП **«Про100»**

Тараз 2025

Копия верна
Мингалиев Ж.Ж.
Жаныбеков Н. С.

Форма 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 3289,086 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 352,402 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт кабельной линии

(наименование стройки)

в ценах июня 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Затрат по части I "Проектирование" нет	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	--	--
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	без_шифра	Текущий ремонт кабельной линии	2 569,997	--	--	2 569,997
		Всего по главе	**2 569,997**	--	--	**2 569,997**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**2 569,997**	--	--	**2 569,997**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**2 569,997**	--	--	**2 569,997**
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	128,5	--	--	128,5
		Итого по части II в сметных ценах:	**2 826,997**	--	--	**2 826,997**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
4		в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 100 %	2 826,997	--	--	2 826,997
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
5	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на IV квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388	2 936,684	--	--	2 936,684
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**2 936,684**	--	--	**2 936,684**
6		- в том числе на 2025 г.	2 936,684	--	--	2 936,684
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Затраты по части I "Проектирование" на 2025 год	--	--	--	--
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2025 год - 12%	--	--	--	--
		Затраты по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие	--	--	--	--
8	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие - 16%	--	--	--	--
		Всего НДС по части I "Проектирование"	--	--	--	--
		IV квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**2 936,684**	--	--	**2 936,684**
9		- в том числе затраты по части II	2 936,684	--	--	2 936,684
10		- в том числе затраты по части III	--	--	--	--
11	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2025 г. - 12%	--	--	352,402	352,402

Министерство внутренних дел\АЖайтмуратов Н. С.

	Итого налог на добавленную стоимость	--	--	352,402	352,402
	ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	2 936,684	--	352,402	3 289,086

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Министерство внутренних дел\АЖайылганов Н. С.

Министерство внутренних дел\Ажаубалиганов Н. С.

енование стройки - Текущий ремонт кабельной линии

енование объекта - Текущий ремонт кабельной линии

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

на кабельная линия

(Наименование работ и затрат)

ование дефектный акт

Сметная стоимость	2569,997	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1685,169	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,382	тыс.чел-ч

ставлен(а) в текущих ценах 2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2 569 997**
1	1101-0102-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Разработка вручную грунта в траншее с креплениями, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2.	$м^3$ грунта	108	9 211	994 788
2	1101-0102-0902 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$ грунта	81	3 918	317 358
3	1101-0701-0601 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	$м^3$ уплотненного грунта	81	616	49 896
4	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,03*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м кабеля	100	784	78 400
5	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,5	4 522	6 783
6	1308-0201-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,03*	Демонтаж кабеля	м кабеля	115	626	71 990
7	1308-0201-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,03*	Монтаж кабеля до 35 кВ в готовой траншее без покрытий, масса 1 м свыше 2 кг до 3 кг	м кабеля	108	1 296	139 968
8	1308-0201-0903 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,03*	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м свыше 2 кг до 3 кг	м кабеля	7	1 927	13 489
9	243-101-0308 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(ок)-10	м	117,3	6 038	708 257
10	1308-0304-0406 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,03*	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов, сечение свыше 95 мм2 до 120 мм2	жила	6	3 938	23 628
11	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,03*	Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой	м кабеля	100	23	2 300
12	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	100	53	5 300

1	2	3	4	5	6	7
13	1308-0201-2208 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1.03*	**Монтаж муфты мачтовой концевой металлической для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 35 мм2 до 70 мм2**	шт.	2	67 381	134 762
14	243-903-2042 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-3х70/120-В-нб**	шт.	2	11 539	23 078

Министерство внутренних дел\АЖайылганов Н. С.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ
ҚЫЛМЫСТЫҚ АТҚАРУ
ЖҮЙЕСІ КОМИТЕТІНІҢ
«№59 МЕКЕМЕ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УЧРЕЖДЕНИЕ №59»
КОМИТЕТА УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

БҰЙРЫҚ

16 қаңтар 2025 жыл
Тараз қаласы

ПРИКАЗ

№ 156 н/к
город Тараз

Ағымдағы жөндеу жұмыстарын тексеру қортындыларын жүргізуге және ақау актісін дайындауға байланысты комиссия құру туралы

Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің 2022 жылғы 08 тамызында шыққан №113-ОД Бұйрығының 59-қосымшасына сәйкес қайта бекітілген, Жамбыл облысы Әділет департаментінде 2022 жылдың 02 қыркүйегінде қайта тіркелген, ҚР ІІМ Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің «№59 мекеме» республикалық мемлекеттік мекемесі жарғысының 7 бөлімінің 24 тармағы 8 тармақшасын басшылыққа ала отырып,**БҰЙЫРАМЫН:**

1. **Комиссия төрағасы**

мекеме бастығының жалпы сұрақтар бойынша орынбасары әділет полковнигі Б.А.Сауранбаев

2. **Комиссия мүшелері:**

2.1. Жедел бөлімінің бастығы әділет подполковнигі Тогузбаев Т.Д.
2.2. Режим бөлімінің бастығының орынбасары әділет майоры Желдібаев Н.С.
2.3. Тылдық қамтамасыз ету бөлімінің бастығы Сейтжанов Б.К.
2.4. Қаржымен қамтамасыз ету бөлімінің бас есепшісінің м.а.Қахар С.Ж.

3. **Бұйрық барлық мүдделі тұлғалар назарына жеткізілсін.**

Жамбыл облысы бойынша ҚАЖД
№ 59 мекеме бастығы
әділет полковнигі **Р.Г.Уразметов**

Министерство внутренних дел Жайылганов Н.С.

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник РГУ №59
Полковник юстиции
_____ Уразметов Р.Г.
«29» 10 _____ 2025 год

Акт обследования
на текущий ремонт кабельной линии
«Учреждение №59» КУИС МВД РК

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Зам.начальника по ОВ полковник юстиции Сауранбаев Б.А.,
Члены комиссии:
Начальник ОО подполковник Тогузбаев Т.Д.
И.о.начальника РО майор юстиции Желдыбаев Н.С..;
И.о. начальника ОФО Қахар С.Ж.,
Начальник ОТО Сейтжанов Б.К.
Составили акт обследования для проведения текущего ремонта кабельной линии «Учреждение №59» КУИС МВД РК:

№п/п	Наименование услуг	Ед. изм	Кол-во
1	Кабель силовой с алюминевой жилой бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой,напряжение 10к в ГОСТ 18410-73 марки АСБл 3х120(ок)-10	м	117,3
2	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пласмассовой изоляцией, с болтами наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781,0-86 типа 1Кн Тп-3х70/120-В-нб	шт	2
3	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	М3	1,5
4	Лента сигнальная предостерегающая о прилегающих подземных комуникациях Электра размарами 100 мх 0,15м	м	100
5	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0108
6	Пропан- ьутан,смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	7,2
7	Болт с гайками и с шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004764
8	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из угреродистой стали ГОСТ535-2005 шириной от 80 до 200 мм ,толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00108
9	Изолента ПВХ	кг	0,066
10	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	,0000035
11	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0.	т	0,000056
12	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ -115	т	0,00027
13	Бирки маркировочные	100шт	0,125767
14	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,069
15	Лента монтажная К226 с кнопками	100м	0,02484

Министрлік ішкі істер Жайылғанов Н. С.

16	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0004
17	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002
18	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00003
19	Вазелин технически	кг	0,018
20	Нитки швейные ГОСТ Р 6309-93	кг	0,0042
21	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000шт	0,0095824
22	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,0072
23	Проволока стальная термически обработанная,оцинкованная ГОСТ3282-74 диаметром 3мм	кг	0,0028

Председатель комиссии
Зам. начальника по ОВ
полковник юстиции — Сауранбаев Б.А.
члены комиссии:
Начальник ОО подполковник — Тогузбаев Т.Д
Зам начальника РО майор юстиции — Желдыбаев Н.С.
И.о. начальника ОФО — Қахар С.Ж.
Начальник ОТО — Сейтжанов Б.К.

Министерство внутренних дел\АЖайнакбаев Н. С.

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник РГУ №59
Полковник юстиции
_____Уразметов Р.Г.
«30» 10 2025 год

Дефектный акт
на текущий ремонт кабельной линии
«Учреждение №59» КУИС МВД РК

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Зам.начальника по ОВ полковник юстиции Сауранбаев Б.А.,
Члены комиссии:
Начальник ОО подполковник Тогузбаев Т.Д.
И.о.начальника РО майор юстиции Желдыбаев Н.С..;
И.о. начальника ОФО Қахар С.Ж.,
Начальник ОТО Сейтжанов Б.К.

Составили настоящий дефектный акт для проведения текущего ремонта кабельной линии «Учреждение №59» КУИС МВД РК:

№п/п	Наименование услуг	Ед. изм	Кол-во
1	Кабель силовой с алюминевой жилой бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой,напряжение 10к в ГОСТ 18410-73 марки АСБл 3х120(ок)-10	м	117,3
2	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пласмассовой изоляцией, с болтами наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781,0-86 типа 1Кн Тп-3х70/120-В-нб	шт	2
3	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	М3	1,5
4	Лента сигнальная предостерегающая о прилегающих подземных комуникациях Электра размарами 100 мх 0,15м	м	100
5	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0108
6	Пропан- ьутан,смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	7,2
7	Болт с гайками и с шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004764
8	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из угреродистой стали ГОСТ535-2005 шириной от 80 до 200 мм ,толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00108
9	Изолента ПВХ	кг	0,066
10	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	,0000035
11	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0.	т	0,000056
12	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ -115	т	0,00027
13	Бирки маркировочные	100шт	0,125767
14	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,069
15	Лента монтажная К226 с кнопками	100м	0,02484

Министрлігі Ішкі істер Министрлігінің Жайылғанов Н. С.

16	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0004
17	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002
18	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00003
19	Вазелин технический	кг	0,018
20	Нитки швейные ГОСТ Р 6309-93	кг	0,0042
21	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000шт	0,0095824
22	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,0072
23	Проволока стальная термически обработанная,оцинкованная ГОСТ3282-74 диаметром 3мм	кг	0,0028

Председатель комиссии
Зам. начальника по ОВ
полковник юстиции — Сауранбаев Б.А.
члены комиссии:
Начальник ОО подполковник — Тогузбаев Т.Д
Зам начальника РО майор юстиции — Желдыбаев Н.С.
И.о. начальника ОФО — Қахар С.Ж.
Начальник ОТО — Сейтжанов Б.К.

Министерство внутренних дел\АЖайынтаев Н. С.

Начальнику учреждения №59
Комитета УИС МВД РК
полковнику юстиции
Уразметову Р.Г.

Рапорт

Докладываю Вам о том, что 13.12.2025 года примерно с 16 часов 40 минут в РГУ «учреждение №59» Комитета УИС МВД РК была отключена центральная подача электроснабжения, в связи с обрывом на ***«ПС Мелкамбинате фаза 18 земля на фазе А и Б повреждены»*** в последствии чего в РГУ №59 было экстренно запущен дизельный генератор. В запасе имеется 950 литров дизельного топлива.

От дизельного генератора получают электричество периметр учреждения, штаб учреждения, караул, столовая учреждения и дежурная часть учреждения (а также иные необходимые объекты).

О чем докладываю настоящим рапортом.

ДПНУ учреждения №59
капитан юстиции
_____Ибрашев М.
13.12.2025 год.

Министерство внутренних дел АЖайылғанов Н. С.

Начальнику Департамента УИС
по Жамбылской области
подполковнику юстиции
Косжанову Ж.Ж.

Начальнику 5-го управления
Прокуратуры
Жамбылской области
советник юстиции
Маратулы С.

Начальнику5-го управления
ДКНБ по Жамбылской
области подполковнику
Берікұлы Е.

Начальнику ДП
по Жамбылской области
генерал майору полиции
Султанбаеву К.А.

Министерство внутренних дел АЖаксылыков Н. С.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Сообщаем Вам о том, что 13.12.2025 года примерно с 16 часов 40 минут в РГУ «учреждение №59» Комитета УИС МВД РК была отключена центральная подача электроснабжения, в связи с обрывом на ***«ПС Мелкамбинате фаза 18 земля на фазе А и Б повреждены»*** в последствии чего в РГУ №59 было экстренно запущен дизельный генератор. В запасе имеется 950 литров дизельного топлива.

От дизельного генератора получают электричество периметр учреждения, штаб учреждения, караул, столовая учреждения и дежурная часть учреждения (а также иные необходимые объекты).

Принятые меры: Факт сообщено в дежурную часть ДУИС по Жамбылской области и прокуратуру Жамбылской области.

Начальник РГУ «учреждение №59»
Комитета УИС МВД РК
полковник юстиции **Уразметов Р.Г.**

исп: Абдиханов Г
тел: 8 (7262) 52-14-13

30-24-8-1691.
13.12.2025.

«Жамбыл электр жүйесі» ЖШС
бас директоры
Ж.Б Сабалақовқа

Кепілдік хат.

Құрметті Жұмағали Бекенұлы!

Ағымдағы жылдың 13.12.2025 жылы Жамбыл облысы бойынша ҚАЖ департаментіне қарасты «№59 мекемесі» РММ-нінде электр жүйесі істен шыққандығы бойынша арнайы хабарлама келіп түсті. Электр беру желісіндегі арнайы апаттық топ шақырылып, нәтижесінде мекеменің сыртқы аумағында *(А.Асқаров көшесі бойындағы)* 18-19 тірек *(столб)* электр жүйесі істен шыққандығы анықталды. Осыған байланысты көрсетілген ақаулыққа жөндеу жұмыстарын жүргізіп, мекемеге жарық берулінізді сұраймыз.

Көрсетілген қызмет шығынын, республикалық бюджетке өзгерістер мен толықтырулар енгізілгеннен кейін төлейтінімізге кепілдік береміз.

Сізге алдын –ала алғыс білдіремін!

Жамбыл облысы бойынша
ҚАЖД бастығының орынбасары
әділет полковнигі **Қ.Е Сматов**

Министерство внутренних дел\Акжолбаев Н. С.