Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17207029

Конкурстың № 16478787-1
Конкурстың атауы Алатау қаласында жол белгілерін және жасанды жол кедергілерін орнату
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-03-02 19:00:37 дейін 2026-03-05 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Алатау қаласы әкімінің аппараты" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	230240033189	КҚ жобасына ескерту	Противоречие в объемах закупаемых работ: Согласно пунктам 20 и 21 Технической спецификации (Приложение 14), требуется поставка 534 стоек и установка 534 дорожных знаков. Однако, согласно Локальной смете (SANA), предусмотрена установка только 330 знаков и 330 стоек. Данное расхождение (более чем в 200 единиц) делает невозможным корректный расчет себестоимости и несет риски невыполнения обязательств. Требуется привести количественные показатели в Спецификации и Смете к единому значению.	2026-03-05 00:27:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения согласно замечанию в обсуждении.

2	580905401509	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Здравствуйте! не указано кол-во знаков, по смете общий кол-во указано. например пункт 2.1 квадратный сколько количество нужен,? укажите количество отдельно 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4,	2026-03-04 13:35:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения согласно обсуждению.
3	230240033189	КҚ жобасына ескерту	Несоответствие требований к материальным ресурсам: Существует расхождение между Квалификационными требованиями (Приложение 7) и Технической спецификацией (Приложение 14). В Приложении 7 указано требование о наличии 1 бортового грузовика, в то время как в Технической спецификации в разделе «Требования к наличию техники» требуется уже 2 бортовые автомашины, микроавтобус и спецмашина для установки знаков. Согласно законодательству, требования в спецификации не могут устанавливать дополнительные квалификационные критерии.	2026-03-05 00:29:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения согласно обсуждению.
4	230240033189	КҚ жобасына ескерту	Разночтения по гарантийному сроку: В основных параметрах лота и пункте 27 Технической спецификации указан гарантийный срок 12 месяцев. При этом в текстовом описании (пункт 21 раздела ИДН) указан гарантийный срок 2 года. Просим уточнить и установить единый гарантийный срок на все виды работ.	2026-03-05 00:29:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения касательно гарантий оказанных работ в текст технической спецификации "Гарантийный срок 1 год"
5	230240033189	КҚ жобасына ескерту	Техническая ошибка в параметрах материалов: В разделе «Описание характеристик» Технической спецификации указано, что основание знаков должно быть изготовлено из оцинкованной стали толщиной «не менее 0,10 (±0,05) мм». Данный параметр является технически ошибочным (толщина фольги), так как согласно СТ РК 1125-2021 и стандартам безопасности, толщина основания должна составлять не менее 1.0–1.2 мм. Необходимо исправить опечатку в параметрах толщины металла.	2026-03-05 00:28:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в части технической спецификации.

6	230240033189	КҚ жобасына ескерту	Ошибка в месте поставки (география работ): В пункте 20 Технической спецификации указано, что в стоимость должны быть включены расходы по доставке до города Капшагай. При этом Заказчиком является ГУ «Отдел ПТ и АД города Алатау», и фактическое место выполнения работ — город Алатау. Необходимо исправить город доставки в тексте спецификации для исключения неверного расчета транспортных затрат.	2026-03-05 00:30:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В технической спецификации указан текст "Работы по установке дорожных знаков по городу Алатау". Согласно Закону Государственных закупок все виды работ будут выполняться на территории Алатау

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Досалинов Дәурен Бекетұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17207029

№ конкурса 16478787-1
Название конкурса Установка дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей по городу Алатау
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-03-02 19:00:37 по 2026-03-05 09:00:00
Наименование организатора ГУ "Аппарат акима города Алатау"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	230240033189	Замечание к КД	Противоречие в объемах закупаемых работ: Согласно пунктам 20 и 21 Технической спецификации (Приложение 14), требуется поставка 534 стоек и установка 534 дорожных знаков. Однако, согласно Локальной смете (SANA), предусмотрена установка только 330 знаков и 330 стоек. Данное расхождение (более чем в 200 единиц) делает невозможным корректный расчет себестоимости и несет риски невыполнения обязательств. Требуется привести количественные показатели в Спецификации и Смете к единому значению.	2026-03-05 00:27:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения согласно замечанию в обсуждении.

2	580905401509	Запрос о разъяснении КД	Здравствуйте! не указано кол-во знаков, по смете общий кол-во указано. например пункт 2.1 квадратный сколько количество нужен,? укажите количество отдельно 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4,	2026-03-04 13:35:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения согласно обсуждению.
3	230240033189	Замечание к КД	Несоответствие требований к материальным ресурсам: Существует расхождение между Квалификационными требованиями (Приложение 7) и Технической спецификацией (Приложение 14). В Приложении 7 указано требование о наличии 1 бортового грузовика, в то время как в Технической спецификации в разделе «Требования к наличию техники» требуется уже 2 бортовые автомашины, микроавтобус и спецмашина для установки знаков. Согласно законодательству, требования в спецификации не могут устанавливать дополнительные квалификационные критерии.	2026-03-05 00:29:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения согласно обсуждению.
4	230240033189	Замечание к КД	Разночтения по гарантийному сроку: В основных параметрах лота и пункте 27 Технической спецификации указан гарантийный срок 12 месяцев. При этом в текстовом описании (пункт 21 раздела ИДН) указан гарантийный срок 2 года. Просим уточнить и установить единый гарантийный срок на все виды работ.	2026-03-05 00:29:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения касательно гарантий оказанных работ в текст технической спецификации "Гарантийный срок 1 год"

5	230240033189	Замечание к КД	Техническая ошибка в параметрах материалов: В разделе «Описание характеристик» Технической спецификации указано, что основание знаков должно быть изготовлено из оцинкованной стали толщиной «не менее 0,10 (±0,05) мм». Данный параметр является технически ошибочным (толщина фольги), так как согласно СТ РК 1125-2021 и стандартам безопасности, толщина основания должна составлять не менее 1.0–1.2 мм. Необходимо исправить опечатку в параметрах толщины металла.	2026-03-05 00:28:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в части технической спецификации.
6	230240033189	Замечание к КД	Ошибка в месте поставки (география работ): В пункте 20 Технической спецификации указано, что в стоимость должны быть включены расходы по доставке до города Капшагай. При этом Заказчиком является ГУ «Отдел ПТ и АД города Алатау», и фактическое место выполнения работ — город Алатау. Необходимо исправить город доставки в тексте спецификации для исключения неверного расчета транспортных затрат.	2026-03-05 00:30:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В технической спецификации указан текст "Работы по установке дорожных знаков по городу Алатау". Согласно Закону Государственных закупок все виды работ будут выполняться на территории Алатау

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Досалинов Дәурен Бекетұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).