Форма 1

Заказчик КГУ. «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жил. и ЖКХ»

Утверждаю

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 193 719,197 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 26 719,889 тыс.тнг.

и.о. руководителя Бакиев Б. С.

02.02.2026 г.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Работы по устройству геомембраны на земляных валах в с. Большая Малышка Кызылжарского района СКО»

(наименование строки)

в ценах 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1	Работы по устройству геомембраны на земляных валах в с. Большая Малышка Кызылжарского района СКО	166 999,308	–	–	166 999,308
		Всего по главе	**166 999,308**	**–**	**–**	**166 999,308**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**166 999,308**	**–**	**–**	**166 999,308**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**166 999,308**	**–**	**–**	**166 999,308**
2	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16%	–	–	26 719,889	26 719,889
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**166 999,308**	**–**	**26 719,889**	**193 719,197**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Наименование стройки - Шифр стройки: Работы по устройству геомембраны на земляных валах в с. Большая Малышка Кызылжарского района СКО"

Наименование объекта - Шифр объекта: Работы по устройству геомембраны на земляных валах в с. Большая Малышка Кызылжарского района СКО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Работы по устройству геомембраны на земляных валах в с. Большая Малышка Кызылжарского района СКО
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**166999,308**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	48807,840	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	11,517	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**166 999 308**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			37 613 948
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*19 201 959*
		машины и механизмы	тенге			51 895 360
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11 193 892*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			77 490 000
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	11 517		
1	**1101-0705-2603** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзп=1,32*	**Уборка снега на строительных площадках и дорогах бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м**	**$м^3$ снега**	**5 610**	**38**	**213 180**
		из них:				
1.1		машины и механизмы			38	213 180
		в том числе оплата труда машинистов			10	56 100
1.1.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	13,19472	16 169	213 345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	*чел.-ч*	*13,19472*	*4 313*	*56 909*
2	**1101-0705-2604** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзп=1,32*	**Уборка снега на строительных площадках и дорогах бульдозерами. Добавлять на каждые последующие 10 м уборки снега**	**$м^3$ снега**	**5 610**	**12**	**67 320**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
2.1		машины и механизмы			12	67 320
		в том числе оплата труда машинистов			3	16 830
2.1.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	4,272576	16 169	69 083
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,272576*	*4 313*	*18 428*
3	**1101-0703-0202** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзп=1,12*	**Планировка откоса и полотна выемки механизированным способом, группа грунта 2**	**$м^2$ спланированной площади**	**46 450**	**390**	**18 115 500**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			332	15 421 400
		в том числе оплата труда рабочих			167	7 757 150
3.1.1	001-0118	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3 767,095	4 092	15 414 953
3.2		машины и механизмы			58	2 694 100
		в том числе оплата труда машинистов			13	603 850
3.2.1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	45,78112	21 908	1 002 973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*45,78112*	*4 313*	*197 454*
3.2.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	28,6132	16 169	462 647
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*28,6132*	*4 313*	*123 409*
3.2.3	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	62,4288	19 222	1 200 006
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*62,4288*	*4 313*	*269 255*
4	**1101-0403-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзп=1,12*	**Разработка с разравниванием и уплотнением грунта траншеи одноковшовым экскаватором на полке при продольном уклоне от 6 до 15°, группа грунта 2**	**$м^3$ грунта**	**6 552**	**929**	**6 086 808**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			174	1 140 048
		в том числе оплата труда рабочих			87	570 024
4.1.1	001-0118	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	279,1152	4 092	1 142 139
4.2		машины и механизмы			755	4 946 760
		в том числе оплата труда машинистов			171	1 120 392
4.2.1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	3,5957376	21 908	78 775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,5957376*	*4 313*	*15 508*
4.2.2	311-101-1401	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, среднего класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 96 до 140 кВт, массой свыше 14,0 до 18,5 т	маш.-ч	83,655936	21 778	1 821 859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*83,655936*	*4 313*	*360 808*
4.2.3	311-401-0204	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при строительстве сложных инженерных сооружений ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	173,182464	17 586	3 045 587

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*173,182464*	*4 313*	*746 936*
5	**1142-0301-0301** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Укрепление поверхности геотекстильными матами с механическим креплением, толщина от 120 до 220 мм**	**м²**	**52 500**	**901**	**47 302 500**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			401	21 052 500
		в том числе оплата труда рабочих			207	10 867 500
5.1.1	006-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	4 520,25	4 658	21 055 325
5.2		машины и механизмы			477	25 042 500
		в том числе оплата труда машинистов			101	5 302 500
5.2.1	313-201-0401	Бетононасосы для работы на гидроэнергетическом строительстве, производительность 5-65 м³/ч	маш.-ч	782,04	31 524	24 653 029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел.-ч	*1 564,08*	*6 629*	*5 184 143*
5.2.2	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	17,64	15 705	277 036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*17,64*	*4 313*	*76 081*
5.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	11,76	8 715	102 488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*11,76*	*3 019*	*35 503*
5.3		материалы, изделия и конструкции			23	1 207 500
5.3.1	217-103-2201	Анкер для георешетки Г-образный диаметром 12 мм	кг	6 352,5	188	1 194 270
6	**Коммерческое** *предложение*	**Геомембрана HDPE 1,5 ммх6 ширинах100 намотка, морозостойкая,защищенные от ультрафиолета ГОСТ 56586-2015 параметры все строго в ГОСТа**	**м²**	**52 500**	**1 453**	**76 282 500**
7	**1101-0403-0301** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Засыпка траншеи бульдозером грунтом из кавальера на полке при продольном уклоне от 6 до 15°, группа грунта 1-3**	**м³ грунта**	**13 500**	**745**	**10 057 500**
		из них:				
7.1		машины и механизмы			745	10 057 500
		в том числе оплата труда машинистов			174	2 349 000
7.1.1	311-101-1401	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, среднего класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 96 до 140 кВт, массой свыше 14,0 до 18,5 т	маш.-ч	116,424	21 778	2 535 482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*116,424*	*4 313*	*502 137*
7.1.2	311-401-0204	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при строительстве сложных инженерных сооружений ковш свыше 0,5 до 0,65 м³, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	427,896	17 586	7 524 979
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*427,896*	*4 313*	*1 845 515*
8	**1101-0507-0901** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Уплотнение грунта отсыпаемого в дамбу или плотину экскаватором, оборудованным трамбующей плитой 6 ударов плиты**	**м² уплотненной поверхности**	**9 860**	**773**	**7 621 780**
		из них:				
8.1		машины и механизмы			773	7 621 780
		в том числе оплата труда машинистов			152	1 498 720
8.1.1	311-401-0205	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при строительстве сложных инженерных сооружений ковш свыше 0,65 до 1 м³, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	346,75648	21 969	7 617 893

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел.-ч	146.75648	4 313	1 495 [illegible]
9	1101-0507-0902 РСНБ РК 2024 Кзар и Кзп=1,12	**Уплотнение грунта отсыпаемого в дамбу или плотину экскаватором, оборудованным трамбующей плитой Добавлять на каждый последующий удар**	**м² уплотненной поверхности**	**9 860**	**127**	**1 252 220**
		в т.ч.			127	1 252 220
9.1		машины и механизмы			25	246 500
		в том числе оплата труда машинистов			21 969	1 256 710
9.1.1	311-401-0205	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при строительстве сложных инженерных сооружений ковш свыше 0,65 до 1 м³, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	57.203776		
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел.-ч	57.203776	4 313	246 720

Составил Пико М.Е. ТОО МР. Прайм Груп, директор

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил

должность, подпись (инициалы, фамилия)

"МР ПраймГрупп"