Программный комплекс АВС (редакция 2025 R)

Форма 1

Заказчик ГКУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жил. ЖК и ДД»

Утверждаю

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 177 086,254 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 24 425,690 тыс.тнг.

и.о. руководителя Ахметов

02.02.2026г.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Работы по устройству геомембраны на земляных валах в с. Ольшанка Кызылжарского района СКО

(наименование строительства)

в ценах 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1	Работы по устройству геомембраны на земляных валах в с. Ольшанка Кызылжарского района СКО	152 660,564	--	--	152 660,564
		Всего по главе	**152 660,564**	--	--	**152 660,564**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**152 660,564**	--	--	**152 660,564**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**152 660,564**	--	--	**152 660,564**
2	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16%	--	--	24 425,690	24 425,690
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**152 660,564**	--	**24 425,690**	**177 086,254**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Наименование стройки - Работы по устройству геомембраны на земляных валах в с. Ольшанка Кызылжарского района СКО"
Шифр стройки

Наименование объекта - Работы по устройству геомембраны на земляных валах в с. Ольшанка Кызылжарского района СКО
Шифр объекта

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Работы по устройству геомембраны на земляных валах в с. Ольшанка Кызылжарского района СКО
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	152660,564	тыс.тиг.
Средства на оплату труда	44200,720	тыс.тиг.
Нормативная трудоемкость	10,426	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**152 660 564**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			33 882 084
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*17 301 366*
		машины и механизмы	тенге			47 782 880
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10 318 636*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			70 995 600
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	10 426		
1	**1101-0705-2603** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Уборка снега на строительных площадках и дорогах бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м**	**$м^3$ снега**	**5 100**	**38**	**193 800**
		из них:				
1.1		машины и механизмы			38	193 800
		в том числе оплата труда машинистов			10	51 000
1.1.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	11,9952	16 169	193 950
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*11,9952*	*4 313*	*51 735*
2	**1101-0705-2604** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Уборка снега на строительных площадках и дорогах бульдозерами. Добавлять на каждые последующие 10 м уборки снега**	**$м^3$ снега**	**5 100**	**12**	**61 200**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
2.1		машины и механизмы			12	61 200
		в том числе оплата труда машинистов			3	15 300
2.1.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	3,88416	16 169	62 803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,88416*	*4 313*	*16 752*
3	**1101-0703-0202** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Планировка откоса и полотна выемки механизированным способом, группа грунта 2**	**$м^2$ спланированной площади**	**40 700**	**390**	**15 873 000**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			332	13 512 400
		в том числе оплата труда рабочих			167	6 796 900
3.1.1	001-0118	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3 300,77	4 092	13 506 751
3.2		машины и механизмы			58	2 360 600
		в том числе оплата труда машинистов			13	529 100
3.2.1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	40,11392	21 908	878 816
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*40,11392*	*4 313*	*173 011*
3.2.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	25,0712	16 169	405 376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*25,0712*	*4 313*	*108 132*
3.2.3	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	54,7008	19 222	1 051 459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*54,7008*	*4 313*	*235 925*
4	**1101-0403-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Разработка с разравниванием и уплотнением грунта траншеи одноковшовым экскаватором на полке при продольном уклоне от 6 до 15°, группа грунта 2**	**$м^3$ грунта**	**6 216**	**929**	**5 774 664**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			174	1 081 584
		в том числе оплата труда рабочих			87	540 792
4.1.1	001-0118	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	264,8016	4 092	1 083 568
4.2		машины и механизмы			755	4 693 080
		в том числе оплата труда машинистов			171	1 062 936
4.2.1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	3,4113408	21 908	74 736
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,4113408*	*4 313*	*14 713*
4.2.2	311-101-1401	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, среднего класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 96 до 140 кВт, массой свыше 14,0 до 18,5 т	маш.-ч	79,365888	21 778	1 728 430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*79,365888*	*4 313*	*342 305*
4.2.3	311-401-0204	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при строительстве сложных инженерных сооружений ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	164,301312	17 586	2 889 403

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*164,301312*	*4 313*	*708 653*
5	**1142-0301-0301** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12***	**Укрепление поверхности геотекстильными матами с механическим креплением, толщина от 120 до 220 мм**	**$м^2$**	**48 100**	**901**	**43 338 100**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			401	19 288 100
		в том числе оплата труда рабочих			207	9 956 700
5.1.1	006-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	4 141,41	4 658	19 290 688
5.2		машины и механизмы			477	22 943 700
		в том числе оплата труда машинистов			101	4 858 100
5.2.1	313-201-0401	Бетононасосы для работы на гидроэнергетическом строительстве, производительность 5-65 $м^3$/ч	маш.-ч	716,4976	31 524	22 586 870
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*1 432,9952*	*6 629*	*4 749 663*
5.2.2	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	16,1616	15 705	253 818
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*16,1616*	*4 313*	*69 705*
5.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	10,7744	8 715	93 899
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10,7744*	*3 019*	*32 528*
5.3		материалы, изделия и конструкции			23	1 106 300
5.3.1	217-103-2201	Анкер для георешетки Г-образный диаметром 12 мм	кг	5 820,1	188	1 094 179
6	**Коммерческое** ***предложение***	**Геомембрана HDPE 1,5 ммх6 ширинах100 намотка, морозостойкая,защищенные от ультрафиолета ГОСТ 56586-2015 параметры все строго в ГОСТа**	**$м^2$**	**48 100**	**1 453**	**69 889 300**
7	**1101-0403-0301** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12***	**Засыпка траншеи бульдозером грунтом из кавальера на полке при продольном уклоне от 6 до 15°, группа грунта 1-3**	**$м^3$ грунта**	**12 900**	**745**	**9 610 500**
		из них:				
7.1		машины и механизмы			745	9 610 500
		в том числе оплата труда машинистов			174	2 244 600
7.1.1	311-101-1401	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, среднего класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 96 до 140 кВт, массой свыше 14,0 до 18,5 т	маш.-ч	111,2496	21 778	2 422 794
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*111,2496*	*4 313*	*479 820*
7.1.2	311-401-0204	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при строительстве сложных инженерных сооружений ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	408,8784	17 586	7 190 536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*408,8784*	*4 313*	*1 763 493*
8	**1101-0507-0901** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12***	**Уплотнение грунта отсыпаемого в дамбу или плотину экскаватором, оборудованным трамбующей плитой 6 ударов плиты**	**$м^2$ уплотненной поверхности**	**8 800**	**773**	**6 802 400**
		из них:				
8.1		машины и механизмы			773	6 802 400
		в том числе оплата труда машинистов			152	1 337 600
8.1.1	311-401-0205	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при строительстве сложных инженерных сооружений ковш свыше 0,65 до 1 $м^3$, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	309,4784	21 969	6 798 931

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*309,4784*	*4 313*	*1 334*
9	**1101-0507-0902** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Уплотнение грунта отсыпаемого в дамбу или плотину экскаватором, оборудованным трамбующей плитой Добавлять на каждый последующий удар**	**м² уплотненной поверхности**	**8 800**	**127**	**1 117**
		из них:			127	1 117 600
9.1		машины и механизмы			25	220 000
		в том числе оплата труда машинистов			21 969	1 121 607
9.1.1	311-401-0205	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при строительстве сложных инженерных сооружений ковш свыше 0,65 до 1 м³, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	51,05408		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*51,05408*	*4 313*	*220 196*

Составил _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)