**РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН**
**ТОО «Инвестиционная Консалтинговая группа «Cosmos Art»**
**Гос.лицензия: ГСЛ №08411 от 16.02.2021 года**

# СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## Замена кабеля СИП уличного освещения в с/о Коксу, Шардаринского района, Туркестанской области

**Директор ТОО**
**«Инвестиционная Консалтинговая группа**
**«Cosmos Art»** **А.Каржау**

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Инвестиционная Консалтинговая группа «Cosmos Art» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Город Алматы Республика Казахстан

**Шымкент – 2026 г.**

Форма 1

Заказчик _____
*(наименование организации)*

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету 1000 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 137,931 тыс.тнг.

_____
*(ссылка на документ об утверждении)*

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Замена кабеля СИП уличного освещения в с/о Коксу, Шардаринского района, Туркестанской области
*(наименование стройки)*

в ценах 2026 г.

| Номер по порядку | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих работ и затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | |
| 1 | 2-1 | Замена кабеля СИП уличного освещения в с/о Коксу | 821,018 | -- | -- | 821,018 |
| | | **Всего по главе** | **821,018** | **--** | **--** | **821,018** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | **821,018** | **--** | **--** | **821,018** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | **821,018** | **--** | **--** | **821,018** |
| 2 | НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2 | Сметная прибыль 5% | 41,051 | -- | -- | 41,051 |
| 3 | НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а) | Непредвиденные работы и затраты - 0% | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого по части II в сметных ценах:** | **862,069** | **--** | **--** | **862,069** |
| | | **Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:** | | | | |
| 4 | Налоговый кодекс РК | НДС на 2026 г. - 16% | -- | -- | 137,931 | 137,931 |
| | | **Итого налог на добавленную стоимость** | **--** | **--** | **137,931** | **137,931** |
| | | **ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА** | **862,069** | **--** | **137,931** | **1 000,0** |

Руководитель проектной организации А.Каржау

Инвестиционная Консалтинговая группа «Cosmos Ari» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

*НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г.* Форма 4*

Наименование стройки - Замена кабеля СИП уличного освещения в с/о Коксу, Шардаринского района, Туркестанской области
Шифр стройки 9/2

Наименование объекта - Замена кабеля СИП уличного освещения в с/о Коксу
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

(Локальный сметный расчет)

на Замена кабеля СИП уличного освещения в с/о Коксу

(Наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **821.018** | тыс.тенге |
| Средства на оплату труда | 546.353 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0.135 | тыс.чел-ч |
| Строительный объем | | |
| Расчетный измеритель конструктивного решения | | Тенге |

Составлен(а) в текущих ценах на 2026 г

| Номер по порядку | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **821 018** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 526 027.00 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *269 569.00* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 72 598.00 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *20 326.00* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 222 393.00 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 135 | | |
| | **Раздел 1.** | **Кабели /Характеристику СИП кабеля строго СОГЛОСОВАТЬ и УТВЕРДИТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ/** | | | | **821 018** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 526 027.00 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *269 569.00* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 72 598.00 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *20 326.00* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 222 393.00 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 135 | | |
| **1** | **1217-0101-0601**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,03* | **Кабель. Демонтаж** | **м** | **947.967** | **376** | **356 436.00** |
| **2** | **1133-0203-0103**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04* | **Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов** | **км линии** | **0.947967** | **255 483** | **242 189.00** |
| **3** | **243-701-0702**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025 прим.* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** | **м** | **966.92634** | **230** | **222 393.00** |

*НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г.* к Форме 4

## Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1

Составлена в текущих ценах на 2026 г

| Номер по порядку | Обоснование | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Материальные ресурсы** | | | | | | |
| 1 | 243-701-0702 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 | м | 966.92634 | 230 | 222 393.06 |
| | | **Итого материальные ресурсы** | **тенге** | | | **222 393** |
| | | **Всего по ведомости:** | **тенге** | | | **222 393.06** |

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э920

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э920'А0Q9Ж5Д0'Ц8Н2ХМШ1В1''13.16'''''* |
| 2 | Ю''Замена кабеля СИП уличного освещения в с/о Коксу, Шардаринского района, Туркестанской области'9/2'2-1'Замена кабеля СИП уличного освещения в с/о Коксу''2'2-1'Замена кабеля СИП уличного освещения в с/о Коксу'Дефектный акт''в текущих ценах на 2026 г* |
| 3 | (РС295913)* |
| 4 | Р Кабели /Характеристику СИП кабеля строго СОГЛОСОВАТЬ и УТВЕРДИТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ/* |
| 5 | Х947,967=Ф5* |
| 6 | Е12-170101-0601'Ф5''Кабель. Демонтаж'м'* |
| 7 | Е1133-0203-0103(РС147170)(РС147589)(РС242664)(РС242799)(РС242811)(РС242831)(РС296147)(РС306169)'Ф5.0,001''Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов'км линии'* |
| 8 | С1243-701-0702#прим.'Ф5.1,02''Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0'м* |
| 9 | К''* |

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Замена кабеля СИП уличного освещения в с/о Коксу

Объект Замена кабеля СИП уличного освещения в с/о Коксу

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **РАЗДЕЛ 1. Кабели /Характеристику СИП кабеля строго СОГЛОСОВАТЬ И УТВЕРДИТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ/** | | | |
| **1** | **Кабель. Демонтаж** | **м** | **947,967** |
| **2** | **Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов** | **км линии** | **0,947967** |