Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17223327

Конкурстың № 16507597-1
Конкурстың атауы Ұлытау селосында жабық футбол алаңын орнату жұмыстары
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-03-05 10:39:00 дейін 2026-03-10 10:39:00
Ұйымдастырушының атауы "Ұлытау ауданының экономика және қаржы бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	150140006804	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас пересмотреть квалификационные требования, установленные в конкурсной документации по данному конкурсу. На основании анализа технической специфики и объема работ считаем, что данный объект относится к категории сложных и требует наличия у потенциальных поставщиков достаточных материальных и трудовых ресурсов для своевременного и качественного выполнения обязательств. Вместе с тем в текущей редакции конкурсной документации требования к материальным и трудовым ресурсам отражены не в полном объеме, что может привести к участию в конкурсе поставщиков, не обладающих необходимыми производственными возможностями. В целях обеспечения добросовестной конкуренции, а также минимизации рисков некачественного и несвоевременного исполнения договорных обязательств, просим дополнить квалификационные требования перечнем	2026-03-07 13:55:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнение в проект конкурсной документации
			необходимых материальных и трудовых ресурсов.			

2	241240027535	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и с учетом специфики выполнения данных видов работ/услуг, для качественного и своевременного выполнения отдельных видов работ необходимо применение соответствующего оборудования и специализированной техники. Однако в конкурсной документации отсутствует часть оборудования, необходимого для выполнения строительно-монтажных работ. В связи с вышеизложенным просим дополнить перечень материально-технических ресурсов следующим оборудованием: Шуруповерты строительно-монтажные – 1 шт; Аппарат для газовой сварки и резки – 1 шт; Перфоратор электрический – 1 шт. Кроме того, для выполнения работ по утеплению методом напыления ППУ требуется использование мачтового подъемника, поскольку данные работы выполняются на высоте и требуют применения специализированной подъемной техники.	2026-03-09 21:43:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнение в проект конкурсной документации
			В связи с этим просим добавить: Подъемники мачтовые с высотой подъема до 50 м – 1 шт. Также для выполнения работ по исправлению оснований под газоном, планировке территории и проведению сопутствующих работ требуется использование специализированной техники. В связи с этим просим дополнить перечень следующей техникой: Катки дорожные самоходные гладкие массой до 13 т – 1 шт; Автогрейдеры – 1 шт; Бульдозер-погрузчик на гусеничном ходу, объем ковша не более 0,5 м³, мощностью не более 27 кВт, с проблесковым маяком и отметкой в СРТС – 1 шт; Мини-погрузчик колесный с проблесковым маяком и отметкой в СРТС, опрокидывающая нагрузка 1,9 – 1 шт. Данная техника необходима для выполнения работ по планировке территории, выполнению работ в ограниченных пространствах, а также для эффективного выравнивания оснований, перемещения грунта и			
			выполнения подготовительных работ под устройство газона. Кроме того, в конкурсной документации предусмотрены краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т. В связи с технологической необходимостью выполнения строительно-монтажных работ просим изменить ограничение грузоподъемности до 25 т. В связи с вышеизложенным просим внести соответствующие изменения в конкурсную документацию и дополнить квалификационные требования.			

3	241240027535	ҚҚ жобасына ескерту	Просим пересмотреть установленные квалификационные требования в конкурсной документации по данному конкурсу. Согласно технической специфике и объему предусмотренных работ, данный объект относится к категории сложных и требует наличия у потенциальных поставщиков соответствующих материальных и трудовых ресурсов для качественного и своевременного выполнения обязательств. Вместе с тем в действующей редакции конкурсной документации требования к материальным и трудовым ресурсам установлены в недостаточном объеме, что не позволяет объективно оценить наличие у потенциальных поставщиков необходимых производственных возможностей. Отсутствие соответствующих квалификационных требований может привести к участию в конкурсе поставщиков, не обладающих достаточными ресурсами и опытом, что в свою очередь может повлиять на качество и сроки	2026-03-09 21:04:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Будет внесено изменения и дополнение в проект конкурсной документации
			выполнения работ. В целях обеспечения качественного выполнения работ, а также соблюдения принципов осуществления государственных закупок, просим дополнить квалификационные требования перечнем необходимых материальных и трудовых ресурсов. В связи с вышеизложенным просим внести соответствующие изменения и дополнения в конкурсную документацию.			
4	150140006804	ҚҚ жобасына ескерту	В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и с учетом специфики выполнения данных видов работ/услуг, для качественного и своевременного выполнения отдельных видов работ невозможно без применения соответствующего оборудования и специализированной техники. Однако в конкурсной документации отсутствует часть оборудования, необходимого для выполнения строительно-монтажных работ. В связи с вышеизложенным просим дополнить перечень материально-технических ресурсов следующим оборудованием: Шуруповерты строительно-монтажные -1шт, Аппарат для газовой сварки и резки -1шт, Перфоратор электрический -1шт. Кроме того, для выполнения работ по утеплению методом напыления ППУ требуется использование мачтового подъемника, поскольку данные работы выполняются на высоте и требуют применения специализированной подъемной техники и	2026-03-09 17:44:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнение в проект конкурсной документации

			просим добавить: Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м -1шт. Для выполнения работ по исправлению оснований под газоном, планировке территории и проведению сопутствующих работ требуется использование специализированной техники. В связи с этим просим добавить: Катки дорожные самоходные гладкие массой до 13 т -1шт, Автогрейдеры -1шт, Бульдозер-погрузчик на гусеничном ходу объем ковша не более 0.5 куб.м квт не более 27 кВт проблесковым маяком с отметкой в СРТС -1шт, Мини погрузчик колесный с проблесковым маяком с отметкой в СРТС опрокидывающая нагрузка 1,9 -1шт. Данные техники необходима для выполнения работ по планировке территории, и для выполнение работ в ограниченных пространствах, а также для эффективного выравнивания оснований, перемещения грунта и выполнения подготовительных работ под устройство газона. Краны на автомобильном ходу			
			максимальной грузоподъёмностью 10 т - просим изменит ограничение грузоподъёмности до 25 т. Просим внести соответствующие изменения в конкурсную документацию, и дополнить Квал. требование			

5	120240016493	КҚ жобасына ескерту	При изучении сметной документации выявлены несоответствия в части объемов строительно-монтажных работ. В частности, объем бетонных работ рассчитан в недостаточном количестве, что может привести к ослаблению основания конструкции. Согласно конструктивным требованиям, под каждую ферму металлоконструкции необходимо предусмотреть бетонную тумбу, являющуюся основанием несущей конструкции. Минимальный объем бетона на одну опорную ногу фермы составляет 0,8 м³. С учетом того, что на данном ангаре предполагается установка не менее 14 ферм, общий объем бетона только для тумб составляет 22,4 м³, без учета устройства ленточного фундамента. Также после устройства ленточного фундамента необходимо предусмотреть устройство отмостки -12 м3, которая предотвращает попадание сточных вод к основанию фундамента. Отмостка обеспечивает защиту	2026-03-10 09:34:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рассмотрев Ваше обращение касательно уточнения и возможного изменения объемов работ, сообщаем следующее: объемы работ, указанные в конкурсной документации, сформированы на основании проектно-сметной документации по данному объекту и предусмотрены для выполнения строительно-монтажных работ. На этапе проведения процедуры государственных закупок внесение изменений в части объемов работ не представляется возможным. В случае выявления несоответствия фактических объемов работ в ходе выполнения строительно-монтажных работ данный вопрос может быть рассмотрен в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

			конструкции, повышает водонепроницаемость и морозостойкость фундамента, а также предотвращает просадку конструкции. Кроме того, в сметной документации отсутствуют следующие виды работ и элементы: • установка защитной сетки для футбольного поля — 1800 м²; • внутреннее защитное ограждение из сетки рабица — 240 м²; • входная дверь — 1 шт; • вентиляционные окна из поликарбоната — 6 шт. Отсутствие вентиляционных окон приведет к невозможности нормальной эксплуатации ангара в летний период из-за высокой температуры внутри помещения. В связи с вышеизложенным просим дополнить вышеуказанные виды работ, чтобы обеспечить правильное строительство объекта и его долговечную эксплуатацию. Также просим произвести перерасчет сметной стоимости с учетом указанных дополнительных объемов работ без			
			изменения других объемов, так как выявленные несоответствия напрямую влияют на формирование стоимости работ. Просим откорректировать сметные расчеты и отразить необходимые объемы работ в конкурсной документации.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Шайхин Тасболат Зайырович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17223327

№ конкурса 16507597-1
Название конкурса Работы по устройству крытого футбольного поля в с.Улытау
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-03-05 10:39:00 по 2026-03-10 10:39:00
Наименование организатора ГУ "Отдел экономики и финансов Улытауского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	150140006804	Замечание к КД	Просим Вас пересмотреть квалификационные требования, установленные в конкурсной документации по данному конкурсу. На основании анализа технической специфики и объема работ считаем, что данный объект относится к категории сложных и требует наличия у потенциальных поставщиков достаточных материальных и трудовых ресурсов для своевременного и качественного выполнения обязательств. Вместе с тем в текущей редакции конкурсной документации требования к материальным и трудовым ресурсам отражены не в полном объеме, что может привести к участию в конкурсе поставщиков, не обладающих необходимыми производственными возможностями. В целях обеспечения добросовестной конкуренции, а также минимизации рисков некачественного и несвоевременного исполнения договорных обязательств, просим дополнить квалификационные требования перечнем	2026-03-07 13:55:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнение в проект конкурсной документации
			необходимых материальных и трудовых ресурсов.			

2	241240027535	Замечание к КД	В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и с учетом специфики выполнения данных видов работ/услуг, для качественного и своевременного выполнения отдельных видов работ необходимо применение соответствующего оборудования и специализированной техники. Однако в конкурсной документации отсутствует часть оборудования, необходимого для выполнения строительно-монтажных работ. В связи с вышеизложенным просим дополнить перечень материально-технических ресурсов следующим оборудованием: Шуруповерты строительно-монтажные – 1 шт; Аппарат для газовой сварки и резки – 1 шт; Перфоратор электрический – 1 шт. Кроме того, для выполнения работ по утеплению методом напыления ППУ требуется использование мачтового подъемника, поскольку данные работы выполняются на высоте и требуют применения специализированной подъемной техники.	2026-03-09 21:43:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнение в проект конкурсной документации
			В связи с этим просим добавить: Подъемники мачтовые с высотой подъема до 50 м – 1 шт. Также для выполнения работ по исправлению оснований под газоном, планировке территории и проведению сопутствующих работ требуется использование специализированной техники. В связи с этим просим дополнить перечень следующей техникой: Катки дорожные самоходные гладкие массой до 13 т – 1 шт; Автогрейдеры – 1 шт; Бульдозер-погрузчик на гусеничном ходу, объем ковша не более 0,5 м³, мощностью не более 27 кВт, с проблесковым маяком и отметкой в СРТС – 1 шт; Мини-погрузчик колесный с проблесковым маяком и отметкой в СРТС, опрокидывающая нагрузка 1,9 – 1 шт. Данная техника необходима для выполнения работ по планировке территории, выполнению работ в ограниченных пространствах, а также для эффективного выравнивания оснований, перемещения грунта и			

			выполнения подготовительных работ под устройство газона. Кроме того, в конкурсной документации предусмотрены краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т. В связи с технологической необходимостью выполнения строительно-монтажных работ просим изменить ограничение грузоподъемности до 25 т. В связи с вышеизложенным просим внести соответствующие изменения в конкурсную документацию и дополнить квалификационные требования.			
3	241240027535	Замечание к КД	Просим пересмотреть установленные квалификационные требования в конкурсной документации по данному конкурсу. Согласно технической специфике и объему предусмотренных работ, данный объект относится к категории сложных и требует наличия у потенциальных поставщиков соответствующих материальных и трудовых ресурсов для качественного и своевременного выполнения обязательств. Вместе с тем в действующей редакции конкурсной документации требования к материальным и трудовым ресурсам установлены в недостаточном объеме, что не позволяет объективно оценить наличие у потенциальных поставщиков необходимых производственных возможностей. Отсутствие соответствующих квалификационных требований может привести к участию в конкурсе поставщиков, не обладающих достаточными ресурсами и опытом, что в свою очередь может повлиять на качество и сроки	2026-03-09 21:04:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Будет внесено изменения и дополнение в проект конкурсной документации
			выполнения работ. В целях обеспечения качественного выполнения работ, а также соблюдения принципов осуществления государственных закупок, просим дополнить квалификационные требования перечнем необходимых материальных и трудовых ресурсов. В связи с вышеизложенным просим внести соответствующие изменения и дополнения в конкурсную документацию.			

4	150140006804	Замечание к КД	В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и с учетом специфики выполнения данных видов работ/услуг, для качественного и своевременного выполнения отдельных видов работ невозможно без применения соответствующего оборудования и специализированной техники. Однако в конкурсной документации отсутствует часть оборудования, необходимого для выполнения строительно-монтажных работ. В связи с вышеизложенным просим дополнить перечень материально-технических ресурсов следующим оборудованием: Шуруповерты строительно-монтажные -1шт, Аппарат для газовой сварки и резки -1шт, Перфоратор электрический -1шт. Кроме того, для выполнения работ по утеплению методом напыления ППУ требуется использование мачтового подъемника, поскольку данные работы выполняются на высоте и требуют применения специализированной подъемной техники и	2026-03-09 17:44:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнение в проект конкурсной документации
			просим добавить: Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м -1шт. Для выполнения работ по исправлению оснований под газоном, планировке территории и проведению сопутствующих работ требуется использование специализированной техники. В связи с этим просим добавить: Катки дорожные самоходные гладкие массой до 13 т -1шт, Автогрейдеры -1шт, Бульдозер-погрузчик на гусеничном ходу объем ковша не более 0.5 куб.м квт не более 27 кВт проблесковым маяком с отметкой в СРТС -1шт, Мини погрузчик колесный с проблесковым маяком с отметкой в СРТС опрокидывающая нагрузка 1,9 -1шт. Данные техники необходима для выполнения работ по планировке территории, и для выполнение работ в ограниченных пространствах, а также для эффективного выравнивания оснований, перемещения грунта и выполнения подготовительных работ под устройство газона. Краны на автомобильном ходу			

			максимальной грузоподъёмностью 10 т - просим изменит ограничение грузоподъёмности до 25 т. Просим внести соответствующие изменения в конкурсную документацию, и дополнить Квал. требование			
5	120240016493	Замечание к КД	При изучении сметной документации выявлены несоответствия в части объемов строительно-монтажных работ. В частности, объем бетонных работ рассчитан в недостаточном количестве, что может привести к ослаблению основания конструкции. Согласно конструктивным требованиям, под каждую ферму металлоконструкции необходимо предусмотреть бетонную тумбу, являющуюся основанием несущей конструкции. Минимальный объем бетона на одну опорную ногу фермы составляет 0,8 м³. С учетом того, что на данном ангаре предполагается установка не менее 14 ферм, общий объем бетона только для тумб составляет 22,4 м³, без учета устройства ленточного фундамента. Также после устройства ленточного фундамента необходимо предусмотреть устройство отмостки -12 м3, которая предотвращает попадание сточных вод к основанию фундамента. Отмостка обеспечивает защиту	2026-03-10 09:34:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рассмотрев Ваше обращение касательно уточнения и возможного изменения объемов работ, сообщаем следующее: объемы работ, указанные в конкурсной документации, сформированы на основании проектно-сметной документации по данному объекту и предусмотрены для выполнения строительно-монтажных работ. На этапе проведения процедуры государственных закупок внесение изменений в части объемов работ не представляется возможным. В случае выявления несоответствия фактических объемов работ в ходе выполнения строительно-монтажных работ данный вопрос может быть рассмотрен в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

			конструкции, повышает водонепроницаемость и морозостойкость фундамента, а также предотвращает просадку конструкции. Кроме того, в сметной документации отсутствуют следующие виды работ и элементы: • установка защитной сетки для футбольного поля — 1800 м^2; • внутреннее защитное ограждение из сетки рабица — 240 м^2; • входная дверь — 1 шт; • вентиляционные окна из поликарбоната — 6 шт. Отсутствие вентиляционных окон приведет к невозможности нормальной эксплуатации ангара в летний период из-за высокой температуры внутри помещения. В связи с вышеизложенным просим дополнить вышеуказанные виды работ, чтобы обеспечить правильное строительство объекта и его долговечную эксплуатацию. Также просим произвести перерасчет сметной стоимости с учетом указанных дополнительных объемов работ без			
			изменения других объемов, так как выявленные несоответствия напрямую влияют на формирование стоимости работ. Просим откорректировать сметные расчеты и отразить необходимые объемы работ в конкурсной документации.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Шайхин Тасболат Зайырович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).