Заказчик *Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 10" отдела образования города Балхаш управления образования Карагандинской области*

"Согласован/Утвержден" Торешова

Сводный сметный расчет стоимости строительства в сумме 1038,754 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость НДС 12% 111,295 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Кровля. Ремонт над кухней

Составлен 28.06.2021 года в текущих ценах на 01.06.2021 года

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Общая сметная стоимость, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1	*Сметный расчет стоимости строительства*	*Сметная стоимость строительства*	898,352	--	--	**898,352**
2	*Приказ № 102-нк от 11 мая 2018 года*	*Стоимость оказания услуг по техническому надзору*	--	--	29,107	**29,107**
		Итого	898,352	--	29,107	**927,459**
3	*Решения Правительства*	*Налог на добавленную стоимость, 12%*	--	--	111,295	**111,295**
		Всего по сводному сметному расчету	898,352	--	140,402	**1038,754**

Индивидуальный предприниматель *И.Г.Ульянов*

Форма 2

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 10" отдела образования города Балхаш управления образования Карагандинской области

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1006,154 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 107,802 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"____" _____ 20__ г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Кровля. Ремонт над кухней

(наименование стройки)

Составлен 28.06.2021 года в текущих ценах 01.06.2021 года

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	1	Кровля. Ремонт над кухней	880,737	--	--	**880,737**
		Всего по главе	880,737	--	--	**880,737**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	880,737	--	--	**880,737**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	880,737	--	--	**880,737**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	17,615	--	--	**17,615**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	898,352	--	--	**898,352**
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	107,802	**107,802**
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	898,352	--	107,802	**1006,154**

Индивидуальный предприниматель И.Г.Ульянов

Форма 4

Наименование стройки - Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 10" отдела образования города Балхаш управления образования Карагандинской области
Наименование объекта - Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 10" отдела образования города Балхаш управления образования Карагандинской области

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)

Кровля. Ремонт над кухней
(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	880,737	тыс.тенге
Сметная заработная плата	138,025	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,114	тыс.чел-ч

Составлен(а) 28.06.2021 года в текущих ценах на 01.06.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	м2 кровли	117,81		186,70 186,46	0,24 --	21995 21967	28 --	--	15816 3025	40836
2	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м2 стяжки	117,81		709,61 299,29	141,05 37,05	83599 35259	16617 4365	31723	36454 9604	129657
3	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 30 мм *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м2 стяжки	117,81		267,07 16,56	31,26 8,60	31464 1951	3683 1013	25830	2727 2735	36926
4	1208-0101-1803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство карнизных свесов с капельником из листовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, шириной 400 мм *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	м	9,9		375,33 262,44	4,81 2,43	3716 2598	48 24	1070	1888 448	6052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Разметка и резка листов 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер 3. Пришивка картин по месту 4. Приготовление замазки и промазка швов									
5	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной 0,7 мм	т	0,022	485363,00	--	10678	--	10678	--	11532
		СП - 8%			--	--	--	--		854	
6	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	117,81	423,13	19,75	49849	2327	25249	21284	76823
		НР - 92%; СП - 8%			189,06	7,31	22273	861		5691	
		Состав работ: 1. Огрунтовка основания праймером битумным 2. Наклейка рулонных материалов методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками									
7	235-103-0211 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	135,4815	946,00	--	128165	--	128165	--	138418
		СП - 8%			--	--	--	--		10253	
8	235-103-0212 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	135,4815	836,00	--	113263	--	113263	--	122324
		СП - 8%			--	--	--	--		9061	
9	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	Примыкания к парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	36,1	3448,51	47,67	124491	1721	89759	30689	167594
		НР - 92%; СП - 8%			914,42	9,61	33011	347		12414	
		Состав работ: 1. Устройство цементного бортика 2. Огрунтовка основания праймером битумным 3. Наклейка дополнительных слоев рулонного кровельного ковра в местах примыкания кровли к стенам и парапетам методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками 4. Обделка примыканий фартуками из оцинкованной стали и закрепление их полосовой сталью									
10	235-103-0211 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	23,465	946,00	--	22198	--	22198	--	23974
		СП - 8%			--	--	--	--		1776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	235-103-0212 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	30,685	836,00	--	25653	--	25653	--	27705
		СП - 8%			--	--	--	--		2052	
12	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	14,9	3448,51	47,67	51383	710	37048	12667	69174
		НР - 92%; СП - 8%			914,42	9,61	13625	143		5124	
		Состав работ: 1. Устройство цементного бортика 2. Огрунтовка основания праймером битумным 3. Наклейка дополнительных слоев рулонного кровельного ковра в местах примыкания кровли к стенам и парапетам методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками 4. Обделка примыканий фартуками из оцинкованной стали и закрепление их полосовой сталью									
13	235-103-0211 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	9,685	946,00	--	9162	--	9162	--	9895
		СП - 8%			--	--	--	--		733	
14	235-103-0212 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	12,665	836,00	--	10588	--	10588	--	11435
		СП - 8%			--	--	--	--		847	
15	1208-0101-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство примыканий к вентиляционным трубам	м	3,2	1713,18	2,69	5482	8	4890	424	6378
		НР - 72%; СП - 8%			182,53	1,35	584	4		472	
		Состав работ: 1. Разметка и резка листов 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер 3. Пришивка картин по месту 4. Приготовление замазки и промазка швов									
16	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1,202	891,00	--	1071	--		--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
17	412-101-0112 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	14,424	55,00	--	793	--		--	856
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								880737

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				131268				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					25142			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6757			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						535276		
		- Перевозка грузов	Тенге				1864				
		- Накладные расходы	Тенге							121949	
		- Сметная прибыль	Тенге							65238	

Составил И.Г.Ульянов

Наименование стройки - Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 10" отдела образования города Балхаш управления образования Карагандинской области

Форма 4рс АВС-4

Объект номер -

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 1

Кровля. Ремонт над кухней

Наименование объекта - Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 10" отдела образования города Балхаш управления образования Карагандинской области

Основание: Дефектная ведомость

Составлен 28.06.2021 года в текущих ценах на 01.06.2021

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	111,058963	1181,96	-	-	131268
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,948369	2292,01	-	-	(6758)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				--	**131268**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	3,475395	196	-	-	681
						--	--	-	
4	664С	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,30925125	122	-	-	38
						--	--	-	
5	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,1712325	6643	-	1528	1138
						--	--	261,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,22227875	6332 --	- --	1528 1867,64	7739
7	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,989604	29 --	- --	- -	29
8	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	8,0325	35 --	- --	- -	281
9	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,07446125	2473 --	- --	1279 95,24	184
10	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	2,297295	5171 --	- --	1528 3510,27	11879
11	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,31651875	5278 --	- --	2183 690,96	1671
12	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2169225	3199 --	- --	1528 331,46	694
13	2558С	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	11,03187375	4 --	- --	- -	44
14	2698С	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	2,295	242 --	- --	- -	555
15	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	10,455	20 --	- --	- -	209
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**6757,21**	**103945**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3,604986	1349	633	-	4863
						--	--	-	
17	102635С	212-401-0103 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	3,604986	14330	12223	-	51659
						--	--	-	
18	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,2601	15109	12987	-	3930
						--	--	-	
19	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	5,18364	175	169	-	907
						--	--	-	
20	135676С	235-103-0211 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	168,6315	946	921	-	159525
						--	--	-	
21	135682С	235-103-0212 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	178,8315	836	814	-	149503
						--	--	-	
22	135815С	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	40,5144	473	462	-	19163
						--	--	-	
23	145738С	261-107-0991 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	169,32	4	4	-	677
						--	--	-	
24	145992С	261-107-0995 РСНБ РК 2015	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,0198	48159	46871	-	954
						--	--	-	
25	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	104,3103	160	155	-	16690
						--	--	-	
26	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	4,535685	27	27	-	122
						--	--	-	
27	279796С	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной 0,7 мм	т	0,219148	485363	474436	-	106366
						--	--	-	
28	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00663	365820	357237	-	2425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
29	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,329	392	383	-	129
						--	--	-	
30	295749С	261-105-0507 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	3,417	2248	2203	-	7681
						--	--	-	
31	295913С	261-107-0831 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	1,201662	0	-	-	-
						--	--	-	
32		214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной 0,7 мм	т	0,022	485363	474436	-	10678
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				--	**535274**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
33		412-101-0112 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	14,424	55	-	55	793
						--	--	793,32	
34		414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1,202	891	-	891	1071
						--	--	1070,98	
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**1864,3**	**66**

Составил И.Г.Ульянов

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГУ "ОШ №10
Укпешова

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Работы по текущему ремонту кровли пищеблока

Объект Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 10" отдела образования города Балхаш управления образования Карагандинской области

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	117,81
2	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	117,81
3	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 30 мм	м2 стяжки	117,81
4	Устройство карнизных свесов с капельником из листовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, шириной 400 мм	м	9,9
5	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	117,81
6	Примыкания к парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	36,1
7	Примыкания к стенам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	14,9
8	Устройство примыканий к вентиляционным трубам	м	3,2

Составил