«Утверждаю»
Руководитель
ГУ «Управление строительства
Павлодарской области»

_____Ажмурат А.К.

Задание на строительство объекта под ключ:

«Строительство общеобразовательной школы
на 1200 мест в микрорайоне «Усольский»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание
1	Основание для проектирования	Решение Павлодарского областного маслихата (XXVII (очередная) сессия VIII созыв) № 245/27 от 26 декабря 2025 года
2	Вид строительства	Новое строительство
3	Стадийность проектирования	Рабочий проект (РП)
4	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Не требуются
5	Особые условия строительства	1. Генеральным подрядчиком разрабатывается проект и осуществляется сопровождение процедуры получения положительного заключения государственной экспертизы. 2. Согласно приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 предусмотреть применение строительных материалов, оборудований, изделий и конструкций казахстанского производства с учетом международных обязательств. 3. Генеральному подрядчику выполнить инженерные изыскания площадки строительства (в границах земельного участка и трасс прокладки коммуникаций, в т.ч. выполнить схему трасс наружных инженерных сетей), в том числе инженерно-геодезические, топографическая съёмка, инженерно-геологические, необходимые для проектирования и строительства. 4. Предоставить заказчику 5 экземпляров проектно-сметной документации, в том числе: - 4 - экземпляра в бумажном варианте. - 1 - экземпляр в электронном варианте - эскизный проект с 3D-визуализацией; - проект в программе AutoCad (или в другой программе, в которой выполнялись чертежи) 5. Согласно закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» № 242 от 16 июля 2001 года, вести и передавать заказчику исполнительную документацию, акты скрытых работ, декларации и заключения о качестве, акты приемки объекта в эксплуатацию.
6	Основные технико-экономические показатели	Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы «Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в микрорайоне «Усольский» города Павлодара»: вместимость – 1200 мест; Предусмотреть лифт Для данного объекта в здании на проектирование класс энергоэффективности: Высокий В Средний показатель по отрасли от 20 % до 40 %
7	Основные требования к объемно-планировочному решению здания, условиям блокировки, отделки здания	- Разработать дизайн-проект интерьера. - Согласно действующих нормативных документов.
8	Основные требования к технологическому оборудованию, в том числе: - основные параметры, - техническая и эксплуатационная характеристики, - сервисное обслуживание	- С учетом применения современных энергоэффективных ресурсосберегательных технологий и оборудования исходя из принципов надежности, ремонтопригодности, единообразия, технической и экономической эффективности в период эксплуатации.
9	Основные требования к инженерному оборудованию	- С учетом применения современных энергоэффективных ресурсосберегательных технологий и оборудования исходя из принципов надежности, ремонтопригодности, единообразия, технической и экономической эффективности в период эксплуатации.
10	Требования и объем разработки организации строительства	Проект организации строительства.
11	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения	- Согласно действующих нормативных документов.
12	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам	- Согласно действующих нормативных документов.
13	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, по защитным мероприятиям	Согласно действующих нормативных документов.
14	Требования по энергосбережению	Согласно действующих нормативных документов.

Заместитель руководителя управления **А. Сатабаев**

Руководитель технического отдела ПГС **Т. Досанов**