Форма 1

Заказчик _____

(наименование организации)

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету 25876,824 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 3 569,217 тыс.тнг.

_____

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Ремонт кровли

(наименование стройки)

в ценах декабря 2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-01	Ремонт кровли	18 176,677	--	--	18 176,677
		Всего по главе	**18 176,677**	**--**	**--**	**18 176,677**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**18 176,677**	**--**	**--**	**18 176,677**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
2	НДЦС РК 8.04-09-2022, таблица 1, пункт 2.39	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	1 145,131	--	--	1 145,131
		Итого по главе 8	**1 145,131**	**--**	**--**	**1 145,131**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**19 321,808**	**--**	**--**	**19 321,808**
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	966,09	--	--	966,09
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-2%	386,436	--	--	386,436
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**20 674,334**	**--**	**--**	**20 674,334**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2026 г. К=1,079	**22 307,607**	**--**	**--**	**22 307,607**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	--	--	3 569,217	3 569,217
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**22 307,607**	**--**	**3 569,217**	**25 876,824**

Директор ТОО "ТЕЙЛИН" **О. Букенов**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Ремонт кровли

Наименование объекта - Ремонт кровли

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-01

(Локальный сметный расчет)

на Ремонт кровли

(Наименование работ и затрат)

Основание: ДВ заказчика

Сметная стоимость	**18 176,677**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	10 269,114	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	2,197	тыс.чел-ч
Строительный объем		
Расчетный измеритель конструктивного решения		тенге

Составлен(а) в текущих ценах на декабрь 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18 176 677**
		Раздел 1. Демонтажные работы				**2 644 010**
1	**1208-0101-0404** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	**Планки кровель торцевые (ветровые), карнизные, коньки, примыкания из оцинкованной стали с защитным покрытием. Разборка**	**м**	**100**	**436**	**43 600,00**
2	**1208-0101-0208** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 37*	**Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий**	**м² кровли**	**650**	**969**	**629 850,00**
3	**1208-0101-0101** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м² кровли**	**650**	**752**	**488 800,00**
4	**1208-0101-0102** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м² кровли**	**650**	**1 112**	**722 800,00**
5	**1208-0101-0104** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	**м² кровли**	**650**	**342**	**222 300,00**
6	**1220-0307-0102** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 прим.*	**Нарезка пазов при компенсационном шве в цементобетонном покрытии. Устройство / Срезка железобетонной плиты карниза**	**м**	**46**	**7 044**	**324 024,00**
7	**1203-0101-0201** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки / вентиляционных шахт**	**м³ кладки**	**2**	**106 318**	**212 636,00**

Раздел 2.	**Монтажные работы**					**13 896 534**
				Вентиляционные шахты		
8	**1120-0101-0114** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из листовой стали, периметр от 1100 до 1600 мм, толщина 0,7**	**м² поверхности воздуховодов**	**8,4**	**22 228**	**186 715,00**
9	**1112-0202-0107** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа / верхнее и нижнее примыкания к вент шахтам**	**м примыканий**	**24**	**4 158**	**99 792,00**
10	**1120-0204-0115** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка зонта над шахтой из листовой стали прямоугольного сечения, периметр свыше 1600 до 2000 мм**	**зонт**	**10**	**29 706**	**297 060,00**
				Кровля		
11	**1114-0201-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Установка стропил с мауэрлатами**	**м³**	**15,725**	**210 560**	**3 311 056,00**
12	**1110-0107-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Работы по огнезащите деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м³ древесины в конструкции**	**15,725**	**9 912**	**155 866,00**
13	**1113-0102-0203** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**762**	**1 010**	**769 620,00**
14	**1112-0107-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа (с устройством обрешетки)**	**м² кровли**	**662**	**5 645**	**3 736 990,00**
15	**224-102-0104** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	**м²**	**761,3**	**2 402**	**1 828 643,00**
16	**1112-0107-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12 прим.*	**Устройство ветровой части из профилированного оцинкованного листа (с устройством обрешетки)**	**м² кровли**	**102**	**5 645**	**575 790,00**
17	**214-204-0604** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м²**	**117,3**	**2 497**	**292 898,00**
18	**1110-0107-0105** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Работы по огнезащите деревянных конструкций обрешетки под кровлю, покрытия и настилов по фермам**	**м² обработанной поверхности**	**1 524**	**359**	**547 116,00**
19	**1112-0202-0107** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа (к козыркьку)**	**м примыканий**	**4**	**4 362**	**17 448,00**
20	**1112-0201-0601** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство планок кровельных торцевых (ветровых) из профилированного оцинкованного листа**	**м планки**	**100**	**6 244**	**624 400,00**
21	**261-107-0608** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм**	**м**	**51**	**665**	**33 915,00**
22	**224-105-0206** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 (100х100 мм)**	**м**	**51**	**916**	**46 716,00**

23	**1110-0102-0205** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство карнизов**	**м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**35,88**	**11 796**	**423 240,00**
24	**1112-0201-0602** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство планок кровельных карнизных из профилированного оцинкованного листа**	**м планки**	**46**	**6 869**	**315 974,00**
25	**1112-0201-0901** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство в водосточных системах наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием для скатных кровель горизонтальных элементов - желобов**	**м желоба**	**46**	**6 575**	**302 450,00**
26	**224-106-0104** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**5**	**2 666**	**13 330,00**
27	**224-106-0107** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**106**	**877**	**92 962,00**
28	**224-106-0110** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**шт.**	**13**	**1 401**	**18 213,00**
29	**224-106-0109** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**2**	**949**	**1 898,00**
30	**1112-0201-0902** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство в водосточных системах наружных из из оцинкованной стали с полимерным покрытием для скатных кровель вертикальных элементов - водосточные трубы**	**м водосточной трубы**	**30**	**4 572**	**137 160,00**
31	**224-106-0104** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**5**	**2 666**	**13 330,00**
32	**224-106-0108** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	**шт.**	**18**	**1 310**	**23 580,00**
33	**224-106-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**12**	**2 531**	**30 372,00**
	Раздел 3.	**Прочие работы**				**1 519 446**
34	**1219-0101-0901** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.*	**Кровля. Очистка от строительного мусора**	**т**	**33**	**9 431**	**311 223,00**
35	**414-104-0601** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**33**	**1 521**	**50 193,00**
36	**411-101-0110** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**330**	**193**	**63 690,00**
37	**1108-0104-0203** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Установка и разборка лесов наружных инвентарных высотой до 16 м подвесных**	**м² вертикальной проекции**	**276**	**3 965**	**1 094 340,00**
	Раздел 4.	**Транспортные расходы**				**116 687**

38	**411-102-0220** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км**	**т·км**	**2 381,375**	**49**	**116 687,00**

Директор ТОО "ТЕЙЛИН" **О. Букенов**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-00-01

Составлена в ценах декабря 2025 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	224-102-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м²	761,3	2 402	1 828 642,6
2	215-204-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	12,281096	88 455	1 086 324,35
3	215-202-0701 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	5,73	88 455	506 847,15
4	231-103-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость - 0,08 мг/(м•ч•ПА)	м²	838,2	561	470 230,2
5	215-202-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	3,93125	88 455	347 738,72
6	215-204-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	3,82	88 455	337 898,1
7	217-701-0118 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,4558775	725 535	330 755,08
8	214-204-0604 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	117,3	2 497	292 898,1

1	2	3	4	5	6	7
9	246-301-0404 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 2000 мм	шт.	10	23 504	235 040
10	217-108-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	148,12768	861	127 537,93
11	224-106-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	46	2 371	109 066
12	224-104-0304 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,5 мм	м²	36,8	2 735	100 648
13	215-204-2301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м³	0,380328	253 788	96 522,68
14	224-106-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	106	877	92 962
15	222-519-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стальные детали лесов	т	0,12144	697 077	84 653,03
16	224-106-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	30	2 690	80 700
17	217-101-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	43,4525	1 590	69 089,48
18	246-102-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	8,4	7 991	67 124,4
19	246-301-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	84	698	58 632
20	217-106-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	38,33448	1 372	52 594,91

1	2	3	4	5	6	7
21	224-105-0206 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 (100х100 мм)	м	51	916	46 716
22	236-106-0404 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,030821	1 174 643	36 203,67
23	261-107-0608 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	51	665	33 915
24	217-701-0215 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,076685	435 089	33 364,8
25	224-106-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	2 531	30 372
26	224-106-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	10	2 666	26 660
27	224-105-0209 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	16,4	1 612	26 436,8
28	224-106-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	18	1 310	23 580
29	261-601-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щиты настила	м²	5,244	4 410	23 126,04
30	217-106-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	15,272	1 251	19 105,27
31	215-204-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,208104	88 455	18 407,84
32	224-105-0210 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	12	1 527	18 324

1	2	3	4	5	6	7
33	224-106-0110 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	13	1 401	18 213
34	236-202-1012 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	18,52	883	16 353,16
35	224-204-0113 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	47,38	339	16 061,82
36	235-101-0901 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	53,1505	264	14 031,73
37	261-107-0996 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	5,79112	1 993	11 541,7
38	217-701-0117 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сульфат аммония	т	0,1181725	96 649	11 421,25
39	214-209-0111 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	12,42275	566	7 031,28
40	217-101-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,006324	954 056	6 033,45
41	235-202-0119 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	1,96	2 082	4 080,72
42	217-301-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	1,03276	2 236	2 309,25
43	224-106-0109 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	949	1 898
44	261-103-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м³	0,02484	42 738	1 061,61

1	2	3	4	5	6	7
45	251-305-0110 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,63672	951	605,52
46	217-105-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,2772	1 086	301,04
47	217-504-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000706	3 595 322	253,69
48	261-105-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,43092	448	193,05
49	217-603-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода техническая	м³	6,165635	25	154,14
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**6 823 661**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**6 823 660,57**

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Ремонт кровли

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы			
1	**Планки кровель торцевые (ветровые), карнизные, коньки, примыкания из оцинкованной стали с защитным покрытием. Разборка**	**м**	**100**
2	**Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий**	**м^2 кровли**	**650**
3	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м^2 кровли**	**650**
4	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м^2 кровли**	**650**
5	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	**м^2 кровли**	**650**
6	**Нарезка пазов при компенсационном шве в цементобетонном покрытии. Устройство / Срезка железобетонной плиты карниза**	**м**	**46**
7	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки / вентиляционных шахт**	**м^3 кладки**	**2**
РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы			
Вентиляционные шахты			
8	**Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из листовой стали, периметр от 1100 до 1600 мм, толщина 0,7**	**м^2 поверхности воздуховодов**	**8,4**
9	**Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа / верхнее и нижнее примыкания к вент шахтам**	**м примыканий**	**24**
10	**Установка зонта над шахтой из листовой стали прямоугольного сечения, периметр свыше 1600 до 2000 мм**	**зонт**	**10**
Кровля			
11	**Установка стропил с мауэрлатами**	**м^3**	**15,725**
12	**Работы по огнезащите деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м^3 древесины в конструкции**	**15,725**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
13	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**762**
14	**Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа (с устройством обрешетки)**	**$м^2$ кровли**	**662**
	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	**$м^2$**	**761,3**
15	**Устройство ветровой части из профилированного оцинкованного листа (с устройством обрешетки)**	**$м^2$ кровли**	**102**
	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	**$м^2$**	**117,3**
16	**Работы по огнезащите деревянных конструкций обрешетки под кровлю, покрытия и настилов по фермам**	**$м^2$ обработанной поверхности**	**1524**
17	**Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа (к козыркьку)**	**м примыканий**	**4**
18	**Устройство планок кровельных торцевых (ветровых) из профилированного оцинкованного листа**	**м планки**	**100**
	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	**м**	**51**
	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 (100х100 мм)	**м**	**51**
19	**Устройство карнизов**	**$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**35,88**
20	**Устройство планок кровельных карнизных из профилированного оцинкованного листа**	**м планки**	**46**
21	**Устройство в водосточных системах наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием для скатных кровель горизонтальных элементов - желобов**	**м желоба**	**46**
	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	**шт.**	**5**
	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	**шт.**	**106**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	**шт.**	**13**
	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	**шт.**	**2**
22	**Устройство в водосточных системах наружных из из оцинкованной стали с полимерным покрытием для скатных кровель вертикальных элементов - водосточные трубы**	**м водосточной трубы**	**30**
	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	**шт.**	**5**
	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	**шт.**	**18**
	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	**шт.**	**12**
РАЗДЕЛ 3. Прочие работы			
23	**Кровля. Очистка от строительного мусора**	**т**	**33**
	Мусор строительный (ручная). Погрузка	**т**	**33**
	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км	**т·км**	**330**
24	**Установка и разборка лесов наружных инвентарных высотой до 16 м подвесных**	**$м^2$ вертикальной проекции**	**276**
РАЗДЕЛ 4. Транспортные расходы			
	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	**т·км**	**2381,375**

Директор ТОО "ТЕЙЛИН" О. Букенов