«Ақтөбе қаласында "Мұнайшы" стадионының табиғи шөбімен футбол алаңын күрделі жөңдеу»
жұмыс жобасы бойынша

29.05.2020 ж. № ЭСП-0088/20

Қ ОР Ы Т Ы Н Д Ы

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Ақтөбе облысының дене шынықтыру
және спорт басқармасы» ММ
«Олимпиада резервін даярлау орталығы» КММ
Ақтөбе қаласы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Арт-Лайн Групп» ЖШС,
Ақтөбе қаласы

Ақтөбе қаласы

З АК Л Ю Ч Е Н И Е

№ ЭСП-0088/20 от 29.05.2020 г.

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт футбольного поля с натуральным газоном стадиона "Мунайшы"в г.Актобе»

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Центр подготовки олимпийского резерва» ГУ «Управление физической культуры и спорта Актюбинской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Арт-Лайн Групп»,
г. Актобе

город Актобе

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт футбольного поля с натуральным газоном стадиона "Мунайшы"в г.Актобе».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с трех сторонним договором №39 от 27.05.2019 года между ТОО «Экспертиза СП» и КГУ "Центр подготовки олимпийского резерва» ГУ «Управление физической культуры и спорта Актюбинской области».

2.ЗАКАЗЧИК: КГУ "Центр подготовки олимпийского резерва» ГУ «Управление физической культуры и спорта Актюбинской области».

3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Арт-Лайн Групп», государственная лицензия ГСЛ №15016967 от 18.09.2015 года, выданная ГУ "Управление государственногоархитектурно-строительного контроля Актюбинской области", категория лицензии - II.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное КГУ "Центр подготовки олимпийского резерва» ГУ «Управление физической культуры и спорта Актюбинской области» от 13.03.2020

дефектный акт, утвержденный КГУ "Центр подготовки олимпийского резерва» ГУ «Управление физической культуры и спорта Актюбинской области»;

техническое заключение по результатам технического обследования, выданное ТОО «Инжиниринглвый центр «Азия Эксперт» от 19.06.2019 года.

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу

- пояснительная записка;
- графические материалы-рабочие чертежи марки АС;
- общая пояснительная записка;
- проект организации строительства (ПОС);
- сметная документация.
- заявление об экологических последствиях.

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Капитальный ремонт предусматривает устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замена их на более долговечные экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Участок строительства расположен по адресу: стадион "Мунайшы"в г.Актобе.

Природно-климатические условия района строительства

Климатический подрайон –IIIA.

Скоростной напор ветра - 0,38 кПа.

Расчётная зимняя температура наружного воздуха - минус 31°С.

Расчетный вес снегового покрова - 1,8 кПа.

Сейсмичность - 5 баллов.

Глубина промерзания грунтов – 1,8 м**.**

6.2 Проектные решения

6.2.1 Строительные решения

Существующее футбольное поле для игры размером 106×68 м. Травяное покрытие с натуральным газоном размерами 110х70 м. Полив покрытия поля осуществляется через существующую систему полива футбольного поля.

Уклоны поверхностей запроектированы к ливневым желобам, расположенных по периметру поля.

Верхняя отметка поля принята 210,43, края поля на отметке 210,21.

Дренажная система (существующая) совместно с ливневой канализацией для водоотвода поверхностных и грунтовых вод с последующим сбросом в существующий канализационный колодец.

Для дальнейшего ухода за полем сеялка для быстрого посева травы, а также специализированный культиватор для удаления пожухлой травы и подрезки корневищ.

Планировка поверхности четырёхскатная (конвертом). Уклон поверхности i=0,005.

Демонтажные работы:

- Демонтаж футбольных ворот;
- Срезка дерн футбольного поля;
- Снятие слоя песчано-гравийного смеси;
- Снятие слоя щебня.

После демонтажных работ и проверки системы полива и дренажа выполнить устройство послойной засыпки основания футбольного поля.

Основание для покрытия пола принято следующим видом (сверху вниз):

- Покрытие футбольного поля – натуральный газон;
- Песчано-гравийная смесь - 200мм (с планировкой и последующей трамбовкой виброкатком мин.7-8т). Планировка площадки четырехскатная (конвертом). Уклон поверхности i=0,005, от центра поля к краям;
- Отсев фракции 0-5мм – 30мм;
- Щебень фракции 5-20мм – 170мм;
- Геотекстиль иглопробивной, р=150гр/м2 ,N=4,5 кН/м – 1 слой.

Дренажная система совместно с ливневой канализацией для водоотвода поверхностных и грунтовых вод с последующим сбросом в существующие канализационные колодцы К1.

Дренажная система - с уклоном i=0,005.

Перед устройством основания поля (обратной послойной засыпки) в системе полива выполнить вертикальные выпуски под спринклеры.

6.3 Охрана окружающей среды

Атмосферный воздух. Атмосферный воздух является одним из главных и значительных компонентов окружающей среды. В мероприятиях, связанных с охраной окружающей среды, особое место занимает защита атмосферного воздуха от загрязнения.

При строительстве на объекте источниками выбросов являются следующие операции:

- Компрессор передвижной (0001-01)
- Снятие ПРС (№6001),
- Разработка грунта (№6002),
- Обратная засыпка (№6003),
- Уплотнение грунта (№6004);
- Передвижные источники (№6005);

Общий объем выбросов загрязняющих веществ при строительстве составит всего - 2.2786887 г/сек, 2.1811 т/год.

Выбросы загрязняющих веществ от источников определялись расчетным методом на основании действующих методик.

В соответствии с санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденный приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, на период строительства санитарно-защитная зона (СЗЗ) не устанавливается, так как воздействие на окружающую среду является временным.

Согласно п. 1 ст.40 Экологического Кодекса при строительстве проектируемый объект относиться к IV категории, 5 класс опасности.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве

Таблица1

Производство цех, участок	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
		существующее положение		На период капитального ремонта на 2020 год		ПДВ		год достижения ПДВ
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Организованные источники						
(0301) Азота (IV) диоксид (4)								
Капитальный ремонт	0001			0.001667	0.174	0.001667	0.174	2020
(0304) Азот (II) оксид (6)								
Капитальный ремонт	0001			0.002167	0.226	0.002167	0.226	2020
(0328) Углерод (593)								
Капитальный ремонт	0001			0.000278	0.029	0.000278	0.029	2020
(0330) Сера диоксид (526)								
Капитальный ремонт	0001			0.000556	0.058	0.000556	0.058	2020
(1301) Проп-2-ен-1-аль (482)								
Капитальный ремонт	0001			0.000667	0.00696	0.000667	0.00696	2020
(1325) Формальдегид (619)								
Капитальный ремонт	0001			0.0000667	0.00696	0.0000667	0.00696	2020
(2754) Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)								
Капитальный ремонт	0001			0.000667	0.0696	0.000667	0.0696	2020
Итого по организованным источникам:				0.0060687	0.57052	0.0060687	0.57052	
Неорганизованные источники								
(2907) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% (Динас и др.) (502)								
Капитальный ремонт	6002			1.625	0.726	1.625	0.726	2020
	6003			0.574	0.856	0.574	0.856	2020
(2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного(503)								
Капитальный ремонт	6001			0.01322	0.01132	0.01322	0.01132	2020
	6004			0.0604	0.01726	0.0604	0.01726	2020
Итого по неорганизованным источникам:				2.27262	1.61058	2.27262	1.61058	
Всего по предприятию:				2.2786887	2.1811	2.2786887	2.1811	

Водные ресурсы. Воздействие проектируемого объекта на водные ресурсы обычно определяется оценкой рационального использования водных ресурсов, степени загрязнения сточных вод и возможности их очистки на локальных очистных сооружениях, решением вопросов регулирования сброса и очистки поверхностного стока.

Техническая вода. Источник водоснабжения на период строительства на технические нужды – привозная в емкости, для приготовления бетонного раствора, и будет находиться возле объекта строительства. Согласно данным

заказчика расход воды на технические нужды составляет – 3490 $м^3$/период.

Питьевые нужды. Источник водоснабжения в период строительства на хозяйственно-питьевые нужды – бутилированная привозная вода.

Расходы воды на питьевые, хозяйственно-бытовые нужды рассчитываются на основе расчетной численности рабочего персонала.

Водопотребление и расчетные расходы воды на хозяйственные нужды рабочих определены исходя из норм водопотребления, принятых в соответствии со СНИПиРК 4.01- 02-2009 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений».

Общий расход воды на хоз-бытовые и технические нужды при строительстве составляет 84 $м^3$/период.

Использованные для технических нужд воды являются безвозвратными потерями.

Хоз-бытовые сточные воды сбрасываются в водонепроницаемый септик (биотуалет), по мере накопления будут вывозиться по договору.

Проект строительства не предусматривает сброса сточных вод в поверхностные водные объекты. Загрязнение поверхностных вод не производится.

Отходы образования. В период строительства объекта должен проводиться строгий учет и постоянный контроль за технологическими процессами, где образуются различные отходы, до их утилизации или захоронения.

Строительство объекта будет связана с образованием следующих отходов:

- ✓ твердые бытовые отходы;
- ✓ строительный мусор;
- ✓ огарки сварочных электродов;
- ✓ тара из-под ЛКМ.

Общие объемы образования отходов при строительстве – 6,94828 т/период.

Все образующиеся при строительстве отходы временно складируются на строительной площадке и по мере образования и накопления вывозятся по договору с подрядной организацией.

Контейнеры для хранения отходов будут промаркированы с указанием содержимого и объемом контейнера. Контейнеры будут устанавливаться в безопасных местах на достаточном удалении от любого взрыво- и пожароопасного объекта.

Нормативы размещения отходов производства и потребления при строительстве

Таблица№2

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
1	2	3	4
Всего:	6,94828	-	6,94828
в т. ч. Отходов производства	6,825	-	6,825
отходов потребления	0,12328	-	0,12328
Янтарный список			
Строительные отходы	6,825	-	6,825
Зеленый список			
ТБО	0,12328	-	0,12328

Комплексная оценка воздействия

На растительный мир

Процесс проведения работ, связанный со строительством, окажет определенное воздействие на состояние растительности. Данное воздействие можно рассматривать, как совокупность механического воздействия и химического загрязнения.

На животный мир

Осуществление проектных работ окажет определенное воздействие на животный мир. Данное воздействие можно рассматривать, как совокупность механического воздействия и химического загрязнения.

Оценка воздействия на атмосферный воздух

Выполненные расчеты рассеивания ЗВ показали, что ожидаемые максимальные концентрации загрязняющих веществ не превысят предельно-допустимых значений на границе санитарно-защитной зоны. В границы санитарно-защитной зоны предприятия селитебные зоны и населенные пункты не входят.

Учитывая расположение источников воздействия на атмосферный воздух на достаточном расстоянии от жилых зон, достаточно высокую способность атмосферы к самоочищению, качество атмосферного воздуха в районе проведения работ практически сохранится на прежнем уровне.

Все проводимые виды работ не связаны с неконтролируемыми выделениями загрязняющих веществ в атмосферу.

Таким образом, проведение проектных работ не будет оказывать значительного воздействия на состояние атмосферного воздуха.

Оценка воздействия на подземные воды

Отрицательного влияния на поверхностные и подземные воды не ожидается. Сброс сточных вод в природную среду не производится. В целом, воздействие можно оценить как незначительное.

Все проводимые виды работ не связаны с неконтролируемыми выделениями При условии проведения комплекса природоохранных мероприятий, соблюдения технологического регламента, при отсутствии аварийных ситуаций воздействие проектируемых работ на почво-грунты в процессе проведения работ может быть сведено до слабого и локального.

ВЫВОД: Проведенная оценка воздействия на окружающую среду показывает, что при соблюдении всех предусмотренных природоохранных мероприятий, существенный и необратимый вред окружающей среде нанесен не будет. Отрицательное воздействие на поверхностные и подземные воды, атмосферу, недра, почву, животный и растительный мир и на человека является незначительным и не приведет к нарушению экологического равновесия, существующего в районе расположения производственного объекта.

Ввиду незначительности вклада рассматриваемого объекта в загрязнение окружающей среды, существенного воздействия на здоровье населения и общее состояние окружающей среды не ожидается.

Рабочий проект «Капитальный ремонт футбольного поля с натуральным газоном стадиона "Мунайшы"в г.Актобе» с разделом ООС ***соответствует*** Экологическому Кодексу РК от 9 января 2007 года и Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации, утвержденной приказом МООС РК от 28 июня 2007 года №204-п.

6.4. Оценка соответствия проекта санитарным нормам и гигиеническим правилам

Рабочий проект соответствует требованиям санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства" утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 177.

6.5 Организация строительства

Проектом определены объемы основных строительно-монтажных работ: потребность в основных строительных материалах, механизмах и транспортных средствах, трудоемкость и сроки строительства**.** Продолжительность строительства определена согласно СП РК 1.03-102-2014 и составляет 3,5 месяца.

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017года №249-нқ с внесением изменений и дополнений от 14 декабря 2018года приказ №257-нқ , на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства, после получения положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы, подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов и/или объектов строительства за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 13 Нормативного документа по определению сметной стоимости в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 редакция 2020.2.1 от 08.04.2020года по выпуску сметной документации в текущих ценах 2020 года.

При составлении смет использованы:

- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 изменения и дополнения 1-18 по состоянию на 06.04.2020г.;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015 изменения и дополнения 1-18;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015 изменения и дополнения 1-18:
- сборники сметных цен в текущем уровне 2020 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2020 (17 сборников);
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2020 выпуск 18;
- сборник тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2020;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2020;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2020г.выпуск I

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определённые в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ, с внесением изменений и дополнений приказ №257-нқ от 14 декабря 2018года);
- сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк с внесением изменений и дополнений приказ №257-нқ от 14 декабря 2018года);
- резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1-9 сводного сметного расчета (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк, с внесением изменений и дополнений приказ №257-нқ от 14 декабря 2018года);
- затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

• дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015).

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2020 года. Переход к прогнозной сметной стоимости строительства на 2020-2024г. выполнен с учетом норм задела объема инвестиций и прогнозного уровня инфляции по годам строительства, согласно прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024 годы (протокол от 27 августа 2019 года №23. МРП 2021года-2784тенге. МРП 2020года-2778тенге принято в соответствии с указом Президента РК № 229 от 8.04.2020 г.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере 12%, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства

.

7. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка проектных решений

В целом проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Проектные решения с учетом внесенных изменений по разделу 7.2 соответствуют нормативным требованиям по санитарной, экологической, пожарной безопасности, функциональному назначению объекта.

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в рабочий проект, в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «Экспертиза СП» в рабочий проект внесены следующие изменения и дополнения:

Сметная документация

5. Предоставлен сметный и сводный расчеты, согласованные с заказчиком
6. Откорректированы строительные объемы и набор работ в локальных сметах в соответствии с рабочими чертежами и спецификациями.
7. Исключены необоснованно учтенные затраты в локальных сметах.
8. Расценки приведены в соответствии с проектными решениями и составу работ.
9. Откорректированы локальные сметы по замечаниям специалистов по разделам проекта и изменениям, внесенным в рабочий проект.
10. Сметная документация приведена в соответствие требованиям Нормативного документа, по определению сметной стоимости строительства, утвержденного приказом №249-нқ от 14.11.2017г, с внесением изменений и дополнений приказ №257-нқ от 14 декабря 2018года

Сравнительная таблица основных технико-экономических показателей

Таблица № 3

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные до экспертизы	Рекомендуемые к утверждению в
1	Покрытие футбольного поля из натуральной травы (30мм)	М2	7490	7490
2	Футбольные ворота 7,32*2,44м	шт	2	2
3	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2020 года в том числе	млн.	45,389	43,605

	СМР	тенге	38,468	35,353
	оборудование		-	-
	прочие затраты		6,921	8,252
4	Продолжительность строительства	мес.	3,5	3,5

В результате экспертизы рабочего проекта с учетом внесенных изменений и дополнений сметная стоимость строительства в текущих ценах 2020 года принята в сумме – 43,605 млн. тенге, отклонена заявленная стоимость в сумме – 45,389 млн. тенге, общее уменьшение сметной стоимости по объекту составило в сумме – 1,784 млн. тенге.

Уменьшение сметной стоимости строительства вызвано корректировкой сметной документации по замечаниям специалистов по разделам проекта, стоимость ПИР была рассчитана согласно п.78 приказа №249-нқ от 14.11.2018 г., стоимость экспертизы рассчитана согласно, приказа №780 от 21.12.2015 г., приняты строительные материалы, изделия и конструкции, оборудование ССЦ РК 8.04-08.2020 в текущих ценах 2020 года.

8. ВЫВОДЫ

1. С учётом внесённых изменений и дополнений, рабочий проект «Капитальный ремонт футбольного поля с натуральным газоном стадиона "Мунайшы"в г.Актобе» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке с нижеприведенными основными технико-экономическими показателями:

площадь покрытия футбольного поля из натуральной травы (30мм) 7490 м^2;
общая сметная стоимость строительства
в текущих ценах 2020 года 43,605 млн. тенге;
в том числе
СМР 35,353 млн. тенге;
прочие затраты 8,252 млн. тенге;
продолжительность строительства 3,5 мес.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована КГУ "Центр подготовки олимпийского резерва» ГУ «Управление физической культуры и спорта Актюбинской области» в соответствии с условиями договора №39 от 27.05.2019 года.

3. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ проект (рабочий проект) подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

4. До начала производства работ проект (рабочий проект) подлежит утверждению в установленном порядке не позднее 3 месяцев.

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып «Ақтөбе қаласында "Мұнайшы" стадионының табиғи шөбімен футбол алаңын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сай келеді және төменде келтірілген негізгі техника - экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

табиғи шөбімен футбол алаңының ауданы (30мм) 7490 м^2;
2020 жылдағы ағымдағы
бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, 43,605 млн.теңге;
оның ішінде
құрылыс-монтаж жұмыстары 35,353 млн.теңге;

өзгешығындар	8,252 млн.теңге;
құрылыс ұзақтығы	3,5 ай.

2. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 27.05.2019 жылғы №39 шарттың талаптарына сәйкес «Ақтөбе облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ «Олимпиада резервін даярлау орталығы» КММ кепілдік етеді.

3. Жоба (жұмыс жобасы) бекітілуге ұсынылғанда және өндіріс жұмысына берілген кезде, оның мемсараптаманың нағыз тұжырымымен сәйкестілігі тексерілуге жатады.

4. Жоба (жұмыс жобасы) өндіріс жұмысы басталғанға дейін қойылған тәртіп бойынша 3 ай мерзімі аралығында бекітілуге жатады.

Комарова А.П.

Эксперт

Кульманов Ж.Б.

Эксперт

Абуова Г.А.

Эксперт

Алгазин Б.А.

Эксперт

Сеитова А.С.

Директор

Номер: KZ00VDD00144132

Акимат Актюбинской области

Государственное Учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области»

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Коммунальное государственное учреждение "Центр подготовки олимпийского резерва" государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта Актюбинской области" Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, район Алматы, улица Кленовая, дом № 3

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 050940005943

Наименование производственного объекта: Капитальный ремонт футбольного поля с натуральным газоном стадиона "Мунайшы"в г.Актобе (на период строительства)

Местонахождение производственного объекта:

Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе ,

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обосанованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

И.о. руководителя управления Кубенов Асхат Иванович

(подпись) Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Актобе **Дата выдачи:** 20.05.2020 г.

Приложение № 1 к разрешению на
эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	2.2786887	2.18110
Капитальный ремонт футбольного поля с натуральным газоном стадиона "Мунайшы"в г.Актобе (при строительстве)	2.2786887	2.18110
в т.ч. по ингредиентам:		
Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С)	0.000667	0.0696
Сера диоксид	0.000556	0.058
Формальдегид	0.0000667	0.00696
Углерод	0.000278	0.029
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0.07362	0.02858
Азота (IV) диоксид	0.001667	0.174
Азот (II) оксид	0.002167	0.226
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (динас)	2.199	1.582
Проп-2-ен-1-аль	0.000667	0.00696
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

1. Содержание территории в соответствии с природоохранными и санитарно-гигиеническим требованиям
2. В своей деятельности соблюдать нормы Экологического Кодекса РК
3. Вести учет образования отходов, их временное хранения и вывоз через специализированные предприятия
4. Принимать меры по сокращению объемов образования отходов
5. Представлять отчет по условиям природопользования в ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования по Актюбинской области». Срок исполнения: ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом.
6. Предоставлять отчет по фактическим эмиссиям в окружающую среду в ГУ «Департамент экологии по Актюбинской области». Срок исполнения: ежеквартально не позднее 10 рабочих дней следующего за отчетным кварталом.
7. Представлять отчет по программе производственного экологического контроля в ГУ «Департамент экологии по Актюбинской области». Срок исполнения: ежеквартально не позднее 10 рабочих дней следующего за отчетным кварталом.