Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под благоустройство общественного пространства по улице Кенесары, район дома № 4а

Форма 4

Наименование объекта: Снос жилых домов

Заказ 351

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Сарыарка, ул. К.Кумисбекова, д. 9, собственники - Ильченко С.Б., Павлов В.Б.

Основание: Ведомость объемов работ № 1

Сметная стоимость	**1020,972**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**204,224**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,060**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 020 972**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 019 359**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 019 359**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шалколитого (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**114,9**	**2308**	**265 189**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шлаколитой (литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**18,6**	**2308**	**42 929**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки шлаколитой (литер а) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**29,7**	**2308**	**68 548**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража шлаколитого (литер Г1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**36,4**	**2308**	**84 011**

Заказ 351 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая шлаколитого (литер Г2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**31,4**	**2308**	**72 471**
6	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения бани бетонной (литер Г4) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**13,2**	**4983**	**65 776**
7	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**1022**	**19**	**19 418**
8	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**292,5**	**266**	**77 805**
9	**412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**3802,5**	**85**	**323 212**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**1 613**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 613**
10	**1101-0705-0501**	**Корчевка деревьев**	**дерево**	**2**	**786**	**1 572**
11	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,03**	**266**	**8**
12	**412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**0,39**	**85**	**33**

Составил А. Жайлибекова

Проверил