Республика Казахстан

ТОО «БерекетПроект»
ТОО «Толағай-Нұр»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

"Капитальный ремонт дымовой трубы №1 на Костанайской ТЭЦ"

ТОМ I

г. Актобе 2025 г.

Республика Казахстан

ТОО «БерекетПроект»
ТОО «Толағай-Нұр»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

"Капитальный ремонт дымовой трубы №1 на Костанайской ТЭЦ"

ТОМ I

Директор **Ідіріс Т.Қ**

ГИП **Альниязов Р**

г. Актобе 2025 г.

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл.

Паспорт рабочего проекта

"Капитальный ремонт дымовой трубы №1 на Костанайской ТЭЦ"

Форма Ф-3

Заказчик:**:** **Государственное коммунальное предприятие " Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"** Разработчик (Генпроектировщик): **ТОО «БерекетПроект»;** **ТОО "Толағай-Нұр"** Источник финансирования: **будет включен в план бюджета на 2026год** Место расположение:**Костанайская область, г.Рудный**	Наименование проекта (рабочего проекта): **"Капитальный ремонт дымовой трубы №1 на Костанайской ТЭЦ"**	Исходные данные, в том числе: - Задание на проектирование, выданное Заказчиком от 10.06.2025г; - Технические условия №10/2530 от 11.06.2025г;

Эскизные графические материалы



Стадия строительства – РП Высота дымомой трубы – 60 м	- Продолжительность строительства - 2 мес. Общая сметная стоимость строительства в ценах На 2025 г., в том числе с НДС 58 622,828

	тыс.тг В том числе: - СМР – 43 421,265 тыс.тг - Оборудование – - Прочее – 15 201,564 тыс.тг

Дополнительные сведения, в том числе:
О назначении объекта: Данным рабочим проектом предусматривается капитальный ремонт дымовой трубы.

Состав проекта:

- Пояснительная записка
- Рабочие чертежи
- Проект охраны окружающей среды
- Проект организации строительства
- Паспорт проекта
- Сметная документация

Проектные решение
Проектом предусмотрены следующие работы:

Наружные поверхности

- Очистка, обеспыливание, обезжиривание и удаление ржавчины с наружной поверхности;
- Огрунтовка металлической поверхности грунтовкой "Камкор Антикор";
- Окраска наружной поверхности керамическим теплоизоляционным материалом "Камкор Антикор";
- Маркировочная окраска наружной поверхности;
- Окраска наружной поверхности кремниорганическим лаком;

Внутренние поверхности

· Очистка, обеспыливание, обезжиривание и удаление ржавчины с внутренней поверхности;
· Огрунтовка металлической поверхности грунтовкой "Камкор Антикор";
· Окраска наружной поверхности керамическим теплоизоляционным материалом "Камкор Антикор";

Лестницы и ограждения

· Очистка, обеспыливание, обезжиривание и удаление ржавчины с лестниц и ограждений;
· Огрунтовка металлических поверхностей лаком КО-868;
· Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-868.

Директор ТОО «Толағай-Нур» **Ідіріс Т.Қ**

ГИП **Альниязов Р.С.**