Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

«"Екібастұз қаласының балалар алаңдарын сыртқы жарықтандыру желілерін салу (2 кезең)"»
жұмыс жобасы бойынша

19.02.2026 ж. № MEG-0001/26

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
"Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Region Build" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

город Экибастуз

АЛҒЫ СӨЗ

«"Екібастұз қаласының балалар алаңдарын сыртқы жарықтандыру желілерін салу (2 кезең)" » жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «Monolith Expert Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік берді.

«Monolith Expert Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ MEG-0001/26 от 19.02.2026 г.

по рабочему проекту
«"Строительство линий наружного освещения детских площадок города Экибастуз (этап 2)"»

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Region Build"

город Экибастуз

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «"Строительство линий наружного освещения детских площадок города Экибастуз (этап 2)"» выдано Товарищество с ограниченной ответственностью «Monolith Expert Group».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения Товарищество с ограниченной ответственностью «Monolith Expert Group».

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Проект строительства "Екібастұз қаласының балалар алаңдарын сыртқы жарықтандыру желілерін салу (2 кезең)" , "Строительство линий наружного освещения детских площадок города Экибастуз (этап 2)"

Дополнительные сведения: MEG-0002-03, 04.02.2026, заявления 03.02.2026

1.1. Категория: IV Категория

1.2. Класс опасности: Не классифицируемый

1.3. Уровень ответственности: объекты II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным

1.4. Ссылка на окончательную версию ПСД:

https://ispeo.saraptama.kz/public/docs?key=e309d0c1-2d6c-4fd0-b98a-53751e160f50

2. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Region Build», государственная лицензия №22002200 от 04 февраля 2022 года (III категория), выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области». Акимат Кызылординской области.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки: MEG-03/00002 от 03.02.2026

задание на проектирование, утверждённое ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуз» от 19.01.2026

архитектурно-планировочное задание на проектирование KZ43VUA02336132 от 26.01.2026 года выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Экибастуз»

публичный сервитут на земельные участки №37/1 от 30.01.2025 г.

технические условия на присоединение к электрическим сетям:

технические условия № 6/2ю-6/68ю от 19.01.2026г.выданные ТОО «Горэлектросеть» г. Экибастуз

5.2. Перечень документации, предоставленной на экспертизу

№ тома	№ альбома	Обозначение	Наименование	Примечание
1		21-01/2026-ПП	Паспорт проект	
2		22-01/2026-ОПЗ	Общая пояснительная записка	

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

3		22-01/2026-ПОС	Проект организации строительства	
4		22-01/2026-СД	Сметная документация	
5			Рабочие чертежи, в том числе:	
	1	22-01/2026-ЭН 001	Наружное электроосвещение 207 квартал	
	2	22-01/2026-ЭН 002	Наружное электроосвещение 23 микрорайон	
	3	22-01/2026-ЭН 003	Наружное электроосвещение 6 Линейный - Аркалыкская	
	4	22-01/2026-ЭН 004	Наружное электроосвещение Абая 131 А стритбольная площадка	
	5	22-01/2026-ЭН 005	Наружное электроосвещение Абая 158 стритбольная площадка	
	6	22-01/2026-ЭН 006	Наружное электроосвещение Абая 1В	
	7	22-01/2026-ЭН 007	Наружное электроосвещение Абая 31,33,35	
	8	22-01/2026-ЭН 008	Наружное электроосвещение Абая 39	
	9	22-01/2026-ЭН 009	Наружное электроосвещение Абая 49	
	10	22-01/2026-ЭН 010	Наружное электроосвещение Абая 55	
	11	22-01/2026-ЭН 011	Наружное электроосвещение Ауэзова 157	
	12	22-01/2026-ЭН 012	Наружное электроосвещение Ауэзова 159	
	13	22-01/2026-ЭН 013	Наружное электроосвещение Ауэзова 167	
	14	22-01/2026-ЭН 014	Наружное электроосвещение Ауэзова 21/1	
	15	22-01/2026-ЭН 015	Наружное электроосвещение Ауэзова 24	
	16	22-01/2026-ЭН 016	Наружное электроосвещение Ауэзова 28	
	17	22-01/2026-ЭН 017	Наружное электроосвещение Ауэзова 30	
	18	22-01/2026-ЭН 018	Наружное электроосвещение Ауэзова 36, 38	
	19	22-01/2026-ЭН 019	Наружное электроосвещение Ауэзова 49 стритбольная площадка	
	20	22-01/2026-ЭН 020	Наружное электроосвещение Энергетиктер 107	
	21	22-01/2026-ЭН 021	Наружное электроосвещение Ауэзова 54	
	22	22-01/2026-ЭН 022	Наружное электроосвещение Ауэзова 61	
	23	22-01/2026-ЭН 023	Наружное электроосвещение Ауэзова 63/2	

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

	24	22-01/2026-ЭН 024	Наружное электроосвещение Ауэзова 63/3	
	25	22-01/2026-ЭН 025	Наружное электроосвещение Ауэзова 65	
	26	22-01/2026-ЭН 026	Наружное электроосвещение Ауэзова 73 стритбольная площадка	
	27	22-01/2026-ЭН 027	Наружное электроосвещение Ауэзова 79	
	28	22-01/2026-ЭН 028	Наружное электроосвещение Ауэзова 81	
	29	22-01/2026-ЭН 029	Наружное электроосвещение Б. Жырау 280 А	
	30	22-01/2026-ЭН 030	Наружное электроосвещение Б. Жырау 284	
	31	22-01/2026-ЭН 031	Наружное электроосвещение Б. Момышулы 133	
	32	22-01/2026-ЭН 032	Наружное электроосвещение Беркимбаева 166	
	33	22-01/2026-ЭН 033	Наружное электроосвещение Беркимбаева 170	
	34	22-01/2026-ЭН 034	Наружное электроосвещение Беркимбаева 170 стритбольная площадка	
	35	22-01/2026-ЭН 035	Наружное электроосвещение Беркимбаева 178	
	36	22-01/2026-ЭН 036	Наружное электроосвещение Беркимбаева 182А, 182Б,184,184А	
	37	22-01/2026-ЭН 037	Наружное электроосвещение Беркимбаева 96, 102, 104/2	
	38	22-01/2026-ЭН 038	Наружное электроосвещение Бухар Жырау 250	
	39	22-01/2026-ЭН 039	Наружное электроосвещение Дуйсембаева 10, 11	
	40	22-01/2026-ЭН 040	Наружное электроосвещение Дуйсембаева 26, 28	
	41	22-01/2026-ЭН 041	Наружное электроосвещение Жусупа 109	
	42	22-01/2026-ЭН 042	Наружное электроосвещение Жусупа 149	
	43	22-01/2026-ЭН 043	Наружное электроосвещение Жусупа 151	
	44	22-01/2026-ЭН 044	Наружное электроосвещение Жусупа 159	
	45	22-01/2026-ЭН 045	Наружное электроосвещение Жусупа 17 стритбольная площадка	
	46	22-01/2026-ЭН 046	Наружное электроосвещение Жусупа 22 стритбольная площадка	
	47	22-01/2026-ЭН 047	Наружное электроосвещение Жусупа 30	
	48	22-01/2026-ЭН	Наружное электроосвещение	

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

		048	Жусупа 33, 35, 33 А, 35 А	
	49	22-01/2026-ЭН 049	Наружное электроосвещение Жусупа 36 Б стритбольная площадка (38)	
	50	22-01/2026-ЭН 050	Наружное электроосвещение Жусупа 42А	
	51	22-01/2026-ЭН 051	Наружное электроосвещение Жусупа 47	
	52	22-01/2026-ЭН 052	Наружное электроосвещение Жусупа 52 стритбольная площадка	
	53	22-01/2026-ЭН 053	Наружное электроосвещение Жусупа 55, 55 А	
	54	22-01/2026-ЭН 054	Наружное электроосвещение Жусупа 58 А, 60	
	55	22-01/2026-ЭН 055	Наружное электроосвещение Жусупа 65	
	56	22-01/2026-ЭН 056	Наружное электроосвещение Жусупа 68, 70	
	57	22-01/2026-ЭН 057	Наружное электроосвещение Жусупа 72	
	58	22-01/2026-ЭН 058	Наружное электроосвещение Жусупа 77 стритбольная площадка	
	59	22-01/2026-ЭН 059	Наружное электроосвещение Жусупа 82	
	60	22-01/2026-ЭН 060	Наружное электроосвещение Кеншилер 12, 12 А, Жусупа 34	
	61	22-01/2026-ЭН 061	Наружное электроосвещение Кеншилер 15, 15 А, 17	
	62	22-01/2026-ЭН 062	Наружное электроосвещение Кеншилер 16	
	63	22-01/2026-ЭН 063	Наружное электроосвещение Королева 80	
	64	22-01/2026-ЭН 064	Наружное электроосвещение Королева 82 А	
	65	22-01/2026-ЭН 065	Наружное электроосвещение Маметовой 73, Королева 92	
	66	22-01/2026-ЭН 066	Наружное электроосвещение Королева 96, 100	
	67	22-01/2026-ЭН 067	Наружное электроосвещение Кошербаева 64 Б, 64 В, Энергетиктер 46Г	
	68	22-01/2026-ЭН 068	Наружное электроосвещение Кунаева 136	
	69	22-01/2026-ЭН 069	Наружное электроосвещение Кунаева 36	
	70	22-01/2026-ЭН 070	Наружное электроосвещение Кушербаева 54А	
	71	22-01/2026-ЭН 071	Наружное электроосвещение Кушербаева 58	
	72	22-01/2026-ЭН	Наружное электроосвещение	

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

		072	Кушербаева 60	
	73	22-01/2026-ЭН 073	Наружное электроосвещение Лесхоз	
	74	22-01/2026-ЭН 074	Наружное электроосвещение Ломоносова 11 стритбольная площадка	
	75	22-01/2026-ЭН 075	Наружное электроосвещение Энергетиктер 103 А	
	76	22-01/2026-ЭН 076	Наружное электроосвещение Ломоносова 31	
	77	22-01/2026-ЭН 077	Наружное электроосвещение М. Жусупа 126	
	78	22-01/2026-ЭН 078	Наружное электроосвещение М. Жусупа 130	
	79	22-01/2026-ЭН 079	Наружное электроосвещение М. Жусупа 73	
	80	22-01/2026-ЭН 080	Наружное электроосвещение Марденова 11 стритбольная площадка	
	81	22-01/2026-ЭН 081	Наружное электроосвещение Марденова 15, 17	
	82	22-01/2026-ЭН 082	Наружное электроосвещение Марденова 21	
	83	22-01/2026-ЭН 083	Наружное электроосвещение Матросова 3, Молдагуловой 47А	
	84	22-01/2026-ЭН 084	Наружное электроосвещение Сатпаева 3, 5, 9	
	85	22-01/2026-ЭН 085	Наружное электроосвещение Молдагуловой 49 Б, 48 Б, Матросова 9	
	86	22-01/2026-ЭН 086	Наружное электроосвещение Момышулы 31, 33, 35	
	87	22-01/2026-ЭН 087	Наружное электроосвещение Момышулы 32, 34	
	88	22-01/2026-ЭН 088	Наружное электроосвещение Момышулы 36	
	89	22-01/2026-ЭН 089	Наружное электроосвещение Момышулы 4	
	90	22-01/2026-ЭН 090	Наружное электроосвещение Момышулы 42 стритбольная площадка	
	91	22-01/2026-ЭН 091	Наружное электроосвещение Момышулы 42	
	92	22-01/2026-ЭН 092	Наружное электроосвещение Момышулы 60 стритбольная площадка	
	93	22-01/2026-ЭН 093	Наружное электроосвещение Момышулы 70, 72, 74, 76, 78	
	94	22-01/2026-ЭН 094	Наружное электроосвещение Момышулы 90 стритбольная	

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

			площадка	
	95	22-01/2026-ЭН 095	Наружное электроосвещение Момышулы 90, 92	
	96	22-01/2026-ЭН 096	Наружное электроосвещение Пшембаева 22, Ломоносова 17	
	97	22-01/2026-ЭН 097	Наружное электроосвещение Пшембаева 25	
	98	22-01/2026-ЭН 098	Наружное электроосвещение Пшембаева 27	
	99	22-01/2026-ЭН 099	Наружное электроосвещение Пшембаева 28	
	100	22-01/2026-ЭН 100	Наружное электроосвещение Сатпаева 5, 7, 9	
	101	22-01/2026-ЭН 101	Наружное электроосвещение Сатпаева 8 стритбольная площадка	
	102	22-01/2026-ЭН 102	Наружное электроосвещение Сатпаева 12 стритбольная площадка	
	103	22-01/2026-ЭН 103	Наружное электроосвещение Сатпаева 12/2	
	104	22-01/2026-ЭН 104	Наружное электроосвещение Сатпаева 22/1 стритбольная площадка	
	105	22-01/2026-ЭН 105	Наружное электроосвещение Сатпаева 22/2	
	106	22-01/2026-ЭН 106	Наружное электроосвещение Сатпаева 22/4	
	107	22-01/2026-ЭН 107	Наружное электроосвещение Сатпаева 38	
	108	22-01/2026-ЭН 108	Наружное электроосвещение Торайгырова 25	
	109	22-01/2026-ЭН 109	Наружное электроосвещение Царева 9 стритбольная площадка (11)	
	110	22-01/2026-ЭН 110	Наружное электроосвещение Царева 13 стритбольная площадка (17)	
	111	22-01/2026-ЭН 111	Наружное электроосвещение Шакарим 1, 5	
	112	22-01/2026-ЭН 112	Наружное электроосвещение Энергетиков 63	
	113	22-01/2026-ЭН 113	Наружное электроосвещение Энергетиктер 64	
	114	22-01/2026-ЭН 114	Наружное электроосвещение Энергетиктер 69, 71	
	115	22-01/2026-ЭН 115	Наружное электроосвещение Энергетиктер 95	
	116	22-01/2026-ЭН 116	Наружное электроосвещение Энергетиктер 101	
	117	22-01/2026-ЭН	Наружное электроосвещение	

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

		117	Энергетиктер 103	

5.3. Цель и назначение объекта строительства
Цель рабочего проекта – наружное освещение детских площадок

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и характеристики участка строительства

Месторасположение объекта: г. Экибастуз, Павлодарская область.

Природно-климатические условия района строительства

Согласно СП РК 2.04-01-2017, исследуемая территория по климатическому районированию для строительства относится к III климатическому району к подрайону IIIA.

Рабочий проект разработан для участка строительства со следующими природно-климатическими условиями:

Расчетная зимняя температура наружного воздуха	- минус 34,6˚С.
Нормативная снеговая нагрузка	- 120 кгс/м2.
Нормативная ветровая нагрузка	- 77 кгс/м2.
Зона влажности	- сухая.
Район площадки строительства	- не сейсмичен.

6.2. Проектные решения

Электроосвещение

Проект строительства линий освещения детских площадок города Экибастуза выполнен на основании технического задания на проектирование и в соответствии с техническими условиями, выданными ТОО "Горэлектросеть" г. Экибастуз.

Точками подключения являются ближайшие существующие опоры освещения. При проектировании установок наружного освещения выбор опор и светильников выполнен с учетом архитектурно-планировочных особенностей освещаемой зоны и ее восприятия в дневное, вечернее и ночное время. Используемые в осветительных установках оборудование и материалы соответствуют требованиям стандартов и техническим условиям окружающей среды. Светильники соответствуют требованиям норм пожарной безопасности. Используемые в осветительных установках оборудование и материалы соответствуют требованиям проектируется воздушной и выполняется самонесущим изолированным проводом марки СИП-4 на стальных опорах марки СГКФ с установкой консольных светильников марки ДКУ-120 со светодиодными лампами. Коммутация освещения производится трехполюсным модульным автоматом, реле времени и контактором, управляемым реле времени

Проект организации строительства.

Нормативный срок продолжительности строительства объекта определен по СП РК 1.03-102-2014* «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II» (с изменениями и дополнениями по состоянию на

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

01.01.2018 г.)Определить продолжительность строительства – 8559 м.Согласно СП РК 1.03-102-2014* разделу, Б.5.2.1 Электроснабжение. П. 22 стр 174.В соответствии с п.4.5 Общих положений используется метод интерполяции, учитывая имеющуюся в нормах 5 и 10 со сроком возведения 2 и 4 мес
Нормы продолжительности строительства определяем по формуле: $T_н$=2+(((4-2)/(10-5)) *(8.559-5)) =3,5 мес.Согласно СН РК 1.03-01-2023 п.5 общие положения функциональных требований п.5.8 Все здания и сооружения следует возводить параллельно в пределах срока строительства этого объекта комплекса.Общая продолжительность строительства, определённая по СП РК 1.03-102-2014* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», составит 3,5 месяца.

6.3 Сметная документация

Сметная документация к рабочему проекту «Строительство линий наружного освещения детских площадок города Экибастуз (этап 2)» составлена в соответствии с НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса Программный комплекс АВС (2026.1).

Территориальный район строительства: регион 14.2

В основу определения сметной стоимости приняты:

• СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектносметной документации на строительство»

• НДЦС РК 8.04-09-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством»

• ЭСН РК 8.04-01-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы»

• ЭСН РК 8.04-02-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»

• НДЦС РК 8.01-05-2022 «Методические рекомендации по расчету сметных цен на строительные ресурсы и сметных цен на перевозки грузов для строительства»

• Нормативные документы по ценообразованию и сметам. Изменения и дополнения. Выпуск 42. НДЦС РК 8.04-07-2024 «Индексы стоимости для строительства»

• Приказы Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан № 133-нк от 18 октября 2024 года и № 156-нк от 6 декабря 2024 года

• СН РК 8.02-17-2006 «Инструкция о порядке составления сводной сметы на ввод объектов в эксплуатацию (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.08.2020 г.)»

Стоимость инженерного оборудования и материалов, не вошедших в базу строительномонтажных работ, определена по данным заводов-изготовителей и прайс-листам поставщиков согласно п.п.8.2.30-8.2.46 НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»

• Налог на добавленную стоимость (НДС) объемов строительства в размере – 16%.

Стоимость строительства в сметном расчете определяется суммой капитальных вложений, в том числе строительно-монтажных работ, выполненных в .

Сметная стоимость строительства определена: в ценах редакции 2026.1 от 20.01.2026

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Дополнения и изменения, внесенные в проект (рабочий проект) в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «Monolith Expert Group» в рабочий проект «Строительство линий освещения детских площадок города Экибастуз (2 этап)» внесены следующие изменения и дополнения:

Наружное электроосвещение: все замечания откорректированы
Проект оранизации строительства: все замечания откорректированы
Сметная документация: все замечания откорректированы

7.2. Оценка принятых решений

В соответствии с требованиями Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165, разработчиком установлен объект II (нормального) уровня ответственности, не относящийся к технически не сложным.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Строительные конструкции и материалы приняты: продукции отечественных товаропроизводителей, в соответствии с реализацией государственной программы импортозамещения. Материалы и оборудование, используемые для строительства, должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

Таблица №1

Основные показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая протяженность	км	8,559	8,559
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2026 г. в том числе: СМР Оборудование Прочие	млн.тенге	269,604 205,473 - 64,131	269,604 205,473 - 64,131
3	Продолжительность строительства	мес.	3,5	3,5

8. ВЫВОД (ВЫВОДЫ)

. 1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий «Строительство линий наружного освещения детских площадок города Экибастуз (этап 2)» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными экономическими показателями:

1	Общая протяженность	км	8,559
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2026 г. в том числе: СМР Оборудование Прочие	млн.тенге	269,604 205,473 - 64,131
3	Продолжительность строительства	мес.	3,5

2Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов, достоверность которых гарантирована ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуз» в соответствии с условиями договора MEG-0002-03 от 04.02.2026 года.

3. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

При приемке документации по проекту от проектной организации заказчик должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению

9. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып, "Екібастұз қаласының балалар алаңдарын сыртқы жарықтандыру желілерін салу (2 кезең)" жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте төмендегі негізгі экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

1	Жалпы ұзындығы	км	8,559
2	Құрылыстың жалпы сметалық құны 2026 жылғы ағымдағы бағаларда, оның ішінде: ҚМЖ Жабдық Басқалар	млн.тенге	269,604 205,473 - 64,131
3	Құрылыстың ұзақтығы	ай.	3,5

2. Осы сараптама қорытындысының дұрыстылығы 04.02.2026 жылы № MEG-00002-03 шарттың тәртібіне сәйкес «Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ кепілдендірілген бастапқы мәліметтер және жобалау үшін тапсырысшымен берілген материалдар негізінде берілді.

3. Тапсырыс берушіге құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдары мен конструкцияларын барынша пайдалану керек.

4. Жоба бойынша құжаттаманы жобалау ұйымынан қабылдаған кезде тапсырыс беруші оның осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексеруі тиіс.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специа-лизация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Наружные сети электроснабжения	Гесс Виктор Викторович	Инженерные сети и системы	KZ14VJE00043886	Соответствует
2	Проект организации строительства	Джумабеков Бауыржан Кулатаевич	Сметная часть	KZ31VJE00065114	Соответствует
3	Сметная документация	Джумабеков Бауыржан Кулатаевич	Сметная часть	KZ31VJE00065114	Соответствует
4	Общая пояснительная записка	Баубекова Алия Куатовна	Инженерные сети и системы	KZ30VJE00043889	Соответствует
5	Паспорт проекта	Баубекова Алия Куатовна	Инженерные сети и системы	KZ30VJE00043889	Соответствует

Примечание: *при отсутствии в рабочем проекте раздела, графа эксперта по этому разделу исключается.*

Байгушкаров О.Т. (Директор)

Баубекова А.К. (Эксперт)

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Гесс В.В. (Эксперт)

Джумабеков Б.К. (Эксперт)

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Документ Id	8905ca14-dfec-42ea-96e8-39cebc35f06f
Номер и дата документа	MEG-0001/26 от 19.02.2026
Электронные цифровые подписи документа	**Согласовано:** БАУБЕКОВА АЛИЯ КУАТОВНА Товарищество с ограниченной ответственностью "Monolith Expert Group" 2026.02.19 09:03:30 67B52BFE0C9429BC75B5130957C78D1B704AC07A ГЕСС ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "Monolith Expert Group" 2026.02.19 09:04:33 1A22DFD5F49C1E6783200E6D1A822E041A381248 ДЖУМАБЕКОВ БАУЫРЖАН КУЛАТАЕВИЧ "Monolith Expert Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2026.02.19 09:05:25 37AEAA3356D20643BD647CF417D29284E67C1CB6 **Подписано:** БАЙГУШКАРОВ ОЛЖАС ТЕМИРБУЛАТОВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "Monolith Expert Group" 2026.02.19 09:06:58 7EC404BCEA58EAE6A3BA44D1D5CBDF3A52644E39

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Вы можете проверить подлинность электронного документа, отсканировав QR-код.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»