Заказ 1-16 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: _____

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **82 689,219** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **11 405,409** тыс тенге

_____

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2026 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Ремонт фасада школы

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №1-16

1	2	3	4	5	6	7
	2-01	Основные виды работ	66 064,698			66 064,698
		Итого по главе 2	66 064,698			66 064,698
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	66 064,698			66 064,698
		сметная з/плата				15 688,737
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				5,402
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главам 1-8	66 064,698			66 064,698
		Итого по части II в текущих ценах 2025г.	66 064,698			66 064,698
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2025г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2025г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2025г.				
		Итого по части III в текущих ценах 2025г.				
		Итого в текущих ценах	**66 064,698**			**66 064,698**
		в том числе				
		Часть I, всего				

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №1-16

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**66 064,698**			**66 064,698**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. - 100%	*66 064,698*			*66 064,698*
		В прогнозных ценах				
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**71 283,809**			**71 283,809**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. - 100% (Кпер = 1,079000000)	*71 283,809*			*71 283,809*
		Итого по части I, II, III	**71 283,809**			**71 283,809**

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №1-16

1	2	3	4	5	6	7
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г.	*71 283,809*			*71 283,809*
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**11 405,409**	**11 405,409**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. - (НДС-16%)			*11 405,409*	*11 405,409*
		Всего по сводному сметному расчету	**71 283,809**		**11 405,409**	**82 689,219**
		в т.ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г.	*71 283,809*		*11 405,409*	*82 689,219*
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Наименование стройки: Ремонт фасада школы

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Основные виды работ

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	66 064,698	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	5,402	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	15 688,737	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-01-00-01	Ремонт фасада школы	66 064,698			66 064,698	5,402	15 688,737	
		Итого по разделу:	**66 064,698**			**66 064,698**	**5,402**	**15 688,737**	
		Всего:	**66 064,698**	**0,000**	**0,000**	**66 064,698**	**5,402**	**15 688,737**	**0,000**

Наименование стройки: Ремонт фасада школы

Наименование объекта: Основные виды работ

Форма 4
Заказ 1-16

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Ремонт фасада школы

Основание:

Сметная стоимость	**66064,698**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**15688,737**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**5,402**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**66 064 698**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**29 824 425**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**15 588 351**
		машины и механизмы	Тенге			**306 567**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**100 386**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**35 933 706**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**5 402**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**66 064 698**

Заказ 1-16 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**29 824 425**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**15 588 351**
		машины и механизмы	Тенге			**306 567**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**100 386**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**35 933 706**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**5 402**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**66 064 698**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**29 824 425**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**15 588 351**
		машины и механизмы	Тенге			**306 567**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**100 386**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**35 933 706**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**5 402**
1	**1108-0104-0202 : К1трр=0,5; К1трм=0,5; К1экс=0,5;**	**Установка и разборка лесов наружных инвентарных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ.**	**м2 вертикальной проекции**	**3879**	**1647**	**6 388 713**
		из них:				
1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	0,2175	5426	1 180
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,2175	2814	612
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0074	0	0
1.3	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,00035	697650	244

Заказ 1-16 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
1.4	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	42738	4
1.5	261-601-0202	Щиты настила	м2	0,034	4410	150
1.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0074	9299	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0074	3297	24
2	**1115-0401-0104 : К1трр=0,5; К1трм=0,5; К1экс=0,5;**	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**3879**	**5105**	**19 802 295**
		из них:				
2.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,6008	5686	3 416
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,6008	2976	1 788
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00081	0	0
2.3	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,264	1092	288
2.4	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	361	902
2.5	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,5	96	240
2.6	261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	100	254
2.7	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,01515	95	1
2.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0325	21	1
2.9	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,03025	19	1
2.10	343-302-0402	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,01465	90	1
3	**1115-0401-0111**	**Облицовка здания панелями фасадными алюминиевыми**	**м2**	**3879**	**2366**	**9 177 714**
		из них:				
3.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,3484	5479	1 909
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,3484	2868	999
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00054	0	0
3.3	222-528-0101	Панели фасадные алюминиевые	м2	0	10088	0

Заказ 1-16 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
3.4	261-107-0233	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	79	205
3.5	261-107-0861	Салазка	шт.	1,4	180	252
4	**222-528-0101 (основной ресурс) К стм =0,5**	**Панели фасадные алюминиевые**	**м2**	**3879**	**5044**	**19 565 676**
5	**1115-0401-0301**	**Устройствообрамления откосов наружных из оцинкованной стали**	**м**	**1620**	**4296**	**6 959 520**
		из них:				
5.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,3925	5479	2 151
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,3925	2868	1 126
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0006	0	0
5.3	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	361	379
5.4	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,043	1253	54
5.5	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	954	1 002
5.6	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	665	698
5.7	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,003151	1993	6
5.8	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	3	4
5.9	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	95	1
5.10	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	19	1
5.11	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	22	0
6	**1112-0201-1102**	**Устройство желобов подвесных**	**м желобов**	**270**	**4169**	**1 125 630**
		из них:				
6.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,278	5270	1 465
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,278	2759	767
6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0025	0	0

Заказ 1-16 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
6.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0033	490525	1 619
6.4	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00169	625144	1 056
6.5	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,038	543	21
6.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0009	9299	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0009	3297	3
7	**224-204-0102 (основной ресурс)**	**Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм**	**м**	**270**	**1189**	**321 030**
8	**1112-0201-1101 :**	**Устройство желобов настенных**	**м желобов**	**180**	**13945**	**2 510 100**
		из них:				
8.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,75	5270	3 952
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,75	2759	2 069
8.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0319	0	0
8.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0081	490525	3 973
8.4	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,001	625144	625
8.5	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0445	114170	5 081
8.6	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,114	543	62
8.7	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,025	484	12
8.8	235-101-1001	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	м2	0,201	343	69
8.9	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00067	106532	71
8.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0108	9299	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0108	3297	36

Заказ 1-16 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
9	**224-204-0102 (основной ресурс)**	**Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм**	**м**	**180**	**1189**	**214 020**

Составил

Проверил

Наименование стройки: Ремонт фасада школы

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Ремонт фасада школы

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	5402		
		Средства на оплату труда				**15 688 737**
		Машины и механизмы				
1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	30,8916	9299 3297	287 261 101 850
2	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	70,91685	95	6 737
3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	126,0675	21	2 647
4	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	226,68975	19	4 307
5	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	6,156	22	135

Заказ 1-16 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
6	343-302-0402	Гайковерт электрический	маш.-ч	56,82735	90	5 114
		Итого по машинам и механизмам		**517,54905**		**306 203**
						101 850

Материалы

1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	2,349	490525	1 152 243
2	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,6363	625144	397 779
3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	8,01	114170	914 502
4	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1024,056	1092	1 118 269
5	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	30,78	543	16 714
6	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	4,5	484	2 178
7	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	1,35765	697650	947 165
8	222-528-0101	Панели фасадные алюминиевые	м2		10088	
9	222-528-0101	Панели фасадные алюминиевые	м2	3879	5044	19 565 676
10	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	11398,5	361	4 114 859
11	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	450	1189	535 050
12	235-101-1001	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	м2	36,18	343	12 410
13	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,34911	42738	14 920
14	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	69,66	1253	87 284
15	261-107-0233	Крепитель кассеты (икля)	шт.	10085,4	79	796 747
16	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	9697,5	96	930 960

Заказ 1-16 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
17	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1701	954	1 622 754
18	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1701	665	1 131 165
19	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,1206	106532	12 848
20	261-107-0861	Салазка	шт.	5430,6	180	977 508
21	261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	9852,66	100	985 266
22	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	5,10462	1993	10 174
23	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	2219,4	3	6 658
24	261-601-0202	Щиты настила	м2	131,886	4410	581 617

Итого по материалам **35 934 744**

Заказ 1-16 Локальная смета № 2-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Ремонт фасада школы	
	Регион: г. Алматы
	Текущие цены с 01.01.2026 г.
	НДС 16,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 0%
	сметная прибыль 0%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Не учитываются климатические условия
	В сводном сметном расчете приняты:
	2026 г. - 100% (Кпер=1,079)
Объект: №2-01 Наименование: Основные виды работ	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	

№ п/п	Показатели
Локальная смета №2-01-00-01 Ремонт фасада школы	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**1108-0104-0202 3879 : К1трр=0,5; К1трм=0,5; К1экс=0,5;**
2	**1115-0401-0104 3879 : К1трр=0,5; К1трм=0,5; К1экс=0,5;**
	Ресурс исключен 314-102-0101
3	**1115-0401-0111 3879**
	Ресурс исключен 314-102-0101
4	**222-528-0101 (ОР) 3879 (Кстм = 0,5)**
5	**1115-0401-0301 Устройствообрамления откосов наружных из оцинкованной стали 1620**
	Ресурс исключен 314-102-0101
6	**1112-0201-1102 270**
	Ресурс исключен 314-101-0103

Заказ 1-16 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 314-102-0101
7	**224-204-0102 (ОР) 270**
8	**1112-0201-1101 180 :**
	Ресурс исключен 314-102-0101
	Ресурс исключен 314-101-0103
9	**224-204-0102 (ОР) 180**