Форма 1

Заказчик ГУ "Аппарат акима Байсеркенского сельского округа Илийского района"

(наименование организации)

Утверждена М. Тогузбаев

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету 12965,51 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 1389,162 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Спортивная площадка. Алматинской обл, Илийский р-н, Байсеркенский со,село Байсерке.

(наименование стройки)

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
1	8	Спортивная площадка. Алматинской обл, Илийский р-н, Байсеркенский со,село Байсерке.	9 865,54	--	--	9 865,54
		Всего по главе	**9 865,54**	--	--	**9 865,54**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**9 865,54**	--	--	**9 865,54**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главе 8	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**9 865,54**	--	--	**9 865,54**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	493,277	--	--	493,277
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**10 358,817**	--	--	**10 358,817**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2026 г. К=1,079	**11 177,164**	--	--	**11 177,164**
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	--	--	1 788,346	1 788,346
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**11 177,164**	--	**1 788,346**	**12 965,51**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Спортивная площадка. Алматинской обл, Илийский р-н, Байсеркенский со,село Байсерке.
Шифр стройки 01-2026-13

Наименование объекта - Спортивная площадка. Алматинской обл, Илийский р-н, Байсеркенский со,село Байсерке.
Шифр объекта 8

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-2

(Локальный сметный расчет)

на Спортивная площадка. Алматинской обл, Илийский р-н, Байсеркенский со,село Байсерке.
(Наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	**9865,540**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1250,560	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,368	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на январь 2026г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9 865 540**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 212 880
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*626 720*
		машины и механизмы	тенге			158 880
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*37 680*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 996 360
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	368		
Раздел 1.		**Спортиная площадка**				**9 865 540**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 212 880
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*626 720*
		машины и механизмы	тенге			158 880
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*37 680*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 996 360
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	368		
		Основание				

1	2	3	4	5	6	7
1	1127-0403-1204 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошная**	**$м^2$ поверхности**	**400**	**444**	**177 600**
2	217-203-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4 кН/м**	**$м^2$**	**440**	**217**	**95 480**
3	1101-0701-0701 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 47*	**Уплотнение грунта виброплитой**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**40**	**1 441**	**57 640**
4	211-401-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса**	**$м^3$**	**44**	**3 844**	**169 136**
5	1101-0701-0701 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 47*	**Уплотнение грунта виброплитой**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**40**	**1 441**	**57 640**
6	211-201-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**$м^3$**	**44**	**4 756**	**209 264**
				Тартановое покрытие		
7	1111-0103-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,04*	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм**	**$м^2$ стяжки**	**400**	**2 144**	**857 600**
8	1147-0302-0302 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм**	**$м^2$**	**400**	**11 040**	**4 416 000**
9	1127-0201-0602 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 45*	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**80**	**3 168**	**253 440**
10	255-101-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**80**	**929**	**74 320**
		МАФы				
11	8601-0602-0503 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом**	**секция**	**39**	**35 345**	**1 378 455**
12	8601-0302-0306 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	**шт.**	**4**	**58 190**	**232 760**
13	8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**4**	**31 034**	**124 136**

1	2	3	4	5	6	7
14	8601-0201-0109 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (7,62 м х6,37 м х 2,5 м)	комплект	1	662 069	662 069
15	8601-0216-0118 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями	комплект	1	234 483	234 483
16	8601-0216-0301 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный	комплект	1	865 517	865 517

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 7-1-2

Составлена в текущих ценах на январь 2026г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	1 260	2 261	2 848 860
2	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	4 800	142	681 600
3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	300	1 376	412 800
4	211-201-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	44	4 756	209 264
5	217-203-0301 *ССЦ РК 8.04-08-*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4 кН/м	$м^2$	880	217	190 960
6	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	$м^3$	8,16	21 070	171 931,2
7	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	44	3 844	169 136
8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,12	1 027 431	123 291,72
9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,32	22 318	96 413,76
10	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	80	929	74 320
11	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	80	187	14 960
12	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	$м^3$	0,048	20 617	989,62
13	215-203-0402 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0096	91 158	875,12
14	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,8	861	688,8
15	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	14	36	504
16	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000052	624 577	32,48
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**4 996 627**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**4 996 626,69**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э630

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э630'Q9K9B1Д0Ж5'Ц8H2XMШ1B1''5.9'''''*
2	Ю''Спортивная площадка. Алматинской обл, Илийский р-н, Байсеркенский со,село Байсерке.'01-2026-13'8'Спортивная площадка. Алматинской обл, Илийский р-н, Байсеркенский со,село Байсерке.'Дефектный акт'7'7-1-2'Спортивная площадка. Алматинской обл, Илийский р-н, Байсеркенский со,село Байсерке.'Дефектный акт''в текущих ценах на январь 2026г.*
3	РСпортиная площадка*
4	П2Основание*
5	E1127-403-1204(PM147058PC133346=1,1)(PM147058)(K РЗП=1)'400''Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошная'м^2 поверхности*
6	C1217-203-0301(K Link=E1127-403-1204 LinkR=147058)'1,1.400''Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м^2, разрывная нагрузка 4 кН/м'м^2*
7	E1101-0701-0701'400.0,1''Уплотнение грунта виброплитой'м^3 уплотненного грунта'*
8	C1211-401-0102'400.0,1.1,1''Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса'м^3'*
9	E1101-0701-0701'400.0,1''Уплотнение грунта виброплитой'м^3 уплотненного грунта'*
10	C1211-201-0101'1,1.400.0,1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм'м^3'*
11	ПТартановое покрытие*
12	E1111-0103-0101'400''Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм'м^2 стяжки'*
13	E1147-0302-0302'400''Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм'м^2'*
14	E1127-0201-0602(PC295527)'80''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий'м бортового камня'*
15	C1255-101-0106'80''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200x80 мм ГОСТ 6665-91'м'*
16	П2МАФы*
17	У86-010602-0503'39'41000:1,16'Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом'секция'*
18	У86-010302-0306'4'67500:1,16'Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная'шт.'*
19	У86-010303-0204'4'36000:1,16'Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"'шт.'*
20	У86-010201-0109'1'768000:1,16'Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (7,62 м x6,37 м x 2,5 м)'комплект'*
21	LУ86-010203-0102'0''Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход (1,960 м x 1,075 м x 2,200 м)'комплект'*
22	У86-010216-0118'1'272000:1,16'Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями'комплект'*
23	У86-010216-0301'1'1004000:1,16'Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект'*
24	K*

Форма 4

Наименование стройки - Спортивная площадка. Алматинской обл, Илийский р-н, Байсеркенский со,село Байсерке.
Шифр стройки 01-2026-13
Наименование объекта - Спортивная площадка. Алматинской обл, Илийский р-н, Байсеркенский со,село Байсерке.
Шифр объекта 8

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Спортивная площадка. Алматинской обл, Илийский р-н, Байсеркенский со,село Байсерке.
(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	9865,540	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1250,560	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,368	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на январь 2026г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Спортиная площадка									
		Основание									
1	1127-0403-1204 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошная	$м^2$ поверхности	400	444	70	177600	28000	95600	--	177600
					135	18	54000	7200		--	
2	217-203-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4 кН/м	$м^2$	440	217	--	95480	--	95480	--	95480
					--	--	--	--		--	
3	1101-0701-0701 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 47	Уплотнение грунта виброплитой	$м^3$ уплотненного грунта	40	1 441	322	57640	12880	--	--	57640
					1 119	70	44760	2800		--	
4	211-401-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	44	3 844	--	169136	--	169136	--	169136
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0701-0701 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 47	Уплотнение грунта виброплитой	$м^3$ уплотненного грунта	40	1 441	322	57640	12880	--	--	57640
					1 119	70	44760	2800		--	
6	211-201-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	44	4 756	--	209264	--	209264	--	209264
					--	--	--	--		--	
		Тартановое покрытие									
7	1111-0103-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	400	2 144	91	857600	36400	172400	--	857600
					1 622	35	648800	14000		--	
8	1147-0302-0302 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм	$м^2$	400	11 040	80	4416000	32000	4081200	--	4416000
					757	19	302800	7600		--	
9	1127-0201-0602 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий	м бортового камня	80	3 168	459	253440	36720	98960	--	253440
					1 472	41	117760	3280		--	
10	255-101-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	80	929	--	74320	--	74320	--	74320
					--	--	--	--		--	
		МАФы									
11	8601-0602-0503 УСН РК 8.02-03-2024	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом	секция	39	35 345	--	1378455	--	--	--	1378455
					--	--	--	--		--	
12	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2024	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	4	58 190	--	232760	--	--	--	232760
					--	--	--	--		--	
13	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2024	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	4	31 034	--	124136	--	--	--	124136
					--	--	--	--		--	
14	8601-0201-0109 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (7,62 м х6,37 м х 2,5 м)	комплект	1	662 069	--	662069	--	--	--	662069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
15	8601-0216-0118 УСН РК 8.02-03-2024	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями**	**комплект**	**1**	**234 483**	--	**234483**	--	--	--	**234483**
					--	--	--	--		--	
16	8601-0216-0301 УСН РК 8.02-03-2024	**Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный**	**комплект**	**1**	**865 517**	--	**865517**	--	--	--	**865517**
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**9865540**	**158880**	**4996360**	--	**9865540**
							1212880	**37680**	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9865540**				
	Материалы		Тенге				**4448160**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1250560**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**548200**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9865540**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**368**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1250560**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9865540**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**368**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1250560**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9865540**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1212880**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**158880**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**37680**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4996360**		

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Спортивная площадка. Алматинской обл, Илийский р-н, Байсеркенский со,село Байсерке.

Объект номер - 8

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 7-1-2

на Спортивная площадка. Алматинской обл, Илийский р-н, Байсеркенский со,село Байсерке.

Наименование объекта - Спортивная площадка. Алматинской обл, Илийский р-н, Байсеркенский со,село Байсерке.

Основание: Дефектный акт

Составлен в текущих ценах на январь 2026г.

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20155Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	148,08	4 382 --	- --	2 294 339 695,52	648 887
2	20306Т	005-0131 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	57,36	5 278 --	- --	2 692 154 413,12	302 746
3	20302Т	005-0127 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	23,952	4 918 --	- --	2 508 60 071,62	117 796
4	20015Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	18,872	4 744 --	- --	2 380 44 915,36	89 529
5	20297Т	005-0122 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	11,96	4 498 --	- --	2 294 27 436,24	53 796
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**626 532**	**1 212 880**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**260,224**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**1 212 880**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 70,7487% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						

6	1569С	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	5,2832	6 686	-	2 640	35 323
						--	--	13 947,65	
7	3221С	*СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	4,0608	6 703	-	-	27 220
						--	--	-	
8	1023С	*СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,0368	24 076	-	5 385	24 962
						--	--	5 583,17	
9	3365С	331-102-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	2,376	10 300	-	3 155	24 473
						--	--	7 496,28	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 11,5271% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
10	3093С	*СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,08864	16 759	-	4 506	18 245
						--	--	4 905,41	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 17,7243% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
11	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,08	9 007	-	3 155	9 728
						--	--	3 407,4	
12	2473С	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,44064	18 689	-	4 506	8 235
						--	--	1 985,52	
13	3452С	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	8,2944	704	-	-	5 839
						--	--	-	
14	528С	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	7,2144	165	-	-	1 190
						--	--	-	
15	2480С	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	37,7312	29	-	-	1 094
						--	--	-	
16	91С	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,09504	9 826	-	3 155	934
						--	--	299,85	
17	2456С	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	9,3744	87	-	-	816
						--	--	-	
18	529С	*СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	2,0304	107	-	-	217
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**37 680**	**158 276**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 78,9184% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
19	320547С	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	1 260	2 261	2 232	-	2 848 860
						--	--	-	
20	320548С	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	4 800	142	138	-	681 600
						--	--	-	

						--	--	-	
36		8601-0216-0301 *УСН РК 8.02-*	Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный	комплект	1	865 517	-	-	865 517
						--	--	-	
37		8601-0201-0109 *УСН РК 8.02-*	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (7,62 м х6,37 м х 2,5 м)	комплект	1	662 069	-	-	662 069
						--	--	-	
38		8601-0216-0118	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями	комплект	1	234 483	-	-	234 483
						--	--	-	
39		8601-0302-0306	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	4	58 190	-	-	232 760
						--	--	-	
40		8601-0303-0204	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	4	31 034	-	-	124 136
						--	--	-	
			Всего прочие внересурсные затраты	**тенге**				--	**3 497 420**