SANA 2026.3Д от 20.03.2026 г.

Наименование стройки:Устройство пожарной сигнализации в Санаторный ясли-сад №21" по адресу г.А Заказ 1-61

Наименование объекта:Основные виды работ

Дефектный акт

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1 Раздел без наименования			
1.1 Подраздел без наименования			
1	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1
2	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	луч	1
3	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-16**	шт.	1
4	**Аккумулятор 12 В, 7 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К**	шт.	2
5	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	45
6	**Извещатель пожарный дымовой Скиф Д-2**	шт.	45
7	**Монтаж аппарата управления и сигнализации (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов - до 2**	шт.	2
8	**Извещатель пожарный ручной Скиф-Р-НР2**	шт.	2
9	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	м	300

1	2	3	4
10	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50**	м	300
11	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм**	м	300
12	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм**	м	300
13	**Резисторы ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	4