Заказ 1-61 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: _____

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **2 218,702** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **306,028** тыс тенге

_____

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2026 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Устройство пожарной сигнализации в Санаторный ясли-сад №21" по адресу г.Алматы ул.Ади Шарипова 71А

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №1-61

1	2	3	4	5	6	7
	2-01	Основные виды работ	1 772,636			1 772,636
		Итого по главе 2	1 772,636			1 772,636
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	1 772,636			1 772,636
		сметная з/плата				721,989
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,201
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главам 1-8	1 772,636			1 772,636
		Итого по части II в текущих ценах 2025г.	1 772,636			1 772,636
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2025г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2025г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2025г.				
		Итого по части III в текущих ценах 2025г.				
		Итого в текущих ценах	**1 772,636**			**1 772,636**
		в том числе				
		Часть I, всего				

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №1-61

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**1 772,636**			**1 772,636**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. - 100%	*1 772,636*			*1 772,636*
		В прогнозных ценах				
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**1 912,674**			**1 912,674**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. - 100% (Кпер = 1,079000000)	*1 912,674*			*1 912,674*
		Итого по части I, II, III	**1 912,674**			**1 912,674**

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №1-61

1	2	3	4	5	6	7
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г.	*1 912,674*			*1 912,674*
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**306,028**	**306,028**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. - (НДС-16%)			*306,028*	*306,028*
		Всего по сводному сметному расчету	**1 912,674**		**306,028**	**2 218,702**
		в т.ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г.	*1 912,674*		*306,028*	*2 218,702*
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Наименование стройки: Устройство пожарной сигнализации в Санаторный ясли-сад №21" по адресу г.Алматы ул.Ади Шарипова 71А Заказ 1-61

Форма 3

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Основные виды работ

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	1 772,636	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,201	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	721,989	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-01-00-01	Устройство пожарной сигнализации в Санаторный ясли-сад №21" по адресу г.Алматы ул.Ади Шарипова 71А	1 772,636			1 772,636	0,201	721,989	
		Итого по разделу:	**1 772,636**			**1 772,636**	**0,201**	**721,989**	
		Всего:	**1 772,636**	**0,000**	**0,000**	**1 772,636**	**0,201**	**721,989**	**0,000**

Наименование стройки: Устройство пожарной сигнализации в Санаторный ясли-сад №21" по адресу г.Алматы ул.Ади Шарипова 71А

Форма 4

Наименование объекта: Основные виды работ

Заказ 1-61

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Устройство пожарной сигнализации в Санаторный ясли-сад №21" по адресу г.Алматы ул.Ади Шарипова 71А

Основание:

Сметная стоимость	**1772,636**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**721,989**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,201**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 772 636**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 315 653**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**721 049**
		машины и механизмы	Тенге			**4 473**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**940**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**452 510**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**201**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 772 636**

Заказ 1-61 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 315 653**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**721 049**
		машины и механизмы	Тенге			**4 473**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**940**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**452 510**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**201**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 772 636**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 315 653**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**721 049**
		машины и механизмы	Тенге			**4 473**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**940**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**452 510**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**201**
1	**1310-0701-0101**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**140536**	**140 536**
		из них:				
1.1	007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	23	6090	140 070
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	23	3488	80 224
1.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,084	1186	100
1.3	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000056	1576025	9

Заказ 1-61 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
1.4	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000056	6325216	354
1.5	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	19	3
2	**1310-0701-0103**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	**луч**	**1**	**10250**	**10 250**
		из них:				
2.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	1,7	5978	10 163
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,7	3424	5 821
2.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,008	1186	9
2.3	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000012	1576025	2
2.4	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000012	6325216	76
2.5	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,016	19	0
3	**248-303-0207 основной ресурс**	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-16**	**шт.**	**1**	**47162**	**47 162**
4	**248-306-0376 основной ресурс**	**Аккумулятор 12 В, 7 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К**	**шт.**	**2**	**15941**	**31 882**
5	**1310-0701-0203**	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**45**	**14941**	**672 345**
		из них:				
5.1	007-0154	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4)	чел.-ч	2	7418	14 836
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2	4249	8 498
5.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00002	37327	1
5.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,063	1186	75
5.4	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000004	1576025	1
5.5	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000004	6325216	25
5.6	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,19	19	4

Заказ 1-61 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
6	**248-302-0207 основной ресурс**	**Извещатель пожарный дымовой Скиф Д-2**	**шт.**	**45**	**6163**	**277 335**
7	**1308-0103-3001**	**Монтаж аппарата управления и сигнализации (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов - до 2**	**шт.**	**2**	**7502**	**15 004**
		из них:				
7.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	1	6500	6 500
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1	3297	3 297
7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	0	0
7.3	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00006	954056	57
7.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,04	14336	573
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,04	4709	188
7.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,04	9299	372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,04	3297	132
8	**248-302-0510 основной ресурс**	**Извещатель пожарный ручной Скиф-Р-НР2**	**шт.**	**2**	**1085**	**2 170**
9	**1121-0101-0201**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**300**	**333**	**99 900**
		из них:				
9.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,0536	5868	315
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0536	2976	160
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00004	0	0
9.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	1186	2
9.4	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	2250	9
9.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0016	3256	5
9.6	261-302-0456	Провод	м	1,03	0	0

Заказ 1-61 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
9.7	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
9.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00002	14336	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00002	4709	0
9.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00002	9299	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00002	3297	0
9.10	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0218	21	0
9.11	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0115	22	0
10	**243-305-0102 основной ресурс**	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50**	**м**	**300**	**128**	**38 400**
11	**1121-0302-0102**	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм**	**м**	**300**	**1329**	**398 700**
		из них:				
11.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,2259	5759	1 301
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,2259	2921	660
11.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0002	0	0
11.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	1186	21
11.4	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	1,03	0	0
11.5	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.	0	0	0
11.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0002	9299	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0002	3297	1
11.7	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,045	41	2
11.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0575	21	1
11.9	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,027	19	1
11.10	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,06	22	1
12	**243-907-0105 основной ресурс**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм**	**м**	**300**	**129**	**38 700**

Заказ 1-61 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
13	**261-404-0590 основной ресурс**	**Резисторы ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**4**	**63**	**252**

Составил

Проверил

Наименование стройки: Устройство пожарной сигнализации в Санаторный ясли-сад №21" по адресу г.Алматы ул.Ади Шарипова 71А

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Устройство пожарной сигнализации в Санаторный ясли-сад №21" по адресу г.Алматы ул.Ади Шарипова 71А

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	201		
		Средства на оплату труда				**721 989**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,086	14336 4709	1 233 405
2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,146	9299 3297	1 358 481
3	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	13,5	41	554
4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	23,79	21	500

Заказ 1-61 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	16,826	19	320
6	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	21,45	22	472
		Итого по машинам и механизмам		**75,798**		**4 435**
						886

Материалы

1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0009	37327	34
2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00012	954056	114
3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	8,957	1186	10 623
4	243-305-0102	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	м	300	128	38 400
5	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,2	2250	2 700
6	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	300	129	38 700
7	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,48	3256	1 563
8	248-302-0207	Извещатель пожарный дымовой Скиф Д-2	шт.	45	6163	277 335
9	248-302-0510	Извещатель пожарный ручной Скиф-Р-НР2	шт.	2	1085	2 170
10	248-303-0207	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-16	шт.	1	47162	47 162
11	248-306-0376	Аккумулятор 12 В, 7 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	2	15941	31 882
12	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000248	1576025	39
13	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000248	6325216	1 569
14	261-302-0456	Провод	м	309		
15	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	309		

Заказ 1-61 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
16	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.			
17	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.			
18	261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	63	252

Итого по материалам **452 543**

Заказ 1-61 Локальная смета № 2-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Устройство пожарной сигнализации в Санаторный ясли-сад №21" по адресу г.Алматы ул.Ади Шарипова 71А	
	Регион: г. Алматы
	Текущие цены с 01.01.2026 г.
	НДС 16,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 0%
	сметная прибыль 0%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Не учитываются климатические условия
	В сводном сметном расчете приняты:
	2026 г. - 100% (Кпер=1,079)
Объект: №2-01 Наименование: Основные виды работ	

№ п/п	Показатели
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-01 Устройство пожарной сигнализации в Санаторный ясли-сад №21" по адресу г.Алматы ул.Ади Шарипова 71А	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**1310-0701-0101 1**
2	**1310-0701-0103 1**
3	**248-303-0207 (ОР) 1**
4	**248-306-0376 (ОР) 2**
5	**1310-0701-0203 45**
6	**248-302-0207 (ОР) 45**
7	**1308-0103-3001 2**
8	**248-302-0510 (ОР) 2**
9	**1121-0101-0201 300**

Заказ 1-61 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
10	**243-305-0102 (ОР) 300**
11	**1121-0302-0102 300**
12	**243-907-0105 (ОР) 300**
13	**261-404-0590 (ОР) 4**