Заказ 1-64 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик:

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **3 767,063** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **519,595** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2026 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Аққөл" Управления физической культуры, спорта и туризма Атырауской области"

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №1-64

1	2	3	4	5	6	7
	2-01	Основные виды работ	3 009,702			3 009,702
		Итого по главе 2	3 009,702			3 009,702
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	3 009,702			3 009,702
		сметная з/плата				280,203
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,103
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главам 1-8	3 009,702			3 009,702
		Итого по части II в текущих ценах 2025г.	3 009,702			3 009,702
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2025г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2025г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2025г.				
		Итого по части III в текущих ценах 2025г.				
		Итого в текущих ценах	**3 009,702**			**3 009,702**
		в том числе				
		Часть I, всего				

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №1-64

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**3 009,702**			**3 009,702**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. - 100%	*3 009,702*			*3 009,702*
		В прогнозных ценах				
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**3 247,468**			**3 247,468**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. - 100% (Кпер = 1,079000000)	*3 247,468*			*3 247,468*
		Итого по части I, II, III	**3 247,468**			**3 247,468**

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №1-64

1	2	3	4	5	6	7
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г.	*3 247,468*			*3 247,468*
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**519,595**	**519,595**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. - (НДС-16%)			*519,595*	*519,595*
		Всего по сводному сметному расчету	**3 247,468**		**519,595**	**3 767,063**
		в т.ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г.	*3 247,468*		*519,595*	*3 767,063*
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Наименование стройки: Текущий ремонт КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Аққөл" Управления физической культуры, спорта и туризма Атырауской области"

Заказ 1-64

Форма 3

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Основные виды работ

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	3 009,702	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,103	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	280,203	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-01-00-01	Текущий ремонт КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Аққөл" Управления физической культуры, спорта и туризма Атырауской области"	3 009,702			3 009,702	0,103	280,203	
		Итого по разделу:	**3 009,702**			**3 009,702**	**0,103**	**280,203**	
		Всего:	**3 009,702**	**0,000**	**0,000**	**3 009,702**	**0,103**	**280,203**	**0,000**

Наименование стройки: Текущий ремонт КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Аккөл" Управления физической культуры, спорта и туризма Атырауской области"

Форма 4

Наименование объекта: Основные виды работ

Заказ 1-64

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Аккөл" Управления физической культуры, спорта и туризма Атырауской области"

Основание:

Сметная стоимость	**3009,702**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**280,203**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,103**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 009 702**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**527 983**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**273 187**
		машины и механизмы	Тенге			**29 240**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**7 016**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 438 424**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**14 055**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**103**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**3 009 702**

Заказ 1-64 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**527 983**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**273 187**
		машины и механизмы	Тенге			**29 240**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**7 016**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 438 424**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**14 055**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**103**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**3 009 702**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**527 983**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**273 187**
		машины и механизмы	Тенге			**29 240**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**7 016**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 438 424**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**14 055**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**103**
1	**1206-0101-0901**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**10**	**8607**	**86 070**
		из них:				
1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	1,9603	4211	8 255
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,9603	2165	4 244
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0397	0	0
1.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,105	0	0

Заказ 1-64 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
1.4	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	8691	345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0397	2923	116
1.5	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	85	7
2	**1110-0106-0106**	**Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях**	**м2**	**12,6**	**5926**	**74 668**
		из них:				
2.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,9753	4904	4 783
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,9753	2543	2 480
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0253	0	0
2.3	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	82607	83
2.4	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,052	1086	56
2.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,007	861	6
2.6	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,24	3196	767
2.7	261-104-0121	Блоки дверные	м2	1	0	0
2.8	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0
2.9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002	13242	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002	4175	8
2.10	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002	6332	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002	2446	5
2.11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0213	8533	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0213	2923	62
2.12	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	131	5
2.13	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	24	4
2.14	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	22	1

Заказ 1-64 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
3	**223-201-0102 основной ресурс**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м2**	**12,6**	**14666**	**184 792**
4	**1110-0401-0201**	**Установка блока дверного стального двупольного в кирпичных стенах**	**м2**	**5,88**	**10572**	**62 163**
		из них:				
4.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,8716	4904	9 178
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,8716	2543	4 759
4.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0147	0	0
4.3	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00044	127483	56
4.4	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,3901	1590	620
4.5	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,18	3196	575
4.6	261-104-0121	Блоки дверные	м2	1	0	0
4.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0049	13242	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0049	4175	20
4.8	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	6332	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0048	2446	12
4.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,005	8533	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005	2923	15
4.10	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0082	51	0
4.11	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,053	23	1
4.12	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	24	2
5	**223-207-0102 основной ресурс**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 утепленный, двупольный**	**м2**	**5,88**	**84681**	**497 924**
6	**1146-0301-1302**	**Разборка покрытия кровли из из листовой стали**	**м2**	**12**	**343**	**4 116**

Заказ 1-64 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
6.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,0858	3972	341
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0858	2047	176
6.2	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0188	88	2
7	**1109-0102-0901**	**Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа**	**м2 покрытия**	**12**	**2161**	**25 932**
		из них:				
7.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,317	4904	1 555
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,317	2543	806
7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02673	0	0
7.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0000297	663907	20
7.4	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0004	2146	1
7.5	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37 (1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00016	10602	2
7.6	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,000013	120707	2
7.7	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000022	954056	21
7.8	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	0,01	1473	15
7.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0061	2236	14
7.10	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,014	609	9
7.11	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0,0042	242	1
7.12	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000015	1352536	2
7.13	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	1155365	127
7.14	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000047	754778	4
7.15	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000009	1027431	1

Заказ 1-64 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
7.16	261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	0	0	0
7.17	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0021	13242	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0021	4175	9
7.18	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,00033	23265	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00033	4989	2
7.19	314-104-0103	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	0,0211	15327	323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0211	4175	88
7.20	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,0088	32	0
7.21	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	663	1
7.22	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,0002	389	0
7.23	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0168	93	2
7.24	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0032	8533	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0032	2923	9
7.25	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	24	1
8	**214-204-0105 основной ресурс**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм**	**м2**	**12**	**2399**	**28 788**
9	**1220-0501-0101**	**Ограждения металлические высотой до 2 м. Демонтаж**	**м**	**35**	**1433**	**50 155**
		из них:				
9.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,2953	4758	1 405
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,2953	2446	722
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,003	0	0
9.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003	8533	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003	2923	9
9.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,055	51	3

Заказ 1-64 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
10	**1106-0601-0103**	**Установка монтажных изделий, масса до 20 кг**	**т стальных элементов**	**1**	**1516940**	**1 516 940**
		из них:				
10.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	42,7	6072	259 274
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	42,7	3149	134 462
10.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,03	0	0
10.3	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2019 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	1230386	1 230 386
10.4	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,04	274757	10 990
10.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	353	7 501
10.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,03	8533	8 789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,03	2923	3 011
11	**214-205-0101 основной ресурс**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	**т**	**1**	**464099**	**464 099**
12	**414-104-0601**	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**5**	**1521**	**7 605**
13	**411-101-0105 Коб=5**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**25**	**258**	**6 450**

Составил

Проверил

Наименование стройки: Текущий ремонт КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Аққөл" Управления физической культуры, спорта и туризма Атырауской области"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Текущий ремонт КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Аққөл" Управления физической культуры, спорта и туризма Атырауской области"

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	103		
		Средства на оплату труда				**280 203**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,079212	13242	1 049
					4175	331
2	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,00396	23265	92
					4989	20
3	314-104-0103	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	0,2532	15327	3 881
					4175	1 057
4	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,1056	32	3

Заказ 1-64 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,2256	88	20
6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,053424	6332	338
					2446	131
7	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,397	8691	3 450
					2923	1 160
8	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0192	663	13
9	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	353	7 501
10	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,0024	389	1
11	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2016	93	19
12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,47118	8533	12 554
					2923	4 300
13	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,973216	51	101
14	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,51408	131	67
15	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,31164	23	7
16	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,770056	24	66

Заказ 1-64 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
17	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,60102	22	13
18	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,793	85	67
		Итого по машинам и механизмам		**31,025388**		**29 243**
						6 999

Материалы

1	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0003564	663907	237
2	214-204-0105	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	м2	12	2399	28 788
3	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	1	464099	464 099
4	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0048	2146	10
5	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37 (1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00192	10602	20
6	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,000156	120707	19
7	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0025872	127483	330
8	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0126	82607	1 041
9	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000264	954056	252

Заказ 1-64 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
10	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,293788	1590	3 647
11	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,6552	1086	712
12	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	0,12	1473	177
13	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0882	861	76
14	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0732	2236	164
15	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,168	609	102
16	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0,0504	242	12
17	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000018	1352536	24
18	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2019 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	1230386	1 230 386
19	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00132	1155365	1 525
20	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	12,6	14666	184 792
21	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 утепленный, двупольный	м2	5,88	84681	497 924
22	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4,0824	3196	13 047
23	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000564	754778	43
24	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000108	1027431	11
25	261-104-0121	Блоки дверные	м2	18,48		
26	261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2			
27	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,04	274757	10 990
28	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект			
29	261-107-0831	Мусор строительный	т	1,05		

Заказ 1-64 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по материалам				**2 438 428**
		Перевозка грузов				
1	411-101-0105	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	25	258	6 450
2	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	5	1521	7 605
		Итого по перевозке грузов				**14 055**

Заказ 1-64 Локальная смета № 2-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Текущий ремонт КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Аккөл" Управления физической культуры, спорта и туризма Атырауской области"**	
	Регион: Атырауская область г.Атырау
	Текущие цены с 01.01.2026 г.
	НДС 16,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 0%
	сметная прибыль 0%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Не учитываются климатические условия
	В сводном сметном расчете приняты:
	2026 г. - 100% (Кпер=1,079)
Объект: №2-01 **Наименование: Основные виды работ**	

№ п/п	Показатели
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-01 Текущий ремонт КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Аккөл" Управления физической культуры, спорта и туризма Атырауской области"	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**1206-0101-0901 10**
2	**1110-0106-0106 12,6**
3	**223-201-0102 (ОР) 12,6**
4	**1110-0401-0201 5,88**
5	**223-207-0102 (ОР) 5,88**
6	**1146-0301-1302 12**
7	**1109-0102-0901 12**
	Ресурс заменен 261-107-0252->217-106-0101 Об=0,01

Заказ 1-64 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
8	**214-204-0105 (ОР) 12**
9	**1220-0501-0101 Ограждения металлические высотой до 2 м. Демонтаж 35**
10	**1106-0601-0103 1**
11	**214-205-0101 (ОР) 1**
12	**414-104-0601 5**
13	**411-101-0105 5 (Коб = 5)**