УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора колледжа
_____ Б. Темиркулов
«_____» _____ 2026 г.

Дефектный акт
Штукатурно малярные работы

Мы, нижеподписавшиеся в составе комиссий: Председатель комиссии – С. Алтеев, заместитель директора по АХР, Членов комиссии -Н. Ерғазы заместитель директора – Е. Оспанов, заведующий складом; К. Юнусметов, комендант; А. Камбаралиев, председатель профсоюзной комиссии, Комиссия считает, что, необходимо выполнить следующие виды работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Кладка обычных стен из шлакоблоков	$м^3$ кладки	10,83
2	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	250
3	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	130

Председатель комиссии:

Заместитель директора по АХР С. Алтеев

Члены комиссии:

Заместитель директора Н. Ерғазы

Заведующий складом Е. Оспанов

Комендант К. Юнусметов

Председатель профсоюзной комиссии А. Камбаралиев

Форма 4р

Наименование стройки - Штукатурно малярные работы

Объект номер -

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-1

на Штукатурно малярные работы

Наименование объекта - Штукатурно малярные работы

Основание: Дефектный акт

Составлен в текущих ценах на 2025

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20173Т	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	155,8	5 483 / --	- / --	2 755 / 429 229	854251
2	20167Т	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	51,714	4 949 / --	- / --	2 487 / 128 612,72	255933
3	20084Т	002-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	35,253816	4 025 / --	- / --	2 004 / 70 648,65	141897
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**628 490**	**1252115**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**242,7678**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
4	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,42955	2 492,9 / --	- / --	- / -	(26000)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				--	**1252115**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 61,9059% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
5	698С	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	4,167384	13 173 --	- --	2 755 11 481,14	54897
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 35,9216% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
6	3385С	313-201-0802	Растворонасосы производительностью 3 $м^3$/ч	маш.-ч	6,12	5 205 --	- --	2 306 14 112,72	31855
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 2,1725% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
7	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1989	8 255 --	- --	2 755 547,97	1642
8	976С	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,295	124 --	- --	- -	285
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**26 000**	**88678**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 64,834% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
9	102682С	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	4,725	24 836 --	20 605 --	- -	117350
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 17,1984% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
10	102633С	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	1,8411	16 908 --	12 110 --	- -	31129
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 17,9676% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
11	149589С	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0819	216 777 --	210 565 --	- -	17754
12	249453С	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	66,3	116 --	112 --	- -	7691
13	315998С	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,092	4 057 --	4 009 --	- -	4430
14	102867С	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,03249	47 326 --	39 589 --	- -	1538
15	131555С	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,005415	109 652 --	107 143 --	- -	594
16	315996С	218-103-0201	Ветошь	кг	0,403	1 103 --	1 088 --	- -	445
17	249132С	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,958	36 --	36 --	- -	70
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				--	**181001**

Заказчик

"Утвержден/Согласован"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 2038,470 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 281,168 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Штукатурно малярные работы

(наименование стройки)

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
	2-1	Текущий ремонт мастерской на здании Литер "Ж" ГККП "Шымкентский аграрно-технический колледж" г.Шымкент (Мастреская на здании Литер "Ж")	1521,544		--	1521,544
		Всего по главе	**1521,544**		--	**1521,544**
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2:	**1521,544**		--	**1521,544**

		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%		--	--	0,000
		Всего по главе	**0,000**	--	--	**0,000**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	**1521,544**	**0**	--	**1521,544**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%		--	--	0,000
4	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--		0,000
		Всего по главе	**0,000**	--	**0,000**	**0,000**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	**1521,544**	**0**	**0,000**	**1521,544**
5	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	76,077	--	--	76,077
5	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-2%		--	--	0,000
		Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2025 г. МРП=3932 тенге	**1597,621**	--	**0,000**	**1597,621**
		Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2026 г. МРП=4325 тенге к=1,0999491353	**1757,302**	--	**0,000**	**1757,302**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	--	--	281,168	281,168
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**1757,302**		**281,168**	**2038,470**

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ
ЖЕКЕ ШЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БСН/БИН 230740039572
Omar Qurulys
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД ШЫМКЕНТ

Форма 4

Наименование стройки - Штукатурно малярные работы
Наименование объекта - Штукатурно малярные работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Штукатурно малярные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	1521,544	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1278,115	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,253	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2025

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1108-0102-0701 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04	**Кладка обычных стен из шлакоблоков**	$м^3$ кладки	10,83	21 246	5 069	230094	54897	33302	–	230094
					13 102	1 060	141895	11480		–	
2	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	250	4 014	128	1003500	32000	117250	–	1003500
					3 417	56	854250	14000		–	
3	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	130	2 215	13	287950	1690	30290	–	287950
					1 969	4	255970	520		–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1521544
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1252115				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					88587			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26000			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						180842		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						–		
		- Накладные расходы	Тенге							–	
		- Сметная прибыль	Тенге								