УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора колледжа
_____ Б. Темиркулов
_____ 2026 г.

Дефектный акт
Отделочно декоративная работа

Мы, нижеподписавшиеся в составе комиссий: Председатель комиссии – С. Алтеев, заместитель директора по АХР, Членов комиссии -Н. Ерғазы заместитель директора – Е. Оспанов, заведующий складом; К. Юнусметов, комендант; А. Камбаралиев, председатель профсоюзной комиссии, Комиссия считает, что, необходимо выполнить следующие виды работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	136
2	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 глазурованная размерами 600х300х8,5 мм	м²	138,72

Председатель комиссии:

Заместитель директора по АХР С. Алтеев

Члены комиссии:

Заместитель директора Н. Ерғазы

Заведующий складом Е. Оспанов

Комендант К. Юнусметов

Председатель профсоюзной комиссии А. Камбаралиев

Форма 4

Наименование стройки - Отделочно декоративная работа
Наименование объекта - Отделочно декоративная работа

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Отделочно декоративная работа

(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	2070,102	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1423,104	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,278	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2025

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м² поверхности облицовки**	136	10 869	6	1478184	816	54400	–	1478184
					10 463	1	1422968	136		–	
2	231-302-0604 РСНБ РК 2022	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 глазурованная размерами 600х300х8,5 мм**	**м²**	138,72	4 267	–	591918	–	591918	–	591918
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2070102
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1422968				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					816			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					136			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						646318		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						–		
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Отделочно декоративная работа

Объект номер -

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-1

на Отделочно декоративная работа

Наименование объекта - Отделочно декоративная работа

Основание: Дефектный акт

Составлен в текущих ценах на 2025

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20169Т	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	277,44	5 129	-	2 577	1422990
						--	--	714 962,88	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**714 963**	**1422968**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**277,44**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,136	1 000	-	-	(136)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				--	**1422968**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	2459С	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,06936	11 260	-	2 755	781
						--	--	191,09	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**136**	**781**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 91,593% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
4	395200С	231-302-0604	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 глазурованная размерами 600х300х8,5 мм	$м^2$	138,72	4 267 --	4 107 --	- -	591918
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 8,407% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
5	102671С	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	2,04	24 988 --	20 754 --	- -	50976
6	144476С	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0544	30 233 --	27 357 --	- -	1645
7	248387С	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0,136	6 892 --	6 250 --	- -	937
8	315996С	218-103-0201	Ветошь	кг	0,68	1 103 --	1 088 --	- -	750
9	249132С	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,6324	36 --	36 --	- -	23
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				--	**646249**