Форма 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 15.623,166 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 1.673,911 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Газоснабжение школы с установкой газоиспользующего оборудования в отдельно стоящей котельной по адресу: г.Талдыкорган, с.о.Отенайский,с.Ынтымак, ул.Желтоксан. ст-е 7

(наименование стройки)

в ценах июня 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания	--	--	176,854	176,854
2		Проектные работы	--	--	1.246,043	1.246,043
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта	--	--	245,877	245,877
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**1.668,774**	**1.668,774**
4		- в том числе по части I на 2025 год	--	--	1.668,774	1.668,774
		Часть II. Строительство				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
5	06-01-ГСН	Наружные сети газоснабжения среднего давления	6.348,766	4.242,113	--	10.590,879
		Всего по главе	**6.348,766**	**4.242,113**	**--**	**10.590,879**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**6.348,766**	**4.242,113**	**--**	**10.590,879**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
6	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	399,972	--	--	399,972
		Итого по главе 8	**399,972**	**--**	**--**	**399,972**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**6.748,738**	**4.242,113**	**--**	**10.990,851**
7	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	337,437	--	--	337,437
8	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты - 2%	134,975	84,842	--	219,817
		Итого по части II в сметных ценах:	**7.221,15**	**4.326,955**	**--**	**11.548,105**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
9		в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 100 %	7.221,15	4.326,955	--	11.548,105
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
10	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на IV квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388	7.501,331	4.494,841	--	11.996,172
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**7.501,331**	**4.494,841**	**--**	**11.996,172**
11		- в том числе на 2025 г.	7.501,331	4.494,841	--	11.996,172
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Пересчет итогов из сметных цен 2025 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,012 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,012 : 1,224 = 0,01 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,007 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,007 : 1,224 = 0,006 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,004 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,004 : 1,224 = 0,003 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				

		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,006x2,90% + 0,003x0,2x2,90%)/0,01x100 = 1,91 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 1,91 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1				
		Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 11548,105x0,46% = 53,121	--	--	53,121	53,121
		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на IV квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388	--	--	55,182	55,182
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	--	--	**55,182**	**55,182**
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 11548,105x1,91% = 220,569	--	--	220,569	220,569
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на IV квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388	--	--	229,127	229,127
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	**229,127**	**229,127**
		По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
16		IV квартал 2025 г., доля - 100%, к - 1,0388	--	--	284,309	284,309
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	--	--	**284,309**	**284,309**
17		- в том числе на 2025 г.	--	--	284,309	284,309
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**7.221,15**	**4.326,955**	**1.942,464**	**13.490,569**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**7.501,331**	**4.494,841**	**1.953,083**	**13.949,255**
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Затраты по части I "Проектирование" на 2025 год	--	--	**1.668,774**	**1.668,774**
18	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2025 год - 12%	--	--	200,253	200,253
		Всего НДС по части I "Проектирование"	--	--	**200,253**	**200,253**
		IV квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**7.501,331**	**4.494,841**	**284,309**	**12.280,481**
19		- в том числе затраты по части II	7.501,331	4.494,841	--	11.996,172
20		- в том числе затраты по части III	--	--	284,309	284,309
21	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2025 г. - 12%	--	--	1.473,658	1.473,658
		Итого налог на добавленную стоимость	--	--	**1.673,911**	**1.673,911**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**7.501,331**	**4.494,841**	**3.626,994**	**15.623,166**

Руководитель проектной организации Абдрахманов О.С.

Главный инженер проекта Омаркулов Ш.

Начальник сметного отдела Мадос А

Scanned with CamScanner