Конкурстық құжаттамаға
15-қосымша

Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Астана қаласы әкімдігінің "№10 балалар мен жасөспірімдердің шайбалы хоккейден мамандандырылған спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	Астана қаласы әкімдігінің "№10 балалар мен жасөспірімдердің шайбалы хоккейден мамандандырылған спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 16605389-2
Конкурстың атауы:	Жұмсақ орындықтары бар 160 металл хоккей шкафын дайындау, жеткізу және құрастыру.
Лоттың нөмірі:	№ 82924293-ОК1
Лоттың атауы	Мамандандырылған шкафтарды (жиһаздан басқа) дайындау бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	251199.000.000000
Жұмыстың атауы:	Мамандандырылған шкафтарды (жиһаздан басқа) дайындау бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	19310344.83
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	19310344.83

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Жұмыстарды орындау мерзімі	техникалық сипаттамаға сәйкес
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Жұмсақ орындықтары бар 160 металл хоккей шкафын өндіру, жеткізу және құрастыру. Өлшемдері: 900 x 550 x 300 x 2200 Н. Материалдар: 25 x 25 шаршы металл профиль түтігі, қалыңдығы 1,5 мм, ұнтақпен боялған (түсі тапсырыс берушімен келісіледі). Орындық жастығы 18 мм фанерадан жасалған, тереңдігі 500 мм, көбікпен жабылған (Маңызды! Көбік қалыңдығы кемінде 30 мм, Көбік тығыздығы: 40 кг/м3) және 500 г эко-былғары, көк (тапсырыс берушімен келісіледі). Арқалық тіреуіш 18 мм фанерадан жасалған, биіктігі 400 мм, көбікпен жабылған (Маңызды! Көбік қалыңдығы кемінде 30 мм, Көбік тығыздығы: 40 кг/м3) және 500 г эко-былғары, көк (тапсырыс берушімен келісіледі). Ілмек және бас киім ұстағышы 16 мм ламинатталған ДСП-дан жасалған. Фурнитура: 4 болат ілмек. Ілмекті есігі бар металл торлы аяқ киім сөресі (50 x 50 мм тор). Эко-былғары талаптары. Тығыздығы: кемінде 500 г/м² (қатты жүктеме). Қалыңдығы: 1,2 мм-ден бастап. Тозуға төзімділік (Мартиндейл сынағы): кемінде 100 000 (жоғары). Негізі: полиэстер. Түстер: Барлық түстер тапсырыс берушінің мақұлдауымен. • Келісімшартқа қол қойылған күннен бастап аяқталу мерзімі 40 күннен аспауы тиіс; • Келісімшартқа қол қойылғаннан кейін 3 күнтізбелік күн ішінде өндіріс кестесін ұсыну және Тапсырыс берушімен келісу (жұмыс түрлері, жұмыс кестесі, мерзім, жұмысшылар саны және т.б.); • Тапсырыс берушінің өтініші бойынша жұмыс барысы туралы есеп беру; • Тапсырыс берушінің өтініші бойынша пайдаланылған материалдар мен жабдықтардың сапа сипаттамаларын растайтын құжаттарды ұсыну; • Тапсырыс берушіге тиесілі мүлікке зақым келген жағдайда, залалдың барлық салдарын Тапсырыс берушінің өз есебінен жою; • Тапсырыс берушіден орындалған жұмыстың сапасы мен көлеміне қатысты жазбаша шағым түскен кезде, орындалу актісіне қол қойылған күннен бастап 15 күннен кешіктірмей: - негізделген шағымдарды 3 жұмыс күні ішінде шешу; - орындалған жұмысты Тапсырыс берушіге ұсыну және орындалған жұмысқа қатысты шағымдардың жоқтығы туралы анықтама беру; • Жұмысты орындау кезінде Қазақстан Республикасының құрылыс нормаларын қатаң сақтау қажет. Жөндеу жұмыстары кезінде электр қауіпсіздігі мақсатында Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы «Электр қондырғыларын пайдалану қауіпсіздігі ережелерін бекіту туралы» № 253 бұйрығымен бекітілген шаралар сақталуы тиіс. Өрт қауіпсіздігі шаралары Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 9 қазандағы № 1077 «Өрт қауіпсіздігі ережелерін бекіту туралы» қаулысына сәйкес қамтамасыз етілуі тиіс. Жұмысты орындауға еңбек қауіпсіздігі бойынша оқудан өткен тұлғаларға рұқсат етіледі. • Жұмысты орындау кезінде жаңа, пайдаланылмаған материалдарды пайдалану қажет. Мердігер материалдардың әрбір партиясы үшін тиісті құжаттарды: шығу тегі, сапа және сәйкестік сертификаттарын ұсынуы тиіс. Материалдар мен орындалған жұмысқа кепілдік мерзімі аяқталу туралы сертификатқа қол қойылған күннен бастап кемінде 24 айды құрайды. • Қоқыс пен құрылыс қалдықтарын қалалық қатты қалдықтар полигонына шығаруды қамтамасыз ету; •

	Жұмысқа арналған барлық қосымша шығын материалдары мердігердің есебінен сатып алынады; • Жұмысты орындайтын ұйым қызметкерлері барлық қажетті құралдарға, жабдықтарға және т.б. ие болуы керек, сондай-ақ жұмысты қауіпсіз орындау үшін барлық қажетті жабдықтарға ие болуы керек. Жеткізу орны: Астана, Қажымұқан көшесі 9, №10 спорт мектебі, «Барыс» спорт кешені
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Приложение 15
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Коммунальное государственное учреждение "Специализированная детско-юношеская спортивная школа № 10 по хоккею с шайбой" акимата города Астаны
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Специализированная детско-юношеская спортивная школа № 10 по хоккею с шайбой" акимата города Астаны
№ конкурса:	№ 16605389-2
Наименование конкурса:	Изготовление металлических шкафов для хоккеистов с мягким сидением в количестве 160 штук доставка и сборка
Номер лота:	№ 82924293-ОК1
Наименование лота:	Работы по изготовлению специализированных шкафов (кроме мебели)
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	251199.000.000000
Наименование работы:	Работы по изготовлению специализированных шкафов (кроме мебели)
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	19310344.83
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	19310344.83
Срок выполнения работы:	согласно технической специкации
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Изготовление металлических шкафов для хоккеистов с мягким сидением в количестве 160 штук доставка и сборка. Размеры: 900х550х300х2200Н. Материалы: Металлическая квадратная профильная труба 25х25 1.5 мм толщина, окрашенная порошковой полимерной краской (цвет по согласованию с заказчиком). Сидушка из фанеры 18 мм, глубина 500 мм., обтянутая поролоном (Важно! Толщина поролона не менее 30 мм, плотность поролона 40 кг/м.!) и эко кожа плотность 500гр цвет синий (по согласованию с Заказчиком). Спинка из фанеры 18 мм, высота 400 мм., обтянутая поролоном (Важно! Толщина поролона не менее 30 мм, плотность поролона 40 кг/м.!) и эко кожа плотность 500гр цвет синий (по согласованию с Заказчиком) Щит для крючков и для головных уборов из ЛДСП 16мм. Фурнитура – Крючки стальные 4 штуки. Металлическая сетка для обуви с откидной дверцей (ячейка 50*50 мм). Требование к экокоже. Плотность: не 500 г/м² (высокая нагрузка). Толщина: от 1,2 мм. Износостойкость (тест Мартиндейла): не менее 100 000 (высокая). Основа: полиэстер. Цвета: Все цвета по согласованию заказчиком. • срок выполнения работ с момента подписания договора не более 40-ти дней с момента подписания Договора; • после заключения договора предоставить график на изготовление в течение 3-х календарных дней и согласовать с Заказчиком (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников и т.д.); • по требованию Заказчика представлять отчёт о ходе выполнения работ; • по требованию Заказчика представлять документы, подтверждающие качественные характеристики применяемых материалов и оборудования; • в случае порчи имущества, принадлежащего Заказчику, устранить все последствия порчи за свой счет; • при получении письменной претензии Заказчика к качеству и объему выполненных работ не позднее 15 дней с момента подписания акта выполненных работ: - устранить обоснованные претензии в течение 3 рабочих дней; - предъявить выполненные работы Заказчику и оформить акт на отсутствие претензий к выполненной работе; • при выполнении Работ, необходимо строго соблюдать строительные нормы Республики Казахстан. В целях электробезопасности в ходе проведения ремонтных работ должны быть соблюдены меры, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 253 «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок». Противопожарные мероприятия должны обеспечиваться согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077 «Об утверждении Правил пожарной безопасности». К выполнению работ допускаются лица, прошедшие инструктаж по безопасности труда. • при проведении Работ должны быть использованы новые материалы, не бывшие в употреблении. На каждую партию материала Исполнитель должен представить соответствующие документы: сертификаты происхождения, качества, соответствия. Срок гарантии на материалы и выполненные Работы - не менее 24 месяцев с подписания акта выполненных работ. • обеспечить вывоз мусора и строительных отходов на городскую

	свалку ТБО; • Все дополнительные расходные материалы для осуществления работ приобретается за счет исполнителя работ; • Сотрудники организации выполняющая работы должны иметь все необходимые инструменты, технику и т.д. А также иметь всю необходимую экипировку для безопасности проведение работ. Место поставки: город Астана, ул. Кажымукана 9 СДЮСШ №10 СК Барыс
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	