Конкурстық құжаттамаға
16-қосымша

Сатып алынатың қызметтердің Техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Қарабалық ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Қарабалық ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 16635902-1
Конкурстың атауы:	Өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасын жүргізу жөніндегі қызметтер
Лоттың нөмірі:	№ 86079850-ОК1
Лоттың атауы	Өнеркәсіп қауіпсіздігінің сараптауын жүргізу бойынша қызмет көрсетулер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	749015.000.000001
Қызметтің атауы:	Өнеркәсіп қауіпсіздігінің сараптауын жүргізу бойынша қызмет көрсетулер
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	13050040
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	13050040
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Қызмет көрсету мерзімі	техникалық сипаттамаға сәйкес
Аванстық төлем мөлшері:	0

Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	№ 2 қосымша Техникалық сипаттама 1. Жеткізуші найзағайдан қорғау кедергісін жөндеумен өлшеуге міндеттенеді (27 объект): Найзағайдан қорғаудың сәйкестігін тексеру, найзағай бұрғыштарында нөмірлеу мен ескерту жазуларының болуын тексеру. • Найзағай разрядтарын тіркеушілерді найзағай бұрғыштарына бекітуді тексеру арқылы тексеріңіз • Найзағай бұрғыштардың зақымдалған учаскелерін жөндеу және / немесе ауыстыру; • Қосылыстар мен бекітпелердің тұтастығын қалпына келтіру; • Жерге қосу қосылыстарын зақымданған кезде оларды қалпына келтіру; • Найзағай ағындарын жұмыс күйіне келтіру. 2. ОП-5 өрт сөндіргіштерін қайта зарядтау: 400 дана. Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау бөлігінде Қазақстан Республикасы нормативтік – құқықтық актілерінің талаптарына қатаң сәйкес өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау бойынша қызметтер көрсетуді жүзеге асыру. Сыртқы және ішкі тексеруді жүргізу, тексеру барысында мыналарға назар аудару керек: • Өрт сөндіргіш корпусының ішкі бетінің жай-күйі (металдың ойықтары немесе кебулерінің болуы, қорғаныс жабынының қабыршақтануы); • Коррозия белгілерінің болуы; • Тығыздағыштардың, манжеттердің немесе тығыздағыштардың басқа түрлерінің жағдайы; • Қауіпсіздік құрылғыларының, сүзгілердің, қысымды өлшеу құралдарының, редукторлардың, клапандардың, құлыптау құрылғыларының күйі; • Шлангты бекіту бетінің және тораптарының күйі; • Күйі, сақтаудың кепілдік мерзімі және өрт сөндіргіш заттың негізгі параметрлерінің мәні; • Жүргізілген тексерулер мен сынақтардың нәтижелері өрт сөндіргіштің тегіне, оның паспортына тіркеледі; • Техникалық ақаулы өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау мүмкін болмаған жағдайда Тараптар жарамсыз өрт сөндіргіштерді ақауларды көрсете отырып жою актісін жасайды. 3. Ағаш конструкцияларды, көріністерді, сахна киімдерін өрттен қорғау (6 774 м2): Ағаш конструкцияларды отқа төзімді (отқа төзімді) құрамдармен сіңдіру.Белгіленген тәртіппен сертификаттаудан өткен және оттан қорғау құрамдарына арналған техникалық құжаттаманың талаптарына толық сәйкес келетін әлсіз уытты оттан қорғау құрамдарын қолдануға жол беріледі. Арнайы құрам техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес, онда көрсетілген технологияны және қолдану шарттарын, сондай-ақ техника қауіпсіздігі жөніндегі қажетті шараларды, санитарлық нормалар мен өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып, өрттен қорғау объектілерінің бетіне жағылады. Ағаш конструкцияларды отқа төзімді өңдеу мерзімі-2 жыл Перденің жұмсақ тіндерін оттан қорғау құрамымен өңдеу жөніндегі қызметтер Қазақстан Республикасының сатып алынатын қызметтер саласындағы нормативтік - құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес көрсетілуі тиіс.Матаны отқа төзімді өңдеу мерзімі-2 жыл 4. Отқа төзімді жабынның сәйкестігіне сынақтар жүргізу (35 448,9 м2): Ағаш конструкциялардың отқа төзімді жабынының сапасын сынау және сынау. Зертханалық сынақтар жүргізуге барлық рұқсат беру құжаттарын (аккредиттеу аттестаты, жабдықты калибрлеу сертификаттары) ұсыну. Барлық жұмыстар

	регламенттер мен стандарттарға сәйкес жүргізіледі. Жабдықты калибрлеу / тексеру сертификаттарын беріңіз. 5. Желдету каналдарына сынақ жүргізу (27 объект): Түтінге қарсы желдету жүйесін сынау: түтін мұржасы және желдету арналары. Қабылдау мақсаты: сыртқы ауаны сорып алу жүйелерінің, объектідегі ауа өткізгіштердің желдету жүйесінің техникалық жай-күйін бағалау. 6. Жөндеумен стационарлық сыртқы өрт сатыларының беріктігін анықтайтын зертханалық сынақтар. Жалпы саны-122 пог.М. (12 нысан): Металл өрт сатыларының беріктігін анықтау бойынша жалпы талаптар, спецификация және шарттар: - арнайы жабдықты пайдалана отырып, өрт сатыларын тексеру; - жабынның және дәнекерлеу тораптарының тұтастығын, техникалық жай-күйін бақылау; - әртүрлі салмақ элементтерінің әсерінен бірқатар сынақтар; - стационарлық сыртқы баспалдақтардың беріктігін анықтау бойынша зертханалық сынақтар стандарттау және метрология бойынша өзектендірілген нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырылады: - ҚР СТ 2218-2012 "құрылыс металл конструкциялары, өрт сатылары сыртқы стационарлық және шатыр қоршаулары, жалпы техникалық шарттар"; - ГОСТ 53254-2009 " Өрт сөндіру техникасы. Өрт сөндіру және сыртқы стационарлық баспалдақтар. Шатыр қоршаулары. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері.». - сынақ нәтижесі сынақ хаттамасымен ресімделеді, хаттама нысаны ҚР СТ ИСО/МЭК 17025 талаптарына сәйкес келеді. Сынақ өткізілетін орындарда "өндірістік объектілердегі сигналдық түстерге, белгілерге және қауіпсіздік белгілеріне қойылатын талаптар" техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келетін ескерту белгілері орнатылуы тиіс. -сынақтан өткен барлық сатыларда сынақ нәтижелері туралы ақпарат көрсетілген тақтайшалар (тегтер) бекітілуі тиіс. Климаттық факторлардың әсерін ескере отырып, тақтайшалардың (белгілердің) нысанын және ақпаратты қолдану тәсілін сынақтар жүргізетін ұйым айқындайды. 7. Жөндеумен шатыр қоршауларының беріктігін анықтау. Жалпы саны -1 410 пог.М. (7 нысан): Ғимараттардың шатырындағы металл қоршаулардың беріктігін анықтау бойынша жалпы талаптар, спецификация және шарттар: - арнайы жабдықты пайдалана отырып, ғимараттардың шатырындағы металл қоршауларды тексеру; - жабынның және дәнекерлеу тораптарының тұтастығын, техникалық жай-күйін бақылау; - әртүрлі салмақ элементтерінің әсерінен бірқатар сынақтар; - ғимараттардың шатырындағы металл қоршаулардың беріктігін анықтау бойынша зертханалық сынақтар стандарттау және метрология бойынша өзектендірілген нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырылады: - ҚР СТ 2218-2012 "құрылыс металл конструкциялары, өрт сатылары сыртқы стационарлық және шатыр қоршаулары, жалпы техникалық шарттар"; - ГОСТ 53254-2009 " Өрт сөндіру техникасы. Өрт сөндіру және сыртқы стационарлық баспалдақтар. Шатыр қоршаулары. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері.». - сынақ нәтижесі сынақ хаттамасымен ресімделеді, хаттама нысаны ҚР СТ ИСО/МЭК 17025 талаптарына сәйкес келеді. Сынақ өткізілетін орындарда "өндірістік объектілердегі сигналдық түстерге, белгілерге және

	қауіпсіздік белгілеріне қойылатын талаптар" техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келетін ескерту белгілері орнатылуы тиіс. -сынақтан өткен барлық металл қоршауларға сынақ нәтижелері туралы ақпарат көрсетілген тақтайшалар (тегтер) бекітілуі тиіс. Климаттық факторлардың әсерін ескере отырып, тақтайшалардың (белгілердің) нысанын және ақпаратты қолдану тәсілін сынақтар жүргізетін ұйым айқындайды.
Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)	

Приложение 16
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых услуг (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Отдел образования Карабалыкского района" Управления образования акимата Костанайской области
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел образования Карабалыкского района" Управления образования акимата Костанайской области
№ конкурса:	№ 16635902-1
Наименование конкурса:	Услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности
Номер лота:	№ 86079850-ОК1
Наименование лота:	Услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	749015.000.000001
Наименование услуги:	Услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности
Единица измерения:	Одна услуга
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	13050040
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	13050040
Срок оказания услуги:	согласно технической спецификации
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Приложение № 2 Техническая спецификация 1. Поставщик обязуется провести замер сопротивления молниезащиты с ремонтом (27 объектов): • Проверить соответствие молниезащиты, проверить наличие на молниеотводах нумерации и предупредительных надписей. • Проверить регистраторы разрядов молнии путем осмотра крепления их к молниеотводам • Ремонт и/или замена повреждённых участков молниеотводов; • Восстановление целостности соединений и креплений; • Восстановление заземляющих соединений при их повреждении; • Приведение молниеотводов в работоспособное состояние. 2. Перезарядка огнетушителей ОП-5: 400 шт. Осуществлять оказание услуг по перезарядке огнетушителей в строгом соответствии с требованиями нормативно – правовых актов Республики Казахстан в части перезарядки огнетушителей. Произвести внешний и внутренний осмотр, в ходе проведения осмотра должно быть обращено внимание на: • Состояние внутренней поверхности корпуса огнетушителя (наличие вмятин или вздутий металла, отслаивание защитного покрытия); • Наличие следов коррозии; • Состояние прокладок, манжет или других видов уплотнений; • Состояние предохранительных устройств, фильтров, приборов измерения давления, редукторов, вентилей, запорных устройств; • Состояние поверхности и узлов крепления шланга; • Состояние, гарантийный срок хранения и значения основных параметров огнетушащего вещества; • Результаты проведенных проверок и испытаний фиксируются на бирке огнетушителя, в его паспорте; • При невозможности перезарядки технически неисправных огнетушителей сторонами составляется акт выбраковки непригодных огнетушителей с указанием неисправностей. 3. Огнезащитная обработка деревянных конструкций, сцены, одежды сцены (6 774 м2): Пропитка деревянных конструкций огнезащитными (огнебиозащитными) составами. К применению допускаются слаботоксичные огнезащитные составы, которые прошли в установленном порядке сертификацию и полностью соответствуют требованиям технической документации на огнезащитные составы. Специальный состав наносится на поверхность объектов огнезащиты в соответствии с требованиями технической документации, с соблюдением указанной в ней технологии и условий нанесения, а также необходимых мер по технике безопасности, санитарных норм и требований пожарной безопасности. Срок огнезащитной обработки деревянных конструкций – 2 года Услуги по обработке огнезащитным составом мягких тканей занавеса, должны оказываться в соответствии с требованиями нормативно- правовых актов Республики Казахстан в области закупаемых услуг. Срок огнезащитной обработки ткани – 2 года 4. Провести испытания на соответствие огнезащитного покрытия (35 448,9 м2): Провести отбор образцов и провести испытания качества огнезащитного покрытия деревянных конструкций. Предоставить все разрешительные документы на проведение лабораторных испытаний (аттестат аккредитации, сертификаты калибровки оборудования). Все работы проводить согласно регламентов и стандартов.

	Предоставить сертификаты калибровки\поверки на оборудование. 5. Проведение испытаний вентиляционных каналов (27 объектов): Испытание системы вытяжной противодымной вентиляции: дымоход и вентиляционные каналы. Цель приемки: Оценка технического состояния систем приточной вытяжной подачи наружного воздуха, вентиляционной системы воздуховоды на объекте. 6. Лабораторные испытания определения прочности стационарных наружных пожарных лестниц с ремонтом. Общее количество – 122 пог.м. (12 объектов): Общие требования, спецификация и условия по определению прочности металлических пожарных лестниц: - проверка пожарных лестниц с использованием специального оборудования; - контроль целостности, технического состояния покрытия и соединительных сварных узлов; - ряд испытаний под воздействием различных весовых элементов; - лабораторные испытания по определению прочности стационарных наружных лестниц осуществляются на основании актуализированных нормативных документов по стандартизации и метрологии: -СТ РК 2218-2012 «Конструкции строительные металлические, лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли, общие технические условия»; - ГОСТ 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные и наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытания.». - результат испытаний оформляется протоколом испытаний, Форма протокола соответствует требованиям СТ РК ИСО/МЭК 17025. В местах проведения испытаний должны быть установлены предупреждающие знаки, соответствующие требованиям технического регламента «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах». - на всех лестницах подвергнутых испытаниям, должны быть закреплены таблички (бирки) с указанием информации о результатах испытаний. Форма табличек (бирок) и способ нанесения информации, учитывая воздействие климатических факторов, определяются организацией, проводящей испытания. 7. Определение прочности ограждений кровли с ремонтом. Общее количество – 1 410 пог.м. (7 объектов): Общие требования, спецификация и условия по определению прочности металлических ограждений на кровле зданий: - проверка металлических ограждений на кровле зданий с использованием специального оборудования; - контроль целостности, технического состояния покрытия и соединительных сварных узлов; - ряд испытаний под воздействием различных весовых элементов; - лабораторные испытания по определению прочности металлических ограждений на кровле зданий осуществляются на основании актуализированных нормативных документов по стандартизации и метрологии: - СТ РК 2218-2012 «Конструкции строительные металлические, лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли, общие технические условия»; - ГОСТ 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные и наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытания.». - результат испытаний оформляется протоколом испытаний, Форма протокола соответствует требованиям СТ РК ИСО/МЭК 17025. В

	местах проведения испытаний должны быть установлены предупреждающие знаки, соответствующие требованиям технического регламента «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах». - на всех металлических ограждениях подвергнутых испытаниям, должны быть закреплены таблички (бирки) с указанием информации о результатах испытаний. Форма табличек (бирок) и способ нанесения информации, учитывая воздействие климатических факторов, определяются организацией, проводящей испытания.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	