ТОО «STROYCONSALTING»

Гос.лицензия №15014654, 15012371, от 01.07.2015 г.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района»

Рабочий проект

Строительство инженерной инфраструктуры (гравийная дорога) 14 га жилого массива в а.Мынказан Меркенского района Жамбылской области

ТОМ 5

Сметная документация

Директор **Кусайнова Д.А..**

Главный инженер проекта **Утежанов А.М.**

г.Уральск 2019 год.

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района»

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 36978,286 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 3961,959 тыс.тенге

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство инженерной инфраструктуры (гравийная дорога) 14 га жилого массива в а.Мынказан Меркенского района Жамбылской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			432,442	432,442
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			107,143	107,143
		Итого по разделу I			**539,585**	**539,585**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	31119,914	0,000	0,000	31119,914
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 31119,914.3,24% = 1008,285			1008,285	1008,285

1	2	3	4	5	6	7
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 31119,914.1,12% = 348,543			348,543	348,543
		Итого по разделу III			**1356,828**	**1356,828**
		Итого по сводному сметному расчету	**31119,914**	**0,000**	**1896,413**	**33016,327**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			3961,959	3961,959
		Всего по сводному сметному расчету	**31119,914**	**0,000**	**5858,372**	**36978,286**
		В том числе на 2019 год ПСД				**484,335**
		В том числе на 2020 год экспертиза				**120,000**
		В том числе на 2021 год СМР	**31119,914**	**0,000**	**5 254,037**	**36 373,951**

Директор **Кусайнова Д.А.**

Гл.Инженер Утежанов А.М.

Форма 2

Заказчик КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района»

"Утвержден/Согласован"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 34854,304 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 3734,39 тыс.тенге

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство инженерной инфраструктуры (гравийная дорога) 14 га жилого массива в а.Мынказан Меркенского района Жамбылской области

(наименование стройки)

в ценах 2020 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 1. Подготовка территории строительства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Строительства дороги	28348,589	--	--	28348,589
		Всего по главе	**28348,589**	**--**	**--**	**28348,589**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**28348,589**	**--**	**--**	**28348,589**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	294,825	--	--	294,825
		Всего по главе	**294,825**	**--**	**--**	**294,825**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**28643,414**	**--**	**--**	**28643,414**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	412,465	--	--	412,465
		Всего по главе	**412,465**	**--**	**--**	**412,465**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**29055,879**	**--**	**--**	**29055,879**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	581,118	--	--	581,118
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**29636,997**	**--**	**--**	**29636,997**
5	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	31119,914	--	--	31119,914
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	3734,39	3734,39
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**31119,914**	**--**	**3734,39**	**34854,304**

Руководитель проектной организации Кусайнова Д.А.

Главный инженер проекта Утежанов А.М.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э130000110'К9Ж5'Ц7Н2МВ1''2'''''*
2 Ю''Строительство инженерной инфраструктуры (гравийная дорога) 14 га жилого массива в а.Мынказан Меркенск ого района Жамбылской области '19'2-1'Строительств а дороги'РП'2'2-1-1'Строительства инженерной инфра структуры (гравийная дорога)'РП''в текущих ценах н а 3 квартал 2020 г.*
3 М116825=26576*
4 М116873=49684*
5 М100414=2352*
6 Р Срезка *
7 Е11-010104-0102'(1905,91)=Ф1''Грунты 2 группы. Разрабо тка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при пер емещении грунта до 10 м'м3 грунта*
8 Е11-010104-0110'Ф1''Грунты 2 группы. Разработка бульдо зерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каж дые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
9 Е11-010102-0308'Ф1''Грунты 2 группы. Разработка с погр узкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковш ом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
10 С341-020102-1005'Ф1.1,6''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км'т*
11 Е11-010102-0602'Ф1''Грунты 2-3 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
12 П Подвоз грунта*
13 Е11-010102-0314'(2001,21)=Ф1''Грунты 2 группы. Разрабо тка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватор ами с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
14 С341-020102-1902'Ф1.1,6''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км'т*
15 П Земляное полотно*
16 Е11-010201-0101'(1905,91)=Ф3''Грунт. Уплотнение прицеп ными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый п роход по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уп лотненного грунта*
17 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'Ф3''Грунт. Упл отнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотненного грунта*
18 Е11-010201-0601'Ф3''Грунт насыпей уплотняемый. Полив в одой'м3 уплотненного грунта*
19 Р ТИП 1*
20 П2 Покрытие*
21 Х(1335,66+2038,62+2948,1+3207,2)=Ф6*
22 Е11-270402-0105'Ф6''Основания из щебеночно-песчано-цем ентных смесей однослойные толщиной 25-27 см. Устро йство'м2 дорожного основания*
23 С121-010601-0101'Ф6.252,4.0,001''Смеси песчано-гравийн ые природные ГОСТ 23735-2014'м3*
24 С121-130703-1405'Ф6.14.0,001''Вода техническая'м3*
25 П2 Укрепление обочин*
26 Х(445,22+679,54+982,7+1069,1)=Ф9*
27 Е11-270801-0111(Н5.2)(Н52.2) К=2(РС245616)(РС249133)'Ф 9''Обочины. Укрепление щебнем толщиной 20 см'м2 по крытия обочин*
28 С121-010601-0101'Ф9.252,4.0,001''Смеси песчано-гравийн ые природные ГОСТ 23735-2014'м3*
29 С121-130703-1405'Ф9.14.0,001''Вода техническая'м3*
30 Р Дорожные знаки*
31 П Стойки*
32 Х(42)=Ф10*
33 Е11-270902-0101(РС147537)'Ф10''Знаки дорожные на метал лических стойках. Установка'шт.*
34 Е11-270902-0201(РС147537)'42''Щитки дополнительные. Ус тановка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 'шт.*
35 Е11-060101-0113(РС100467РС279234)'0,197''Фундаменты-ст олбы бетонные. Устройство'м3*
36 Е11-010203-0502'0,2.42''Ямы, глубина до 2 м. Бурение б урильно-крановыми машинами на тракторе. Группа гру нтов 2'яма*
37 С124-010202-0708'42''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014'шт. *
38 П ЗНАКИ*
39 С124-010201-0103'4''1.11.1, 1.11.2, 1.12.1, 1.12.2, 1. 16.1, 1.21, 2.4 / Знаки дорожные односторонние тре угольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1 .19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125 -2002'шт.*
40 С124-010201-0114'21+22''2.1, 2.2, 5.15,5.16.1, 5.16.2, 5.19.1, 5.19.2, 5.19.3, 7.13 / Знаки дорожные одн осторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.1 5-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3 , 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой т ипа 1 СТ РК 1125-2002'шт.*
41 С124-010201-0110'2''3.13, 3.24 / Знаки дорожныеодносто ронние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.1 9, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвраща ющей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002'шт.*
42 Р Водопрпускная ж/б труба диам. 0,5 метр (3 шт)*
43 Н43=3*
44 Е11-010101-0405'2,44''Грунты 2 группы. Разработка в от вал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" ск овшом вместимостью 0,25 м3 навымет'м3 грунта*
45 Е11-080101-0201'2,44''Основание под фундаменты песчано е. Устройство'м3 основания*
46 Е11-080101-0202'0,054''Основание под фундаменты щебено чное. Устройство'м3 основания*
47 Е11-300401-0201(РС125425)'0,15.12''Звенья одноочковыхт руб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м'м3 железобетона звеньев*
48 С121-040801-0101'12''Звенья железобетонные водопропуск ных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81'шт.*
49 Е11-300503-0104(РС125428)'2.0,63''Стенки подпорные из сборных блоков бетонных. Устройство. Высота насыпи

до 6 м'м3 железобетона звеньев*
50 С121-040803-0101'2''Стенки портальные железобетонные о
головков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ
8) СТ РК 937-92'шт.*
51 Е11-080101-0307'25,9+8,5''Стены, фундаменты. Гидроизол
яция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выров
ненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
'м2 поверхности*
52 Е11-010205-0502'6,7''Траншеи, пазухи котлованов и ямы.
Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
53 Н43=1*
54 К'Аубакирова А.Н.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство инженерной инфраструктуры (гравийная дорога) 14 га жилого массива в а.Мынказан Меркенского района Жамбылской области

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительства дороги

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Строительства инженерной инфраструктуры (гравийная дорога)

ОСНОВАНИЕ: РП

Сметная стоимость 28348,589 тыс.тенге
Сметная заработная плата 1984,95 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1,104 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		РАЗДЕЛ 1. Срезка										
1.				1905,91	53,87	53,87	102664	102664	--	--		110877
	E11-01010 4-0102	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	22,22	--	42346	--	8213		
2.				1905,91	46,09	46,09	87844	87844	--	--		94872
	E11-01010 4-0110	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		--	19,01	--	36233	--	7028		
3.				1905,91	218,76	207,51	416932	395500	202	--		450286
	E11-01010 2-0308	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		11,14	65,88	21230	125553	--	33355		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00004 м3	0,076236		2644		202			
С											
4.	С341-0201 02-1005	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3049,456	141	--	429973	--	--	--	464371
					--	--	--	--	--	34398	
5.	Е11-01010 2-0602	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1905,91	23,06	19,2	43953	36588	202	--	47469
					3,76	8,46	7163	16133	--	3516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00004 м3	0,076236		2644		202			
С											
						Подвоз грунта					
6.	Е11-01010 2-0314	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2001,21	291,62	279,2	583584	558735	212	--	630271
					12,31	86,82	24637	173742	--	46687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00004 м3	0,080048		2644		212			
С											
7.	С341-0201 02-1902	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	3201,936	3684	--	11795932	--	--	--	12739607
					--	--	--	--	--	943675	
						Земляное полотно					
8.	Е11-01020 1-0101	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по	м3 уплотненного грунта	1905,91	82,63	82,63	157479	157479	--	--	170078
					--	35,67	--	67975	--	12598	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		одному следу при толщине слоя 25 см									
9.				1905,91	38,69	38,69	73737	73737	--	--	79636
	Е11-01020 1-0107 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		--	13,23	--	25223	--	5899	
10.				1905,91	87,62	72,97	166999	139071	5908	--	180359
	Е11-01020 1-0601	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		11,55	19,72	22020	37575	--	13360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			0,1	190,591							
	249132	Вода техническая	м3			31		5908			
С											
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	13859097	1551620	6524	--	14967826
			Тенге		--	--	75049	524781	--	1108729	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				13859097				
Материалы			Тенге				6523				
Всего заработная плата			Тенге					599830			
Транспортные расходы			Тенге				12225906				
Сметная прибыль			Тенге				1108728				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				14967825				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								307
Сметная заработная плата			Тенге					599830			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				14967825				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								307
Сметная заработная плата			Тенге					599830			

РАЗДЕЛ 2. ТИП 1
==========

Покрытие

11.				9529,58	108,51	89,57	1034033	853560	295	--	1116756
	Е11-27040 2-0105 Изм. и доп. вып. 7	-Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 25-27 см. Устройство	м2 дорожного основания		18,91	15,68	180178	149418	--	82723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.			0,001	9,52958							
	249132	Вода техническая	м3			31		295			
С											
12.					2352		5657186		5657186		6109760
				2405,265992		--		--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	452575	
13.				133,41412	31	--	4136	--	4136	--	4467
	С121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	331	
		Укрепление обочин									
14.				3176,56	425,2	346,52	1350678	1100748	--	--	1458732
	Е11-27080 1-0111 К=2	-Обочины. Укрепление щебнем толщиной 20 см	м2 покрытия обочин		---	---	---	---	---	---	
					78,68	108,05	249930	343234	--	108054	
15.					2352		1885748		1885748		2036608
				801,763744		--		--		--	
	С121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	150860	
16.				44,47184	31	--	1379	--	1379	--	1489
	С121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	110	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	9933159	1954308	7548744	--	10727812
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	430108	492652	--	794653	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	9933159	
Материалы	Тенге	295	
Всего заработная плата	Тенге		922760
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	5514	
Местные материалы	Тенге	7542934	
Сметная прибыль	Тенге	794653	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	10727812	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		476
Сметная заработная плата	Тенге		922760
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	10727812	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		476
Сметная заработная плата	Тенге		922760

РАЗДЕЛ 3. Дорожные знаки

						Стойки					
17.				42	5667,63	866,5	238041	36393	19805	--	257084
	Е11-27090 2-0101 Изм. и доп. вып. 18	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.		---	---	---	---	---	---	
					4329,6	321,57	181843	13506	--	19043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.			0,00048	0,02016							
С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633954		12781			
17.2.			0,000193	0,008127							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	149220	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			498848		4054			
18.				42	1037,32	--	43567	--	4357	--	47053
	Е11-27090 2-0201 Изм. и доп. вып. 11	-Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.		933,57	--	39210	--	--	3485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			0,00048	0,02016							
С	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т			216144		4357			
19.				0,197	24367,95	1206,32	4800	238	3256	--	5185
	Е11-06010 1-0113 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		6629,7	323,48	1306	64	--	384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.			1,02	0,20094							
С	279234	Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3			14472		2908			
20.				8,4	1101,99	880,12	9257	7393	--	--	9997
	Е11-01020 3-0502	-Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма		221,87	411,52	1864	3457	--	741	
21.				42	5591	--	234822	--	234822	--	253608
	С124-0102 02-0708	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.		--	--	--	--	--	18786	
						ЗНАКИ					
22.				4	6390	--	25560	--	25560	--	27605
	С124-0102 01-0103	-1.11.1, 1.11.2, 1.12.1, 1.12.2, 1.16.1, 1.21, 2.4 / Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		--	--	--	--	--	2045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.				43	6759	--	290637	--	290637	--	313888
	С124-0102 01-0114	-2.1, 2.2, 5.15,5.16.1, 5.16.2, 5.19.1, 5.19.2, 5.19.3, 7.13 / Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		--	--	--	--	--	23251	
24.				2	6643	--	13286	--	13286	--	14349
	С124-0102 01-0110	-3.13, 3.24 / Знаки дорожныеодносторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		--	--	--	--	--	1063	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	859970	44024	591723	--	928769
			Тенге		--	--	224223	17026	--	68798	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	859970	
Материалы	Тенге	27419	
Всего заработная плата	Тенге	241249	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	564305	
Сметная прибыль	Тенге	68798	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	928768	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		174
Сметная заработная плата	Тенге	241249	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	928768	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		174
Сметная заработная плата	Тенге	241249	

РАЗДЕЛ 4. Водопрпускная ж/б труба диам. 0,5 метр (3 шт)

25.				7,32	235,04	222,71	1721	1630	--	--	1858
	Е11-01010 1-0405	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта		12,34	96,21	90	704	--	138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.				7,32	3914,8	1105,17	28656	8090	13480	--	30949
	E11-08010 1-0201	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		967,98	493,92	7086	3615	--	2293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	1,1 м3	8,052		1670		13447			
27.				0,162	6364,42	1889,42	1031	306	554	--	1114
	E11-08010 1-0202	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1054,85	897,92	171	145	--	82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,15 м3	0,1863		2970		553			
28.				5,4	47070,27	21241,69	254179	114705	44786	--	274514
	E11-30040 1-0201 Изм. и доп. вып. 14	-Звенья одноочковыхтруб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев		17534,8	6356,28	94688	34324	--	20334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	0,17 м3	0,918		10794		9909			
28.2.	131555 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,05 м3	0,27		35772		9658			
28.3.	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	10 кг	54		223		12042			
28.4.	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	3,83 кг	20,682		575		11892			
29.				36	24747	--	890892	--	890892	--	962163
	С121-0408 01-0101	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ	шт.		--	--	--	--	--	71271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		24547-81									
30.				3,78	12891,49	8435,36	48730	31886	1697	--	52628
	Е11-30050 3-0104 Изм. и доп. вып. 6	-Стенки подпорные из сборных блоков бетонных. Устройство. Высота насыпи до 6 м	м3 железобетона звеньев		4007,1	2348,25	15147	8876	--	3898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.			0,03	0,1134							
С	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			14341		1626			
31.				6	42366	--	254196	--	254196	--	274532
	С121-0408 03-0101	-Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) СТ РК 937-92	шт.		--	--	--	--	--	20336	
32.				103,2	929,86	20,28	95961	2093	59038	--	103638
	Е11-08010 1-0307 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		337,5	3,23	34830	334	--	7677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.			2,4	247,68							
С	135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		55233			
33.				20,1	1049,76	--	21100	--	--	--	22788
	Е11-01020 5-0502	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1049,76	--	21100	--	--	1688	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	1596467	158710	1264643	--	1724184
			Тенге		--	--	173112	47999	--	127717	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1596467	
Материалы	Тенге	119556	
Всего заработная плата	Тенге	221111	
Местные материалы	Тенге	1145088	
Сметная прибыль	Тенге	127717	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1724184	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					221111			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1724184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					221111			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								28348591
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				902492				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3708661				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					1082458			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				9411634				
		Перевозка грузов	Тенге				12225905				
		Сметная прибыль	Тенге				2099897				

Составил Аубакирова А.Н.

Наименование стройки Строительство инженерной инфраструктуры (гравийная дорога) 14 га жилого массива в а.Мынказан Меркенского района Жамбылской области

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по зданию, сооружению, объекту, стройке

на С Т Р О Й К У

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
Строительные материалы и конструкции					
1	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1863	Казахстан
2	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2325212	Казахстан
3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	8,052	Казахстан
4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3207,02974	Казахстан
5	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,918	Казахстан
6	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,1134	Казахстан
7	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,02016	Казахстан
8	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,150114	Казахстан

1	2	3	4	5	6
9	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,27	Казахстан
10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001379	Казахстан
11	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	301,68	Казахстан
12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00016154	Казахстан
13	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,016512	Казахстан
14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,02016	Казахстан
15	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,024768	Казахстан
16	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00756	Казахстан
17	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,014775	Казахстан
18	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	20,7954	Казахстан
19	2204-0101-0503 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,008127	Казахстан
20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0014196	Казахстан
21	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	379,318675	Казахстан
22	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,128247	Казахстан
23	2204-0701-0104 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0,0023604	Казахстан
24	2102-0101-0618 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,20094	Казахстан
25	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	42	Казахстан
26	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0591	Казахстан
27	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	36	Казахстан

1	2	3	4	5	6
28	2104-0803-0101 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) СТ РК 937-92	шт.	6	Казахстан
29	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	1.11.1, 1.11.2, 1.12.1, 1.12.2, 1.16.1, 1.21, 2.4 / Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	Казахстан
30	2401-0201-0110 РСНБ РК 2015	3.13, 3.24 / Знаки дорожныеодносторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	Казахстан
31	2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	2.1, 2.2, 5.15,5.16.1, 5.16.2, 5.19.1, 5.19.2, 5.19.3, 7.13 / Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, B=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	43	Казахстан

Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик КГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района "

Шифр стройки: **19**

Наименование стройки: **Строительство инженерной инфраструктуры (гравийная дорога) 14 га жилого массива в а.Мынказан Меркенского района Жамбылской области**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**8,052**	**0,013447**	**0,013447**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	8,052	0,013447	0,013447	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**3207,44856**	**7,544102**	**7,544102**	**100,00**	**Казахстан**
100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1863	0,000553	0,000553	100,00	Казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,23252	0,000615	0,000615	100,00	Казахстан
100414	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3207,02974	7,542934	7,542934	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**0,20094**	**0,002908**	**0,002908**	**100,00**	**Казахстан**
279234	Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,20094	0,002908	0,002908	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**1,0314**	**0,011535**	**0,011535**	**100,00**	**Казахстан**
102634	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,918	0,009909	0,009909	100,00	Казахстан
102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,1134	0,001626	0,001626	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**						
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,01191**	**0,007025**	**0,007025**	**100,00**	**Казахстан**
149220	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00813	0,004056	0,004056	100,00	Казахстан
149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00142	0,000866	0,000866	100,00	Казахстан
278580	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0,00236	0,002104	0,002104	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,00016**	**0,000005**	**0,000005**	**100,00**	**Казахстан**

144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00016	0,000005	0,000005	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**						
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**кг**	**301,68**	**0,067275**	**0,067275**	**100,00**	**Казахстан**
135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	301,68	0,067275	0,067275	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**0,01651**	**0,002475**	**0,002475**	**100,00**	**Казахстан**
144636	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01651	0,002475	0,002475	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**						
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**0,27138**	**0,009728**	**0,009728**	**100,00**	**Казахстан**
131555	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,27	0,009658	0,009658	100,00	Казахстан
131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00138	0,000070	0,000070	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м2**	**0,12825**	**0,000142**	**0,000142**	**100,00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,12825	0,000142	0,000142	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**0,02016**	**0,004357**	**0,004357**	**100,00**	**Казахстан**
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,02016	0,004357	0,004357	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**0,15011**	**0,000011**	**0,000011**	**100,00**	**Казахстан**
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,15011	0,000011	0,000011	100,00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**шт.**	**42**	**0,234822**	**0,234822**	**100,00**	**Казахстан**
280042	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	42	0,234822	0,234822	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**						
27	**Кабели на напряжение не более 1000 В**						
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**						
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**						
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**						
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
III. Технологическое оборудование							

39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**т**	**0,05249**	**0,015396**	**0,015396**	**100,00**	**Казахстан**
144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,02016	0,012781	0,012781	100,00	Казахстан
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,02477	0,001330	0,001330	100,00	Казахстан
146755	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00756	0,001285	0,001285	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**0,01478**	**0,000102**	**0,000102**	**100,00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,01478	0,000102	0,000102	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**20,8545**	**0,011977**	**0,011977**	**100,00**	**Казахстан**
147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	20,7954	0,011957	0,011957	100,00	Казахстан
286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0591	0,000019	0,000019	100,00	Казахстан
	Прочие	**м3**	**379,31868**	**0,011759**	**0,011759**	**100,00**	**Казахстан**
249132	Вода техническая	м3	379,31868	0,011759	0,011759	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**91**	**1,474571**	**1,474571**	**100,00**	**Казахстан**
С121-040801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	36	0,890892	0,890892	100,00	Казахстан
С121-040803-0101	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) СТ РК 937-92	шт.	6	0,254196	0,254196	100,00	Казахстан
С124-010201-0103	1.11.1, 1.11.2, 1.12.1, 1.12.2, 1.16.1, 1.21, 2.4 / Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А±700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	0,025560	0,025560	100,00	Казахстан
С124-010201-0110	3.13, 3.24 / Знаки дорожныеодносторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D±600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	0,013286	0,013286	100,00	Казахстан
С124-010201-0114	2.1, 2.2, 5.15,5.16.1, 5.16.2, 5.19.1, 5.19.2, 5.19.3, 7.13 / Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В±600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	43	0,290637	0,290637	100,00	Казахстан
	Итого:			**9,411636**	**9,411636**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**