"Астана қ., "Нұра" ауданы, Ш. Айтматов және Хусейн Бен Талал көшелерінің қиылысы ауданы "Астана қаласының №2 кәріз тазарту құрылысын салу"

Ж (жоба) бойынша

13.03.2026 ж. № 01-0090/26

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Астана қаласының Коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"TORTAY engineering Co." жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 01-0090/26 от 13.03.2026 г.
(положительное)

на П (проект)
"Строительство канализационных очистных сооружений №2 города Астаны", г. Астана, район "Нұра", район пересечения улиц Ш. Айтматова и Хусейн бен Талал"

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "TORTAY engineering Co"

г. Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: П (проект).

2. НАИМЕНОВАНИЕ: П "Строительство канализационных очистных сооружений №2 города Астаны", г. Астана, район "Нұра", район пересечения улиц Ш. Айтматова и Хусейн бен Талал".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 11.12.2025 г. № 01-2576.
Дополнительное соглашение от 18.02.2026 г. № 1.

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "TORTAY engineering Co", лицензия от 05.12.2017 г. №17020571 (I категория).

ГИП – Касимов К.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на разработку проекта, утвержденное заказчиком от 15 марта 2024 года;
дополнение к заданию на разработку проекта, утвержденное заказчиком от 02 мая 2025 года; дополнение к заданию на разработку проекта, утвержденное заказчиком от 07 апреля 2025 года; дополнение к заданию на разработку проекта, утвержденное заказчиком от 13 октября 2025 года;
приказ АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» от 01 июля 2023 года №55 о признании утратившим силу приказа №94 от 25 октября 2021 года «Об утверждении технико-экономического обоснования «Строительство канализационных очистных сооружений №2 г. Нур-Султан» (заключение РГП Госэкспертиза от 15 октября 2021 года № 01-0549/21);
архитектурно-планировочное задание на проектирование, выданное ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны» от 07 апреля 2025 года № 91303, НИКАД: KZ16VUA01788665;
архитектурно-планировочное задание на проектирование сети водоснабжения КОС-2, выданное ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны» от 26 сентября 2025 года № 129239, НИКАД: KZ42VUA02065229;
архитектурно-планировочное задание на проектирование подъездной автодороги к КОС-2, выданное ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны» от 13 октября 2025 года № 140357, НИКАД: KZ12VUA02037154;
постановление акимата города Астаны от 07 февраля 2024 года №510-371-2 о разрешении на проведение изыскательских и проектных работ объекта «Канализационные очистные сооружения №2», на земельном участке площадью 80,3232 га, расположенном по адресу; город Астана, район "Нұра", район пересечения улиц Ш. Айтматова и Хусейн бен Талал";
постановление акимата города Астаны от 04 июля 2025 года №510-2140 «О внесении изменений в постановление от 07 февраля 2024 года №510-371-2 на проведение

изыскательских и проектных работ, внесено следующее изменение: касательно разрешения на проведение изыскательских и проектных работ канализационных очистных сооружений №2, на земельном участке площадью 80,5967 га, далее слова «канализационные очистные сооружения №2 с подъездной дорогой» заменить словами «канализационные очистные сооружения №2», город Астана, район "Нұра", район пересечения улиц Ш.Айтматова и Хусейн бен Талал";

постановление акимата города Астаны от 15 августа 2024 года № 510-2692 о разрешении на проведение изыскательских и проектных работ на земельном участке площадью 48,5130 га, расположенном по адресу; город Астана, район "Нұра", участок от КОС-2 до реки Есіл;

постановление акимата города Астаны от 30 сентября 2025 года № 510-3482 о разрешении на проведение изыскательских и проектных работ объекта «Сети телефонизации КОС-2» на земельном участке площадью 2,6048 га, расположенном по адресу; город Астана, район "Нұра", от улицы Казыбек би до КОС-2;

постановление акимата города Астаны от 08 сентября 2025 года № 510-3110 о разрешении на проведение изыскательских и проектных работ объекта «Сети электроснабжения КОС-2» на земельном участке площадью 7,5440 га, расположенном по адресу; город Астана, район "Нұра", от улицы Казыбек би до КОС-2;

постановление акимата города Астаны от 08 сентября 2025 года № 510-3129 о разрешении на проведение изыскательских и проектных работ объекта «Сети водоснабжения КОС-2» на земельном участке площадью 0,9795 га, расположенном по адресу; город Астана, район "Нұра", от улицы Казыбек би до КОС-2;

постановление акимата города Астаны от 12 ноября 2025 года № 510-4198 о разрешении на проведение изыскательских и проектных работ объекта «Сети газоснабжения» на земельном участке площадью 0,9795 га, расположенном по адресу; город Астана, район "Нұра", район пересечения улиц Ш. Айтматова и Хусейн бен Тала;

постановление акимата города Астаны от 07 марта 2023 года № 510-490 о разрешении на проведение изыскательских и проектных работ на земельных участках общей площадью 4,1543 га для подъездных дорог к КОС-2;

постановление акимата города Астаны от 17 апреля 2025 года № 510-1118 о разрешении на проведение изыскательских и проектных работ для строительства подъездной дороги к КОС-2 на земельном участке площадью 21,5841 га, расположенном по адресу: город Астана, район "Нұра", от шоссе Қорғалжын до КОС-2»;

выписка из постановления акимата города Астаны от 6 февраля 2025 года № 510-365 о разрешении на проведение изыскательских и проектных работ КОС-1 на земельном участке площадью 43,4669 га, расположенном по адресу; город Астана, район "Нұра", шоссе Қорғалжын, здание №47;

письмо ГКП «Астана Су Арнасы» от 12 ноября 2025 года № 13-10/14382 о том, что не возражает на размещение КНС на территории КОС-1;

акт на право постоянного землепользования на земельный участок, площадью 43,4696 га, для эксплуатации отстойника (КОС-1), кадастровый номер 21-320-148-300, изготовленный филиалом некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Нур-Султан от 18 июня 2019 года №03-01-29-13/393;

генеральный план развития города Астаны до 2035 года, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 января 2024 года;

схема водоснабжения согласно ПДП, утвержденное постановлением Акимата города Астаны от 10 октября 2025 года № 000 7385, выданный ТОО НИПИ «Астанагенплан» от 13 октября 2025 года №3991-қж;

схема трассы телефонизации, выданная ТОО НИПИ «Астанагенплан» от 19 октября 2025 года;

письмо ГКП «Астана Су Арнасы» от 14 апреля 2025 года №28-24/3867 о предоставлении показателей качественного состава сточных вод за 2020-2024 г.г. (10 листов);

письмо ТОО "TORTAY engineering Co" от 26 ноября 2025 года № 684 о направлении информации успешного применения технологии Барденфо на КОС в КНР с основными параметрами и характеристиками: КОС Tianjin Beichen Dashuang; КОС Yin Chuan; КОС Западного района Daqing;

письмо ТОО "TORTAY engineering Co" от 26 ноября 2025 года № 683 о том, что вторичный отстойник диаметром 50 м с диаметрами подводящего трубопровода -1000 мм, отводящего трубопровода 800 мм находятся в эксплуатации на КОС Dongfeng (г. Дацин, провинция Хэйлунцзян, КНР). Указанный вторичный отстойник по техническим характеристикам соответствует принятому вторичному отстойнику на КОС-2 в городе Астана;

типовой поперечный профиль улицы местного значения (К 2023 №558) от КОС-2 до шоссе Коргалжын, выданный ТОО "НИПИ "Астанагенплан" в 2024 году;

дефектный акт на разборку бортовых камней и покрытий тротуара из брусчатки, утвержденный ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астаны" от 13 октября 2025 года;

схема и ведомость источников получения, расстояний и способов транспортировки основных ДСМ, утвержденные ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астаны" от 24 октября 2025 года;

письмо АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» о не отнесении зданий и сооружений к объектам, которые могут представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов, от 22 мая 2025 года № 2-2-1/1579;

исходные данные и рекомендации к разделу «ИТМПБГОиПЧС», выданные ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны МЧС РК» от 16 июня 2025 года № ЗТ-2025-01895954 и от 14 октября 2025 года № ЗТ-2025-03481441;

письмо ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны МЧС РК» о расстоянии между объектом и ближайшей пожарной частью от 14 октября 2025 года № ЗТ-2025-03482752;

письмо РГУ «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан» о мобильных защитных сооружениях (МЗСГО от 17 июня 2025 года № ЗТ-2025-01591610;

письмо аппарата антитеррористической комиссии города Астаны от 24 октября 2025 года № 2760-қж о не отнесении зданий и сооружений к объектам, уязвимым в террористическом отношении;

письмо заказчика от 25 ноября 2025 года № 515-05-04/1358 о приобретении МЗСГО до ввода объекта в эксплуатацию;

письмо заказчика от 7 ноября 2025 года № 515-05-04/1278 об обеспечении объекта профессиональной противопожарной службой до ввода объекта в эксплуатацию;

протокол дозиметрического контроля, выполненный ИП «РЛ ГАММА РАД» от 17 октября 2025 года № 113-D;

протокол измерений уровней выделения радона с поверхности грунта, выполненный ИП «РЛ ГАММА РАД» от 17 октября 2025 года № 113-R;

письмо ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны» от 03 февраля 2025 года № 101-қж об отсутствии сибиреязвенных очагов и сибиреязвенных захоронений в радиусе 1000 метров от проектируемого объекта;

топографическая съемка (площадка КОС-2), выполненная ТОО «KazGeoMaster» от 03 мая 2024 года (государственная лицензия от 04 мая 2022 года № 22008615);

топографическая съемка (инженерные коммуникации), выполненная ТОО «Астанаархитектура» от 26 февраля 2025 года (государственная лицензия от 17 апреля 2017 года № 17006682);

топографическая съемка (площадка КНС на КОС-1), выполненная ТОО «Астанаархитектура» от 5 мая 2025 года (государственная лицензия от 17 апреля 2017 года № 17006682);

топографическая съемка (площадка КОС-2), выполненная ТОО «Астанаархитектура» в 2025 году (государственная лицензия от 17 апреля 2017 года № 17006682);

отчет по инженерно-геологическим изысканиям (площадка КОС-2), инв. №16244, выполненный ТОО «КарагандаГИИЗ и К*» от 03 мая 2024 года (государственная лицензия от от 24 декабря 1999 года ГСЛ №001137);

отчет по инженерно-геологическим изысканиям (инженерные коммуникации), инв. №16263, выполненный ТОО «КарагандаГИИЗ и К*» от 03 мая 2024 года (государственная лицензия от 24 декабря 1999 года ГСЛ №001137);

отчет по инженерно-геологическим изысканиям (отводящие коллекторы), инв. №16265, выполненный ТОО «КарагандаГИИЗ и К*» от 03 мая 2024 года (государственная лицензия от 24 декабря 1999 года ГСЛ №001137);

перечень оборудования, материалов, изделий с примененными прайс-листами, утвержденный заказчиком от 13 марта 2026 года;

письмо заказчика от 20 февраля 2026 года №515-05-04/230 о начале строительства (апрель 2026 года).

Технические условия:

ГКП «Астана Су Арнасы» от 16 октября 2025 года №3-6/2228 на забор воды из городского водопровода и сброс стоков в городскую канализацию;

ГКП «Астана Су Арнасы» от 16 апреля 2025 года №3-6/711 на строительство канализационной насосной станции;

ГКП «Астана Су Арнасы» от 17 октября 2025 года №3-6/2236 на строительство канализационного коллектора между КОС-1 и КОС-2;

АО «Астана-Региональная Электросетевая Компания» от 22 октября 2025 года № 19-Н2-4/1(20/1) -6200 на подключение к сетям электроснабжения;

АО «Астана-Региональная Электросетевая Компания» от 03 июня 2025 года № 5-Н-168-2767 на подключение к сетям электроснабжения;

АО «НК «КазАвтоЖол» Акмолинский областной филиал от 06 марта 2025 года №KZ89VAQ00005145 на пересечение автомобильных дорог международного и республиканского значения;

АО «НК «КазАвтоЖол» Акмолинский областной филиал от 29 сентября 2025 года №KZ20VAQ00005902 на пересечение автомобильных дорог международного и республиканского значения;

АО «Казахтелеком» от 24 апреля 2025 года №Д01-3/Т-04/25-328 на телефонизацию;

АО «QAZAQGAZ AIMAQ» от 27 марта 2025 года вх. № 01-гор-2025-000000443 на проектирование и подключение к газораспределительным сетям.

ГУ «Управление коммунального хозяйства города Астана» от 27 мая 2025 года №2223 на пересечение газораспределительных сетей.

ТОО «City Transportation Systems» от 7 апреля 2025 года №03-1-3/696-И на организацию дорожного движения и обустройство.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны» - согласование эскизного проекта от 20 ноября 2025 года № 20112025001550;

ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны» - согласование эскизного проекта от 24 ноября 2025 года № 24112025001784;

РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» - согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах от 03 ноября 2025 года № KZ12VRC00025456.

ГКП «Астана Су Арнасы» от 26 ноября 2025 года № 12-38/14999 - согласование КНС на площадке КОС-1.

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» Управление административной полиции Департамента полиции города Астаны» - согласование раздела «Генеральный план и сооружения транспорта» от 26 сентября 2025 года (чертежи 03/25-ГТ.Ч листы 1- 10).

ТОО "City Transportation Systems" - согласование раздела «Генеральный план и сооружения транспорта» от 13 октября 2025 года № 03-1-3/2068-И (чертежи 03/25-ГТ.Ч листы1-10).

ГУ «Управление энергетики города Астаны», Астанинский производственный филиал АО «QAZAQGAZ AIMAQ» - согласование плана газопровода среднего давления от 16 октября 2025 года (чертеж 18-07-42-2940-ГСН, лист ГСН-3).

ТОО «Астанагенплан» - согласование наружных сетей напорной канализации от КОС-1 до КОС-2, от КОС-2 до реки Есіл (чертежи 01/02/25- НК лист 4) от 21 ноября 2025 года.

ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» – согласование проектной документации в части промышленной безопасности от 19 ноября 2025 года № KZ40VQR00047551.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: г. Астана. Площадка строительства КОС-2 расположена по адресу: район "Нұра", пересечения улиц Ш. Айтматова и Хусейн бен Талал".

Площадка строительства КНС расположена на площадке КОС-1 по адресу: район "Нұра", шоссе Қорғалжын, здание №47.

Сейсмичность района: 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Рабочим проектом предусмотрено строительство:

канализационные очистные сооружения КОС-2, производительностью 188 000 м^3/сут (расчетный максимально-часовой расход – 11 500 м^3/ч) – комплекс;

канализационная насосная станция КНС, производительностью 118 000 м^3/сут (расчетный максимально-часовой расход – 8 310 м^3/ч) – 1 шт.;

наружные сети канализации:

от КОС-1 до КОС-2 в две линии Ø1600х94,1 мм – 5,256 км;
от КОС-2 до реки Есіл в две линии Ø1400х82,4 мм – 6,875 км.

Соответствие разделов рабочего проекта устранённым по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Технологический раздел	Артекова Г.К.	KZ61VJE00023058	Соответствует
2	Водоснабжение и водоотведение	Артекова Г.К.	KZ35VJE00023041	Соответствует
3	Генеральный план	Рембеков Р.М.	KZ47VJE00050955	Соответствует
4	Автомобильные дороги	Соколов А.Е.	KZ02VJE00023053	Соответствует
5	Архитектурно-строительные решения	Рембеков Р.М.	KZ58VJE00050951	Соответствует
6	Инженерно-геологические изыскания	Соколов А.Е.	KZ02VJE00023053	Соответствует
7	Архитектурные решения	Агибаев А.М.	KZ39VJE00081945	Соответствует
8	Конструктивные решения	Тельконуров К.М.	KZ67VJE00030128	Соответствует
9	Инженерно-геологические изыскания	Тельконуров К.М.	KZ67VJE00030128	Соответствует
10	Конструктивные решения	Сулейменов М.К.	KZ26VJE00051721	Соответствует
11	Инженерно-геологические изыскания	Сулейменов М.К.	KZ26VJE00051721	Соответствует
12	Электротехническая часть, электрооборудование	Кунанбаев А.Т.	KZ64VJE00021549	Соответствует
13	Наружные сети электроснабжения	Кунанбаев А.Т.	KZ64VJE00021549	Соответствует
14	Автоматизация технологических процессов	Никифорова Л.Г.	KZ62VJE00044186	Соответствует
15	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Никифорова Л.Г.	KZ62VJE00044186	Соответствует
16	Газоснабжение	Сыздыков А.Х.	KZ25VJE00049314	Соответствует

17	Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование	Сыздыков А.Х.	KZ25VJE00049314	Соответствует
18	Водопонижение	Торубара В.В.	KZ13VJE00079697	Соответствует
19	Инженерно-технические мероприятия по промышленной безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Сибагатов А.Т.	KZ66VJE00065066	Соответствует
20	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	Сибагатов А.Т.	KZ66VJE00065066	Соответствует
21	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сансызбаев Е.И.	KZ35VJE00030510	Соответствует
22	Проект организации строительства	Абай А.Е.	KZ15VJE00062007	Соответствует
23	Организация строительства	Ахмадиева Ж.Ж.	KZ94VJE00027508	Соответствует
24	Сметный раздел	Ахмадиева Ж.Ж.	KZ94VJE00027508	Соответствует
25	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Наженов А.К.		Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

П (проект) разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – I (повышенный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Площадка КОС №2			
1.1	Мощность КОС расчетный максимально-часовой расход	$м^3$/сут $м^3$/ч	188 000 11 500	188 000 11 500

1.2	Расчетная электрическая мощность	кВт	6007,22	6007,22
1.3	Общая площадь участка	га	80,59669	80,5967
1.4	Площадь в границах ограждений	га	24,7611	24,7611
1.5	Площадь застройки	м²	85 991,91	85 991,91
2	Подводящие трубопроводы 2Ø1600х94,1 мм, протяженность	км	5,256	5,256
3	Отводящие трубопроводы 2Ø1400х82,4 мм, протяженность	км	6,875	6,875
4	Площадка КНС			
4.1	Мощность КНС расчетный максимально-часовой расход	$м^3$/сут $м^3$/ч	118 000 8 310	118 000 8 310
4.2	Площадь отведенного земельного участка	га	0,227861	0,227861
4.3	Площадь застройки	$м^2$	537,72	537.72
5	Автомобильная дорога			
5.1	Категория дороги		III-в	III-в
5.2	Количество полос движения	шт	2	2
5.3	Протяженность дороги	км	10,368	10,368
6	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2025-2029 годов, всего, в том числе:	млн. тенге	199 901,083	180 394,918
6.1	СМР	млн. тенге	88 428,444	80 529,569
6.2	оборудование	млн. тенге	82 291,299	72 891,517
6.3	прочие затраты	млн. тенге	29 181,340	26 973,832
7	В ценах по годам строительства:			
7.1	В ценах 2025 года (ПИР, экспертиза)	млн. тенге		1 206,133
7.2	В ценах 2026 года	млн. тенге		42 841,366
7.3	В ценах 2027 года	млн. тенге		58 064,186
7.4	В ценах 2028 года	млн. тенге		62 458,434
7.5	В ценах 2029 года	млн. тенге		15 824,799
8	Продолжительность строительства	мес.	36	36

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений П (проект) "Строительство канализационных очистных сооружений №2 города Астаны", г. Астана, район "Нұра", район пересечения улиц Ш. Айтматова и Хусейн бен Талал" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. Заказчику до ввода объекта в эксплуатацию обеспечить его профессиональной противопожарной службой, а также мобильным защитным сооружением гражданской обороны.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, "Астана қ., "Нұра" ауданы, Ш. Айтматов және Хусейн Бен Талал көшелерінің қиылысы ауданы "Астана қаласының №2 кәріз тазарту құрылысын салу" Ж (жоба) Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

5. Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға бергенге дейін оны кәсіби өртке қарсы қызметпен, сондай-ақ азаматтық қорғаныстың мобильді қорғаныш құрылысымен қамтамасыз етсін.

Баширов Р.К.

И.о. первого заместителя генерального директора

РГП "Госэкспертиза"

Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Сансызбаев Е.И.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

Наженов А.К.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"

Абай А.Е.

Главный эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Ахмадиева Ж.Ж.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Кунанбаев А.Т.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

Сибагатов А.Т.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Тельконуров К.М.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

Сулейменов М.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Сыздыков А.Х.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Торубара В.В.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Агибаев А.М.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Рембеков Р.М.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Соколов А.Е.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

Никифорова Л.Г.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Артекова Г.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"