Республика Казахстан
ТОО «Ақтөбе Жоба»
Лицензия № 19008872

Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенных по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6,8»

ТОМ 4

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стадия: - рабочий проект

АЖ 2018/74-1-СД

Актобе 2025 г.

Подп. и дата	Инв.№ дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	*Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2)акимата города Астана, расположенных поадресу: улица Турара Рыскулова, здание 6,8»*	Лист 1

Республика Казахстан
ТОО «Ақтөбе Жоба»
Лицензия № 19008872

Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенных по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6,8»

ТОМ 4

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стадия: - рабочий проект

АЖ 2018/74-1-СД

Директор
ТОО «Ақтөбе
Жоба»

Сәндібай Қ .О.

Актобе 2025 г.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	*Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2)акимата города Астана, расположенных поадресу: улица Турара Рыскулова, здание 6,8»*	Лист 1

Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв.№ подл.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту **«РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"»** составлена в соответствии с НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса Программный комплекс АВС (2025.7).

Территориальный район строительства: г. Астана, г. Косшы, 01

В основу определения сметной стоимости приняты:

- СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство»
- НДЦС РК 8.04-09-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством»
- НДЦС РК 8.04-03-2022 «Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы»
- ЭСН РК 8.04-01-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы»
- ЭСН РК 8.04-02-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»
- ЭСН РК 8.04-02-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»
- ЭСН РК 8.05-01-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы»
- ЭСН РК 8.04-03-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на пусконаладочные работы»
- НДЦС РК 8.01-05-2022 «Методические рекомендации по расчету сметных цен на строительные ресурсы и сметных цен на перевозки грузов для строительства»
- Нормативные документы по ценообразованию и сметам. Изменения и дополнения. НДЦС РК 8.04-07-2025 «Индексы стоимости для строительства»
- Приказы Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан № 133-нк от 18 октября 2024 года и № 156-нк от 6 декабря 2024 года

Стоимость инженерного оборудования и материалов, не вошедших в базу строительно-монтажных работ, определена по данным заводов-изготовителей и прайс-листам поставщиков согласно п.п.8.2.30-8.2.46 НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»

- Налог на добавленную стоимость (НДС) объемов строительства в размере: 2025 год принято 12%; на 2026 год принят 16%.

Стоимость строительства в сметном расчете определяется суммой капитальных вложений, в том числе строительно-монтажных работ, выполненных в 2026.

Сметная стоимость строительства определена: в ценах июня 2025 г.

Директор Сандибай Қ.О

Главный инженер проекта Байтина Г.Р.

Форма 1

Заказчик ГКП на ПВХ "городская многопрофильная больница №2" акимата города Астана

Утверждено

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 5185351,746 тыс.тнг.

в том числе 709771,713 тыс.тнг.

налог на добавленную стоимость

(ссылка на документ об утверждении)

" 28 " октября 2025 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"

(наименование стройки)

в текущих ценах 2025 г. с учетом прогнозных уровней инфляций на 2026 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
4		Проектные работы	--	--	153 764,438	153 764,438
5		- в том числе на 2025 год	--	--	153 764,438	153 764,438
7		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта	--	--	4 262,856	4 262,856
8		- в том числе на 2025 год	--	--	4 262,856	4 262,856
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**158 027,294**	**158 027,294**
10		- в том числе по части I на 2025 год	--	--	158 027,294	158 027,294
		Часть II. Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
12	1-01	Демонтажные работы Рыскулова 6	86 994,424	--	--	86 994,424
13	1-02	Демонтажные работы. Рыскулова 8	165 336,207	--	--	165 336,207
		Всего по главе	**252 330,631**	**--**	**--**	**252 330,631**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
14	2-01	Рыскулова 6	879 722,221	504 246,041	--	1 383 968,262
15	2-02	Рыскулова 8	1 379 111,888	484 223,164	--	1 863 335,052
		Всего по главе	**2 258 834,109**	**988 469,205**	**--**	**3 247 303,314**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**2 511 164,74**	**988 469,205**	**--**	**3 499 633,945**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	158 203,379	--	--	158 203,379
		Итого по главе 8	**158 203,379**	**--**	**--**	**158 203,379**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**2 669 368,119**	**988 469,205**	**--**	**3 657 837,324**

17	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	133 468,406	--	--	133 468,406
18	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты - 2%	53 387,362	19 769,384	--	73 156,746
		Итого по части II в сметных ценах:	**2 856 223,887**	**1 008 238,589**	**--**	**3 864 462,476**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
19		в том числе на I квартал 2026 г., доля - 6 %	171 373,433	60 494,315	--	231 867,748
20		в том числе на II квартал 2026 г., доля - 41 %	1 171 051,794	413 377,822	--	1 584 429,616
21		в том числе на III квартал 2026 г., доля - 36 %	1 028 240,599	362 965,892	--	1 391 206,491
22		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 17 %	485 558,061	171 400,56	--	656 958,621
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
23	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на I квартал 2026 г., доля - 6 %, к - 1,0587	181 433,054	64 045,332	--	245 478,386
24	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на II квартал 2026 г., доля - 41 %, к - 1,0790	1 263 564,885	446 034,669	--	1 709 599,554
25	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на III квартал 2026 г., доля - 36 %, к - 1,0997	1 130 756,187	399 153,592	--	1 529 909,779
26	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доля - 17 %, к - 1,1208	544 213,475	192 105,748	--	736 319,222
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**3 119 967,601**	**1 101 339,34**	**--**	**4 221 306,941**
27		- в том числе на 2026 г.	3 119 967,601	1 101 339,34	--	4 221 306,941
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Пересчет итогов из сметных цен 2025 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 3,864 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 3,864 : 1,224 = 3,157 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 2,856 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 2,856 : 1,224 = 2,333 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 1,008 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 1,008 : 1,224 = 0,824 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,37 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,42 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтип): (2,333x2,42% + 0,824x0,2x2,42%)/3,157x100 = 1,91 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 1,91 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 0,93 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1				
		Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
28	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 3864462,476x0,37% = 14298,511	--	--	14 298,511	14 298,511
		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
29	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на I квартал 2026 г., доля - 6 %, к - 1,0587	--	--	908,27	908,27
30	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на II квартал 2026 г., доля - 41 %, к - 1,0790	--	--	6 325,518	6 325,518
31	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на III квартал 2026 г., доля - 36 %, к - 1,0997	--	--	5 660,666	5 660,666
32	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на IV квартал 2026 г., доля - 17 %, к - 1,1208	--	--	2 724,381	2 724,381
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**15 618,835**	**15 618,835**
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
33	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 3864462,476x1,91% = 73811,233	--	--	73 811,233	73 811,233

		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
34	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на I квартал 2026 г., доля - 6 %, к - 1,0587	--	--	4 688,637	4 688,637
35	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на II квартал 2026 г., доля - 41 %, к - 1,0790	--	--	32 653,351	32 653,351
36	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на III квартал 2026 г., доля - 36 %, к - 1,0997	--	--	29 221,277	29 221,277
37	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на IV квартал 2026 г., доля - 17 %, к - 1,1208	--	--	14 063,697	14 063,697
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**80 626,962**	**80 626,962**
		По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
43		I квартал 2026 г., доля - 6%, к - 1,0587	--	--	5 596,907	5 596,907
44		II квартал 2026 г., доля - 41%, к - 1,0790	--	--	38 978,869	38 978,869
45		III квартал 2026 г., доля - 36%, к - 1,0997	--	--	34 881,943	34 881,943
46		IV квартал 2026 г., доля - 17%, к - 1,1208	--	--	16 788,078	16 788,078
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**96 245,797**	**96 245,797**
47		- в том числе на 2026 г.	--	--	96 245,797	96 245,797
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**2 856 223,887**	**1 008 238,589**	**246 137,038**	**4 110 599,514**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**3 119 967,601**	**1 101 339,34**	**254 273,091**	**4 475 580,032**
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Затраты по части I "Проектирование" на 2025 год	**--**	**--**	**158 027,294**	**158 027,294**
48	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2025 год - 12%	--	--	18 963,275	18 963,275
		Всего НДС по части I "Проектирование"	**--**	**--**	**18 963,275**	**18 963,275**
		I квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**181 433,054**	**64 045,332**	**5 596,907**	**251 075,293**
50		- в том числе затраты по части II	181 433,054	64 045,332	--	245 478,386
51		- в том числе затраты по части III	--	--	5 596,907	5 596,907
52	Налоговый кодекс РК	НДС на I квартал 2026 г. - 16%	--	--	40 172,047	40 172,047
		II квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**1 263 564,885**	**446 034,669**	**38 978,869**	**1 748 578,423**
53		- в том числе затраты по части II	1 263 564,885	446 034,669	--	1 709 599,554
54		- в том числе затраты по части III	--	--	38 978,869	38 978,869
55	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2026 г. - 16%	--	--	279 772,548	279 772,548
		III квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**1 130 756,187**	**399 153,592**	**34 881,943**	**1 564 791,722**
56		- в том числе затраты по части II	1 130 756,187	399 153,592	--	1 529 909,779
57		- в том числе затраты по части III	--	--	34 881,943	34 881,943
58	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2026 г. - 16%	--	--	250 366,675	250 366,675
		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**544 213,475**	**192 105,748**	**16 788,078**	**753 107,301**
59		- в том числе затраты по части II	544 213,475	192 105,748	--	736 319,223
60		- в том числе затраты по части III	--	--	16 788,078	16 788,078
61	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%	--	--	120 497,168	120 497,168
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**709 771,713**	**709 771,713**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**3 119 967,601**	**1 101 339,341**	**964 044,804**	**5 185 351,746**
		в том числе 2025 (ПИР и экспертиза)			**176 990,569**	**176 990,569**
		2026 (строительство)	**3 119 967,601**	**1 101 339,341**	**787 054,235**	**5 008 361,177**

Руководитель проектной организации		Сандибай К. О
Главный инженер проекта		Байтина Г.Р.

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Стройка **АЖ2018/74 2025**
Шифр стройки **РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"**

№ п/п	Страница	Уровень	Шифр	Наименование	Документ	Наименование документа	Номер сметы в ОФ
2	7	Смета	1-01-00-01	Демонтажные работы. Рыскулова 6. АС, Медгаз, ВК, Лифт	Q9	подробная локальная смета	2501010
3	70	Смета	1-01-00-01	Демонтажные работы. Рыскулова 6. АС, Медгаз, ВК, Лифт	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)	2501010
4	71	Смета	1-01-00-01	Демонтажные работы. Рыскулова 6. АС, Медгаз, ВК, Лифт	ИД	Листинг исходных данных	2501010
6	81	Смета	1-02-00-01	Снос (демонтаж) строений (АС, АР, КЖ, ПОС, проект по сносу). Рыскулова 8	Q9	подробная локальная смета	2501020
7	145	Смета	1-02-00-01	Снос (демонтаж) строений (АС, АР, КЖ, ПОС, проект по сносу). Рыскулова 8	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)	2501020
8	146	Смета	1-02-00-01	Снос (демонтаж) строений (АС, АР, КЖ, ПОС, проект по сносу). Рыскулова 8	ИД	Листинг исходных данных	2501020
9	155	Объект	0		ИЗ	Объектная смета	60
10	157	Смета	2-01-03-01	Архитектурно-строительные решения. Литер А. (Блок А)	Q9	подробная локальная смета	2501110
11	222	Смета	2-01-03-01	Архитектурно-строительные решения. Литер А. (Блок А)	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)	2501110
12	227	Смета	2-01-03-01	Архитектурно-строительные решения. Литер А. (Блок А)	ИД	Листинг исходных данных	2501110
13	239	Смета	2-01-03-02	Архитектурно-строительные решения. Литер А. (Блок Б)	Q9	подробная локальная смета	2501120
14	302	Смета	2-01-03-02	Архитектурно-строительные решения. Литер А. (Блок Б)	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)	2501120
15	307	Смета	2-01-03-02	Архитектурно-строительные решения. Литер А. (Блок Б)	ИД	Листинг исходных данных	2501120
16	319	Смета	2-01-03-03	Архитектурно-строительные решения. Литер А. (Блок В)	Q9	подробная локальная смета	2501130
17	380	Смета	2-01-03-03	Архитектурно-строительные решения. Литер А. (Блок В)	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)	2501130
18	384	Смета	2-01-03-03	Архитектурно-строительные решения. Литер А. (Блок В)	ИД	Листинг исходных данных	2501130
19	395	Смета	2-01-03-04	Архитектурно-строительные решения. Литер А. (Блок Г)	Q9	подробная локальная смета	2501140
20	456	Смета	2-01-03-04	Архитектурно-строительные решения. Литер А. (Блок Г)	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)	2501140

21	460	Смета	2-01-03-04	Архитектурно-строительные решения. Литер А. (Блок Г)	ИД	Листинг исходных данных	2501140
22	471	Смета	2-01-03-05	Архитектурно-строительные решения. Литер А (блок Д)	Q9	подробная локальная смета	2501150
23	493	Смета	2-01-03-05	Архитектурно-строительные решения. Литер А (блок Д)	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)	2501150
24	497	Смета	2-01-03-05	Архитектурно-строительные решения. Литер А (блок Д)	ИД	Листинг исходных данных	2501150
25	501	Смета	2-01-03-06	Архитектурно-строительные решения. Литер Б	Q9	подробная локальная смета	2501160
26	525	Смета	2-01-03-06	Архитектурно-строительные решения. Литер Б	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)	2501160
27	529	Смета	2-01-03-06	Архитектурно-строительные решения. Литер Б	ИД	Листинг исходных данных	2501160
28	534	Смета	2-01-03-07	Архитектурно-строительные решения. Литер В	Q9	подробная локальная смета	2501170
29	550	Смета	2-01-03-07	Архитектурно-строительные решения. Литер В	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)	2501170
30	553	Смета	2-01-03-07	Архитектурно-строительные решения. Литер В	ИД	Листинг исходных данных	2501170
31	556	Смета	2-01-03-08	Архитектурно-строительные решения. Литер Д	Q9	подробная локальная смета	2501180
32	573	Смета	2-01-03-08	Архитектурно-строительные решения. Литер Д	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)	2501180
33	577	Смета	2-01-03-08	Архитектурно-строительные решения. Литер Д	ИД	Листинг исходных данных	2501180
34	580	Смета	2-01-03-09	Архитектурно-строительные решения. Литер Ж; И; З	Q9	подробная локальная смета	2501190
35	596	Смета	2-01-03-09	Архитектурно-строительные решения. Литер Ж; И; З	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)	2501190
36	599	Смета	2-01-03-09	Архитектурно-строительные решения. Литер Ж; И; З	ИД	Листинг исходных данных	2501190
37	602	Смета	2-01-04-10	Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока А	Q9	подробная локальная смета	2501270
38	628	Смета	2-01-04-10	Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока А	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)	2501270
39	635	Смета	2-01-04-10	Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока А	ИД	Листинг исходных данных	2501270
40	642	Смета	2-01-04-11	Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока Б	Q9	подробная локальная смета	2501280
41	662	Смета	2-01-04-11	Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока Б	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)	2501280
42	668	Смета	2-01-04-11	Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока Б	ИД	Листинг исходных данных	2501280
43	673	Смета	2-01-04-12	Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока В	Q9	подробная локальная смета	2501290

44	690	Смета	2-01-04-12	Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока В	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)	2501290
45	696	Смета	2-01-04-12	Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока В	ИД	Листинг исходных данных	2501290
46	701	Смета	2-01-04-13	Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока Д	Q9	подробная локальная смета	2501300
47	711	Смета	2-01-04-13	Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока Д	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)	2501300
48	714	Смета	2-01-04-13	Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока Д	ИД	Листинг исходных данных	2501300
49	717	Смета	2-01-04-14	Внутренние инженерные системы. Система медицинского газоснабжения	Q9	подробная локальная смета	2501460
50	724	Смета	2-01-04-14	Внутренние инженерные системы. Система медицинского газоснабжения	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)	2501460
51	727	Смета	2-01-04-14	Внутренние инженерные системы. Система медицинского газоснабжения	ИД	Листинг исходных данных	2501460
52	729	Смета	2-01-04-15	Внутренние инженерные системы. Грузоподъемные машины. Рыскулова 6	Q9	подробная локальная смета	2501470
53	750	Смета	2-01-04-15	Внутренние инженерные системы. Грузоподъемные машины. Рыскулова 6	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)	2501470
54	752	Смета	2-01-04-15	Внутренние инженерные системы. Грузоподъемные машины. Рыскулова 6	ИД	Листинг исходных данных	2501470
55	755	Объект	0		И3	Объектная смета	20
56	757	Смета	2-02-03-01	Архитектурно-строительные решения. Литер А, А1, А2 (Блок А)	Q9	подробная локальная смета	2501510
57	806	Смета	2-02-03-01	Архитектурно-строительные решения. Литер А, А1, А2 (Блок А)	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)	2501510
58	810	Смета	2-02-03-01	Архитектурно-строительные решения. Литер А, А1, А2 (Блок А)	ИД	Листинг исходных данных	2501510
59	817	Смета	2-02-03-02	Архитектурно-строительные решения. Литер А, А1, А2 (Блок Б)	Q9	подробная локальная смета	2501520
60	849	Смета	2-02-03-02	Архитектурно-строительные решения. Литер А, А1, А2 (Блок Б)	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)	2501520
61	853	Смета	2-02-03-02	Архитектурно-строительные решения. Литер А, А1, А2 (Блок Б)	ИД	Листинг исходных данных	2501520
62	858	Смета	2-02-03-03	Архитектурно-строительные решения. Литер А, А1, А2 (Блок В)	Q9	подробная локальная смета	2501530
63	899	Смета	2-02-03-03	Архитектурно-строительные решения. Литер А, А1, А2 (Блок В)	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)	2501530
64	903	Смета	2-02-03-03	Архитектурно-строительные решения. Литер А, А1, А2 (Блок В)	ИД	Листинг исходных данных	2501530
65	909	Смета	2-02-03-04	Архитектурно-строительные решения. Литер А, А1, А2 (Блок Г)	Q9	подробная локальная смета	2501540

66	958	Смета	2-02-03-04	Архитектурно-строительные решения. Литер А, А1, А2 (Блок Г)	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)	2501540
67	962	Смета	2-02-03-04	Архитектурно-строительные решения. Литер А, А1, А2 (Блок Г)	ИД	Листинг исходных данных	2501540
68	969	Смета	2-02-03-05	Архитектурно-строительные решения. Литер Б	Q9	подробная локальная смета	2501550
69	985	Смета	2-02-03-05	Архитектурно-строительные решения. Литер Б	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)	2501550
70	987	Смета	2-02-03-05	Архитектурно-строительные решения. Литер Б	ИД	Листинг исходных данных	2501550
71	990	Смета	2-02-03-06	Архитектурно-строительные решения. Литер В	Q9	подробная локальная смета	2501560
72	1003	Смета	2-02-03-06	Архитектурно-строительные решения. Литер В	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)	2501560
73	1006	Смета	2-02-03-06	Архитектурно-строительные решения. Литер В	ИД	Листинг исходных данных	2501560
74	1008	Смета	2-02-03-07	Архитектурно-строительные решения. Литер Д,Е,Ж	Q9	подробная локальная смета	2501570
75	1034	Смета	2-02-03-07	Архитектурно-строительные решения. Литер Д,Е,Ж	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)	2501570
76	1037	Смета	2-02-03-07	Архитектурно-строительные решения. Литер Д,Е,Ж	ИД	Листинг исходных данных	2501570
77	1041	Смета	2-02-04-08	Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока А, А2	Q9	подробная локальная смета	2501660
78	1066	Смета	2-02-04-08	Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока А, А2	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)	2501660
79	1073	Смета	2-02-04-08	Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока А, А2	ИД	Листинг исходных данных	2501660
80	1080	Смета	2-02-04-09	Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блок Б	Q9	подробная локальная смета	2501670
81	1093	Смета	2-02-04-09	Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блок Б	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)	2501670
82	1097	Смета	2-02-04-09	Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блок Б	ИД	Листинг исходных данных	2501670
83	1101	Смета	2-02-04-10	Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока В	Q9	подробная локальная смета	2501680
84	1114	Смета	2-02-04-10	Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока В	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)	2501680
85	1119	Смета	2-02-04-10	Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока В	ИД	Листинг исходных данных	2501680
86	1122	Смета	2-02-04-11	Внутренние инженерные системы. Система медицинского газоснабжения	Q9	подробная локальная смета	2501820
87	1129	Смета	2-02-04-11	Внутренние инженерные системы. Система медицинского газоснабжения	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)	2501820

88	1132	Смета	2-02-04-11	Внутренние инженерные системы. Система медицинского газоснабжения	ИД	Листинг исходных данных	2501820
89	1134	Смета	2-02-04-12	Внутренние инженерные системы. Грузоподъемные машины	Q9	подробная локальная смета	2501690
90	1160	Смета	2-02-04-12	Внутренние инженерные системы. Грузоподъемные машины	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)	2501690
91	1162	Смета	2-02-04-12	Внутренние инженерные системы. Грузоподъемные машины	ИД	Листинг исходных данных	2501690

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"

Наименование объекта - Демонтажные работы Рыскулова 6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-01-00-01

(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы. Рыскулова 6. АС, Медгаз, ВК, Лифт

(Наименование работ и затрат)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	**86994,424**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	82769,467	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	16,64	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**86 994 424**
						работы взятые по сборникам "строительным и специально
	Раздел 1.	**Блок А**				**7 557 581**
	Подраздел 1.1.	**Ремонт здания**				**2 390 211**
1	**1213-0103-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**$м^2$ облицовки**	**292,4**	**3 964**	**1 159 074**
2	**1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**47,79**	**4 261**	**203 633**
3	**1207-0101-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**1 496**	**187**	**279 752**
4	**1207-0101-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**1 298,18**	**576**	**747 752**
	Подраздел 1.2.	**Фасад**				**941 025**
5	**1208-0201-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 37*	**Фасады с облицовкой керамогранитом. Демонтаж керамогранитной плитки промышленными альпинистами**	**$м^2$**	**1 111,01**	**847**	**941 025**
	Подраздел 1.3.	**Кровля**				**2 956 324**
6	**1146-0301-1301** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Разборка покрытия кровли из рулонного материала**	**$м^2$**	**1 647,31**	**738**	**1 215 715**
7	**1207-0101-1802** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 44*	**Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм**	**$м^2$**	**1 647,31**	**758**	**1 248 661**

1	2	3	4	5	6	7
8	1207-0101-1805 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 44*	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1802	$м^2$	1 647,31	190	312 989
9	1208-0101-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Планки кровель торцевые (ветровые), карнизные, коньки, примыкания из оцинкованной стали с защитным покрытием. Разборка	м	363	493	178 959
	Подраздел 1.4.	**Оконные и дверные проемы**				**619 840**
		Оконные проемы замента уплотнительных резинок рам и створок учтены в монтажных работах				
		Дверные проемы				
10	1146-0301-0803 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного	$м^2$	101,3886	5 612	568 993
11	1110-0401-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12 К=0,8*	Демонтаж блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах	$м^2$	1,8009	10 249	18 457
12	1113-0206-0109 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Очистка поверхности металлической щетками	$м^2$	16,8	1 928	32 390
	Подраздел 1.5.	**Крыльца**				**110 772**
13	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	11,4	8 763	99 898
14	1113-0206-0109 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Очистка поверхности металлической щетками	$м^2$	5,64	1 928	10 874
	Подраздел 1.6.	**Отмостка**				**539 409**
15	1106-0101-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12 К=0,8*	Демонтаж отмостки. фундаментов бетонных плит плоских	$м^3$	73,16	7 373	539 409
	Раздел 2.	**Блок Б**				**6 490 600**
	Подраздел 2.1.	**Ремонт здания**				**2 064 881**
16	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	170,69	3 964	676 615
17	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	33,09	4 261	140 996
18	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	1 780,7	187	332 991
19	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	1 587,29	576	914 279
	Подраздел 2.2.	**Фасад**				**857 012**
20	1208-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 37*	Фасады с облицовкой керамогранитом. Демонтаж керамогранитной плитки промышленными альпинистами	$м^2$	1 011,82	847	857 012
	Подраздел 2.3.	**Кровля**				**2 594 266**
21	1208-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	1 334,99	865	1 154 766

1	2	3	4	5	6	7
22	1207-0101-1802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 44*	Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	1 334,99	758	1 011 922
23	1207-0101-1805 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 44*	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1802	$м^2$	1 334,99	190	253 648
24	1208-0101-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Планки кровель торцевые (ветровые), карнизные, коньки, примыкания из оцинкованной стали с защитным покрытием. Разборка	м	352,8	493	173 930
	Подраздел 2.4.	**Оконные и дверные проемы**				**426 777**
		Оконные проемы замента уплотнительных резинок рам и створок учтены в монтажных работах				
		Дверные проемы				
25	1146-0301-0803 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного	$м^2$	66,9852	5 612	375 921
26	1110-0401-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12 К=0,8*	Демонтаж блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах	$м^2$	1,80177	10 249	18 466
27	1113-0206-0109 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Очистка поверхности металлической щетками	$м^2$	16,8	1 928	32 390
	Подраздел 2.5.	**Крыльца**				**77 473**
28	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	7,6	8 763	66 599
29	1113-0206-0109 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Очистка поверхности металлической щетками	$м^2$	5,64	1 928	10 874
	Подраздел 2.6.	**Отмостка**				**470 191**
30	1106-0101-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12 К=0,8*	Демонтаж отмостки. фундаментов бетонных плит плоских	$м^3$	63,772	7 373	470 191
	Раздел 3.	**Блок В**				**9 112 884**
	Подраздел 3.1.	**Ремонт здания**				**4 407 844**
31	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	287,43	3 964	1 139 373
32	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	87,49	4 261	372 795
33	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	3 565,7	187	666 786
34	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	3 869,6	576	2 228 890
	Подраздел 3.2.	**Фасад**				**601 158**
35	1208-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 37*	Фасады с облицовкой керамогранитом. Демонтаж керамогранитной плитки промышленными альпинистами	$м^2$	709,75	847	601 158
	Подраздел 3.3.	**Кровля**				**2 917 076**

1	2	3	4	5	6	7
36	1208-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	1 579,34	865	1 366 129
37	1207-0101-1802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 44*	Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	1 579,34	758	1 197 140
38	1207-0101-1805 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 44*	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1802	$м^2$	1 579,34	190	300 075
39	1208-0101-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Планки кровель торцевые (ветровые), карнизные, коньки, примыкания из оцинкованной стали с защитным покрытием. Разборка	м	108,99	493	53 732
	Подраздел 3.4.	Оконные и дверные проемы				651 978
		Оконные проемы замента уплотнительных резинок рам и створок учтены в монтажных работах				
		Дверные проемы				
40	1146-0301-0803 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного	$м^2$	111,366	5 612	624 986
41	1113-0206-0109 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Очистка поверхности металлической щетками	$м^2$	14	1 928	26 992
	Подраздел 3.5.	Ворота				88 368
42	1110-0402-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Демонтаж ворот секционных, площадь 25 $м^2$	$м^2$	24	3 682	88 368
	Подраздел 3.6.	Крыльца				23 899
43	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	1,9	8 763	16 650
44	1113-0206-0109 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Очистка поверхности металлической щетками	$м^2$	3,76	1 928	7 249
	Подраздел 3.7.	Отмостка				422 561
45	1106-0101-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,8*	Демонтаж отмостки. фундаментов бетонных плит плоских	$м^3$	57,312	7 373	422 561
	Раздел 4.	Блок Г				29 837 789
	Подраздел 4.1.	Ремонт здания				3 523 985
46	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	313,24	3 964	1 241 683
47	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	111,91	4 261	476 849
48	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	2 632,4	187	492 259
49	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	2 279,85	576	1 313 194
	Подраздел 4.2.	Фасад				717 672
50	1208-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 37*	Фасады с облицовкой керамогранитом. Демонтаж керамогранитной плитки промышленными альпинистами	$м^2$	847,31	847	717 672

1	2	3	4	5	6	7
	Подраздел 4.3.	**Кровля**				**3 305 866**
51	**1208-0101-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**$м^2$ кровли**	**1 733,94**	**865**	**1 499 858**
52	**1207-0101-1802** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 44*	**Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм**	**$м^2$**	**1 733,94**	**758**	**1 314 327**
53	**1207-0101-1805** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 44*	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1802**	**$м^2$**	**1 733,94**	**190**	**329 449**
54	**1208-0101-0404** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	**Планки кровель торцевые (ветровые), карнизные, коньки, примыкания из оцинкованной стали с защитным покрытием. Разборка**	**м**	**329,07**	**493**	**162 232**
	Подраздел 4.4.	**Оконные и дверные проемы**				**21 698 494**
		Оконные проемы замента уплотнительных резинок рам и створок учтены в монтажных работах				
		Дверные проемы				
55	**1146-0301-0803** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного**	**$м^2$**	**3 860,6742**	**5 612**	**21 666 104**
56	**1113-0206-0109** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Очистка поверхности металлической щетками**	**$м^2$**	**16,8**	**1 928**	**32 390**
	Подраздел 4.5.	**Крыльца**				**18 123**
57	**1113-0206-0109** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Очистка поверхности металлической щетками**	**$м^2$**	**9,4**	**1 928**	**18 123**
	Подраздел 4.6.	**Отмостка**				**573 649**
58	**1106-0101-0106** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,8*	**Демонтаж отмостки. фундаментов бетонных плит плоских**	**$м^3$**	**77,804**	**7 373**	**573 649**
	Раздел 5.	**Блок Д**				**2 716 841**
	Подраздел 5.1.	**Ремонт здания**				**637 116**
59	**1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**39,97**	**4 261**	**170 312**
60	**1207-0101-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**796,8**	**187**	**149 002**
61	**1207-0101-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**551,74**	**576**	**317 802**
	Подраздел 5.2.	**Кровля**				**1 250 703**
62	**1208-0101-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**$м^2$ кровли**	**683**	**865**	**590 795**
63	**1207-0101-1802** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 44*	**Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм**	**$м^2$**	**683**	**758**	**517 714**
64	**1207-0101-1805** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 44*	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1802**	**$м^2$**	**683**	**190**	**129 770**

1	2	3	4	5	6	7
65	1208-0101-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Планки кровель торцевые (ветровые), карнизные, коньки, примыкания из оцинкованной стали с защитным покрытием. Разборка	м	25,2	493	12 424
	Подраздел 5.3.	**Оконные и дверные проемы**				**520 120**
		Оконные проемы замента уплотнительных резинок рам и створок учтены в монтажных работах				
		Дверные проемы				
66	1146-0301-0803 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного	$м^2$	89,217	5 612	500 686
67	1113-0206-0109 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Очистка поверхности металлической щетками	$м^2$	10,08	1 928	19 434
	Подраздел 5.4.	**Крыльца**				**35 172**
68	1113-0206-0109 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Очистка поверхности металлической щетками	$м^2$	1,88	1 928	3 625
69	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	3,6	8 763	31 547
	Подраздел 5.5.	**Отмостка**				**273 730**
70	1106-0101-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12 К=0.8*	Демонтаж отмостки. фундаментов бетонных плит плоских	$м^3$	37,126	7 373	273 730
	Раздел 6.	**Литер Б**				**3 875 876**
	Подраздел 6.1.	**Ремонт здания**				**1 847 980**
71	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	205,47	3 964	814 483
72	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	192,97	4 261	822 245
73	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	640,92	187	119 852
74	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	158,68	576	91 400
	Подраздел 6.2.	**Кровля**				**1 100 925**
75	1208-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	600,55	865	519 476
76	1207-0101-1802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 44*	Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	600,55	758	455 217
77	1207-0101-1805 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 44*	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1802	$м^2$	600,55	190	114 104
78	1208-0101-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Планки кровель торцевые (ветровые), карнизные, коньки, примыкания из оцинкованной стали с защитным покрытием. Разборка	м	24,6	493	12 128
	Подраздел 6.3.	**Оконные и дверные проемы**				**677 890**
		Оконные проемы замента уплотнительных резинок рам и створок учтены в монтажных работах				
		Дверные проемы				

1	2	3	4	5	6	7
79	1146-0301-0803 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного	$м^2$	64,8324	5 612	363 839
80	1110-0401-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах	$м^2$	19,38456	14 196	275 183
81	1113-0206-0109 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Очистка поверхности металлической щетками	$м^2$	20,16	1 928	38 868
	Подраздел 6.4.	Крыльца				47 798
82	1113-0206-0109 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Очистка поверхности металлической щетками	$м^2$	7,52	1 928	14 499
83	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	3,8	8 763	33 299
	Подраздел 6.5.	Отмостка				201 283
84	1106-0101-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12* *К=0.8*	Демонтаж отмостки. фундаментов бетонных плит плоских	$м^3$	27,3	7 373	201 283
	Раздел 7.	Литер В				1 167 324
	Подраздел 7.1.	Ремонт здания				390 178
85	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	60,65	3 964	240 417
86	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	9,73	4 261	41 460
87	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	99,9	576	57 542
88	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	271,44	187	50 759
	Подраздел 7.2.	Кровля				652 513
89	1208-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	351,37	865	303 935
90	1207-0101-1802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 44*	Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	351,37	758	266 338
91	1207-0101-1805 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 44*	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1802	$м^2$	351,37	190	66 760
92	1208-0101-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Планки кровель торцевые (ветровые), карнизные, коньки, примыкания из оцинкованной стали с защитным покрытием. Разборка	м	31,4	493	15 480
	Подраздел 7.3.	Отмостка				124 633
93	1106-0101-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12* *К=0.8*	Демонтаж отмостки. фундаментов бетонных плит плоских	$м^3$	16,904	7 373	124 633
	Раздел 8.	Литер Д				471 144
	Подраздел 8.1.	Ремонт здания				93 032

1	2	3	4	5	6	7
94	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	134,71	187	25 191
95	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	117,78	576	67 841
	Подраздел 8.2.	Кровля				248 089
96	1208-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	123,52	865	106 845
97	1207-0101-1802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 44*	Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	123,52	758	93 628
98	1207-0101-1805 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 44*	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1802	$м^2$	123,52	190	23 469
99	1208-0101-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Планки кровель торцевые (ветровые), карнизные, коньки, примыкания из оцинкованной стали с защитным покрытием. Разборка	м	48,98	493	24 147
	Подраздел 8.3.	Оконные и дверные проемы				44 437
		Оконные проемы замента уплотнительных резинок рам и створок учтены в монтажных работах				
		Дверные проемы				
100	1146-0301-0803 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного	$м^2$	6,3756	5 612	35 780
101	1113-0206-0109 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Очистка поверхности металлической щетками	$м^2$	4,49	1 928	8 657
	Подраздел 8.4.	Отмостка				85 586
102	1106-0101-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12 К=0,8*	Демонтаж отмостки. фундаментов бетонных плит плоских	$м^3$	11,608	7 373	85 586
	Раздел 9.	Литер Ж, З, И				619 629
	Подраздел 9.1.	Ремонт здания				38 708
103	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	68,94	187	12 892
104	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	44,82	576	25 816
	Подраздел 9.2.	Фасад				171 416
105	1208-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 37*	Фасады с облицовкой керамогранитом. Демонтаж керамогранитной плитки промышленными альпинистами	$м^2$	202,38	847	171 416
	Подраздел 9.3.	Кровля				130 787
106	1208-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	61,86	865	53 509
107	1207-0101-1802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 44*	Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	61,86	758	46 890

1	2	3	4	5	6	7
108	1207-0101-1805 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 44*	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1802	$м^2$	61,86	190	11 753
109	1208-0101-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Планки кровель торцевые (ветровые), карнизные, коньки, примыкания из оцинкованной стали с защитным покрытием. Разборка	м	37,8	493	18 635
	Подраздел 9.4.	Оконные и дверные проемы				
		Оконные проемы замента уплотнительных резинок рам и створок учтены в монтажных работах				
	Подраздел 9.5.	Дверные проемы				131 864
110	1146-0301-0803 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного	$м^2$	19,1268	5 612	107 340
111	1113-0206-0109 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Очистка поверхности металлической щетками	$м^2$	12,72	1 928	24 524
	Подраздел 9.6.	Крыльца				38 382
112	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	4,38	8 763	38 382
	Подраздел 9.7.	Отмостка				108 472
113	1106-0101-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,8*	Демонтаж отмостки. фундаментов бетонных плит плоских	$м^3$	14,712	7 373	108 472
	Раздел 10.	Медицинское газоснабжение				1 031 993
114	1334-0201-0602 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09 К=0,4*	Демонтаж машины для дозирования жидких лекарственных средств /Установка газификатора/	шт.	2	41 079	82 158
115	1334-0113-0311 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09 К=0,4*	Демонтаж установки вакуумной	комплект	1	38 807	38 807
116	1307-0103-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09 К=0,4*	Демонтаж агрегата или машины компрессорно-конденсаторной, масса 1,2 т	шт.	2	142 379	284 758
117	1334-0113-0309 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09 К=0,4*	Демонтаж рампы для закиси азота трехбалонной	комплект	4	53 360	213 440
118	1334-0113-0319 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09 К=0.4*	Демонтаж рампы кислородной станции	шт.	1	51 814	51 814
119	1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	36	3 453	124 308
120	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	118	2 006	236 708
	Раздел 11.	Водопровод и канализация				11 097 026
121	1215-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	116	4 415	512 140
122	1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	452	3 453	1 560 756

1	2	3	4	5	6	7
123	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	200	2 006	401 200
124	1116-0302-0111 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06 К=0,4*	Демонтаж трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в стык, диаметр 160 мм	м трубопровода	600	1 805	1 083 000
125	1116-0302-0109 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06 К=0,4*	Демонтаж трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в стык, диаметр 110 мм	м трубопровода	450	1 629	733 050
126	1215-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	460	5 000	2 300 000
127	1215-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	1 120	4 024	4 506 880
	Раздел 12.	**Демонтаж лифтов**				**12 646 257**
	Подраздел 12.1.	**Блок А**				**2 484 552**
		лифт №1				
128	1303-0801-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09 К=0,4*	демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м	лифт	1	1 826 164	1 826 164
129	1303-0801-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09 К=0,4*	Исключать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103. Количество остановок отличается на 8.	остановка	-8	84 657	-677 256
130	1303-0801-0109 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09 К=0,4*	Исключать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103. Количество метров высоты отличается на 26.	м	-28,6	17 359	-496 467
		лифт №2 - №4				
131	1303-0801-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09 К=0,4*	демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	лифт	3	1 157 394	3 472 182
132	1303-0801-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09 К=0,4*	Исключать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101. Количество остановок отличается на 5.	остановка	-15	74 416	-1 116 240
133	1303-0801-0107 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09 К=0,4*	Исключать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101. Количество метров высоты отличается на 11.	м	-40,8	12 839	-523 831
	Подраздел 12.2.	**Блок Б**				**5 225 082**
		лифт №5				
134	1303-0801-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09 К=0,4*	демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м	лифт	1	1 826 164	1 826 164
135	1303-0801-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09 К=0,4*	Исключать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103. Количество остановок отличается на 8.	остановка	-8	84 657	-677 256
136	1303-0801-0109 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09 К=0,4*	Исключать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103. Количество метров высоты отличается на 26.	м	-28,6	17 359	-496 467
		лифт №6 - №8				
137	1303-0801-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	лифт	3	2 962 526	8 887 578

1	2	3	4	5	6	7
138	1303-0801-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Исключать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101. Количество остановок отличается на 5.	остановка	-15	193 866	-2 907 990
139	1303-0801-0107 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Исключать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101. Количество метров высоты отличается на 11.	м	-40,8	34 484	-1 406 947
	Подраздел 12.3.	**Блок В**				**3 742 839**
		лифт №1 и №3				
140	1303-0801-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09 К=0,4*	демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	лифт	2	1 157 394	2 314 788
141	1303-0801-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09 К=0,4*	Исключать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101. Количество остановок отличается на 5.	остановка	-10	74 416	-744 160
142	1303-0801-0107 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09 К=0,4*	Исключать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101. Количество метров высоты отличается на 11.	м	-27,2	12 839	-349 221
		лифт №2				
143	1303-0801-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09 К=0,4*	демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м	лифт	1	1 616 612	1 616 612
144	1303-0801-0105 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09 К=0,4*	Исключать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0102. Количество остановок отличается на 8.	остановка	-8	75 646	-605 168
145	1303-0801-0108 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09 К=0,4*	Исключать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0102. Количество метров высоты отличается на 24.	м	-26,6	15 248	-405 597
		лифт №1 и №2				
146	1303-0801-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09 К=0,4*	демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м	лифт	2	1 826 164	3 652 328
147	1303-0801-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09 К=0,4*	Исключать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103. Количество остановок отличается на 8.	остановка	-16	84 657	-1 354 512
148	1303-0801-0109 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09 К=0,4*	Исключать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103. Количество метров высоты отличается на 26.	м	-57,2	17 359	-992 935
		лифт №3				
149	1303-0801-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09 К=0,4*	демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	лифт	1	1 157 394	1 157 394
150	1303-0801-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09 К=0,4*	Исключать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101. Количество остановок отличается на 5.	остановка	-5	74 416	-372 080
151	1303-0801-0107 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09 К=0,4*	Исключать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101. Количество метров высоты отличается на 11.	м	-13,6	12 839	-174 610
	Подраздел 12.4.	**Блок Г**				**1 193 784**
152	1303-0801-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09 К=0,4*	демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м	лифт	2	1 826 164	3 652 328
153	1303-0801-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09 К=0,4*	Исключать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103. Количество остановок отличается на 9.	остановка	-16	84 657	-1 354 512

1	2	3	4	5	6	7
154	**1303-0801-0109** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09 К=0,4***	**Исключать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103. Количество метров высоты отличается на 29.**	**м**	**-63,6**	**17 359**	**-1 104 032**
	Раздел 13.	**Погрузка и перевозка мусора**				**369 480**
155	**414-104-0601** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**120**	**1 519**	**182 280**
156	**412-102-0116** ***РСНБ РК 2024***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**2 400**	**78**	**187 200**

Составил Жангазинова М.С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 1-01-00-01

Составлена в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	5,9646	5 902	35 203,07
2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	38,0596	562	21 389,5
3	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	8,1550844	1 590	12 966,58
4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4,6522944	2 759	12 835,68
5	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0083354	123 191	1 026,84
6	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,01008	348 861	-3 516,52
7	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-2,94	1 154	-3 392,76
8	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,00066	754 778	-498,15
9	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,03696	4 837	-178,78
10	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,04068	1 616	-65,74
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**75 770**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**75 769,72**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2501010

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2501010'Q9Ж5'Ц8ХМ+Ш1БН2''1'''''*
2	Ю''РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'АЖ2018/74_2025'1-01'Демонтажные работы Рыскулова 6'РП'1'1-01-00-01'Демонтажные работы. Рыскулова 6. АС, Медгаз, ВК, Лифт'Дефектная ведомость*
3	F(49)'estimate-cipher=1-01-00-01'estimate=Демонтажные работы. Рыскулова 6'construction=РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'construction-cipher=АЖ2018/74_2025'object=Демонтажные работы Рыскулова 6'object-cipher=1-01'Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=0'Учет климатических условий=Да*
4	(РС295913)*
5	П работы взятые по сборникам "строительным и специально строительным" применен коэф. на демонтаж согласно ЭСН РК 8.04-01-2024 п.3.15 т.1*
6	Р Блок А*
7	ПР Ремонт здания*
8	Е12-130103-105(РС295913)(К РЗП=1)'292,4''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м^2 облицовки*
9	Е12-70101-207(РС295913)(К РЗП=1)'47,79''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м^2*
10	Е12-70101-301(РС295913)(К РЗП=1)'1496''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
11	Е12-70101-205(РС295913)(К РЗП=1)'1298,18''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м^2*
12	ПР Фасад*
13	Х1042,99+68,02=Ф3*
14	Е12-080201-0101'Ф3''Фасады с облицовкой керамогранитом. Демонтаж керамогранитной плитки промышленными альпинистами'м^2*
15	ПРКровля*
16	Е1146-0301-1301'1647,31=Ф1''Разборка покрытия кровли из рулонного материала'м^2*
17	Е12-070101-1802'Ф1''Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм'м^2*
18	Е12-070101-1805'Ф1''Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1802'м^2*
19	#*
20	Е12-080101-0404'363''Планки кровель торцевые (ветровые), карнизные, коньки, примыкания из оцинкованной стали с защитным покрытием. Разборка'м*
21	ПРОконные и дверные проемы*
22	П2 Оконные проемы замента уплотнительных резинок рам и створок учтены в монтажных работах*
23	П2Дверные проемы*
24	Х2,07.0,67.3+2,07.0,77.11=Ф13*
25	Х2,07.0,87.15+2,07.0,97.19+2,07.1,17.6=Ф15*
26	Х2,07.0,87.1=Ф14*
27	Е1146-0301-0803'Ф13+Ф15''Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного'м^2*
28	Е1110-401-101(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0) #К=0,8(РС295688)(К РЗП=1)'Ф14''Демонтаж блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах'м^2*
29	Е1113-206-109'16,8''Очистка поверхности металлической щетками'м^2*
30	ПРКрыльца*
31	Е12-070101-0208'3,8.3''Полы цементные. Разборка покрытия'м^2*
32	Е1113-206-109'5,64''Очистка поверхности металлической щетками'м^2*
33	ПРОтмостка*
34	Е1106-0101-0106(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0) #К=0,8'365,8.0,2''Демонтаж отмостки. фундаментов бетонных плит плоских'м^3*
35	Р Блок Б*
36	ПР Ремонт здания*
37	L Е1146-202-103'1603,01+5195,62''Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены или потолка'м^2*
38	Е12-130103-105(РС295913)(К РЗП=1)'170,69''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м^2 облицовки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
39	Е12-70101-207(РС295913)(К РЗП=1)'33,09''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м^2*
40	Е12-70101-301(РС295913)(К РЗП=1)'1780,7''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
41	Е12-70101-205(РС295913)(К РЗП=1)'1587,29''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м^2*
42	ПР Фасад*
43	Х954,37+57,45=Ф3*
44	Е12-80201-101'Ф3''Фасады с облицовкой керамогранитом. Демонтаж керамогранитной плитки промышленными альпинистами'м^2*
45	ПРКровля*
46	Е12-080101-0201 (РС295913)'1334,99=Ф1''Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий'м^2 кровли*
47	Е12-070101-1802'Ф1''Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм'м^2*
48	Е12-70101-1805'Ф1''Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1802'м^2*
49	Е12-080101-0404'352,8''Планки кровель торцевые (ветровые), карнизные, коньки, примыкания из оцинкованной стали с защитным покрытием. Разборка'м*
50	ПРОконные и дверные проемы*
51	П2 Оконные проемы замента уплотнительных резинок рам и створок учтены в монтажных работах*
52	П2Дверные проемы*
53	Х2,07.0,67.3+2,07.0,77.19=Ф13*
54	Х2,07.0,87.10+2,07.0.97.19=Ф15*
55	Х2,07.1,17.6=Ф14*
56	Е1146-301-803'Ф13+Ф15+Ф14''Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного'м^2*
57	Е1110-401-101(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0) #К=0,8(РС295688)(К РЗП=1)'2,071.0,87''Демонтаж блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах'м^2*
58	Е1113-206-109'16,8''Очистка поверхности металлической щетками'м^2*
59	ПРКрыльца*
60	Е12-070101-0208'3,8.2''Полы цементные. Разборка покрытия'м^2*
61	Е1113-206-109'5,64''Очистка поверхности металлической щетками'м^2*
62	ПРОтмостка*
63	Е1106-101-106(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0) #К=0,8'318,86.0,2''Демонтаж отмостки. фундаментов бетонных плит плоских'м^3*
64	Р Блок В*
65	ПР Ремонт здания*
66	Е12-130103-105(РС295913)(К РЗП=1)'287,43''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м^2 облицовки*
67	Е12-70101-207(РС295913)(К РЗП=1)'87,49''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м^2*
68	Е12-70101-301(РС295913)(К РЗП=1)'3565,7''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
69	Е12-70101-205(РС295913)(К РЗП=1)'3869,6''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м^2*
70	ПР Фасад*
71	Х659,09+50,66=Ф3*
72	Е12-80201-101'Ф3''Фасады с облицовкой керамогранитом. Демонтаж керамогранитной плитки промышленными альпинистами'м^2*
73	ПРКровля*
74	Е12-080101-0201 (РС295913)'1579,34=Ф1''Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий'м^2 кровли*
75	Е12-70101-1802(РС295913)(К РЗП=1)'Ф1''Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм'м^2*
76	Е12-70101-1805(РС295913)(К РЗП=1)'Ф1''Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1802'м^2*
77	#*
78	Е12-80101-404(РС295913)(К РЗП=1)'108,99''Планки кровель торцевые (ветровые), карнизные, коньки, примыкания из оцинкованной стали с защитным покрытием. Разборка'м*
79	ПРОконные и дверные проемы*
80	П2 Оконные проемы замента уплотнительных резинок рам и створок учтены в монтажных работах*
81	П2Дверные проемы*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
82	Х2,07.0,67.3+2,07.0,77.15=Ф13*
83	Х2,07.0,87.17+2,07.0,97.19=Ф15*
84	Х2,07.1,17.6=Ф14*
85	Е1146-301-803'Ф13+Ф15+Ф14''Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного'м^2*
86	Е1113-206-109'14''Очистка поверхности металлической щетками'м^2*
87	ПРВорота*
88	Е1110-0402-0104(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)(РС295685)'24''Демонтаж ворот секционных, площадь 25 м^2'м^2*
89	ПРКрыльца*
90	Е12-070101-0208'1,9''Полы цементные. Разборка покрытия'м^2*
91	Е1113-206-109'3,76''Очистка поверхности металлической щетками'м^2*
92	ПРОтмостка*
93	Е1106-101-106(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0) #К=0,8'286,56.0,2''Демонтаж отмостки. фундаментов бетонных плит плоских'м^3*
94	Р Блок Г*
95	ПР Ремонт здания*
96	Е12-130103-105(РС295913)(К РЗП=1)'313,24''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м^2 облицовки*
97	Е12-70101-207(РС295913)(К РЗП=1)'111,91''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м^2*
98	Е12-70101-301(РС295913)(К РЗП=1)'2632,4''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
99	Е12-70101-205(РС295913)(К РЗП=1)'2279,85''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м^2*
100	ПР Фасад*
101	Х785,57+61,74=Ф3*
102	Е12-80201-101'Ф3''Фасады с облицовкой керамогранитом. Демонтаж керамогранитной плитки промышленными альпинистами'м^2*
103	ПРКровля*
104	Е12-080101-0201 (РС295913)'1733,94=Ф1''Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий'м^2 кровли*
105	Е12-70101-1802(РС295913)(К РЗП=1)'Ф1''Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм'м^2*
106	Е12-70101-1805(РС295913)(К РЗП=1)'Ф1''Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1802'м^2*
107	#*
108	Е12-80101-404(РС295913)(К РЗП=1)'329,07''Планки кровель торцевые (ветровые), карнизные, коньки, примыкания из оцинкованной стали с защитным покрытием. Разборка'м*
109	ПРОконные и дверные проемы*
110	П2 Оконные проемы замента уплотнительных резинок рам и створок учтены в монтажных работах*
111	П2Дверные проемы*
112	Х2,07.0,67.3+2,07.0,77.17=Ф13*
113	Х2,07.0,87.8+2,07.97.19=Ф15*
114	Х2,07.1,17.6=Ф14*
115	Е1146-301-803'Ф13+Ф15+Ф4''Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного'м^2*
116	Е1113-206-109'16,8''Очистка поверхности металлической щетками'м^2*
117	ПРКрыльца*
118	Е1113-206-109'9,4''Очистка поверхности металлической щетками'м^2*
119	ПРОтмостка*
120	Е1106-101-106(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0) #К=0,8'389,02.0,2''Демонтаж отмостки. фундаментов бетонных плит плоских'м^3*
121	Р Блок Д*
122	ПР Ремонт здания*
123	Е12-70101-207(РС295913)(К РЗП=1)'39,97''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м^2*
124	Е12-70101-301(РС295913)(К РЗП=1)'796,8''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
125	Е12-70101-205(РС295913)(К РЗП=1)'551,74''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м^2*
126	ПРКровля*
127	Е12-080101-0201 (РС295913)'683=Ф1''Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий'м^2 кровли*
128	Е12-70101-1802(РС295913)(К РЗП=1)'Ф1''Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм'м^2*
129	Е12-70101-1805(РС295913)(К РЗП=1)'Ф1''Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1802'м^2*
130	#*
131	Е12-80101-404(РС295913)(К РЗП=1)'25,2''Планки кровель торцевые (ветровые), карнизные, коньки, примыкания из оцинкованной стали с защитным покрытием. Разборка'м*
132	ПРОконные и дверные проемы*
133	П2 Оконные проемы замента уплотнительных резинок рам и створок учтены в монтажных работах*
134	П2Дверные проемы*
135	Х2,07.0,77.4=Ф13*
136	Х2,07.0,87.46=Ф15*
137	Е1146-301-803'Ф13+Ф15''Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного'м^2*
138	Е1113-206-109'10,08''Очистка поверхности металлической щетками'м^2*
139	ПРКрыльца*
140	Е1113-206-109'1,88''Очистка поверхности металлической щетками'м^2*
141	Е12-70101-208(РС295913)(К РЗП=1)'3,6''Полы цементные. Разборка покрытия'м^2*
142	ПРОтмостка*
143	Е1106-101-106(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0) #К=0,8'185,63.0,2''Демонтаж отмостки. фундаментов бетонных плит плоских'м^3*
144	Р Литер Б*
145	ПР Ремонт здания*
146	Е12-130103-105(РС295913)(К РЗП=1)'205,47''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м^2 облицовки*
147	Е12-70101-207(РС295913)(К РЗП=1)'192,97''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м^2*
148	Е12-70101-301(РС295913)(К РЗП=1)'640,92''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
149	Е12-70101-205(РС295913)(К РЗП=1)'158,68''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м^2*
150	ПРКровля*
151	Е12-080101-0201 (РС295913)'600,55=Ф1''Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий'м^2 кровли*
152	Е12-70101-1802(РС295913)(К РЗП=1)'Ф1''Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм'м^2*
153	Е12-70101-1805(РС295913)(К РЗП=1)'Ф1''Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1802'м^2*
154	#*
155	Е12-80101-404(РС295913)(К РЗП=1)'24,6''Планки кровель торцевые (ветровые), карнизные, коньки, примыкания из оцинкованной стали с защитным покрытием. Разборка'м*
156	ПРОконные и дверные проемы*
157	П2 Оконные проемы замента уплотнительных резинок рам и створок учтены в монтажных работах*
158	П2Дверные проемы*
159	L Х2,07.0,71.3+2,07.0,81.17=Ф13*
160	Х2,07.0,87.36=Ф15*
161	L Х2,07.1,21.36=Ф14*
162	Е1146-301-803'Ф15''Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного'м^2*
163	Е1110-401-101(РС295688)(К РЗП=1)'2,071.1,17.8''Установка блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах'м^2*
164	Е1113-206-109'20,16''Очистка поверхности металлической щетками'м^2*
165	ПРКрыльца*
166	Е1113-206-109'7,52''Очистка поверхности металлической щетками'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
167	E12-70101-208(РС295913)(К РЗП=1)'3,8''Полы цементные. Разборка покрытия'м^2*
168	ПРОтмостка*
169	E1106-101-106(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0) #К=0,8'136,50.0,2''Демонтаж отмостки. фундаментов бетонных плит плоских'м^3*
170	Р Литер В*
171	ПР Ремонт здания*
172	E12-130103-105(РС295913)(К РЗП=1)'60,65''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м^2 облицовки*
173	E12-70101-207(РС295913)(К РЗП=1)'9,73''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м^2*
174	E12-70101-205(РС295913)(К РЗП=1)'99,90''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м^2*
175	E12-70101-301(РС295913)(К РЗП=1)'271,44''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
176	ПР Кровля*
177	E12-080101-0201 (РС295913)'351,37=Ф1''Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий'м^2 кровли*
178	E12-70101-1802(РС295913)(К РЗП=1)'Ф1''Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм'м^2*
179	E12-70101-1805(РС295913)(К РЗП=1)'Ф1''Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1802'м^2*
180	#*
181	E12-80101-404(РС295913)(К РЗП=1)'31,4''Планки кровель торцевые (ветровые), карнизные, коньки, примыкания из оцинкованной стали с защитным покрытием. Разборка'м*
182	ПРОтмостка*
183	E1106-101-106(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0) #К=0,8'84,52.0,2''Демонтаж отмостки. фундаментов бетонных плит плоских'м^3*
184	Р Литер Д*
185	ПР Ремонт здания*
186	E12-70101-301(РС295913)(К РЗП=1)'134,71''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
187	E12-70101-205(РС295913)(К РЗП=1)'117,78''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м^2*
188	ПРКровля*
189	E12-080101-0201 (РС295913)'123,52=Ф1''Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий'м^2 кровли*
190	E12-70101-1802(РС295913)(К РЗП=1)'Ф1''Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм'м^2*
191	E12-70101-1805(РС295913)(К РЗП=1)'Ф1''Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1802'м^2*
192	#*
193	E12-80101-404(РС295913)(К РЗП=1)'48,98''Планки кровель торцевые (ветровые), карнизные, коньки, примыкания из оцинкованной стали с защитным покрытием. Разборка'м*
194	ПРОконные и дверные проемы*
195	П2 Оконные проемы замента уплотнительных резинок рам и створок учтены в монтажных работах*
196	П2Дверные проемы*
197	L X2,07.0,71.3+2,07.0,81.17=Ф13*
198	X2,07.0,87.8=Ф15*
199	L X2,07.1,21.36=Ф14*
200	E1146-301-803'Ф13''Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного'м^2*
201	E1113-206-109'4,49''Очистка поверхности металлической щетками'м^2*
202	ПРОтмостка*
203	E1106-101-106(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0) #К=0,8'58,04.0,2''Демонтаж отмостки. фундаментов бетонных плит плоских'м^3*
204	Р Литер Ж, З, И*
205	Н43=3*
206	ПР Ремонт здания*
207	E12-70101-301(РС295913)(К РЗП=1)'22,98''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
208	E12-70101-205(РС295913)(К РЗП=1)'14,94''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
209	ПР Фасад*
210	Х67,46=Ф3*
211	Е12-80201-101'Ф3''Фасады с облицовкой керамогранитом. Демонтаж керамогранитной плитки промышленными альпинистами'м^2*
212	ПРКровля*
213	Е12-080101-0201 (РС295913)'20,62=Ф1''Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий'м^2 кровли*
214	Е12-70101-1802(РС295913)(К РЗП=1)'Ф1''Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм'м^2*
215	Е12-70101-1805(РС295913)(К РЗП=1)'Ф1''Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1802'м^2*
216	#*
217	Е12-80101-404(РС295913)(К РЗП=1)'12,6''Планки кровель торцевые (ветровые), карнизные, коньки, примыкания из оцинкованной стали с защитным покрытием. Разборка'м*
218	ПРОконные и дверные проемы*
219	П2 Оконные проемы замента уплотнительных резинок рам и створок учтены в монтажных работах*
220	ПРДверные проемы*
221	L Х2,07.0,71.3+2,07.0,81.17=Ф13*
222	Х2,07.0,87=Ф15*
223	Е1146-301-803'Ф13''Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного'м^2*
224	Е1113-206-109'4,24''Очистка поверхности металлической щетками'м^2*
225	ПРКрыльца*
226	Е12-70101-208(РС295913)(К РЗП=1)'1,46''Полы цементные. Разборка покрытия'м^2*
227	ПРОтмостка*
228	Е1106-101-106(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0) #К=0,8'24,52.0,2''Демонтаж отмостки. фундаментов бетонных плит плоских'м^3*
229	Н43=1*
230	РМедицинское газоснабжение*
231	Ц1334-0201-0602(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0) #К=0,4'2''Демонтаж машины для дозирования жидких лекарственных средств /Установка газификатора/'шт.*
232	Ц1334-0113-0311(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0) #К=0,4'1''Демонтаж установки вакуумной'комплект*
233	Ц1307-0103-0103(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0) #К=0,4'2''Демонтаж агрегата или машины компрессорно-конденсаторной, масса 1,2 т'шт.*
234	Ц1334-0113-0309(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0) #К=0,4'1+1+1+1''Демонтаж рампы для закиси азота трехбалонной'комплект*
235	Ц1334-0113-0319(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0) #К=0,4'1''Демонтаж рампы кислородной станции'шт.*
236	Е12-150101-0102(РС295913)'24+12''Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка'м трубопроводов*
237	Е12-150101-0101(РС295913)'63+55''Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка'м трубопроводов*
238	Р Водопровод и канализация*
239	Е12-150101-103(РС295913)(К РЗП=1)'116''Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка'м трубопроводов*
240	Е12-150101-102(РС295913)(К РЗП=1)'148+184+120''Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка'м трубопроводов*
241	Е12-150101-101(РС295913)(К РЗП=1)'110+90''Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка'м трубопроводов*
242	Е1116-302-111(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0) #К=0,4(РС296009)(РС296040)(РМ187490)(РМ296299)(К РЗП=1)'600''Демонтаж трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в стык, диаметр 160 мм'м трубопровода*
243	Е1116-302-109(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0) #К=0,4(РС296009)(РМ187490)(РМ296040)(РМ296299)(К РЗП=1)'450''Демонтаж трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в стык, диаметр 110 мм'м трубопровода*
244	Е12-150101-202(РС295913)(К РЗП=1)'460''Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка'м трубопровода с фасонными частями*
245	Е12-150101-201(РС295913)(К РЗП=1)'1120''Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка'м трубопровода с фасонными частями*
246	РДемонтаж лифтов*
247	ПРБлок А*
248	П2 лифт №1*
249	Ц1303-801-103(РС315701)(К РЗП=1)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)К=0,4'1''демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м'лифт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
250	Ц1303-0801-0106 (ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)К=0,4'8''Исключать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103. Количество остановок отличается на 8.'остановка*
251	Ц1303-0801-0109 (ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)К=0,4'44-12,9-2,5''Исключать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103. Количество метров высоты отличается на 26.'м*
252	П2 лифт №2 - №4*
253	Ц1303-801-101(РС315699)(К РЗП=1)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)К=0,4'3''демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м'лифт*
254	Ц1303-0801-0104 (ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)К=0,4'15''Исключать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101. Количество остановок отличается на 5.'остановка*
255	Ц1303-0801-0107 (ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)К=0,4'(29-12,9-2,5).3''Исключать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101. Количество метров высоты отличается на 11.'м*
256	ПРБлок Б*
257	П2 лифт №5*
258	Ц1303-801-103(РС315701)(К РЗП=1)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)К=0,4'1''демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м'лифт*
259	Ц1303-0801-0106 (ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)К=0,4'8''Исключать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103. Количество остановок отличается на 8.'остановка*
260	Ц1303-0801-0109 (ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)К=0,4'44-12,9-2,5''Исключать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103. Количество метров высоты отличается на 26.'м*
261	П2 лифт №6 - №8*
262	Ц1303-801-101(РС315699)(К РЗП=1)'3''демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м'лифт*
263	Ц1303-0801-0104 (ВП)'15''Исключать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101. Количество остановок отличается на 5.'остановка*
264	Ц1303-0801-0107 (ВП)'(29-12,9-2,5).3''Исключать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101. Количество метров высоты отличается на 11.'м*
265	ПРБлок В*
266	П2 лифт №1 и №3*
267	Ц1303-801-101(РС315699)(К РЗП=1)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)К=0,4'2''демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м'лифт*
268	Ц1303-0801-0104 (ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)К=0,4'10''Исключать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101. Количество остановок отличается на 5.'остановка*
269	Ц1303-0801-0107 (ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)К=0,4'(29-12,9-2,5).2''Исключать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101. Количество метров высоты отличается на 11.'м*
270	П2 лифт №2*
271	Ц1303-801-102(РС315700)(К РЗП=1)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)К=0,4'1''демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м'лифт*
272	Ц1303-0801-0105 (ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)К=0,4'8''Исключать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0102. Количество остановок отличается на 8.'остановка*
273	Ц1303-0801-0108 (ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)К=0,4'42-12,9-2,5''Исключать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0102. Количество метров высоты отличается на 24.'м*
274	П2 лифт №1 и №2*
275	Ц1303-801-103(РС315701)(К РЗП=1)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)К=0,4'2''демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м'лифт*
276	Ц1303-0801-0106 (ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)К=0,4'16''Исключать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103. Количество остановок отличается на 8.'остановка*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
277	Ц1303-0801-0109 (ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)К=0,4'(44-12,9-2,5).2''Исключать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103. Количество метров высоты отличается на 26.'м*
278	П2 лифт №3*
279	Ц1303-801-101(РС315699)(К РЗП=1)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)К=0,4'1''демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м'лифт*
280	Ц1303-0801-0104 (ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)К=0,4'5''Исключать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101. Количество остановок отличается на 5.'остановка*
281	Ц1303-0801-0107 (ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)К=0,4'29-12,9-2,5''Исключать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101. Количество метров высоты отличается на 11.'м*
282	ПРБлок Г*
283	Ц1303-801-103(РС315701)(К РЗП=1)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)К=0,4'2''демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м'лифт*
284	Ц1303-0801-0106 (ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)К=0,4'16''Исключать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103. Количество остановок отличается на 9.'остановка*
285	Ц1303-0801-0109 (ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)К=0,4'(44-9,7-2,5).2''Исключать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103. Количество метров высоты отличается на 29.'м*
286	Р Погрузка и перевозка мусора*
287	С3414-104-0601'120''Мусор строительный (ручная). Погрузка'т*
288	С3412-102-0116'120.20''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км'т·км*
289	К'Жангазинова М.С.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"

Наименование объекта - Рыскулова 8

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-02-00-01

(Локальный сметный расчет)

на Снос (демонтаж) строений (АС, АР, КЖ, ПОС, проект по сносу). Рыскулова 8

(Наименование работ и затрат)

Основание: Ведомость демонтажных работ

Сметная стоимость	**165336,207**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	160463,890	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	30,945	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**165 336 207**
	Раздел 1.	**Блок А**				**58 200 447**
	Подраздел 1.1.	**Ремонт здания**				**39 948 752**
1	**1213-0103-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка /ЛДСП/**	**$м^2$ облицовки**	**8 253,03**	**463**	**3 821 153**
2	**1213-0103-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**$м^2$ облицовки**	**3 244,09**	**3 964**	**12 859 573**
3	**1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**4 709,42**	**4 261**	**20 066 839**
4	**1207-0101-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**2 841,15**	**576**	**1 636 502**
		Ремонт цементно-песчаной стяжки учтен в монтажных работах				
5	**1207-0101-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**8 367,3**	**187**	**1 564 685**
	Подраздел 1.2.	**Фасады**				**602 302**
6	**1208-0201-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 37*	**Фасады с облицовкой керамогранитом. Демонтаж керамогранитной плитки промышленными альпинистами**	**$м^2$**	**711,1**	**847**	**602 302**
	Подраздел 1.3.	**Кровля**				**13 120 092**
7	**1146-0301-1301** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Разборка покрытия кровли из рулонного материала**	**$м^2$**	**2 375,85**	**738**	**1 753 377**

1	2	3	4	5	6	7
8	1207-0101-1802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 44*	Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	2 375,85	758	1 800 894
9	1207-0101-1805 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 44*	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1802, до 50 мм	$м^2$	2 375,85	1 140	2 708 469
10	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Армирование слоев подстилающих и набетонок. Демонтаж	т	3,65881	63 359	231 819
11	1113-0102-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой. Демонтаж	$м^2$ изолируемой поверхности	2 375,85	353	838 675
12	1126-0102-0603 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой. Демонтаж	$м^2$ утепляемого покрытия	2 375,85	2 389	5 675 906
13	1208-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	245,47	452	110 952
		Проемы оконные. Демонтаж уплотнителей учтен в монтажных работах				
	Подраздел 1.4.	**Проемы дверные**				**118 247**
14	1146-0301-0803 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного	$м^2$	21,070354	5 612	118 247
	Подраздел 1.5.	**Крыльца**				**898 863**
15	1207-0101-1801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 40*	Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм	$м^2$	372,2	968	360 290
16	1207-0101-1804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 40*	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1801	$м^2$	372,2	1 447	538 573
	Подраздел 1.6.	**Отмостка**				**152 090**
17	1106-0101-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Демонтаж бетонных плит плоских	$м^3$	20,628	7 373	152 090
	Подраздел 1.7.	**Лифты**				**3 360 101**
		Лифт №26				
18	1303-0801-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м	лифт	1	1 826 164	1 826 164
19	1303-0801-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103	остановка	-7	84 657	-592 599
20	1303-0801-0109 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103	м	-27,3	17 359	-473 901
		Лифт №17				
21	1303-0801-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м	лифт	1	1 826 164	1 826 164
22	1303-0801-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103	остановка	-8	84 657	-677 256
23	1303-0801-0109 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103	м	-29,55	17 359	-512 958
		Лифт №18				

1	2	3	4	5	6	7
24	1303-0801-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м	лифт	1	1 616 612	1 616 612
25	1303-0801-0105 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0102	остановка	-8	75 646	-605 168
26	1303-0801-0108 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0102	м	-29,55	15 248	-450 578
		Лифт №19,25				
27	1303-0801-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	лифт	2	1 157 394	2 314 788
28	1303-0801-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101	остановка	-8	74 416	-595 328
29	1303-0801-0107 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101	м	-24,6	12 839	-315 839
	Раздел 2.	**Блок Б**				**35 303 277**
	Подраздел 2.1.	**Фасады**				**332 278**
30	1208-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 37*	Фасады с облицовкой керамогранитом. Демонтаж керамогранитной плитки промышленными альпинистами	$м^2$	392,3	847	332 278
	Подраздел 2.2.	**Ремонт здания**				**20 969 009**
31	1213-0103-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка /ЛДСП/	$м^2$ облицовки	4 665,19	463	2 159 983
32	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	1 621,07	3 964	6 425 921
33	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	2 521,15	4 261	10 742 620
34	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	1 399,95	576	806 371
		Ремонт цементно-песчаной стяжки учтен в монтажных работах				
35	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	4 460,5	187	834 114
	Подраздел 2.3.	**Кровля**				**12 149 000**
36	1146-0301-1301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Разборка покрытия кровли из рулонного материала	$м^2$	2 199,48	738	1 623 216
37	1207-0101-1802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 44*	Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	2 199,48	758	1 667 206
38	1207-0101-1805 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 44*	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1802, до 50 мм	$м^2$	2 199,48	1 140	2 507 407
39	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Армирование слоев подстилающих и набетонок. Демонтаж	т	3,3872	63 359	214 610
40	1113-0102-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой. Демонтаж	$м^2$ изолируемой поверхности	2 199,48	353	776 416
41	1126-0102-0603 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой. Демонтаж	$м^2$ утепляемого покрытия	2 199,48	2 389	5 254 558

1	2	3	4	5	6	7
42	1208-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	233,6	452	105 587
	Подраздел 2.4.	**Проемы дверные**				**92 189**
43	1146-0301-0803 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного	$м^2$	16,427172	5 612	92 189
	Подраздел 2.5.	**Крыльца**				**119 784**
44	1207-0101-1801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 40*	Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм	$м^2$	49,6	968	48 013
45	1207-0101-1804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 40*	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1801	$м^2$	49,6	1 447	71 771
	Подраздел 2.6.	**Отмостка**				**295 878**
46	1106-0101-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Демонтаж бетонных плит плоских	$м^3$	40,13	7 373	295 878
	Подраздел 2.7.	**Лифты**				**1 345 139**
		Лифт №21				
47	1303-0801-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м	лифт	1	1 826 164	1 826 164
48	1303-0801-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103	остановка	-9	84 657	-761 913
49	1303-0801-0109 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103	м	-35,4	17 359	-614 509
		Лифт №22				
50	1303-0801-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	лифт	2	1 157 394	2 314 788
51	1303-0801-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101	остановка	-12	74 416	-892 992
52	1303-0801-0107 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101	м	-41	12 839	-526 399
	Раздел 3.	**Блок В, литеры А1,А2**				**34 297 052**
	Подраздел 3.1.	**Фасады**				**752 856**
53	1208-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 37*	Фасады с облицовкой керамогранитом. Демонтаж керамогранитной плитки промышленными альпинистами	$м^2$	888,85	847	752 856
	Подраздел 3.2.	**Ремонт здания**				**15 377 302**
54	1213-0103-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка /ЛДСП/	$м^2$ облицовки	2 942,28	463	1 362 276
55	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	1 087,72	3 964	4 311 722
56	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	1 986,62	4 261	8 464 988

1	2	3	4	5	6	7
57	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	1 097,59	576	632 212
58	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	3 241,2	187	606 104
	Подраздел 3.3.	**Кровля**				**14 027 504**
59	1146-0301-1301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Разборка покрытия кровли из рулонного материала	$м^2$	2 537,11	738	1 872 387
60	1207-0101-1802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 44*	Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	2 537,11	758	1 923 129
61	1207-0101-1805 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 44*	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1802, до 50 мм	$м^2$	2 537,11	1 140	2 892 305
62	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Армирование слоев подстилающих и набетонок. Демонтаж	т	3,90715	63 359	247 553
63	1113-0102-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой. Демонтаж	$м^2$ изолируемой поверхности	2 537,11	353	895 600
64	1126-0102-0603 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой. Демонтаж	$м^2$ утепляемого покрытия	2 537,11	2 389	6 061 156
65	1208-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	299,5	452	135 374
		Проемы оконные. Демонтаж уплотнителей учтен в монтажных работах				
	Подраздел 3.4.	**Проемы дверные**				**92 189**
66	1146-0301-0803 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного	$м^2$	16,427172	5 612	92 189
	Подраздел 3.5.	**Крыльца**				**113 505**
67	1207-0101-1801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 40*	Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм	$м^2$	47	968	45 496
68	1207-0101-1804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 40*	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1801	$м^2$	47	1 447	68 009
	Подраздел 3.6.	**Отмостка**				**365 465**
69	1106-0101-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Демонтаж бетонных плит плоских	$м^3$	49,568	7 373	365 465
	Подраздел 3.7.	**Лифты**				**3 568 231**
		Лифт №23				
70	1303-0801-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09*	Демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м	лифт	1	1 826 164	1 826 164
71	1303-0801-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09*	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103	остановка	-7	84 657	-592 599
72	1303-0801-0109 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09*	Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103	м	-26,75	17 359	-464 353
		Лифт №24				

1	2	3	4	5	6	7
73	1303-0801-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	лифт	1	1 157 394	1 157 394
74	1303-0801-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101	остановка	-4	74 416	-297 664
75	1303-0801-0107 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101	м	-11,75	12 839	-150 858
		Лифт №25				
76	1303-0801-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	лифт	2	1 157 394	2 314 788
77	1303-0801-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101	остановка	-8	74 416	-595 328
78	1303-0801-0107 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101	м	-23,5	12 839	-301 716
		Лифт №20				
79	1303-0801-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м	лифт	1	1 826 164	1 826 164
80	1303-0801-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103	остановка	-8	84 657	-677 256
81	1303-0801-0109 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103	м	-27,45	17 359	-476 505
	Раздел 4.	**Блок Г**				**23 449 647**
	Подраздел 4.1.	**Фасады**				**366 294**
82	1208-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 37*	Фасады с облицовкой керамогранитом. Демонтаж керамогранитной плитки промышленными альпинистами	$м^2$	432,46	847	366 294
	Подраздел 4.2.	**Ремонт здания**				**15 205 433**
83	1213-0103-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка /ЛДСП/	$м^2$ облицовки	3 202,33	463	1 482 679
84	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	686,95	3 964	2 723 070
85	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	2 188,67	4 261	9 325 923
86	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	1 732,02	576	997 644
		Ремонт цементно-песчаной стяжки учтен в монтажных работах				
87	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	3 615,6	187	676 117
	Подраздел 4.3.	**Кровля**				**5 552 569**
88	1146-0301-1301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Разборка покрытия кровли из рулонного материала	$м^2$	1 003,28	738	740 421
89	1207-0101-1802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 44*	Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	1 003,28	758	760 486
90	1207-0101-1805 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 44*	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1802, до 50 мм	$м^2$	1 003,28	1 140	1 143 739

1	2	3	4	5	6	7
91	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Армирование слоев подстилающих и набетонок. Демонтаж	т	1,54505	63 359	97 893
92	1113-0102-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой. Демонтаж	$м^2$ изолируемой поверхности	1 003,28	353	354 158
93	1126-0102-0603 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой. Демонтаж	$м^2$ утепляемого покрытия	1 003,28	2 389	2 396 836
94	1208-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	130,61	452	59 036
		Проемы оконные. Демонтаж уплотнителей учтен в монтажных работах				
	Подраздел 4.4.	Проемы дверные				108 135
95	1146-0301-0803 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного	$м^2$	19,268584	5 612	108 135
	Подраздел 4.5.	Крыльца				915 768
96	1207-0101-1801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 40*	Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм	$м^2$	379,2	968	367 066
97	1207-0101-1804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 40*	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1801	$м^2$	379,2	1 447	548 702
	Подраздел 4.6.	Отмостка				112 984
98	1106-0101-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Демонтаж бетонных плит плоских	$м^3$	15,324	7 373	112 984
	Подраздел 4.7.	Лифты				1 188 464
		Лифт №27				
99	1303-0801-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м	лифт	1	1 616 612	1 616 612
100	1303-0801-0105 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0102	остановка	-8	75 646	-605 168
101	1303-0801-0108 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0102	м	-27,6	15 248	-420 845
		Лифт №28				
102	1303-0801-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	лифт	1	1 157 394	1 157 394
103	1303-0801-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101	остановка	-5	74 416	-372 080
104	1303-0801-0107 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101	м	-14,6	12 839	-187 449
	Раздел 5.	Литер Б				907 139
	Подраздел 5.1.	Ремонт здания				660 361
105	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	70,26	3 964	278 511

1	2	3	4	5	6	7
106	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	10,94	4 261	46 615
107	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	625,7	187	117 006
108	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	378,87	576	218 229
		Ремонт цементно-песчаной стяжки учтен в монтажных работах				
		Проемы оконные. Демонтаж уплотнителей учтен в монтажных работах				
	Подраздел 5.2.	Крыльца				80 178
109	1207-0101-1801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 40*	Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм	$м^2$	33,2	968	32 138
110	1207-0101-1804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 40*	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1801	$м^2$	33,2	1 447	48 040
	Подраздел 5.3.	Отмостка				166 600
111	1106-0101-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Демонтаж бетонных плит плоских	$м^3$	22,596	7 373	166 600
	Раздел 6.	Литер В				573 703
	Подраздел 6.1.	Ремонт здания				457 947
112	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	47,48	3 964	188 211
113	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	4,87	4 261	20 751
114	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	332,8	187	62 234
115	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	35,02	576	20 172
		Ремонт цементно-песчаной стяжки учтен в монтажных работах				
		Проемы оконные. Демонтаж уплотнителей учтен в монтажных работах				
		Проемы дверные				
116	1113-0206-0109 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Очистка поверхности металлической щетками	$м^2$	86,4	1 928	166 579
	Подраздел 6.2.	Отмостка				115 756
117	1106-0101-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Демонтаж бетонных плит плоских	$м^3$	15,7	7 373	115 756
	Раздел 7.	Литер Д				200 783
	Подраздел 7.1.	Проемы дверные				25 450
118	1113-0206-0109 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Очистка поверхности металлической щетками	$м^2$	13,2	1 928	25 450
	Подраздел 7.2.	Крыльца				96 117

1	2	3	4	5	6	7
119	1207-0101-1801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 40*	Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм	$м^2$	39,8	968	38 526
120	1207-0101-1804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 40*	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1801	$м^2$	39,8	1 447	57 591
	Подраздел 7.3.	Отмостка				79 216
121	1106-0101-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Демонтаж бетонных плит плоских	$м^3$	10,744	7 373	79 216
	Раздел 8.	Литер Е				255 432
	Подраздел 8.1.	Ремонт здания				94 944
122	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	146,2	187	27 339
123	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	117,37	576	67 605
	Подраздел 8.2.	Кровля				4 610
124	1208-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	10,2	452	4 610
		Проемы оконные. Демонтаж уплотнителей учтен в монтажных работах				
	Подраздел 8.3.	Проемы дверные				40 527
125	1113-0206-0109 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Очистка поверхности металлической щетками	$м^2$	21,02	1 928	40 527
	Подраздел 8.4.	Крыльца				26 565
126	1207-0101-1801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 40*	Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм	$м^2$	11	968	10 648
127	1207-0101-1804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 40*	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1801	$м^2$	11	1 447	15 917
	Подраздел 8.5.	Отмостка				88 786
128	1106-0101-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Демонтаж бетонных плит плоских	$м^3$	12,042	7 373	88 786
	Раздел 9.	Литер Ж				113 763
	Подраздел 9.1.	Ремонт здания				12 151
129	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	22,1	187	4 133
130	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	13,92	576	8 018
		Проемы оконные. Демонтаж уплотнителей учтен в монтажных работах				
	Подраздел 9.2.	Проемы дверные				60 834

1	2	3	4	5	6	7
131	1146-0301-0803 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного	$м^2$	1,80177	5 612	10 112
132	1110-0401-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Демонтаж блока дверного металлического противопожарного глухого или остекленного однопольного	$м^2$	3,822	13 271	50 722
	Подраздел 9.3.	Крыльца				11 109
133	1207-0101-1801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 40*	Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм	$м^2$	4,6	968	4 453
134	1207-0101-1804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 40*	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1801	$м^2$	4,6	1 447	6 656
	Подраздел 9.4.	Отмостка				29 669
135	1106-0101-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Демонтаж бетонных плит плоских	$м^3$	4,024	7 373	29 669
	Раздел 10.	Медицинское газоснабжение				686 504
136	1334-0201-0602 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09 К=0,4*	Демонтаж машины для дозирования жидких лекарственных средств /установка газификатора/	Шт.	2	41 079	82 158
137	1334-0113-0311 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09 К=0,4*	Демонтаж установки вакуумной	Комплект	1	38 807	38 807
138	1307-0103-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09 К=0,4*	Демонтаж агрегата или машины компрессорно-конденсаторной, масса 1,2 т	Шт.	2	142 379	284 758
139	1334-0113-0309 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09 К=0,4*	Демонтаж рампы для закиси азота трехбалонной	Комплект	2	53 360	106 720
140	1334-0113-0319 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09 К=0,4*	Демонтаж рампы кислородной станции	Шт.	1	51 814	51 814
141	1312-0104-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09 К=0,4*	Демонтаж трубопровода из труб медных, условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 55 мм	м трубопровода	8	2 720	21 760
142	1312-0104-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09 К=0,4*	Демонтаж трубопровода из труб медных, условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 35 мм	м трубопровода	21	2 620	55 020
143	1312-0104-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09 К=0,4*	Демонтаж трубопровода из труб медных, условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 28 мм	м трубопровода	10	2 600	26 000
144	1312-0104-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09 К=0,4*	Демонтаж трубопровода из труб медных, условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 18 мм	м трубопровода	9	2 163	19 467
	Раздел 11.	Водопровод и канализация				9 788 585
145	1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	445	3 453	1 536 585
146	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	175	2 006	351 050

1	2	3	4	5	6	7
147	1116-0302-0111 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Разборка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в стык, диаметр 160 мм	м трубопровода	650	1 805	1 173 250
148	1116-0302-0109 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Разборка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в стык, диаметр 110 мм	м трубопровода	420	1 629	684 180
149	1215-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	420	5 000	2 100 000
150	1215-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	980	4 024	3 943 520
	Раздел 12.	Очистка помещений от мусора				1 559 875
151	1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	125	10 655	1 331 875
152	414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	125	264	33 000
153	412-102-0116 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	2 500	78	195 000

Составил Жангазинова М.С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 1-02-00-01

Составлена в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	4,0455	5 902	23 876,54
2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	25,8435	562	14 524,05
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**38 401**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**38 400,59**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2501020

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2501020'Q9Ж5В1'Ц8ХМ+Ш1БН2''1'''''*
2	Ю''РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'АЖ2018/74_2025'1-02'Рыскулова 8'РП'1'1-02-00-01'Снос (демонтаж) строений (АС, АР, КЖ, ПОС, проект по сносу). Рыскулова 8'Ведомость демонтажных работ*
3	F(49)'estimate-cipher=2-01-03-01'estimate=Снос (демонтаж) строений (АС, АР, КЖ, ПОС, проект по сносу)'construction=РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'construction-cipher=АЖ2018/74_2025'Использовать минимальную сметную цену=Да'Учет климатических условий=Да'object=Демонтажные работы. Рыскулова 8'object-cipher=1-02'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=0*
4	(РС295913)*
5	Р Блок А*
6	ПР Ремонт здания*
7	Е12-130103-0401'8253,03=Ф46''Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка /ЛДСП/'м^2 облицовки'*
8	Е12-130103-0105'3244,09''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м^2 облицовки*
9	Е12-070101-0207'1877,71+2831,71''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м^2*
10	Е12-070101-0205'2841,15''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м^2*
11	П2 Ремонт цементно-песчаной стяжки учтен в монтажных работах*
12	Е12-070101-0301'8367,3''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м'*
13	ПР Фасады*
14	Х655,45+55,65=Ф3*
15	Е12-080201-0101'Ф3''Фасады с облицовкой керамогранитом. Демонтаж керамогранитной плитки промышленными альпинистами'м^2'*
16	ПР Кровля*
17	Х2375,85=Ф1*
18	Е1146-0301-1301'Ф1''Разборка покрытия кровли из рулонного материала'м^2'*
19	L Е12-080101-0201'Ф1''Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий'м^2 кровли*
20	Е12-070101-1802'Ф1''Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм'м^2*
21	Е12-070101-1805(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)'Ф1''Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1802, до 50 мм'м^2*
22	Е1106-0301-0910(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)'3658,81.0,001=Ф51''Армирование слоев подстилающих и набетонок. Демонтаж'т*
23	Е1113-0102-0203(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)'Ф1''Устройство пароизоляции прокладной в один слой. Демонтаж'м^2 изолируемой поверхности'*
24	Е1126-0102-0603(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)'Ф1''Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой. Демонтаж'м^2 утепляемого покрытия*
25	Е12-080101-0401'245,47''Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка'м*
26	П2 Проемы оконные. Демонтаж уплотнителей учтен в монтажных работах*
27	ПР Проемы дверные*
28	Е1146-0301-0803'0,57.2,071+0,67.2,071+0,87.2,071.5+0,97.2,071+1,07.2,071+1,272.2,071.2''Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного'м^2'*
29	ПР Крыльца*
30	Х18,61:0,05=Ф2*
31	Е12-070101-1801'Ф2''Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм'м^2*
32	Е12-070101-1804(Н5.6)(Н52.6)'Ф2''Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1801'м^2*
33	ПР Отмостка*
34	Х103,14.0,2=Ф2*
35	Е1106-0101-0106(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)'Ф2''Демонтаж бетонных плит плоских'м^3'*
36	ПР Лифты*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
37	П2Лифт №26*
38	Ц1303-801-103(РС315701)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'1''Демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м'лифт*
39	Ц1303-0801-0106(ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'7''Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103'остановка*
40	Ц1303-0801-0109(ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'27,3''Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103'м*
41	П2Лифт №17*
42	Ц1303-801-103(РС315701)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'1''Демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м'лифт*
43	Ц1303-0801-0106(ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'8''Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103'остановка*
44	Ц1303-0801-0109(ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'29,55''Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103'м*
45	П2Лифт №18*
46	Ц1303-801-102(РС315700)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'1''Демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м'лифт*
47	Ц1303-0801-0105(ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'8''Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0102'остановка*
48	Ц1303-0801-0108(ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'29,55''Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0102'м*
49	П2Лифт №19,25*
50	Н43=2*
51	Ц1303-801-101(РС315699)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'1''Демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м'лифт*
52	Ц1303-0801-0104(ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'4''Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101'остановка*
53	Ц1303-0801-0107(ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'12,3''Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101'м*
54	Н43=1*
55	Р Блок Б*
56	ПР Фасады*
57	Х331,77+60,53=Ф3*
58	Е12-080201-0101'Ф3''Фасады с облицовкой керамогранитом. Демонтаж керамогранитной плитки промышленными альпинистами'$м^2$'*
59	ПР Ремонт здания*
60	Е12-130103-0401'4665,19=Ф46''Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка /ЛДСП/'$м^2$ облицовки*
61	Е12-130103-0105'1621,07''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'$м^2$ облицовки*
62	Е12-070101-0207'853,58+1667,57''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'$м^2$*
63	Е12-070101-0205'1399,95''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'$м^2$*
64	П2 Ремонт цементно-песчаной стяжки учтен в монтажных работах*
65	Е12-070101-0301'4460,5''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м'*
66	ПР Кровля*
67	Х2199,48=Ф1*
68	Е1146-0301-1301'Ф1''Разборка покрытия кровли из рулонного материала'$м^2$'*
69	Е12-070101-1802'Ф1''Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм'$м^2$*
70	Е12-070101-1805(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)'Ф1''Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1802, до 50 мм'$м^2$*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
71	E1106-0301-0910(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)'3387,2.0,001=Ф51''Армирование слоев подстилающих и набетонок. Демонтаж'т*
72	E1113-0102-0203(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)'Ф1''Устройство пароизоляции прокладной в один слой. Демонтаж'м^2 изолируемой поверхности'*
73	E1126-0102-0603(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)'Ф1''Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой. Демонтаж'м^2 утепляемого покрытия*
74	E12-080101-0401'233,6''Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка'м*
75	ПР Проемы дверные*
76	E1146-0301-0803'0,57.2,071+0,67.2,071+0,87.2,071.5+1,07.2,071+1,272.2,071''Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного'м^2'*
77	ПР Крыльца*
78	X2,48:0,05=Ф2*
79	E12-070101-1801'Ф2''Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм'м^2*
80	E12-070101-1804(Н5.6)(Н52.6)'Ф2''Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1801'м^2*
81	ПР Отмостка*
82	X200,65.0,2=Ф2*
83	E1106-0101-0106(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)'Ф2''Демонтаж бетонных плит плоских'м^3'*
84	ПР Лифты*
85	П2Лифт №21*
86	Ц1303-801-103(РС315701)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'1''Демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м'лифт*
87	Ц1303-0801-0106(ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'9''Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103'остановка*
88	Ц1303-0801-0109(ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'35,4''Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103'м*
89	П2Лифт №22*
90	Н43=2*
91	Ц1303-801-101(РС315699)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'1''Демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м'лифт*
92	Ц1303-0801-0104(ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'6''Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101'остановка*
93	Ц1303-0801-0107(ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'20,5''Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101'м*
94	Н43=1*
95	Р Блок В, литеры А1,А2*
96	ПР Фасады*
97	X812,72+76,13=Ф3*
98	E12-080201-0101'Ф3''Фасады с облицовкой керамогранитом. Демонтаж керамогранитной плитки промышленными альпинистами'м^2'*
99	ПР Ремонт здания*
100	E12-130103-0401'2942,28=Ф46''Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка /ЛДСП/'м^2 облицовки*
101	E12-130103-0105'1087,72''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м^2 облицовки*
102	E12-070101-0207'712,72+1273,9''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м^2*
103	E12-070101-0205'1097,59''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м^2*
104	E12-070101-0301'3241,2''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м'*
105	ПР Кровля*
106	X2461,76+75,35=Ф1*
107	E1146-0301-1301'Ф1''Разборка покрытия кровли из рулонного материала'м^2'*
108	E12-070101-1802'Ф1''Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
109	Е12-070101-1805(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)'Ф1''Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1802, до 50 мм'м^2*
110	Е1106-0301-0910(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)'(3791,11+116,04).0,001=Ф51''Армирование слоев подстилающих и набетонок. Демонтаж'т*
111	Е1113-0102-0203(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)'Ф1''Устройство пароизоляции прокладной в один слой. Демонтаж'м^2 изолируемой поверхности'*
112	Е1126-0102-0603(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)'Ф1''Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой. Демонтаж'м^2 утепляемого покрытия*
113	Е12-080101-0401'251,7+47,8''Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка'м*
114	П2 Проемы оконные. Демонтаж уплотнителей учтен в монтажных работах*
115	ПР Проемы дверные*
116	Е1146-0301-0803'0,57.2,071+0,67.2,071+0,87.2,071.5+1,07.2,071+1,272.2,071''Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного'м^2'*
117	ПР Крыльца*
118	Х2,35:0,05=Ф2*
119	Е12-070101-1801'Ф2''Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм'м^2*
120	Е12-070101-1804(Н5.6)(Н52.6)'Ф2''Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1801'м^2*
121	ПР Отмостка*
122	Х247,84.0,2=Ф2*
123	Е1106-0101-0106(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)'Ф2''Демонтаж бетонных плит плоских'м^3'*
124	ПР Лифты*
125	П2Лифт №23*
126	Ц1303-801-103(РС315701)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'1''Демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м'лифт*
127	Ц1303-0801-0106(ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'7''Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103'остановка*
128	Ц1303-0801-0109(ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'26,75''Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103'м*
129	П2Лифт №24*
130	Ц1303-801-101(РС315699)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'1''Демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м'лифт*
131	Ц1303-0801-0104(ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'4''Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101'остановка*
132	Ц1303-0801-0107(ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'11,75''Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101'м*
133	П2Лифт №25*
134	Н43=2*
135	Ц1303-801-101(РС315699)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'1''Демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м'лифт*
136	Ц1303-0801-0104(ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'4''Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101'остановка*
137	Ц1303-0801-0107(ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'11,75''Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101'м*
138	П2Лифт №20*
139	Н43=1*
140	Ц1303-801-103(РС315701)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'1''Демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м'лифт*
141	Ц1303-0801-0106(ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'8''Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103'остановка*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
142	Ц1303-0801-0109(ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'27,45''Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103'м*
143	Р Блок Г*
144	ПР Фасады*
145	Х384,73+24,12+23,61=Ф3*
146	Е12-080201-0101'Ф3''Фасады с облицовкой керамогранитом. Демонтаж керамогранитной плитки промышленными альпинистами'м^2''*
147	ПР Ремонт здания*
148	Е12-130103-0401'3202,33=Ф46''Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка /ЛДСП/'м^2 облицовки*
149	Е12-130103-0105'686,95''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м^2 облицовки*
150	Е12-070101-0207'844,49+1344,18''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м^2*
151	Е12-070101-0205'1732,02''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м^2*
152	П2 Ремонт цементно-песчаной стяжки учтен в монтажных работах*
153	Е12-070101-0301'3615,6''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м'*
154	ПР Кровля*
155	Х1003,28=Ф1*
156	Е1146-0301-1301'Ф1''Разборка покрытия кровли из рулонного материала'м^2''*
157	Е12-070101-1802'Ф1''Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм'м^2*
158	Е12-070101-1805(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)'Ф1''Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1802, до 50 мм'м^2*
159	Е1106-0301-0910(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)'1545,05.0,001=Ф51''Армирование слоев подстилающих и набетонок. Демонтаж'т*
160	Е1113-0102-0203(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)'Ф1''Устройство пароизоляции прокладной в один слой. Демонтаж'м^2 изолируемой поверхности'*
161	Е1126-0102-0603(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)'Ф1''Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой. Демонтаж'м^2 утепляемого покрытия*
162	Е12-080101-0401'130,61''Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка'м*
163	П2 Проемы оконные. Демонтаж уплотнителей учтен в монтажных работах*
164	ПР Проемы дверные*
165	Е1146-0301-0803'0,57.2,071+0,67.2,071+0,87.2,071.4+0,97.2,071+1,07.2,071+1,272.2,071.2''Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного'м^2''*
166	ПР Крыльца*
167	Х18,96:0,05=Ф2*
168	Е12-070101-1801'Ф2''Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм'м^2*
169	Е12-070101-1804(Н5.6)(Н52.6)'Ф2''Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1801'м^2*
170	ПР Отмостка*
171	Х76,62.0,2=Ф2*
172	Е1106-0101-0106(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)'Ф2''Демонтаж бетонных плит плоских'м^3''*
173	ПР Лифты*
174	П2Лифт №27*
175	Ц1303-801-102(РС315700)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'1''Демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м'лифт*
176	Ц1303-0801-0105(ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'8''Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0102'остановка*
177	Ц1303-0801-0108(ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'27,6''Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0102'м*
178	П2Лифт №28*
179	Ц1303-801-101(РС315699)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'1''Демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м'лифт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
180	Ц1303-0801-0104(ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'5''Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101'остановка*
181	Ц1303-0801-0107(ВП)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'14,6''Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101'м*
182	Р Литер Б*
183	ПР Ремонт здания*
184	Е12-130103-105'70,26''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м^2 облицовки*
185	Е12-70101-207'10,94''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м^2*
186	Е12-70101-301'625,7''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
187	Е12-70101-205'378,87''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м^2*
188	П2 Ремонт цементно-песчаной стяжки учтен в монтажных работах*
189	П2 Проемы оконные. Демонтаж уплотнителей учтен в монтажных работах*
190	ПР Крыльца*
191	Х1,66:0,05=Ф2*
192	Е12-070101-1801'Ф2''Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм'м^2*
193	Е12-070101-1804(Н5.6)(Н52.6)'Ф2''Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1801'м^2*
194	ПР Отмостка*
195	Х112,98.0,2=Ф2*
196	Е1106-0101-0106(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)'Ф2''Демонтаж бетонных плит плоских'м^3'*
197	Р Литер В*
198	ПР Ремонт здания*
199	Е12-130103-105'47,48''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м^2 облицовки*
200	Е12-70101-207'4,87''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м^2*
201	Е12-70101-301'332,8''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
202	Е12-70101-205'35,02''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м^2*
203	П2 Ремонт цементно-песчаной стяжки учтен в монтажных работах*
204	П2 Проемы оконные. Демонтаж уплотнителей учтен в монтажных работах*
205	П2 Проемы дверные*
206	Е1113-0206-0109'86,4''Очистка поверхности металлической щетками'м^2*
207	ПР Отмостка*
208	Х78,5.0,2=Ф2*
209	Е1106-0101-0106(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)'Ф2''Демонтаж бетонных плит плоских'м^3'*
210	Р Литер Д*
211	ПР Проемы дверные*
212	Е1113-0206-0109'13,2''Очистка поверхности металлической щетками'м^2*
213	ПР Крыльца*
214	Х1,99:0,05=Ф2*
215	Е12-070101-1801'Ф2''Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм'м^2*
216	Е12-070101-1804(Н5.6)(Н52.6)'Ф2''Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1801'м^2*
217	ПР Отмостка*
218	Х53,72.0,2=Ф2*
219	Е1106-0101-0106(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)'Ф2''Демонтаж бетонных плит плоских'м^3'*
220	Р Литер Е*
221	ПР Ремонт здания*
222	Е12-70101-301'146,2''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
223	Е12-70101-205'117,37''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м^2*
224	ПР Кровля*
225	Е12-080101-0401'10,2''Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка'м*
226	П2 Проемы оконные. Демонтаж уплотнителей учтен в монтажных работах*
227	ПР Проемы дверные*
228	Е1113-0206-0109'21,02''Очистка поверхности металлической щетками'м^2*
229	ПР Крыльца*
230	Х0,55:0,05=Ф2*
231	Е12-070101-1801'Ф2''Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм'м^2*
232	Е12-070101-1804(Н5.6)(Н52.6)'Ф2''Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1801'м^2*
233	ПР Отмостка*
234	Х60,21.0,2=Ф2*
235	Е1106-0101-0106(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)'Ф2''Демонтаж бетонных плит плоских'м^3'*
236	Р Литер Ж*
237	ПР Ремонт здания*
238	Е12-70101-301'22,1''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
239	Е12-70101-205'13,92''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м^2*
240	П2 Проемы оконные. Демонтаж уплотнителей учтен в монтажных работах*
241	ПР Проемы дверные*
242	Е1146-0301-0803'0,87.2,071''Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного'м^2'*
243	Е1110-0401-0301(РС309273)(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)'2.1,911''Демонтаж блока дверного металлического противопожарного глухого или остекленного однопольного'м^2'*
244	ПР Крыльца*
245	Х0,23:0,05=Ф2*
246	Е12-070101-1801'Ф2''Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм'м^2*
247	Е12-070101-1804(Н5.6)(Н52.6)'Ф2''Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1801'м^2*
248	ПР Отмостка*
249	Х20,12.0,2=Ф2*
250	Е1106-0101-0106(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)'Ф2''Демонтаж бетонных плит плоских'м^3'*
251	Р Медицинское газоснабжение*
252	Ц1334-0201-0602(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0) #К=0,4'2''Демонтаж машины для дозирования жидких лекарственных средств /установка газификатора/'Шт.'*
253	Ц1334-0113-0311(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0) #К=0,4'1''Демонтаж установки вакуумной'Комплект'*
254	Ц1307-0103-0103(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0) #К=0,4'2''Демонтаж агрегата или машины компрессорно-конденсаторной, масса 1,2 т'Шт.'*
255	Ц1334-0113-0309(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0) #К=0,4'1+1''Демонтаж рампы для закиси азота трехбалонной'Комплект'*
256	Ц1334-0113-0319(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0) #К=0,4'1''Демонтаж рампы кислородной станции'Шт.'*
257	Ц1312-0104-0104(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0) #К=0,4'8''Демонтаж трубопровода из труб медных, условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 55 мм'м трубопровода'*
258	Ц1312-0104-0103(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0) #К=0,4'21''Демонтаж трубопровода из труб медных, условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 35 мм'м трубопровода'*
259	Ц1312-0104-0102(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0) #К=0,4'10''Демонтаж трубопровода из труб медных, условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 28 мм'м трубопровода'*
260	Ц1312-0104-0101(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0) #К=0,4'9''Демонтаж трубопровода из труб медных, условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 18 мм'м трубопровода'*
261	Р Водопровод и канализация*
262	Е12-150101-0102'110+130+105+100''Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка'м трубопроводов'*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
263	E12-150101-0101'90+85''Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка'м трубопроводов'*
264	E1116-0302-0111(H5.0,4)(H52.0,4)(H53.0)'650''Разборка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в стык, диаметр 160 мм'м трубопровода'*
265	E1116-0302-0109(H5.0,4)(H52.0,4)(H53.0)'420''Разборка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в стык, диаметр 110 мм'м трубопровода'*
266	E12-150101-0202'420''Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка'м трубопровода с фасонными частями'*
267	E12-150101-0201'980''Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка'м трубопровода с фасонными частями'*
268	P Очистка помещений от мусора*
269	E12-190101-0901(PC295913)(КРЗП=1)'125=Ф110''Помещения. Очистка от строительного мусора'т*
270	C3414-104-0501'Ф110''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
271	C3412-102-0116'Ф110.20''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км'т·км*
272	КЖангазинова М.С.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара

Объектная смета № 2-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Рыскулова 6

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	1383968,262	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	87,957	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	500803,7	тыс.тнг.

в ценах июня 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 3. Архитектурная часть здания							
1.	2-01-03-01	Архитектурно-строительные решения. Литер А. (Блок А)	116 690,679	--	--	116 690,679	10,97	61 040,977	--
2.	2-01-03-02	Архитектурно-строительные решения. Литер А. (Блок Б)	120 462,737	--	--	120 462,737	12,167	68 557,509	--
3.	2-01-03-03	Архитектурно-строительные решения. Литер А. (Блок В)	218 744,813	--	--	218 744,813	22,788	129 945,546	--
4.	2-01-03-04	Архитектурно-строительные решения. Литер А. (Блок Г)	172 927,581	--	--	172 927,581	18,475	104 366,422	--
5.	2-01-03-05	Архитектурно-строительные решения. Литер А (блок Д)	51 063,902	--	--	51 063,902	5,099	28 538,27	--
6.	2-01-03-06	Архитектурно-строительные решения. Литер Б	38 809,381	--	--	38 809,381	3,874	21 298,552	--
7.	2-01-03-07	Архитектурно-строительные решения. Литер В	18 314,38	--	--	18 314,38	1,738	9 484,205	--
8.	2-01-03-08	Архитектурно-строительные решения. Литер Д	10 431,086	--	--	10 431,086	0,996	5 609,836	--
9.	2-01-03-09	Архитектурно-строительные решения. Литер Ж; И; З	5 623,007	--	--	5 623,007	0,428	2 397,818	--
		ИТОГО по разделу 3	**753 067,566**	**--**	**--**	**753 067,566**	**76,535**	**431 239,135**	
		Раздел 4. Внутренние инженерные системы							
10.	2-01-04-10	Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока А	36 088,251	13 736,3	--	49 824,551	2,584	16 623,947	--
11.	2-01-04-11	Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока Б	24 932,92	1 890,049	--	26 822,969	1,692	10 730,25	--
12.	2-01-04-12	Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока В	34 958,877	1 248,554	--	36 207,431	2,306	14 636,351	--
13.	2-01-04-13	Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока Д	1 556,389	202,353	--	1 758,742	0,094	583,157	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	2-01-04-14	Внутренние инженерные системы. Система медицинского газоснабжения	4 710,321	307 173,238	--	311 883,559	0,439	2 696,544	--
15.	2-01-04-15	Внутренние инженерные системы. Грузоподъемные машины. Рыскулова 6	24 407,897	179 995,547	--	204 403,444	4,307	24 294,316	--
		ИТОГО по разделу 4	**126 654,655**	**504 246,041**	**--**	**630 900,696**	**11,422**	**69 564,565**	
		Всего :	**879 722,221**	**504 246,041**	**--**	**1 383 968,262**	**87,957**	**500 803,7**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил Жангазинова М.С.

Проверил

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"

Наименование объекта - Рыскулова 6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03-01

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительные решения. Литер А. (Блок А)

(Наименование работ и затрат)

Основание: Том 2. Альбом-1.1 (Блок А)

Сметная стоимость	**116690,679**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	61040,977	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	10,97	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**116 690 679**
	Раздел 1.	**Наружная отделка /АС 39/**				**6 008 520**
1	**1208-0201-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 37*	**Фасады с облицовкой керамогранитом. Монтаж керамогранитной плитки промышленными альпинистами**	**м^2**	**1 111,01**	**1 422**	**1 579 856**
2	**231-302-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм**	**м^2**	**1 133,2302**	**3 908**	**4 428 664**
	Раздел 2.	**Кровля /АС 53...55/**				**40 710 990**
					Тип 1 "Кровля в осях 9/А-14/А между осями Д/А-П/А"	
3	**1112-0203-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**м^2 стяжки**	**583,71**	**1 781**	**1 039 588**
4	**212-401-104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м^3**	**8,930763**	**23 796**	**212 516**
5	**1112-0203-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 43*	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения**	**м^2 стяжки**	**583,71**	**91**	**53 118**
6	**212-401-104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м^3**	**5,953842**	**23 796**	**141 678**
7	**1106-0301-0910** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Армирование слоев подстилающих и набетонок**	**т**	**3,268**	**79 385**	**259 430**
8	**214-403-101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**3,268**	**378 679**	**1 237 523**
9	**1208-0101-2201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике**	**м^2**	**583,71**	**1 659**	**968 375**

1	2	3	4	5	6	7
10	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	64,79181	46 150	2 990 142
11	1208-0101-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	$м^2$	583,71	1 659	968 375
12	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	64,79181	38 530	2 496 428
13	1112-0203-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$ стяжки	583,71	1 781	1 039 588
14	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	8,930763	25 763	230 083
15	1112-0203-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 43* *К=35*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины	$м^2$ стяжки	583,71	316	184 452
16	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	20,838447	25 763	536 861
				Армирование сеткой объем учтен в расценке выше		
17	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	583,71	1 111	648 502
18	235-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	671,2665	180	120 828
19	235-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	671,2665	180	120 828
20	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	583,71	450	262 670
21	235-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	$м^2$	671,2665	356	238 971
				Парапетная доборка /АС 53, п.3/		
22	1112-0202-0107 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	м примыканий	103,8	2 895	300 501
23	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,60979	473 572	288 779
				Тип 1. Кровля в осях 1/А-8/А между осями А/А-Е/А /АС		
24	1112-0203-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$ стяжки	538,53	1 781	959 122
25	212-401-104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	8,239509	23 796	196 067
26	1112-0203-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 43*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины	$м^2$ стяжки	538,53	91	49 006
27	212-401-104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	5,493006	23 796	130 712
28	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	3,014	79 385	239 266
29	214-403-101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,014	378 679	1 141 339
30	1208-0101-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	$м^2$	538,53	1 659	893 421
31	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	59,77683	46 150	2 758 701
32	1208-0101-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	$м^2$	538,53	1 659	893 421

1	2	3	4	5	6	7
33	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	59,77683	38 530	2 303 201
34	1112-0203-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$ стяжки	538,53	1 781	959 122
35	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	8,239509	25 763	212 274
36	1112-0203-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 43* *К=35*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины	$м^2$ стяжки	538,53	316	170 175
37	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	19,225521	25 763	495 307
				Армирование сеткой объем учтен в расценке выше		
38	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	538,53	1 111	598 307
39	235-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	619,3095	180	111 476
40	235-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	619,3095	180	111 476
41	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	538,53	450	242 338
42	235-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	$м^2$	619,3095	356	220 474
				Парапетная доборка /АС 54, п.3/		
43	1112-0202-0107 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	м примыканий	126,97	2 895	367 578
44	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,74591	473 572	353 242
				Тип 1. Кровля в осях 1/А-8/А между осями М/1/А-У/А		
45	1112-0203-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$ стяжки	525,07	1 781	935 150
46	212-401-104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	8,033571	23 796	191 167
47	1112-0203-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 43*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения	$м^2$ стяжки	525,07	91	47 781
48	212-401-104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	5,355714	23 796	127 445
49	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	2,814	79 385	223 389
50	214-403-101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,814	378 679	1 065 603
51	1208-0101-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	$м^2$	525,07	1 659	871 091
52	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	58,28277	46 150	2 689 750
53	1208-0101-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	$м^2$	525,07	1 659	871 091
54	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	58,28277	38 530	2 245 635
55	1112-0203-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$ стяжки	525,07	1 781	935 150

1	2	3	4	5	6	7
56	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	8,033571	25 763	206 969
57	1112-0203-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 43* *К=35*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины	$м^2$ стяжки	525,07	316	165 922
58	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	18,744999	25 763	482 927
				Армирование сеткой объем учтен в расценке выше		
59	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	525,07	1 111	583 353
60	235-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	603,8305	180	108 689
61	235-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	603,8305	180	108 689
62	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	525,07	450	236 282
63	235-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	$м^2$	603,8305	356	214 964
				Парапетная доборка /АС 55, п.3/		
64	1112-0202-0107 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	м примыканий	115,32	2 895	333 851
65	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,67747	473 572	320 831
	Раздел 3.	**Оконные и дверные проемы /АС 62/**				**6 294 515**
	Подраздел 3.1.	**Оконные проемы**				**3 696 245**
66	1206-0102-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков	м	2 474	154	380 996
67	223-504-0201 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель рамный оконного притвора	м	2 474	118	291 932
68	1206-0102-0702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери	м	1 043,12	970	1 011 826
69	223-504-0203 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель оконной створки	м	1 043,12	118	123 088
70	1206-0102-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков	м	3 015	154	464 310
71	223-504-0201 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель рамный оконного притвора	м	3 015	118	355 770
		Оконный отлив				
72	1208-0101-1804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	414,4	2 578	1 068 323
	Подраздел 3.2.	**Дверные проемы**				**2 598 270**
73	1110-0106-0107 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью более 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	$м^2$	86,89916	6 251	543 207

1	2	3	4	5	6	7
74	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-	$м^2$	21,70408	14 666	318 312
75	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	65,19508	12 298	801 769
76	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	96	568	54 528
77	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	48	5 022	241 056
78	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка на планке	пара	48	3 380	162 240
				Дверь двухпольная ДГ 21-12		
79	1110-0106-0107 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью более 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	$м^2$	14,53842	6 251	90 880
80	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	$м^2$	14,53842	13 805	200 703
81	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12	568	6 816
82	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	6	5 022	30 132
83	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка на планке	пара	6	3 380	20 280
				Дверь стальная ДСВ ППН 2100-910		
84	1110-0401-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка блока дверного металлического противопожарного глухого или остекленного однопольного	$м^2$	1,80177	18 002	32 435
85	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	1,80177	53 232	95 912
	Раздел 4.	**Полы /АС 59/**				**11 778 958**
	Подраздел 4.1.	**План на отм 0.000**				**3 764 711**
		Тип пола I				
86	1111-0218-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство покрытия полов из линолеума на мастике	$м^2$ покрытия	357,35	2 436	870 505
87	273-301-0101033 *ПрСЦ 07.2025*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS	$м^2$	364,497	5 322	1 939 853
				Плинтус		
88	1111-0220-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	343,1	625	214 438
		Тип пола II				
89	1111-0212-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе	$м^2$ покрытия	24,18	7 020	169 744
90	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	24,6636	1 416	34 924
				Плинтус		
91	1111-0220-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство плинтусов из плиток керамических	м плинтусов	39	1 619	63 141

1	2	3	4	5	6	7
92	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**	**2,7573**	**1 416**	**3 904**
		Тип пола III				
93	1207-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 м^2**	**место**	**17,8**	**2 538**	**45 176**
				Плинтус		
94	1111-0220-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**18,7**	**625**	**11 688**
		Тип пола IV				
95	1111-0218-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство покрытия полов из линолеума на клее**	**м^2 покрытия**	**21,85**	**1 654**	**36 140**
96	273-301-0101035 *ПрСЦ 07.2025*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный токопроводящий, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT IQ TORO SC**	**м^2**	**22,724**	**15 939**	**362 198**
				Плинтус		
97	1111-0220-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**20,8**	**625**	**13 000**
	Подраздел 4.2.	**План на отм +3.300**				**2 536 658**
		Тип пола I				
98	1111-0218-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство покрытия полов из линолеума на мастике**	**м^2 покрытия**	**238,02**	**2 436**	**579 817**
99	273-301-0101033 *ПрСЦ 07.2025*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS**	**м^2**	**242,7804**	**5 322**	**1 292 077**
				Плинтус		
100	1111-0220-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**259,9**	**625**	**162 438**
		Тип пола II				
101	1111-0212-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**м^2 покрытия**	**7,5**	**7 020**	**52 650**
102	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**	**7,65**	**1 416**	**10 832**
				Плинтус		
103	1111-0220-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м плинтусов**	**16**	**1 619**	**25 904**
104	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**	**1,1312**	**1 416**	**1 602**
		Тип пола III				
105	1111-0218-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство покрытия полов из линолеума на клее**	**м^2 покрытия**	**21,85**	**1 654**	**36 140**
106	273-301-0101035 *ПрСЦ 07.2025*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный токопроводящий, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT IQ TORO SC**	**м^2**	**22,724**	**15 939**	**362 198**
				Плинтус		
107	1111-0220-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**20,8**	**625**	**13 000**
	Подраздел 4.3.	**План на отм +6.600**				**2 909 291**

1	2	3	4	5	6	7
		Тип пола I				
108	1111-0218-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство покрытия полов из линолеума на мастике**	**м^2 покрытия**	**318,89**	**2 436**	**776 816**
109	273-301-0101033 *ПрСЦ 07.2025*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS**	**м^2**	**325,2678**	**5 322**	**1 731 075**
				Плинтус		
110	1111-0220-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**371,1**	**625**	**231 938**
		Тип пола II				
111	1111-0212-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**м^2 покрытия**	**15,39**	**7 020**	**108 038**
112	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**	**15,6978**	**1 416**	**22 228**
				Плинтус		
113	1111-0220-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м плинтусов**	**22,8**	**1 619**	**36 913**
114	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**	**1,61196**	**1 416**	**2 283**
	Подраздел 4.4.	**План на отм +9.900**				**2 568 298**
		Тип пола I				
115	1111-0218-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство покрытия полов из линолеума на мастике**	**м^2 покрытия**	**300,56**	**2 436**	**732 164**
116	273-301-0101033 *ПрСЦ 07.2025*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS**	**м^2**	**306,5712**	**5 322**	**1 631 572**
				Плинтус		
117	1111-0220-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**327,3**	**625**	**204 562**
	Раздел 5.	**Внутренняя отделка /АС 60...61/**				**48 128 234**
	Подраздел 5.1.	**Отделка на отм. 0.000**				**14 959 792**
		Водоэмульсионная окраска потолка				
118	1115-0301-0204 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**м^2 отделываемой поверхности**	**416,82**	**2 966**	**1 236 288**
119	1115-0302-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**416,82**	**1 795**	**748 192**
		Отдлека стен глазурованной плиткой				
120	1115-0202-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**303,8**	**4 801**	**1 458 544**
121	1115-0101-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м^2 поверхности облицовки**	**303,8**	**9 835**	**2 987 873**
122	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**м^2**	**309,876**	**2 620**	**811 875**

1	2	3	4	5	6	7
		Водоэмульсионная окраска стен и Глазурованная плитка				
123	1115-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	225,78	5 745	1 297 106
124	1115-0302-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	225,78	2 636	595 156
		========				
125	1115-0101-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	9,6	9 835	94 416
126	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	9,792	2 620	25 655
		Водоэмульсионная окраска стен				
127	1115-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	608,38	5 745	3 495 143
128	1115-0302-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	608,38	2 636	1 603 690
		Известковая окраска стен				
129	1115-0202-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	113,69	4 801	545 826
130	1115-0302-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	113,69	528	60 028
	Подраздел 5.2.	**Отделка на отм. +3.300**				**11 116 512**
				Водоэмульсионная окраска потолка		
131	1115-0301-0204 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	$м^2$ отделываемой поверхности	264,43	2 966	784 299
132	1115-0302-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка	$м^2$ окрашиваемой поверхности	264,43	1 795	474 652
		Водоэмульсионная окраска стен и Глазурованная плитка				
133	1115-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	494,3	5 745	2 839 754
134	1115-0302-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	494,3	2 636	1 302 975
		========				
135	1115-0101-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	20,8	9 835	204 568
136	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	21,216	2 620	55 586
				Водоэмульсионная окраска стен		

1	2	3	4	5	6	7
137	1115-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	107,94	5 745	620 115
138	1115-0302-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	107,94	2 636	284 530
		Глазурованная плитка				
139	1115-0202-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	262,88	4 801	1 262 087
140	1115-0101-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	262,88	9 835	2 585 425
141	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	268,1376	2 620	702 521
	Подраздел 5.3.	**Отделка на отм. +6.600**				**8 587 065**
					Водоэмульсионная окраска потолка	
142	1115-0301-0204 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	$м^2$ отделываемой поверхности	214,28	2 966	635 554
143	1115-0302-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка	$м^2$ окрашиваемой поверхности	214,28	1 795	384 633
		Водоэмульсионная окраска стен и Глазурованная плитка				
144	1115-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	547,36	5 745	3 144 583
145	1115-0302-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	547,36	2 636	1 442 841
		========				
146	1115-0101-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	22,4	9 835	220 304
147	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	22,848	2 620	59 862
		Глазурованная плитка				
148	1115-0202-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	133,94	4 801	643 046
149	1115-0101-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	133,94	9 835	1 317 300
150	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	136,6188	2 620	357 941
					Водоэмульсионная окраска стен	
151	1115-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	45,46	5 745	261 168

1	2	3	4	5	6	7
152	1115-0302-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	45,46	2 636	119 833
	Подраздел 5.4.	**Отделка на отм. +9.900**				**13 464 865**
				Водоэмульсионная окраска потолка		
153	1115-0301-0204 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	$м^2$ отделываемой поверхности	337,13	2 966	999 928
154	1115-0302-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка	$м^2$ окрашиваемой поверхности	337,13	1 795	605 148
		Водоэмульсионная окраска стен и Глазурованная плитка				
155	1115-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	601,74	5 745	3 456 996
156	1115-0302-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	601,74	2 636	1 586 187
		========				
157	1115-0101-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	24	9 835	236 040
158	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	24,48	2 620	64 138
				Водоэмульсионная окраска стен		
159	1115-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	133,28	5 745	765 694
160	1115-0302-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	133,28	2 636	351 326
		Глазурованная плитка				
161	1115-0202-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	269,36	4 801	1 293 197
162	1115-0101-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	269,36	9 835	2 649 156
163	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	274,7472	2 620	719 838
				Известковая окраска стен		
164	1115-0202-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	114,42	4 801	549 330
165	1115-0302-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	114,42	528	60 414
		обшивка стояков и вент. шахт				
166	1110-0201-0404 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство конструкций гипсокартонных стен на одинарном каркасе отнесенным от базовой стены из оцинкованных профилей глухих с обшивкой одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен	20,06	5 397	108 264

1	2	3	4	5	6	7
167	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	21,063	912	19 209
	Раздел 6.	**Крыльца**				**74 049**
	Подраздел 6.1.	**Крыльцо Кр-1 /АС 63/**				**24 683**
168	1111-0103-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	3,8	1 837	6 981
169	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,07752	25 015	1 939
170	1111-0103-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 к=6*	Устройство стяжек. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки. Количество слоев по 5 мм: 6.	$м^2$ стяжки	3,8	226	859
171	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,11628	25 015	2 909
172	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	0,01064	79 385	845
173	214-403-101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01064	378 679	4 029
		Металлическая окраска Ст-1				
174	1113-0203-0513 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124	$м^2$	1,88	952	1 790
		Металлические входные двери окрасить				
175	1113-0203-0513 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124	$м^2$	5,6	952	5 331
	Подраздел 6.2.	**Крыльцо Кр-2 /АС 64/**				**24 683**
176	1111-0103-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	3,8	1 837	6 981
177	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,07752	25 015	1 939
178	1111-0103-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 к=6*	Устройство стяжек. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки. Количество слоев по 5 мм: 6.	$м^2$ стяжки	3,8	226	859
179	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,11628	25 015	2 909
180	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	0,01064	79 385	845
181	214-403-101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01064	378 679	4 029
		Металлическая окраска Ст-1				
182	1113-0203-0513 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124	$м^2$	1,88	952	1 790
		Металлические входные двери окрасить				
183	1113-0203-0513 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124	$м^2$	5,6	952	5 331
	Подраздел 6.3.	**Крыльцо Кр-3 /АС 65/**				**24 683**

1	2	3	4	5	6	7
184	1111-0103-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	3,8	1 837	6 981
185	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,07752	25 015	1 939
186	1111-0103-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 к=6*	Устройство стяжек. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки. Количество слоев по 5 мм: 6.	$м^2$ стяжки	3,8	226	859
187	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,11628	25 015	2 909
188	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	0,01064	79 385	845
189	214-403-101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01064	378 679	4 029
		Металлическая окраска Ст-1				
190	1113-0203-0513 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124	$м^2$	1,88	952	1 790
		Металлические входные двери окрасить				
191	1113-0203-0513 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124	$м^2$	5,6	952	5 331
	Раздел 7.	**Отмостка /АС 57/**				**3 695 413**
192	1106-0301-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	54,87	11 658	639 674
193	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	55,9674	29 180	1 633 129
194	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$ покрытия	365,8	537	196 435
195	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	365,8	23	8 413
196	212-501-0201 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	44,55444	27 332	1 217 762

Составил Жангазинова М.С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-03-01

Составлена в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	182,85141	46 150	8 438 592,57
2	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	182,85141	38 530	7 045 264,83
3	273-301-0101033	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS	$м^2$	1 239,1164	5 322	6 594 577,48
4	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	1 133,2302	3 908	4 428 663,62
5	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	9,12792	378 679	3 456 551,62
6	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	1 067,7156	2 620	2 797 414,87
7	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	84,01281	25 763	2 164 422,02
8	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	7 907,088	252	1 992 586,18
9	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	69,782447	24 595	1 716 299,28
10	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	55,9674	29 180	1 633 128,73
11	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	2,907554	473 572	1 376 936,16
12	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	44,55444	27 332	1 217 761,95
13	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	42,742795	23 796	1 017 107,55
14	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	65,19508	12 298	801 769,09
15	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	100,815372	7 950	801 482,21
16	273-301-0101035	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный токопроводящий, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT IQ TORO SC	$м^2$	45,448	15 939	724 395,67
17	235-101-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	3 788,813	180	681 986,34
18	235-101-0104	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	$м^2$	1 894,4065	356	674 408,71

1	2	3	4	5	6	7
19	223-504-0201	Уплотнитель рамный оконного притвора	м	5 489	118	647 702
20	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,5920066	218 283	565 790,98
21	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1 564,9445	252	394 366,01
22	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	607,41	593	360 194,13
23	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4 187,12	86	360 092,32
24	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	21,70408	14 666	318 312,04
25	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3 388,58234	84	284 640,92
26	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	54	5 022	271 188
27	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1 375,317	166	228 302,62
28	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	395,3544	562	222 189,17
29	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	$м^2$	14,53842	13 805	200 702,89
30	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	186,325989	1 073	199 927,79
31	223-502-0903	Ручка на планке	пара	54	3 380	182 520
32	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1 481,20846	116	171 820,18
33	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	35,39884	4 057	143 613,09
34	223-504-0203	Уплотнитель оконной створки	м	1 043,12	118	123 088,16
35	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	13,7175	7 006	96 104,8
36	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	1,80177	53 232	95 911,82
37	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	463,427158	187	86 660,88
38	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	53,51186	1 416	75 772,79
39	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	418,712	172	72 018,46
40	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	108	568	61 344
41	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	18,6911892	2 759	51 568,99
42	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	24,2263	2 122	51 408,21

1	2	3	4	5	6	7
43	218-103-0201	Ветошь	кг	39,859901	1 103	43 965,47
44	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	144,96328	293	42 474,24
45	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	21,063	912	19 209,46
46	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	15,211396	1 186	18 040,72
47	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	44,01164	360	15 844,19
48	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	11,2963776	1 372	15 498,63
49	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,5814	25 015	14 543,72
50	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0085272	1 594 928	13 600,27
51	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	30,8165	398	12 264,97
52	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	12,9509389	861	11 150,76
53	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	1,440342	6 892	9 926,84
54	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,1014376	90 930	9 223,72
55	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,2377398	37 327	8 874,11
56	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,074222	117 770	8 741,12
57	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	145,240205	54	7 842,97
58	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	6,570856	1 086	7 135,95
59	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	8,5215	834	7 106,93
60	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	17,97376	295	5 302,26
61	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0035904	1 027 431	3 688,89
62	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	3,4609	883	3 055,97
63	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0387787	65 286	2 531,71
64	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,5558176	668	1 707,29
65	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,05518	26 821	1 479,98
66	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	22,74804	64	1 455,87
67	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0049749	243 679	1 212,27
68	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,7580046	1 590	1 205,23
69	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	10,65186	112	1 193,01

1	2	3	4	5	6	7
70	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,144	253	1 048,43
71	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,425272	1 855	788,88
72	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	7,20154	68	489,7
73	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	21,24354	17	361,14
74	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,99014	358	354,47
75	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	1,14055	170	193,89
76	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,1261239	1 154	145,55
77	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,04012	1 674	67,16
78	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,00178	32 537	57,92
79	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0009124	3 289	3
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**53 120 376**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**53 120 375,85**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2501110

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2501110'Q9Ж5'Ц8ХМ+Ш1БН2''1'''''*
2	Ю''РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'АЖ2018/74_2025'2-01'Рыскулова 6'РП'2'2-01-03-01'Архитектурно-строительные решения. Литер А. (Блок А)'Том 2. Альбом-1.1 (Блок А)*
3	F(49)'estimate-cipher=2-01-03-01'estimate=Архитектурно-строительные решения. Блок А'construction=РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'construction-cipher=АЖ2018/74_2025'Использовать минимальную сметную цену=Да'Учет климатических условий=Да'object=Рыскулова 6'object-cipher=2-01'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=3*
4	РНаружная отделка /АС 39/*
5	Е12-080201-0102(РС287791)'1042,99+68,02''Фасады с облицовкой керамогранитом. Монтаж керамогранитной плитки промышленными альпинистами'м^2*
6	С1231-302-103(К Link=Е12-80201-102 LinkR=287791)'1,02.(1042,99+68,02)''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм'м^2*
7	РКровля /АС 53...55/*
8	П Тип 1 "Кровля в осях 9/А-14/А между осями Д/А-П/А" /АС 53/*
9	Е1112-0203-0101(РС102635)'583,71=Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2 стяжки*
10	С1212-401-104(К Link=Е1112-0203-0101 LinkR=102635)'0,0153.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100'м^3*
11	Е1112-0203-0102(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10)(РС102635)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины'м^2 стяжки*
12	С1212-401-104(К Link=Е1112-203-102 LinkR=102635)'0,00102.10.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100'м^3*
13	Е1106-0301-0910(РС295570)(К РЗП=1)'3,268''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
14	С1214-403-101'3,268''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
15	Е12-80101-2201(РС295721)(К РЗП=1)'583,71''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м^2*
16	С1234-101-0204(К Link=Е12-80101-2201 LinkR=295721)'0,111.583,71''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м^3*
17	Е12-80101-2201(РС295721)(К РЗП=1)'583,71''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м^2*
18	С1234-101-0203'0,111.583,71''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м^3*
19	Е1112-203-101(РС102635)(К РЗП=1)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2 стяжки*
20	С1212-401-0106(К Link=Е1112-203-101 LinkR=102635)'0,0153.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
21	Е1112-203-102(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35) #К=35(РС102635)(К РЗП=1)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины'м^2 стяжки*
22	С1212-401-0106(К Link=Е1112-203-102 LinkR=102635)'0,00102.35.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
23	П Армирование сеткой объем учтен в расценке выше*
24	Е1112-0102-0201(РС135526)(РС135525)'Ф2''Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных'м^2 кровли*
25	С1235-101-0206(К Link=Е1112-0102-0201 LinkR=135525)'1,15.Ф2''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'м^2*
26	С1235-101-0206(К Link=Е1112-0102-0201 LinkR=135526)'1,15.Ф2''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'м^2*
27	Е1112-0102-0202(РС135526)'Ф2''Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой'м^2 кровли*
28	С1235-101-104(К Link=Е1112-102-202 LinkR=135526)'1,15.Ф2''Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350'м^2'0,0027*
29	#*
30	П Парапетная доборка /АС 53, п.3/*
31	Е1112-0202-0107(РМ295696)(К РЗП=1)'103,8''Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа'м примыканий*
32	С1214-105-0102'609,79.0,001''Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм'т*
33	L Е12-80101-1805(РС279796)(К РЗП=1)(РС295607)'103,8''Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов'м*
34	П Тип 1. Кровля в осях 1/А-8/А между осями А/А-Е/А /АС 54/*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
35	E1112-0203-0101(PC102635)'538,53=Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2 стяжки*
36	C1212-401-104(K Link=E1112-0203-0101 LinkR=102635)'0,0153.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100'м^3*
37	E1112-0203-0102(H5.10)(H52.10)(H53.10)(PC102635)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины'м^2 стяжки*
38	C1212-401-104(K Link=E1112-203-102 LinkR=102635)'0,00102.10.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100'м^3*
39	E1106-0301-0910(PC295570)(K РЗП=1)'3,014''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
40	C1214-403-101'3,014''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
41	E12-80101-2201(PC295721)(K РЗП=1)'Ф2''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м^2*
42	C1234-101-0204(K Link=E12-80101-2201 LinkR=295721)'0,111.Ф2''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м^3*
43	E12-80101-2201(PC295721)(K РЗП=1)'Ф2''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м^2*
44	C1234-101-0203'0,111.Ф2''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м^3*
45	E1112-203-101(PC102635)(K РЗП=1)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2 стяжки*
46	C1212-401-0106(K Link=E1112-203-101 LinkR=102635)'0,0153.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
47	E1112-203-102(H5.35)(H52.35)(H53.35) #K=35(PC102635)(K РЗП=1)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины'м^2 стяжки*
48	C1212-401-0106(K Link=E1112-203-102 LinkR=102635)'0,00102.35.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
49	П Армирование сеткой объем учтен в расценке выше*
50	E1112-0102-0201(PC135526)(PC135525)'Ф2''Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных'м^2 кровли*
51	C1235-101-0206(K Link=E1112-0102-0201 LinkR=135525)'1,15.Ф2''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'м^2*
52	C1235-101-0206(K Link=E1112-0102-0201 LinkR=135526)'1,15.Ф2''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'м^2*
53	E1112-0102-0202(PC135526)'Ф2''Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой'м^2 кровли*
54	C1235-101-104(K Link=E1112-102-202 LinkR=135526)'1,15.Ф2''Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350'м^2'0,0027*
55	#*
56	П Парапетная доборка /АС 54, п.3/*
57	E1112-0202-0107(PM295696)(K РЗП=1)'126,97=Ф3''Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа'м примыканий*
58	C1214-105-0102'745,91.0,001''Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм'т*
59	L E12-80101-1805(PC279796)(K РЗП=1)(PC295607)'126,97''Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов'м*
60	П Тип 1. Кровля в осях 1/А-8/А между осями М/1/А-У/А /АС 55/*
61	E1112-0203-0101(PC102635)'525,07=Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2 стяжки*
62	C1212-401-104(K Link=E1112-0203-0101 LinkR=102635)'0,0153.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100'м^3*
63	E1112-0203-0102(H5.10)(H52.10)(H53.10)(PC102635)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины'м^2 стяжки*
64	C1212-401-104(K Link=E1112-203-102 LinkR=102635)'0,00102.10.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100'м^3*
65	E1106-0301-0910(PC295570)(K РЗП=1)'2,814''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
66	C1214-403-101'2,814''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
67	E12-80101-2201(PC295721)(K РЗП=1)'Ф2''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м^2*
68	C1234-101-0204(K Link=E12-80101-2201 LinkR=295721)'0,111.Ф2''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м^3*
69	E12-80101-2201(PC295721)(K РЗП=1)'Ф2''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м^2*
70	C1234-101-0203'0,111.Ф2''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м^3*
71	E1112-203-101(PC102635)(K РЗП=1)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2 стяжки*
72	C1212-401-0106(K Link=E1112-203-101 LinkR=102635)'0,0153.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
73	E1112-203-102(H5.35)(H52.35)(H53.35) #K=35(PC102635)(K РЗП=1)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины'м^2 стяжки*
74	C1212-401-0106(K Link=E1112-203-102 LinkR=102635)'0,00102.35.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
75	П Армирование сеткой объем учтен в расценке выше*
76	E1112-0102-0201(PC135526)(PC135525)'Ф2''Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных'м^2 кровли*
77	C1235-101-0206(K Link=E1112-0102-0201 LinkR=135525)'1,15.Ф2''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'м^2*
78	C1235-101-0206(K Link=E1112-0102-0201 LinkR=135526)'1,15.Ф2''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'м^2*
79	E1112-0102-0202(PC135526)'Ф2''Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой'м^2 кровли*
80	C1235-101-104(K Link=E1112-102-202 LinkR=135526)'1,15.Ф2''Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350'м^2'0,0027*
81	#*
82	П Парапетная доборка /АС 55, п.3/*
83	E1112-0202-0107(PM295696)(K РЗП=1)'115,32=Ф3''Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа'м примыканий*
84	C1214-105-0102'677,47.0,001''Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм'т*
85	L E12-80101-1805(PC279796)(K РЗП=1)(PC295607)'115,32''Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов'м*
86	РОконные и дверные проемы /АС 62/*
87	ПРОконные проемы*
88	E12-060102-0701'10.239+4,2.20''Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков'м*
89	C1223-504-201'10.239+4,2.20''Уплотнитель рамный оконного притвора'м*
90	E12-060102-0702(PC329364)(K РЗП=1)'4,08.239+3,4.20=Ф12''Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери'м*
91	C1223-504-0203'Ф12''Уплотнитель оконной створки'м*
92	E12-060102-0701(PC329364)(K РЗП=1)'3015''Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков'м*
93	C1223-504-201'3015''Уплотнитель рамный оконного притвора'м*
94	П2 Оконный отлив*
95	L E1115-401-302'81,58:0,25''Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм, отлива'м*
96	E12-080101-1804'414,4''Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов'м*
97	ПРДверные проемы*
98	X2,071.0,67.3+2,071.0,77.11=Ф13*
99	X2,071.0,87.(15)+2,071.0,97.19=Ф15*
100	E1110-0106-0107(PC295688)(PM295884)(K РЗП=1)'Ф13+Ф15''Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью более 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях'м^2*
101	C1223-201-102'Ф13''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'м^2*
102	C1223-201-103'Ф15''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м^2*
103	#*
104	C1223-502-0201'(3+11+15+19).2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
105	C1223-502-0304'3+11+15+19''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7'шт.*
106	C1223-502-0903'3+11+15+19''Ручка на планке'пара*
107	X2,071.1,17.6=Ф14*
108	ПДверь двухпольная ДГ 21-12*
109	E1110-0106-0107(PC295688)(PM295884)(K РЗП=1)'Ф14''Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью более 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях'м^2*
110	C1223-201-104'Ф14''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П'м^2*
111	#*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
112	С1223-502-0201'(6).2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
113	С1223-502-0304'6''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7'шт.*
114	С1223-502-0903'6''Ручка на планке'пара*
115	ПДверь стальная ДСВ ППН 2100-910*
116	Е1110-401-301(РС309273)(К РЗП=1)'2,071.0,87''Установка блока дверного металлического противопожарного глухого или остекленного однопольного'м^2*
117	С1223-207-0203(К Link=Е1110-401-301 LinkR=309273)'1,0.2,071.0,87''Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный'м^2*
118	РПолы /АС 59/*
119	ПР План на отм 0.000*
120	П2 Тип пола I*
121	Х357,35=Ф5*
122	Е1111-0218-0102(РС149999)'Ф5''Устройство покрытия полов из линолеума на мастике'м^2 покрытия*
123	С1273-301-101033(К Link=Е1111-0218-0102 LinkR=149999)'1,02.Ф5''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS'м^2*
124	П Плинтус*
125	Е1111-0220-0202(РМ295972)(К РЗП=1)'343,1''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
126	П2 Тип пола II*
127	Х24,18=Ф4*
128	Е1111-0212-0102(РС295970)(К РЗП=1)'Ф4''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
129	С1233-202-0101(К Link=Е1111-0212-0102)'1,02.Ф4''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
130	П Плинтус*
131	Е1111-0220-0104(РС295946)(К РЗП=1)'39''Устройство плинтусов из плиток керамических'м плинтусов*
132	С1233-202-101(К Link=Е1111-0220-0202 LinkR=295972)'39.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
133	П2 Тип пола III*
134	Е12-70101-1001(РС295913)(К РЗП=1)'17,80''Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 м^2'место*
135	П Плинтус*
136	Е1111-0220-0202(РМ295972)(К РЗП=1)'18,7''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
137	П2 Тип пола IV*
138	Х21,85=Ф6*
139	Е1111-218-101(РС149999)'Ф6''Устройство покрытия полов из линолеума на клее'м^2 покрытия*
140	С1273-301-101035(К Link=Е1111-0218-0102 LinkR=149999)'1,04.Ф6''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный токопроводящий, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT IQ TORO SC'м^2*
141	П Плинтус*
142	Е1111-0220-0202(РМ295972)(К РЗП=1)'20,8''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
143	ПР План на отм +3.300*
144	П2 Тип пола I*
145	Х238,02=Ф5*
146	Е1111-0218-0102(РС149999)'Ф5''Устройство покрытия полов из линолеума на мастике'м^2 покрытия*
147	С1273-301-101033(К Link=Е1111-0218-0102 LinkR=149999)'1,02.Ф5''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS'м^2*
148	П Плинтус*
149	Е1111-0220-0202(РМ295972)(К РЗП=1)'259,9''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
150	П2 Тип пола II*
151	Х7,5=Ф4*
152	Е1111-0212-0102(РС295970)(К РЗП=1)'Ф4''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
153	С1233-202-0101(К Link=Е1111-0212-0102)'1,02.Ф4''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
154	П Плинтус*
155	Е1111-0220-0104(РС295946)(К РЗП=1)'16''Устройство плинтусов из плиток керамических'м плинтусов*
156	С1233-202-101(К Link=Е1111-0220-0202 LinkR=295972)'16.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
157	П2 Тип пола III*
158	Х21,85=Ф6*
159	Е1111-218-101(РС149999)'Ф6''Устройство покрытия полов из линолеума на клее'м^2 покрытия*
160	С1273-301-101035(К Link=Е1111-0218-0102 LinkR=149999)'1,04.Ф6''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный токопроводящий, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT IQ TORO SC'м^2*
161	П Плинтус*
162	Е1111-0220-0202(РМ295972)(К РЗП=1)'20,8''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
163	ПР План на отм +6.600*
164	П2 Тип пола I*
165	Х318,89=Ф5*
166	Е1111-0218-0102(РС149999)'Ф5''Устройство покрытия полов из линолеума на мастике'м^2 покрытия*
167	С1273-301-101033(К Link=Е1111-0218-0102 LinkR=149999)'1,02.Ф5''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS'м^2*
168	П Плинтус*
169	Е1111-0220-0202(РМ295972)(К РЗП=1)'371,1''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
170	П2 Тип пола II*
171	Х15,39=Ф4*
172	Е1111-0212-0102(РС295970)(К РЗП=1)'Ф4''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
173	С1233-202-0101(К Link=Е1111-0212-0102)'1,02.Ф4''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
174	П Плинтус*
175	Е1111-0220-0104(РС295946)(К РЗП=1)'22,8''Устройство плинтусов из плиток керамических'м плинтусов*
176	С1233-202-101(К Link=Е1111-0220-0202 LinkR=295972)'22,8.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
177	ПР План на отм +9.900*
178	П2 Тип пола I*
179	Х300,56=Ф5*
180	Е1111-0218-0102(РС149999)'Ф5''Устройство покрытия полов из линолеума на мастике'м^2 покрытия*
181	С1273-301-101033(К Link=Е1111-0218-0102 LinkR=149999)'1,02.Ф5''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS'м^2*
182	П Плинтус*
183	Е1111-0220-0202(РМ295972)(К РЗП=1)'327,3''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
184	РВнутренняя отделка /АС 60...61/*
185	ПР Отделка на отм. 0.000*
186	П2 Водоэмульсионная окраска потолка*
187	L Х233,76+70,47+66,93+34,03+11,61=Ф7*
188	Х10,17+21,64+11,61+11,33+19,88+34,52+17,43+16,49+17,26+16,84+38,26+38,66+38,66+2,71+14,03+3,13+4,98+12,08+8,09+15,04+16,6+17,22+17,22+12,97=Ф7*
189	Е1115-0301-0204'Ф7''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности*
190	Е1115-0302-0106'Ф7''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности*
191	П2 Отдлека стен глазурованной плиткой*
192	Х39,12+62,04+43,50+43,08+21,36+21,24+29,84+43,62=Ф10*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
193	Е1115-0202-0101'Ф10''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
194	Е1115-101-203(РС287772)(К РЗП=1)'Ф10''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
195	С1232-201-0101(К Link=Е1115-101-203 LinkR=287772)'1,02.Ф10''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
196	П2 Водоэмульсионная окраска стен и Глазурованная плитка*
197	Х60,66+54,66+55,44+55,02=Ф11*
198	Е1115-202-103(К РЗП=1)'Ф11''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
199	Е1115-0302-0103'Ф11''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
200	П2========*
201	Е1115-101-203(РС287772)(К РЗП=1)'4,8+1,6+1,6+1,6=Ф10''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
202	С1232-201-0101(К Link=Е1115-101-203 LinkR=287772)'1,02.Ф10''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
203	П2 Водоэмульсионная окраска стен*
204	Х72,9+81,48+81,78+81,78+48,18+46,41+34,32+42,97+59,28+59,28=Ф8*
205	Е1115-0202-0103'Ф8''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
206	Е1115-0302-0103'Ф8''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
207	П2 Известковая окраска стен*
208	Х55,56+58,13=Ф9*
209	Е1115-0202-0101'Ф9''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
210	Е1115-0302-0201(РС295961РС249440)(К РЗП=1)'Ф9''Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке'м^2 окрашиваемой поверхности*
211	ПР Отделка на отм. +3.300*
212	П Водоэмульсионная окраска потолка*
213	Х16,84+17,26+34,52+34,52+19,88+6,71+15,37+10,64+2,82+4,52+4,92+5,62+6,97+8,97+14,24+11,37+11,57+21,64+10,17+5,88=Ф7*
214	Е1115-0301-0204'Ф7''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности*
215	Е1115-0302-0106'Ф7''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности*
216	П2 Водоэмульсионная окраска стен и Глазурованная плитка*
217	Х54,02+54,44+71,90+71,90+59,66+30,08+41+30,68+38,48+42,14=Ф11*
218	Е1115-202-103(К РЗП=1)'Ф11''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
219	Е1115-0302-0103'Ф11''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
220	П2========*
221	Е1115-101-203(РС287772)(К РЗП=1)'1,6.8+4,8+3,2=Ф10''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
222	С1232-201-0101(К Link=Е1115-101-203 LinkR=287772)'1,02.Ф10''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
223	П Водоэмульсионная окраска стен*
224	Х51,92+27,80+28,22=Ф8*
225	Е1115-0202-0103'Ф8''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
226	Е1115-0302-0103'Ф8''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
227	П2 Глазурованная плитка*
228	Х20,48+25,04+29,42+46,34+42,44+61,04+38,12=Ф10*
229	Е1115-0202-0101'Ф10''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
230	Е1115-101-203(РС287772)(К РЗП=1)'Ф10''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
231	С1232-201-0101(К Link=Е1115-101-203 LinkR=287772)'1,02.Ф10''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
232	ПР Отделка на отм. +6.600*
233	П Водоэмульсионная окраска потолка*
234	Х16,84+17,26+16,73+17,38+34,52+19,88+6,71+15,37+10,64+2,82+4,52+4,50+5,62+6,97+8,97+14,24+11,31=Ф7*
235	Е1115-0301-0204'Ф7''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности*
236	Е1115-0302-0106'Ф7''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности*
237	П2 Водоэмульсионная окраска стен и Глазурованная плитка*
238	Х54,02+54,44+53,90+54,56+71,90+59,66+30,08+51,92+30,68+46,34+39,86=Ф11*
239	Е1115-202-103(К РЗП=1)'Ф11''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
240	Е1115-0302-0103'Ф11''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
241	П2========*
242	Е1115-101-203(РС287772)(К РЗП=1)'1,6.9+4,8+3,2=Ф10''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
243	С1232-201-0101(К Link=Е1115-101-203 LinkR=287772)'1,02.Ф10''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
244	П2 Глазурованная плитка*
245	Х41,0+25,04+29,42+38,48=Ф10*
246	Е1115-0202-0101'Ф10''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
247	Е1115-101-203(РС287772)(К РЗП=1)'Ф10''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
248	С1232-201-0101(К Link=Е1115-101-203 LinkR=287772)'1,02.Ф10''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
249	П Водоэмульсионная окраска стен*
250	Х20,48+24,98=Ф8*
251	Е1115-0202-0103'Ф8''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
252	Е1115-0302-0103'Ф8''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
253	L П2 Известковая окраска стен*
254	L Х114,42=Ф9*
255	L Е1115-0202-0101'Ф9''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
256	L Е1115-0302-0201(РС295961РС249440)(К РЗП=1)'Ф9''Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке'м^2 окрашиваемой поверхности*
257	ПР Отделка на отм. +9.900*
258	П Водоэмульсионная окраска потолка*
259	Х16,84+17,26+34,52+34,52+19,88+6,71+15,37+10,64+2,82+4,52+4,5+5,62+6,97+8,97+14,24+11,31+11,21+23,07+10,17+16,60+5,87+12,97+13,29+5,88+6,21+17,17=Ф7*
260	Е1115-0301-0204'Ф7''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности*
261	Е1115-0302-0106'Ф7''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности*
262	П2 Водоэмульсионная окраска стен и Глазурованная плитка*
263	Х54,02+54,44+71,90+71,90+59,66+30,08+41,0+30,68+46,34+39,86+41,90+59,96=Ф11*
264	Е1115-202-103(К РЗП=1)'Ф11''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
265	Е1115-0302-0103'Ф11''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
266	П2========*
267	Е1115-101-203(РС287772)(К РЗП=1)'1,6.10+4,8+3,2=Ф10''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
268	С1232-201-0101(К Link=Е1115-101-203 LinkR=287772)'1,02.Ф10''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
269	П Водоэмульсионная окраска стен*
270	Х51,92+24,98+28,16+28,22=Ф8*
271	Е1115-0202-0103'Ф8''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
272	Е1115-0302-0103'Ф8''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
273	П2 Глазурованная плитка*
274	Х20,48+25,04+29,42+38,48+38,12+42,62+43,22+31,98=Ф10*
275	Е1115-0202-0101'Ф10''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
276	Е1115-101-203(РС287772)(К РЗП=1)'Ф10''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
277	С1232-201-0101(К Link=Е1115-101-203 LinkR=287772)'1,02.Ф10''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
278	П Известковая окраска стен*
279	Х57,13+57,29=Ф9*
280	Е1115-0202-0101'Ф9''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
281	Е1115-0302-0201(РС295961РС249440)(К РЗП=1)'Ф9''Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке'м^2 окрашиваемой поверхности*
282	П2 обшивка стояков и вент. шахт*
283	Е1110-201-404(РС149136)(К РЗП=1)'20,06''Устройство конструкций гипсокартонных стен на одинарном каркасе отнесенным от базовой стены из оцинкованных профилей глухих с обшивкой одним слоем гипсокартонных листов'м^2 стен*
284	С1232-101-0202(К Link=Е1110-201-404 LinkR=149136)'1,05.20,06''Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм'м^2*
285	РКрыльца*
286	ПР Крыльцо Кр-1 /АС 63/*
287	Е1111-103-103(РС100511)(К РЗП=1)'3,8''Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм'м^2 стяжки*
288	С1212-101-0301(К Link=Е1111-103-103 LinkR=100511)'0,0204.3,8''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
289	Е1111-103-104к=6 (Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)(РС100511)(К РЗП=1)'3,8''Устройство стяжек. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки. Количество слоев по 5 мм: 6.'м^2 стяжки*
290	С1212-101-0301(К Link=Е1111-103-104 LinkR=100511)'0,0051.6.3,8''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
291	Е1106-0301-0910(РС295570)(К РЗП=1)'10,64.0,001''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
292	С1214-403-101'10,64.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
293	П2 Металлическая окраска Ст-1*
294	Е1113-0203-0513(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,94.2''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124'м^2*
295	П2 Металлические входные двери окрасить*
296	Е1113-0203-0513(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'2,8.2''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124'м^2*
297	ПР Крыльцо Кр-2 /АС 64/*
298	Е1111-103-103(РС100511)(К РЗП=1)'3,8''Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм'м^2 стяжки*
299	С1212-101-0301(К Link=Е1111-103-103 LinkR=100511)'0,0204.3,8''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
300	Е1111-103-104к=6 (Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)(РС100511)(К РЗП=1)'3,8''Устройство стяжек. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки. Количество слоев по 5 мм: 6.'м^2 стяжки*
301	С1212-101-0301(К Link=Е1111-103-104 LinkR=100511)'0,0051.6.3,8''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
302	Е1106-0301-0910(РС295570)(К РЗП=1)'10,64.0,001''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
303	С1214-403-101'10,64.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
304	П2 Металлическая окраска Ст-1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
305	E1113-0203-0513(H5.2)(H52.2)(H53.2) #K=2'0,94.2''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124'м^2*
306	П2 Металлические входные двери окрасить*
307	E1113-0203-0513(H5.2)(H52.2)(H53.2) #K=2'2,8.2''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124'м^2*
308	ПР Крыльцо Кр-3 /АС 65/*
309	E1111-103-103(PC100511)(K РЗП=1)'3,8''Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм'м^2 стяжки*
310	C1212-101-0301(K Link=E1111-103-103 LinkR=100511)'0,0204.3,8''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
311	E1111-103-104к=6 (H5.6)(H52.6)(H53.6)(PC100511)(K РЗП=1)'3,8''Устройство стяжек. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки. Количество слоев по 5 мм: 6.'м^2 стяжки*
312	C1212-101-0301(K Link=E1111-103-104 LinkR=100511)'0,0051.6.3,8''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
313	E1106-0301-0910(PC295570)(K РЗП=1)'10,64.0,001''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
314	C1214-403-101'10,64.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
315	П2 Металлическая окраска Ст-1*
316	E1113-0203-0513(H5.2)(H52.2)(H53.2) #K=2'0,94.2''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124'м^2*
317	П2 Металлические входные двери окрасить*
318	E1113-0203-0513(H5.2)(H52.2)(H53.2) #K=2'2,8.2''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124'м^2*
319	P Отмостка /АС 57/*
320	E1106-0301-0101(PC100463)'365,8.0,15''Устройство бетонной подготовки'м^3*
321	C1212-101-901'1,02.(365,8.0,15)''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
322	E1127-0602-0301(PC295487)'365,8=Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия*
323	E1127-0602-0401(H5.2)(H52.2)(H53.2)K=2(PC295487)'Ф1''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301'м^2 покрытия*
324	C1212-501-201'(0,0976+0,0121.2).365,8''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I'т*
325	K'Жангазинова М.С.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"

Наименование объекта - Рыскулова 6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03-02

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительные решения. Литер А. (Блок Б)

(Наименование работ и затрат)

Основание: Том 2. Альбом-1.3 (Блок Б)

Сметная стоимость	**120462,737**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	68557,509	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	12,167	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**120 462 737**
	Раздел 1.	**Наружная отделка /АС 39/**				**5 472 084**
1	**1208-0201-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 37*	**Фасады с облицовкой керамогранитом. Монтаж керамогранитной плитки промышленными альпинистами**	**$м^2$**	**1 011,82**	**1 422**	**1 438 808**
2	**231-302-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм**	**$м^2$**	**1 032,0564**	**3 908**	**4 033 276**
	Раздел 2.	**Кровля /АС 57...63/**				**33 352 889**
		Тип 1. Кровля в осях 10/А-15/А между осями А/Б-З/Б				
3	**1112-0203-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**$м^2$ стяжки**	**400,66**	**1 781**	**713 575**
4	**212-401-104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**6,130098**	**23 796**	**145 872**
5	**1112-0203-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 43*	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения**	**$м^2$ стяжки**	**400,66**	**91**	**36 460**
6	**212-401-104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**4,086732**	**23 796**	**97 248**
7	**1106-0301-0910** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Армирование слоев подстилающих и набетонок**	**т**	**2,242**	**79 385**	**177 981**
8	**214-403-101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**2,242**	**378 679**	**848 998**
9	**1208-0101-2201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике**	**$м^2$**	**400,66**	**1 659**	**664 695**

1	2	3	4	5	6	7
10	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	44,47326	46 150	2 052 441
11	1208-0101-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	$м^2$	400,66	1 659	664 695
12	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	44,47326	38 530	1 713 555
13	1112-0203-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$ стяжки	400,66	1 781	713 575
14	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	6,130098	25 763	157 930
15	1112-0203-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 43* *К=35*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины	$м^2$ стяжки	400,66	316	126 609
16	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	14,303562	25 763	368 503
				Армирование сеткой объем учтен в расценке выше		
17	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	400,66	1 111	445 133
18	235-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	460,759	180	82 937
19	235-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	460,759	180	82 937
20	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	400,66	450	180 297
21	235-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	$м^2$	460,759	356	164 030
				Парапетная доборка /АС 57. п.57/		
22	1112-0202-0107 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	м примыканий	95	2 895	275 025
23	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,5576	473 572	264 064
		Тип 1. Кровля в осях 1/А-11/А между осями Е1/Б-М/Б /АС 58/				
24	1112-0203-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$ стяжки	506,6	1 781	902 255
25	212-401-104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	7,75098	23 796	184 442
26	1112-0203-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 43*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины	$м^2$ стяжки	506,6	91	46 101
27	212-401-104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	5,16732	23 796	122 962
28	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	2,836	79 385	225 136
29	214-403-101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,836	378 679	1 073 934
30	1208-0101-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	$м^2$	506,6	1 659	840 449
31	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	56,2326	46 150	2 595 134
32	1208-0101-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	$м^2$	506,6	1 659	840 449

1	2	3	4	5	6	7
33	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	56,2326	38 530	2 166 642
34	1112-0203-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$ стяжки	506,6	1 781	902 255
35	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	7,75098	25 763	199 688
36	1112-0203-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 43* *К=35*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины	$м^2$ стяжки	506,6	316	160 086
37	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	18,08562	25 763	465 940
				Армирование сеткой объем учтен в расценке выше		
38	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	506,6	1 111	562 833
39	235-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	582,59	180	104 866
40	235-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	582,59	180	104 866
41	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	506,6	450	227 970
42	235-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	$м^2$	582,59	356	207 402
				Парапетная доборка /АС 58, п.3/		
43	1112-0202-0107 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	м примыканий	138	2 895	399 510
44	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,80999	473 572	383 589
		Тип 1. Кровля в осях 14/А-20/А между осями Е1/Б-М/Б /АС 59/				
45	1112-0203-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$ стяжки	427,73	1 781	761 787
46	212-401-104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	6,544269	23 796	155 727
47	1112-0203-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 43*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения	$м^2$ стяжки	427,73	91	38 923
48	212-401-104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,362846	23 796	103 818
49	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	2,394	79 385	190 048
50	214-403-101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,394	378 679	906 558
51	1208-0101-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	$м^2$	427,73	1 659	709 604
52	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	47,47803	46 150	2 191 111
53	1208-0101-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	$м^2$	427,73	1 659	709 604
54	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	47,47803	38 530	1 829 328
55	1112-0203-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$ стяжки	427,73	1 781	761 787

1	2	3	4	5	6	7
56	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	6,544269	25 763	168 600
57	1112-0203-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 43* *К=35*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины	$м^2$ стяжки	427,73	316	135 163
58	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	15,269961	25 763	393 400
				Армирование сеткой объем учтен в расценке выше		
59	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	427,73	1 111	475 208
60	235-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	491,8895	180	88 540
61	235-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	491,8895	180	88 540
62	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	427,73	450	192 478
63	235-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	$м^2$	491,8895	356	175 113
				Парепетная доборка /АС 59, п.3/		
64	1112-0202-0107 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	м примыканий	103	2 895	298 185
65	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,60455	473 572	286 298
	Раздел 3.	**Оконные и дверные проемы /АС 67/**	$м^2$	112,98	54308	**6 135 684**
	Подраздел 3.1.	**Оконные проемы**				**3 253 903**
66	1206-0102-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков	м	2 355,6	154	362 762
67	223-504-0201 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель рамный оконного притвора	м	2 355,6	118	277 961
68	1206-0102-0702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери	м	991,44	970	961 697
69	223-504-0203 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель оконной створки	м	991,44	118	116 990
70	1206-0102-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков	м	1 911	154	294 294
71	223-504-0201 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель рамный оконного притвора	м	1 911	118	225 498
		Оконный отлив				
72	1208-0101-1804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	393,6	2 578	1 014 701
	Подраздел 3.2.	**Дверные проемы**				**2 881 781**
73	1110-0106-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	$м^2$	90,6039	7 230	655 066

1	2	3	4	5	6	7
74	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-	$м^2$	34,4448	14 666	505 167
75	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	56,1591	12 298	690 645
76	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	102	568	57 936
77	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	51	5 022	256 122
78	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка на планке	пара	51	3 380	172 380
		ДГ 21-13				
79	1110-0106-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	$м^2$	15,7734	7 230	114 042
80	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	$м^2$	15,7734	13 805	217 752
81	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	24	568	13 632
82	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	6	5 022	30 132
83	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка на планке	пара	12	3 380	40 560
				Дверь стальная ДСВ ППН 2100-910		
84	1110-0401-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка блока дверного металлического противопожарного глухого или остекленного однопольного	$м^2$	1,80177	18 002	32 435
85	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	1,80177	53 232	95 912
	Раздел 4.	**Полы /АС 70-71/**				**14 283 562**
	Подраздел 4.1.	**Пол на отм 0.000**				**5 895 072**
		Тип пола I				
86	1111-0218-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство покрытия полов из линолеума на мастике	$м^2$ покрытия	607,48	2 436	1 479 821
87	273-301-0101033 *ПрСЦ 07.2025*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS	$м^2$	619,6296	5 322	3 297 669
				Плинтус		
88	1111-0220-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	668,1	625	417 562
		Тип пола II				
89	1111-0212-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе	$м^2$ покрытия	31,09	7 020	218 252
90	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	31,7118	1 416	44 904
				Плинтус		
91	1111-0220-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство плинтусов из плиток керамических	м плинтусов	39	1 619	63 141

1	2	3	4	5	6	7
92	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	2,7573	1 416	3 904
		Тип пола III				
93	1111-0218-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство покрытия полов из линолеума на клее	$м^2$ покрытия	19,6	1 654	32 418
94	273-301-0101035 *ПрСЦ 07.2025*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный токопроводящий, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT IQ TORO SC	$м^2$	20,384	15 939	324 901
				Плинтус		
95	1111-0220-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	20	625	12 500
	Подраздел 4.2.	**План на отм +3.300**				**2 996 554**
		Тип пола I				
96	1111-0218-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство покрытия полов из линолеума на мастике	$м^2$ покрытия	332,75	2 436	810 579
97	273-301-0101033 *ПрСЦ 07.2025*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS	$м^2$	339,405	5 322	1 806 313
				Плинтус		
98	1111-0220-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	358,8	625	224 250
		Тип пола II				
99	1111-0212-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе	$м^2$ покрытия	13,73	7 020	96 385
100	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	14,0046	1 416	19 831
				Плинтус		
101	1111-0220-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство плинтусов из плиток керамических	м плинтусов	22,8	1 619	36 913
102	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,61196	1 416	2 283
	Подраздел 4.3.	**План на отм +6.600**				**2 898 224**
		Тип пола I				
103	1111-0218-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство покрытия полов из линолеума на мастике	$м^2$ покрытия	294,45	2 436	717 280
104	273-301-0101033 *ПрСЦ 07.2025*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS	$м^2$	300,339	5 322	1 598 404
				Плинтус		
105	1111-0220-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	308,3	625	192 688
		Тип пола II				
106	1111-0212-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе	$м^2$ покрытия	34,38	7 020	241 348
107	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	35,0676	1 416	49 656
				Плинтус		

1	2	3	4	5	6	7
108	1111-0220-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство плинтусов из плиток керамических	м плинтусов	57,5	1 619	93 092
109	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	4,06525	1 416	5 756
	Подраздел 4.4.	**План на отм +9.900**				**2 493 712**
		Тип пола I				
110	1111-0218-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство покрытия полов из линолеума на мастике	$м^2$ покрытия	267,35	2 436	651 265
111	273-301-0101033 *ПрСЦ 07.2025*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS	$м^2$	272,697	5 322	1 451 293
				Плинтус		
112	1111-0220-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	275,4	625	172 125
		Тип пола II				
113	1111-0212-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе	$м^2$ покрытия	19,54	7 020	137 171
114	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	19,9308	1 416	28 222
				Плинтус		
115	1111-0220-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство плинтусов из плиток керамических	м плинтусов	31,2	1 619	50 513
116	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	2,20584	1 416	3 123
	Раздел 5.	**Внутренняя отделка**				**57 851 726**
	Подраздел 5.1.	**Отделка на отм. 0.000 /АС 66/**				**22 014 746**
				Водоэмульсионная окраска потолка		
117	1115-0301-0204 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	$м^2$ отделываемой поверхности	604,15	2 966	1 791 909
118	1115-0302-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка	$м^2$ окрашиваемой поверхности	604,15	1 795	1 084 449
		Водоэмульсионная окраска стен и Глазурованная плитка				
119	1115-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	402,72	5 745	2 313 626
120	1115-0302-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	402,72	2 636	1 061 570
		Глазурованная плитка /фартук/				
121	1115-0101-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	16	9 835	157 360
122	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	16,32	2 620	42 758
				Водоэмульсионная окраска стен		

1	2	3	4	5	6	7
123	1115-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1 269,95	5 745	7 295 863
124	1115-0302-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 269,95	2 636	3 347 588
		Отделка стен глазурованной плиткой				
125	1115-0202-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	253,26	4 801	1 215 901
126	1115-0101-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	253,26	9 835	2 490 812
127	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	258,3252	2 620	676 812
		Известковая окраска стен				
128	1115-0202-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	100,6	4 801	482 981
129	1115-0302-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	100,6	528	53 117
	Подраздел 5.2.	**Отделка на отм. +3.300 /АС 66.1/**				**12 323 695**
				Водоэмульсионная окраска потолка		
130	1115-0301-0204 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	$м^2$ отделываемой поверхности	308,35	2 966	914 566
131	1115-0302-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка	$м^2$ окрашиваемой поверхности	308,35	1 795	553 488
		Отделка стен глазурованной плиткой				
132	1115-0202-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	244,18	4 801	1 172 308
133	1115-0101-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	244,18	9 835	2 401 510
134	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	249,0636	2 620	652 547
		Водоэмульсионная окраска стен и Глазурованная плитка				
135	1115-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	605,34	5 745	3 477 678
136	1115-0302-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	605,34	2 636	1 595 676
		Глазурованная плитка /фартук/				
137	1115-0101-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	22,4	9 835	220 304

1	2	3	4	5	6	7
138	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	22,848	2 620	59 862
				Водоэмульсионная окраска стен		
139	1115-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	152,22	5 745	874 504
140	1115-0302-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	152,22	2 636	401 252
	Подраздел 5.3.	**Отделка на отм. +6.600**				**12 888 839**
				Водоэмульсионная окраска потолка		
141	1115-0301-0204 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	$м^2$ отделываемой поверхности	325,94	2 966	966 738
142	1115-0302-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка	$м^2$ окрашиваемой поверхности	325,94	1 795	585 062
		Водоэмульсионная окраска стен и Глазурованная плитка				
143	1115-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	467,1	5 745	2 683 490
144	1115-0302-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	467,1	2 636	1 231 276
		Глазурованная плитка /фартук/				
145	1115-0101-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	22,4	9 835	220 304
146	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	22,848	2 620	59 862
				Водоэмульсионная окраска стен		
147	1115-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	358,7	5 745	2 060 732
148	1115-0302-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	358,7	2 636	945 533
				Отделка стен глазированной плиткой		
149	1115-0202-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	238,95	4 801	1 147 199
150	1115-0101-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	238,95	9 835	2 350 073
151	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	243,729	2 620	638 570
	Подраздел 5.4.	**Отделка на отм. +9.900 /АС 66.2/**				**10 624 446**
				Водоэмульсионная окраска потолка		

1	2	3	4	5	6	7
152	1115-0301-0204 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	$м^2$ отделываемой поверхности	283,84	2 966	841 869
153	1115-0302-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка	$м^2$ окрашиваемой поверхности	283,84	1 795	509 493
		Водоэмульсионная окраска стен и Глазурованная плитка				
154	1115-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	452,68	5 745	2 600 647
155	1115-0302-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	452,68	2 636	1 193 264
		Глазурованная плитка /фартук/				
156	1115-0101-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	17,6	9 835	173 096
157	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	17,952	2 620	47 034
				Отделка стен глазированной плиткой		
158	1115-0202-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	151,24	4 801	726 103
159	1115-0101-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	151,24	9 835	1 487 445
160	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	154,2648	2 620	404 174
				Водоэмульсионная окраска стен		
161	1115-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	302,16	5 745	1 735 909
162	1115-0302-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	302,16	2 636	796 494
		обшивка стояков и вент. шахт				
163	1110-0201-0404 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство конструкций гипсокартонных стен на одинарном каркасе отнесенным от базовой стены из оцинкованных профилей глухих с обшивкой одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен	17,14	5 397	92 505
164	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	17,997	912	16 413
	Раздел 6.	**Крыльца**	$м^2$	5,7	590665	**3 366 792**
	Подраздел 6.1.	**Крыльцо Кр-1 /АС 68/**				**24 683**
165	1111-0103-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	3,8	1 837	6 981
166	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,07752	25 015	1 939
167	1111-0103-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 к=6*	Устройство стяжек. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки. Количество слоев по 5 мм: 6.	$м^2$ стяжки	3,8	226	859

1	2	3	4	5	6	7
168	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,11628	25 015	2 909
169	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	0,01064	79 385	845
170	214-403-101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01064	378 679	4 029
		Металлическая окраска Ст-1				
171	1113-0203-0513 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124	$м^2$	1,88	952	1 790
		Металлические входные двери окрасить				
172	1113-0203-0513 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124	$м^2$	5,6	952	5 331
	Подраздел 6.2.	**Крыльцо Кр-2 /АС 69/**				**96 214**
173	1113-0101-0209 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство гидроизоляции битумной поверхности горизонтальной, толщина 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	5,78	2 154	12 450
174	273-502-0102001 *ПрСЦ 07.2025*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 с растворителем на органической основе, марки ТЕХНОНИКОЛЬ №01	кг	0,0101728	1 538	16
175	1111-0212-0105 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$ покрытия	5,78	7 224	41 755
176	233-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная техническая размерами 600х600х10мм	$м^2$	5,8956	5 915	34 872
		Металлическая окраска Ст-1				
177	1113-0203-0513 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124	$м^2$	1,88	952	1 790
		Металлические входные двери окрасить				
178	1113-0203-0513 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124	$м^2$	5,6	952	5 331
	Подраздел 6.3.	**Крыльцо Кр-3 /АС 70/**				**24 683**
179	1111-0103-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	3,8	1 837	6 981
180	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,07752	25 015	1 939
181	1111-0103-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06 к=6*	Устройство стяжек. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки. Количество слоев по 5 мм: 6.	$м^2$ стяжки	3,8	226	859
182	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,11628	25 015	2 909
183	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	0,01064	79 385	845
184	214-403-101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01064	378 679	4 029
		Металлическая окраска Ст-1				
185	1113-0203-0513 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124	$м^2$	1,88	952	1 790
		Металлические входные двери окрасить				

1	2	3	4	5	6	7
186	1113-0203-0513 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124	$м^2$	5,6	952	5 331
	Подраздел 6.4.	Отмостка /АС 62/				3 221 212
187	1106-0301-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	47,829	11 658	557 590
188	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	48,78558	29 180	1 423 563
189	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$ покрытия	318,86	537	171 228
190	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	318,86	23	7 334
191	212-501-0201 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	38,837148	27 332	1 061 497

Составил Жангазинова М.С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-03-02

Составлена в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	273-301-0101033	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS	$м^2$	1 532,0706	5 322	8 153 679,73
2	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	148,18389	46 150	6 838 686,52
3	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	148,18389	38 530	5 709 525,28
4	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	1 032,0564	3 908	4 033 276,41
5	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	7,49328	378 679	2 837 547,78
6	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	985,3506	2 620	2 581 618,57
7	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	89,925542	24 595	2 211 718,71
8	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	68,08449	25 763	1 754 060,72
9	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	6 407,952	252	1 614 803,9
10	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	48,78558	29 180	1 423 563,22
11	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	2,802636	473 572	1 327 249,94
12	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	38,837148	27 332	1 061 496,93
13	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	35,566665	23 796	846 344,36
14	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	3,5772213	218 283	780 846,6
15	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	56,1591	12 298	690 644,61
16	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	81,701388	7 950	649 526,03
17	235-101-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	3 070,477	180	552 685,86
18	235-101-0104	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	$м^2$	1 535,2385	356	546 544,91

1	2	3	4	5	6	7
19	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	34,4448	14 666	505 167,44
20	223-504-0201	Уплотнитель рамный оконного притвора	м	4 266,6	118	503 458,8
21	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	751,015	593	445 351,9
22	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4 184,74772	84	351 518,81
23	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	3 864,12	86	332 314,32
24	273-301-0101035	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный токопроводящий, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT IQ TORO SC	$м^2$	20,384	15 939	324 900,58
25	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1 268,2405	252	319 596,61
26	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	57	5 022	286 254
27	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1 646,906	166	273 386,4
28	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	249,576169	1 073	267 795,23
29	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2 130,8787	116	247 181,93
30	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	$м^2$	15,7734	13 805	217 751,79
31	223-502-0903	Ручка на планке	пара	63	3 380	212 940
32	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	47,28326	4 057	191 828,19
33	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	320,3976	562	180 063,45
34	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	111,35515	1 416	157 678,89
35	223-504-0203	Уплотнитель оконной створки	м	991,44	118	116 989,92
36	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	1,80177	53 232	95 911,82
37	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	470,872882	187	88 053,23
38	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	11,95725	7 006	83 772,49
39	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	25,9629768	2 759	71 631,85
40	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	126	568	71 568
41	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	386,412	172	66 462,86
42	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	23,52	2 122	49 909,44

1	2	3	4	5	6	7
43	218-103-0201	Ветошь	кг	44,334075	1 103	48 900,48
44	233-202-0403	Плитка керамогранитная техническая размерами 600х600х10мм	$м^2$	5,8956	5 915	34 872,47
45	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	117,47912	293	34 421,38
46	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	18,135424	1 186	21 508,61
47	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	3,021444	6 892	20 823,79
48	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	17,997	912	16 413,26
49	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	38,057	398	15 146,69
50	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	10,96704	1 372	15 046,78
51	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0085272	1 594 928	13 600,27
52	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	37,60516	360	13 537,86
53	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	14,1214461	861	12 158,57
54	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,299946	37 327	11 196,08
55	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3876	25 015	9 695,81
56	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,1063773	90 930	9 672,89
57	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	8,8580196	1 086	9 619,81
58	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,063418	117 770	7 468,74
59	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	44,217	160	7 074,72
60	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	121,7777856	54	6 576
61	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	15,35744	295	4 530,44
62	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0035904	1 027 431	3 688,89
63	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	3,822	834	3 187,55
64	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	3,36	883	2 966,88
65	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,0981184	668	1 401,54
66	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	19,43676	64	1 243,95
67	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,7580046	1 590	1 205,23
68	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,017102	65 286	1 116,52
69	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0043365	243 679	1 056,71
70	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	9,10134	112	1 019,35

1	2	3	4	5	6	7
71	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,936	253	995,81
72	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,363368	1 855	674,05
73	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,007225	88 056	636,2
74	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	4,335	145	628,58
75	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,221252	358	437,21
76	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	6,15326	68	418,42
77	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	18,15126	17	308,57
78	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,1261239	1 154	145,55
79	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0004624	187 771	86,83
80	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,503	170	85,51
81	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,03428	1 674	57,38
82	273-502-0102001	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 с растворителем на органической основе, марки ТЕХНОНИКОЛЬ №01	кг	0,0101728	1 538	15,65
83	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0004024	3 289	1,32
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**49 408 950**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**49 408 950,38**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2501120

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2501120'Q9Ж5'Ц8ХМ+Ш1БН2''1'''''*
2	Ю''РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'АЖ2018/74_2025'2-01'Рыскулова 6'РП'2'2-01-03-02'Архитектурно-строительные решения. Литер А. (Блок Б)'Том 2. Альбом-1.3 (Блок Б)*
3	F(49)'estimate-cipher=2-01-03-02'estimate=Архитектурно-строительные решения. Блок Б'construction=РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'construction-cipher=АЖ2018/74_2025'Использовать минимальную сметную цену=Да'Учет климатических условий=Да'object=Рыскулова 6'object-cipher=2-01'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=3*
4	РНаружная отделка /АС 39/*
5	Е12-080201-0102(РС287791)'941,75+57,45+12,62''Фасады с облицовкой керамогранитом. Монтаж керамогранитной плитки промышленными альпинистами'$м^2$*
6	С1231-302-103(К Link=Е12-80201-102 LinkR=287791)'1,02.(941,75+57,45+12,62)''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм'$м^2$*
7	L ПОтделка фасада /АС 70/*
8	L Е1115-0401-0105(К РЗП=1)'14,6+4,47+5,2''Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля'$м^2$*
9	L Е1115-0401-0111(РМ269575)'14,6+4,47+5,2''Облицовка здания панелями фасадными алюминиевыми'$м^2$*
10	L С1231-305-0102'14,6+4,47+5,2''Панель алюминиевая композитная толщиной 4 мм, толщиной защитного покрытия 0,3 мм'$м^2$*
11	РКровля /АС 57...63/*
12	П2 Тип 1. Кровля в осях 10/А-15/А между осями А/Б-З/Б*
13	Е1112-0203-0101(РС102635)'400,66=Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'$м^2$ стяжки*
14	С1212-401-104(К Link=Е1112-0203-0101 LinkR=102635)'0,0153.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100'$м^3$*
15	Е1112-0203-0102(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10)(РС102635)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины'$м^2$ стяжки*
16	С1212-401-104(К Link=Е1112-203-102 LinkR=102635)'0,00102.10.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100'$м^3$*
17	Е1106-0301-0910(РС295570)(К РЗП=1)'2,242''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
18	LС1214-210-0601'2,242''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм'т*
19	С1214-403-101'2,242''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
20	Е12-80101-2201(РС295721)(К РЗП=1)'Ф2''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'$м^2$*
21	С1234-101-0204(К Link=Е12-80101-2201 LinkR=295721)'0,111.Ф2''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'$м^3$*
22	Е12-80101-2201(РС295721)(К РЗП=1)'Ф2''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'$м^2$*
23	С1234-101-0203'0,111.Ф2''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'$м^3$*
24	Е1112-203-101(РС102635)(К РЗП=1)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'$м^2$ стяжки'*
25	С1212-401-0106(К Link=Е1112-203-101 LinkR=102635)'0,0153.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'$м^3$*
26	Е1112-203-102(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35) #К=35(РС102635)(К РЗП=1)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины'$м^2$ стяжки'*
27	С1212-401-0106(К Link=Е1112-203-102 LinkR=102635)'0,00102.35.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'$м^3$*
28	П Армирование сеткой объем учтен в расценке выше*
29	Е1112-0102-0201(РС135526)(РС135525)'Ф2''Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных'$м^2$ кровли*
30	С1235-101-0206(К Link=Е1112-0102-0201 LinkR=135525)'1,15.Ф2''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'$м^2$*
31	С1235-101-0206(К Link=Е1112-0102-0201 LinkR=135526)'1,15.Ф2''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'$м^2$*
32	Е1112-0102-0202(РС135526)'Ф2''Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой'$м^2$ кровли*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
33	С1235-101-104(К Link=Е1112-102-202 LinkR=135526)'1,15.Ф2''Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350'м^2'0,0027*
34	#*
35	П Парапетная доборка /АС 57. п.57/*
36	Е1112-0202-0107(РМ295696)(К РЗП=1)'95''Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа'м примыканий*
37	С1214-105-0102'557,60.0,001''Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм'т*
38	П2 Тип 1. Кровля в осях 1/А-11/А между осями Е1/Б-М/Б /АС 58/*
39	Е1112-0203-0101(РС102635)'506,6=Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2 стяжки*
40	С1212-401-104(К Link=Е1112-0203-0101 LinkR=102635)'0,0153.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100'м^3*
41	Е1112-0203-0102(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10)(РС102635)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины'м^2 стяжки*
42	С1212-401-104(К Link=Е1112-203-102 LinkR=102635)'0,00102.10.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100'м^3*
43	Е1106-0301-0910(РС295570)(К РЗП=1)'2,836''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
44	LС1214-210-0601'2,836''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм'т*
45	С1214-403-101'2,836''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
46	Е12-80101-2201(РС295721)(К РЗП=1)'Ф2''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м^2*
47	С1234-101-0204(К Link=Е12-80101-2201 LinkR=295721)'0,111.Ф2''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м^3*
48	Е12-80101-2201(РС295721)(К РЗП=1)'Ф2''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м^2*
49	С1234-101-0203'0,111.Ф2''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м^3*
50	Е1112-203-101(РС102635)(К РЗП=1)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2 стяжки'*
51	С1212-401-0106(К Link=Е1112-203-101 LinkR=102635)'0,0153.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
52	Е1112-203-102(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35) #К=35(РС102635)(К РЗП=1)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины'м^2 стяжки'*
53	С1212-401-0106(К Link=Е1112-203-102 LinkR=102635)'0,00102.35.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
54	П Армирование сеткой объем учтен в расценке выше*
55	Е1112-0102-0201(РС135526)(РС135525)'Ф2''Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных'м^2 кровли*
56	С1235-101-0206(К Link=Е1112-0102-0201 LinkR=135525)'1,15.Ф2''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'м^2*
57	С1235-101-0206(К Link=Е1112-0102-0201 LinkR=135526)'1,15.Ф2''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'м^2*
58	Е1112-0102-0202(РС135526)'Ф2''Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой'м^2 кровли*
59	С1235-101-104(К Link=Е1112-102-202 LinkR=135526)'1,15.Ф2''Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350'м^2'0,0027*
60	#*
61	П Парапетная доборка /АС 58, п.3/*
62	Е1112-0202-0107(РМ295696)(К РЗП=1)'138=Ф3''Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа'м примыканий*
63	С1214-105-0102'809,99.0,001''Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм'т*
64	П2 Тип 1. Кровля в осях 14/А-20/А между осями Е1/Б-М/Б /АС 59/*
65	Е1112-0203-0101(РС102635)'427,73=Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2 стяжки*
66	С1212-401-104(К Link=Е1112-0203-0101 LinkR=102635)'0,0153.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100'м^3*
67	Е1112-0203-0102(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10)(РС102635)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины'м^2 стяжки*
68	С1212-401-104(К Link=Е1112-203-102 LinkR=102635)'0,00102.10.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100'м^3*
69	Е1106-0301-0910(РС295570)(К РЗП=1)'2,394''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
70	LС1214-210-0601'2,394''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм'т*
71	С1214-403-101'2,394''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
72	E12-80101-2201(PC295721)(К РЗП=1)'Ф2''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м^2*
73	C1234-101-0204(К Link=E12-80101-2201 LinkR=295721)'0,111.Ф2''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м^3*
74	E12-80101-2201(PC295721)(К РЗП=1)'Ф2''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м^2*
75	C1234-101-0203'0,111.Ф2''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м^3*
76	E1112-203-101(PC102635)(К РЗП=1)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2 стяжки'*
77	C1212-401-0106(К Link=E1112-203-101 LinkR=102635)'0,0153.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
78	E1112-203-102(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35) #К=35(PC102635)(К РЗП=1)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины'м^2 стяжки'*
79	C1212-401-0106(К Link=E1112-203-102 LinkR=102635)'0,00102.35.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
80	П Армирование сеткой объем учтен в расценке выше*
81	E1112-0102-0201(PC135526)(PC135525)'Ф2''Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных'м^2 кровли*
82	C1235-101-0206(К Link=E1112-0102-0201 LinkR=135525)'1,15.Ф2''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'м^2*
83	C1235-101-0206(К Link=E1112-0102-0201 LinkR=135526)'1,15.Ф2''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'м^2*
84	E1112-0102-0202(PC135526)'Ф2''Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой'м^2 кровли*
85	C1235-101-104(К Link=E1112-102-202 LinkR=135526)'1,15.Ф2''Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350'м^2'0,0027*
86	#*
87	П Парепетная доборка /АС 59, п.3/*
88	E1112-0202-0107(PM295696)(К РЗП=1)'103''Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа'м примыканий*
89	C1214-105-0102'604,55.0,001''Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм'т*
90	РОконные и дверные проемы /АС 67/'м^2'112,98*
91	ПРОконные проемы*
92	E12-060102-0701'10.228+4,2.18''Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков'м*
93	C1223-504-201'10.228+4,2.18''Уплотнитель рамный оконного притвора'м*
94	E12-060102-0702(PC329364)(К РЗП=1)'4,08.228+3,4.18=Ф12''Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери'м*
95	C1223-504-0203'Ф12''Уплотнитель оконной створки'м*
96	E12-60102-701(PC329364)(К РЗП=1)'1911''Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков'м*
97	C1223-504-201'1911''Уплотнитель рамный оконного притвора'м*
98	П2 Оконный отлив*
99	L E1115-401-302'393,6''Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм, отлива'м*
100	E12-080101-1804'393,6''Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов'м*
101	ПРДверные проемы*
102	X2,07.0,67.3+2,07.0,77.19=Ф13*
103	X2,07.0,87.10+2,07.0,97.19=Ф15*
104	E1110-0106-0106(PC295688)(PM295884)(К РЗП=1)'Ф13+Ф15''Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях'м^2*
105	C1223-201-102'Ф13''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'м^2*
106	C1223-201-103'Ф15''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м^2*
107	#*
108	C1223-502-0201'(3+19+10+19).2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
109	C1223-502-0304'3+19+10+19''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7'шт.*
110	C1223-502-0903'3+19+10+19''Ручка на планке'пара*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
111	П2ДГ 21-13*
112	Х2,07.1,27.6=Ф14*
113	Е1110-0106-0106(РС295688)(К РЗП=1)'Ф14''Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях'$м^2$*
114	С1223-201-104'Ф14''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П'$м^2$*
115	#*
116	С1223-502-0201'(6).4''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
117	С1223-502-0304'6''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7'шт.*
118	С1223-502-0903'6.2''Ручка на планке'пара*
119	ПДверь стальная ДСВ ППН 2100-910*
120	Е1110-401-301(РС309273)(К РЗП=1)'2,071.0,87''Установка блока дверного металлического противопожарного глухого или остекленного однопольного'$м^2$'*
121	С1223-207-0203(К Link=Е1110-401-301 LinkR=309273)'1,0.2,071.0,87''Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный'$м^2$*
122	РПолы /АС 70-71/*
123	ПРПол на отм 0.000*
124	П2 Тип пола I*
125	Х607,48=Ф5*
126	Е1111-0218-0102(РС149999)'Ф5''Устройство покрытия полов из линолеума на мастике'$м^2$ покрытия*
127	С1273-301-101033(К Link=Е1111-0218-0102 LinkR=149999)'1,02.Ф5''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS'$м^2$*
128	П Плинтус*
129	Е1111-0220-0202(РМ295972)(К РЗП=1)'668,1''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
130	П2 Тип пола II*
131	Х31,09=Ф4*
132	Е1111-0212-0102(РС295970)(К РЗП=1)'Ф4''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'$м^2$ покрытия*
133	С1233-202-0101(К Link=Е1111-0212-0102)'1,02.Ф4''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'$м^2$*
134	П Плинтус*
135	Е1111-0220-0104(РС295946)(К РЗП=1)'39''Устройство плинтусов из плиток керамических'м плинтусов*
136	С1233-202-101(К Link=Е1111-0220-0202 LinkR=295972)'39.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'$м^2$*
137	П2 Тип пола III*
138	Х19,6=Ф6*
139	Е1111-0218-0101(РС149999)'Ф6''Устройство покрытия полов из линолеума на клее'$м^2$ покрытия*
140	С1273-301-101035(К Link=Е1111-0218-0102 LinkR=149999)'1,04.Ф6''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный токопроводящий, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT IQ TORO SC'$м^2$*
141	П Плинтус*
142	Е1111-0220-0202(РМ295972)(К РЗП=1)'20,0''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
143	ПРПлан на отм +3.300*
144	П2 Тип пола I*
145	Х332,75=Ф5*
146	Е1111-0218-0102(РС149999)'Ф5''Устройство покрытия полов из линолеума на мастике'$м^2$ покрытия*
147	С1273-301-101033(К Link=Е1111-0218-0102 LinkR=149999)'1,02.Ф5''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS'$м^2$*
148	П Плинтус*
149	Е1111-0220-0202(РМ295972)(К РЗП=1)'358,8''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
150	П2 Тип пола II*
151	Х13,73=Ф4*
152	Е1111-0212-0102(РС295970)(К РЗП=1)'Ф4''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
153	С1233-202-0101(К Link=Е1111-0212-0102)'1,02.Ф4''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
154	П Плинтус*
155	Е1111-0220-0104(РС295946)(К РЗП=1)'22,8''Устройство плинтусов из плиток керамических'м плинтусов*
156	С1233-202-101(К Link=Е1111-0220-0202 LinkR=295972)'22,8.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
157	ПРПлан на отм +6.600*
158	П2 Тип пола I*
159	Х294,45=Ф5*
160	Е1111-0218-0102(РС149999)'Ф5''Устройство покрытия полов из линолеума на мастике'м^2 покрытия*
161	С1273-301-101033(К Link=Е1111-0218-0102 LinkR=149999)'1,02.Ф5''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS'м^2*
162	П Плинтус*
163	Е1111-0220-0202(РМ295972)(К РЗП=1)'308,3''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
164	П2 Тип пола II*
165	Х34,38=Ф4*
166	Е1111-0212-0102(РС295970)(К РЗП=1)'Ф4''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
167	С1233-202-0101(К Link=Е1111-0212-0102)'1,02.Ф4''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
168	П Плинтус*
169	Е1111-0220-0104(РС295946)(К РЗП=1)'57,5''Устройство плинтусов из плиток керамических'м плинтусов*
170	С1233-202-101(К Link=Е1111-0220-0202 LinkR=295972)'57,5.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
171	ПРПлан на отм +9.900*
172	П2 Тип пола I*
173	Х267,35=Ф5*
174	Е1111-0218-0102(РС149999)'Ф5''Устройство покрытия полов из линолеума на мастике'м^2 покрытия*
175	С1273-301-101033(К Link=Е1111-0218-0102 LinkR=149999)'1,02.Ф5''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS'м^2*
176	П Плинтус*
177	Е1111-0220-0202(РМ295972)(К РЗП=1)'275,4''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
178	П2 Тип пола II*
179	Х19,54=Ф4*
180	Е1111-0212-0102(РС295970)(К РЗП=1)'Ф4''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
181	С1233-202-0101(К Link=Е1111-0212-0102)'1,02.Ф4''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
182	П Плинтус*
183	Е1111-0220-0104(РС295946)(К РЗП=1)'31,2''Устройство плинтусов из плиток керамических'м плинтусов*
184	С1233-202-101(К Link=Е1111-0220-0202 LinkR=295972)'31,2.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
185	Р Внутренняя отделка *
186	ПР Отделка на отм. 0.000 /АС 66/*
187	П Водоэмульсионная окраска потолка*
188	Х15,63+14,33+12,77+17,18+15,69+14,69+17,94+10,04+6,36+6,12+6,28+20,05+10,69+12,20+5,95+16,10+15,03+7,41+8,58+8,77+16,24+9,19+16,24+9,19+9,19+16,24+16,24+9,19+9,19+16,24+17,11+12,37+19,41+17,24+16,10+15,31+8,08+11,30+21,13+12,39+19,99+19,99+12,39+12,39+19,99=Ф6*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
189	Е1115-0301-0204'Ф6''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности'*
190	Е1115-0302-0106'Ф6''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности*
191	П2 Водоэмульсионная окраска стен и Глазурованная плитка*
192	Х50,54+49,04+47,24+52,34+50,12+49,46+39,20+28,40+36,38=Ф11*
193	Е1115-202-103(К РЗП=1)'Ф11''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
194	Е1115-0302-0103'Ф11''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
195	П2Глазурованная плитка /фартук/*
196	Е1115-101-203(РС287772)(К РЗП=1)'1,6.10=Ф10''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки'*
197	С1232-201-0101(К Link=Е1115-101-203 LinkR=287772)'1,02.Ф10''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
198	П Водоэмульсионная окраска стен*
199	Х50,78+37,10+29,90+57,50+48,18+31,76+34,64+50,88+35,78+50,88+35,78+35,78+50,88+50,88+35,78+35,78+50,88+58,82+48,33+33,41+44,01+57,87+43,22+58,23+58,23+43,22+43,22+58,23=Ф8*
200	Е1115-0202-0103(К РЗП=1)'Ф8''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
201	Е1115-0302-0103(К РЗП=1)'Ф8''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
202	П2 Отделка стен глазурованной плиткой*
203	Х29,66+30,08+41,42+51,44+41,84+58,82=Ф10*
204	Е1115-0202-0101'Ф10''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности'*
205	Е1115-101-203(РС287772)(К РЗП=1)'Ф10''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки'*
206	С1232-201-0101(К Link=Е1115-101-203 LinkR=287772)'1,02.Ф10''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
207	П2 Известковая окраска стен*
208	Х50,3+50,30=Ф9*
209	Е1115-0202-0101'Ф9''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
210	Е1115-0302-0201(РС295961РС249440)(К РЗП=1)'Ф9''Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке'м^2 окрашиваемой поверхности*
211	ПР Отделка на отм. +3.300 /АС 66.1/*
212	П Водоэмульсионная окраска потолка*
213	Х12,82+19,19+15,02+34,98+20,98+15,11+14,85+15,26+14,69+15,69+14,69+23,79+10,04+17,95+5,83+11,52+8,77+4,97+5,95+8,53+17,72=Ф6*
214	Е1115-0301-0204'Ф6''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности'*
215	Е1115-0302-0106'Ф6''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности*
216	П2 Отделка стен глазурованной плиткой*
217	Х44,00+54,38+37,10+42,89+29,79+36,02=Ф10*
218	Е1115-0202-0101'Ф10''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности'*
219	Е1115-101-203(РС287772)(К РЗП=1)'Ф10''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки'*
220	С1232-201-0101(К Link=Е1115-101-203 LinkR=287772)'1,02.Ф10''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
221	П2 Водоэмульсионная окраска стен и Глазурованная плитка*
222	Х52,46+72,38+60,62+49,94+49,64+50,12+49,46+50,12+49,46+64,64+28,10+28,40=Ф11*
223	Е1115-202-103(К РЗП=1)'Ф11''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
224	Е1115-0302-0103'Ф11''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
225	П2Глазурованная плитка /фартук/*
226	Е1115-101-203(РС287772)(К РЗП=1)'1,6.11+4,8=Ф10''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки'*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
227	С1232-201-0101(К Link=Е1115-101-203 LinkR=287772)'1,02.Ф10''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
228	П Водоэмульсионная окраска стен*
229	Х58,82+36,38+57,02=Ф8*
230	Е1115-0202-0103(К РЗП=1)'Ф8''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
231	Е1115-0302-0103(К РЗП=1)'Ф8''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
232	ПР Отделка на отм. +6.600*
233	П Водоэмульсионная окраска потолка*
234	Х11,88+13,99+20,79+34,98+20,98+15,63+14,33+15,16+14,79+30,40+18,11+4,98+5,72+6,36+10,04+14,69+8,99+5,93+5,71+11,51+8,77+5,95+8,53+17,72=Ф6*
235	Е1115-0301-0204'Ф6''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности'*
236	Е1115-0302-0106(К РЗП=1)'Ф6''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности*
237	П2 Водоэмульсионная окраска стен и Глазурованная плитка*
238	Х41,10+72,38+60,62+50,54+49,04+50+49,58+37,10+28,34+28,40=Ф11*
239	Е1115-202-103(К РЗП=1)'Ф11''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
240	Е1115-0302-0103'Ф11''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
241	П2Глазурованная плитка /фартук/*
242	Е1115-101-203(РС287772)(К РЗП=1)'1,6.8+4,8.2=Ф10''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки'*
243	С1232-201-0101(К Link=Е1115-101-203 LinkR=287772)'1,02.Ф10''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
244	П Водоэмульсионная окраска стен*
245	Х51,44+58,22+67,46+51,08+37,10+36,38+57,02=Ф8*
246	Е1115-0202-0103(К РЗП=1)'Ф8''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
247	Е1115-0302-0103(К РЗП=1)'Ф8''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
248	П Отделка стен глазированной плиткой*
249	Х25,82+27,92+29,66+45,20+31,26+43,07+36,02=Ф9*
250	Е1115-0202-0101'Ф9''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
251	Е1115-0101-0203(РС287772)(К РЗП=1)'Ф9''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
252	С1232-201-0101(К Link=Е1115-101-203 LinkR=287772)'1,02.Ф9''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
253	ПР Отделка на отм. +9.900 /АС 66.2/*
254	П Водоэмульсионная окраска потолка*
255	Х19,15+15,62+34,98+20,98+15,63+14,33+15,16+14,79+30,40+18,11+5,72+4,98+12,30+4,10+5,17+17,72+8,77+17,40+8,53=Ф6*
256	Е1115-0301-0204'Ф6''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности'*
257	Е1115-0302-0106(К РЗП=1)'Ф6''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности*
258	П2 Водоэмульсионная окраска стен и Глазурованная плитка*
259	Х53,06+72,38+60,62+50,54+49,04+50+49,58+67,46=Ф11*
260	Е1115-202-103(К РЗП=1)'Ф11''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
261	Е1115-0302-0103'Ф11''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
262	П2Глазурованная плитка /фартук/*
263	Е1115-101-203(РС287772)(К РЗП=1)'1,6.6+4,8+3,2=Ф10''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки'*
264	С1232-201-0101(К Link=Е1115-101-203 LinkR=287772)'1,02.Ф10''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
265	П Отделка стен глазированной плиткой*
266	Х27,92+25,82+25,10+36,38+36,02=Ф9*
267	Е1115-0202-0101'Ф9''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
268	Е1115-0101-0203(РС287772)(К РЗП=1)'Ф9''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
269	С1232-201-0101(К Link=Е1115-101-203 LinkR=287772)'1,02.Ф9''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
270	П Водоэмульсионная окраска стен*
271	Х56,60+51,08+41,66+36,66+57,02+59,14=Ф8*
272	Е1115-0202-0103(К РЗП=1)'Ф8''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
273	Е1115-0302-0103(К РЗП=1)'Ф8''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
274	П2 обшивка стояков и вент. шахт*
275	Е1110-201-404(РС149136)(К РЗП=1)'17,14''Устройство конструкций гипсокартонных стен на одинарном каркасе отнесенным от базовой стены из оцинкованных профилей глухих с обшивкой одним слоем гипсокартонных листов'м^2 стен'*
276	С1232-101-0202(К Link=Е1110-201-404 LinkR=149136)'1,05.17,14''Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм'м^2*
277	РКрыльца'м^2'5,7*
278	ПР Крыльцо Кр-1 /АС 68/*
279	Е1111-103-103(РС100511)(К РЗП=1)'3,8''Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм'м^2 стяжки*
280	С1212-101-0301(К Link=Е1111-103-103 LinkR=100511)'0,0204.3,8''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
281	Е1111-103-104к=6 (Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)(РС100511)(К РЗП=1)'3,8''Устройство стяжек. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки. Количество слоев по 5 мм: 6.'м^2 стяжки*
282	С1212-101-0301(К Link=Е1111-103-104 LinkR=100511)'0,0051.6.3,8''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
283	Е1106-0301-0910(РС295570)(К РЗП=1)'10,64.0,001''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
284	LС1214-210-601'10,64.0,001''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм'т*
285	С1214-403-101'10,64.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
286	П2 Металлическая окраска Ст-1*
287	Е1113-0203-0513(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,94.2''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124'м^2'*
288	П2 Металлические входные двери окрасить*
289	Е1113-0203-0513(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'2,8.2''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124'м^2'*
290	ПР Крыльцо Кр-2 /АС 69/*
291	Е1113-101-209(РС286176)(РС144669)(К РЗП=1)'5,78''Устройство гидроизоляции битумной поверхности горизонтальной, толщина 2 мм в один слой'м^2 изолируемой поверхности'*
292	С1273-502-0102001(К Link=Е1113-101-209 LinkR=144669)'0,00176.5,78''Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 с растворителем на органической основе, марки ТЕХНОНИКОЛЬ №01'кг*
293	Е1111-212-105(РС295969)(К РЗП=1)'5,78''Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м^2 покрытия'*
294	С1233-202-0403'5,78.1,02''Плитка керамогранитная техническая размерами 600х600х10мм'м^2'*
295	П2 Металлическая окраска Ст-1*
296	Е1113-0203-0513(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,94.2''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124'м^2'*
297	П2 Металлические входные двери окрасить*
298	Е1113-0203-0513(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'2,8.2''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124'м^2'*
299	ПР Крыльцо Кр-3 /АС 70/*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
300	E1111-103-103(PC100511)(К РЗП=1)'3,8''Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм'м^2 стяжки*
301	C1212-101-0301(К Link=E1111-103-103 LinkR=100511)'0,0204.3,8''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
302	E1111-103-104к=6 (Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)(PC100511)(К РЗП=1)'3,8''Устройство стяжек. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки. Количество слоев по 5 мм: 6.'м^2 стяжки*
303	C1212-101-0301(К Link=E1111-103-104 LinkR=100511)'0,0051.6.3,8''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
304	E1106-0301-0910(PC295570)(К РЗП=1)'10,64.0,001''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
305	LC1214-210-601'10,64.0,001''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм'т*
306	C1214-403-101'10,64.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
307	П2 Металлическая окраска Ст-1*
308	E1113-0203-0513(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,94.2''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124'м^2'*
309	П2 Металлические входные двери окрасить*
310	E1113-0203-0513(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'2,8.2''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124'м^2'*
311	ПР Отмостка /АС 62/*
312	E1106-0301-0101(PC100463)'318,86.0,15''Устройство бетонной подготовки'м^3'*
313	C1212-101-901'1,02.(318,86.0,15)''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
314	E1127-0602-0301(PC295487)'318,86=Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия*
315	E1127-0602-0401(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2(PC295487)'Ф1''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301'м^2 покрытия*
316	C1212-501-201'(0,0976+0,0121.2).318,86''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I'т*
317	К'Жангазинова М.С.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"

Наименование объекта - Рыскулова 6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03-03

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительные решения. Литер А. (Блок В)

(Наименование работ и затрат)

Основание: Том 2. Альбом-1.2 (Блок В)

Сметная стоимость	**218744,813**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	129945,546	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	22,788	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**218 744 813**
	Раздел 1.	**Наружная отделка /АС 21/**				**3 838 441**
1	**1208-0201-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 37*	**Фасады с облицовкой керамогранитом. Монтаж керамогранитной плитки промышленными альпинистами**	**м^2**	**709,75**	**1 422**	**1 009 264**
2	**231-302-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм**	**м^2**	**723,945**	**3 908**	**2 829 177**
	Раздел 2.	**Кровля /АС 28/**				**37 793 003**
						Тип 1. Кровля в осях А/В-М/В между осями 1/В-14/В /АС
3	**1112-0203-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**м^2 стяжки**	**1 579,34**	**1 781**	**2 812 805**
4	**212-401-104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м^3**	**24,163902**	**23 796**	**575 004**
5	**1112-0203-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 43к=10*	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения**	**м^2 стяжки**	**1 579,34**	**91**	**143 720**
6	**212-401-104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м^3**	**16,109268**	**23 796**	**383 336**
7	**1106-0301-0910** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Армирование слоев подстилающих и набетонок**	**т**	**8,844**	**79 385**	**702 081**
8	**214-403-101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**8,844**	**378 679**	**3 349 037**
9	**1208-0101-2201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике**	**м^2**	**1 579,34**	**1 659**	**2 620 125**

1	2	3	4	5	6	7
10	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	175,30674	46 150	8 090 406
11	1208-0101-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	$м^2$	1 579,34	1 659	2 620 125
12	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	175,30674	38 530	6 754 569
13	1112-0203-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$ стяжки	1 579,34	1 781	2 812 805
14	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	24,163902	25 763	622 535
15	1112-0203-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 43* *К=35*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины	$м^2$ стяжки	1 579,34	316	499 071
16	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	56,382438	25 763	1 452 581
				Армирование сеткой объем учтен в расценке выше		
17	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	1 579,34	1 111	1 754 647
18	235-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	1 816,241	180	326 923
19	235-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	1 816,241	180	326 923
20	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	1 579,34	450	710 703
21	235-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	$м^2$	1 816,241	356	646 582
22	1112-0202-0107 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	м примыканий	103,8	2 895	300 501
23	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,60925	473 572	288 524
	Раздел 3.	**Оконные и дверные проемы и ворота /АС 34/**				**18 225 923**
	Подраздел 3.1.	**Оконные проемы**				**10 933 937**
24	1206-0102-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков	м	1 450,4	154	223 362
25	223-504-0201 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель рамный оконного притвора	м	1 450,4	118	171 147
26	1206-0102-0702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери	м	612	970	593 640
27	223-504-0203 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель оконной створки	м	612	118	72 216
28	1206-0102-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков	м	3 762	154	579 348
29	223-504-0201 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель рамный оконного притвора	м	3 762	118	443 916

1	2	3	4	5	6	7
30	1206-0101-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Переплеты оконные остекленные. Ремонт с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю	створка	90	27 551	2 479 590
31	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	126,9	45 262	5 743 748
		Оконный отлив				
32	1208-0101-1804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	243,2	2 578	626 970
	Подраздел 3.2.	**Дверные проемы**				**2 835 402**
33	1110-0106-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	$м^2$	96,8346	7 230	700 114
34	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-	$м^2$	28,0692	14 666	411 663
35	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	68,7654	12 298	845 677
36	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	108	568	61 344
37	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	54	5 022	271 188
38	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка на планке	пара	54	3 380	182 520
39	1110-0106-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	$м^2$	14,5314	7 230	105 062
40	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	$м^2$	14,5314	13 805	200 606
41	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12	568	6 816
42	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	6	5 022	30 132
43	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка на планке	пара	6	3 380	20 280
	Подраздел 3.3.	**Ворота /АС 41/**				**4 456 584**
44	1110-0402-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж ворот секционных, площадь 25 $м^2$	$м^2$	24	4 602	110 448
45	272-304-0205001 *ПрСЦ 07.2025*	Ворота рулонные промышленные, типа Hormann, оцинкованные, неокрашенные, марки Decotherm S	$м^2$	24	181 089	4 346 136
	Раздел 4.	**Полы**				**33 863 758**
	Подраздел 4.1.	**Полы на отм. 0.000 /АС 30/**				**4 198 335**
		Тип пола I				
46	1111-0218-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство покрытия полов из линолеума на мастике	$м^2$ покрытия	477,02	2 436	1 162 021

1	2	3	4	5	6	7
47	273-301-0101033 *ПрСЦ 07.2025*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS	$м^2$	486,5604	5 322	2 589 474
				Плинтус		
48	1111-0220-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	412,7	625	257 938
		Тип пола II				
49	1111-0212-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе	$м^2$ покрытия	18,56	7 020	130 291
50	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	18,9312	1 416	26 807
				Плинтус		
51	1111-0220-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство плинтусов из плиток керамических	м плинтусов	18,5	1 619	29 952
52	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,30795	1 416	1 852
	Подраздел 4.2.	**Полы на отм. 3.300 /АС 30/**				**9 382 516**
		Тип пола I				
53	1111-0218-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство покрытия полов из линолеума на мастике	$м^2$ покрытия	1 060,13	2 436	2 582 477
54	273-301-0101033 *ПрСЦ 07.2025*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS	$м^2$	1 081,3326	5 322	5 754 852
				Плинтус		
55	1111-0220-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	1 011	625	631 875
		Тип пола II				
56	1111-0212-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе	$м^2$ покрытия	40,97	7 020	287 609
57	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	41,7894	1 416	59 174
				Плинтус		
58	1111-0220-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство плинтусов из плиток керамических	м плинтусов	38,7	1 619	62 655
59	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	2,73609	1 416	3 874
	Подраздел 4.3.	**Полы на отм. 6.600 /АС 31/**				**6 708 431**
		Тип пола I				
60	1111-0218-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство покрытия полов из линолеума на мастике	$м^2$ покрытия	767,6	2 436	1 869 874
61	273-301-0101033 *ПрСЦ 07.2025*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS	$м^2$	782,952	5 322	4 166 871
				Плинтус		
62	1111-0220-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	711,6	625	444 750
		Тип пола II				

1	2	3	4	5	6	7
63	1111-0212-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе	$м^2$ покрытия	20,21	7 020	141 874
64	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	20,6142	1 416	29 190
				Плинтус		
65	1111-0220-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство плинтусов из плиток керамических	м плинтусов	32,5	1 619	52 618
66	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	2,29775	1 416	3 254
	Подраздел 4.4.	**Полы на отм. 9.900 /АС 31/**				**13 574 476**
		Тип пола I				
67	1111-0218-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство покрытия полов из линолеума на мастике	$м^2$ покрытия	1 505,11	2 436	3 666 448
68	273-301-0101033 *ПрСЦ 07.2025*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS	$м^2$	1 535,2122	5 322	8 170 399
				Плинтус		
69	1111-0220-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	1 226,9	625	766 812
70	233-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1 239,169	166	205 702
		Тип пола II				
71	1111-0212-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе	$м^2$ покрытия	67,28	7 020	472 306
72	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	68,6256	1 416	97 174
				Плинтус		
73	1111-0220-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство плинтусов из плиток керамических	м плинтусов	113,8	1 619	184 242
74	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	8,04566	1 416	11 393
	Раздел 5.	**Внутренняя отделка**				**121 701 792**
	Подраздел 5.1.	**Отделка на отм. 0.000 /АС 32/**				**17 277 888**
				Водоэмульсионная окраска потолка		
75	1115-0301-0204 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	$м^2$ отделываемой поверхности	486,13	2 966	1 441 862
76	1115-0302-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка	$м^2$ окрашиваемой поверхности	486,13	1 795	872 603
		Отделка стен глазурованной плиткой				
77	1115-0202-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	505,55	4 801	2 427 146
78	1115-0101-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	505,55	9 835	4 972 084

1	2	3	4	5	6	7
79	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	515,661	2 620	1 351 032
		Водоэмульсионная окраска стен				
80	1115-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	442,55	5 745	2 542 450
81	1115-0302-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	442,55	2 636	1 166 562
		Водоэмульсионная окраска стен и Глазурованная плитка				
82	1115-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	254,6	5 745	1 462 677
83	1115-0302-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	254,6	2 636	671 126
		Глазурованная плитка /фартук/				
84	1115-0101-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	8	9 835	78 680
85	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	8,16	2 620	21 379
				Известковая окраска стен		
86	1115-0202-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	50,72	4 801	243 507
87	1115-0302-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	50,72	528	26 780
	Подраздел 5.2.	**Отделка на отм. +3.300 /АС 33/**				**31 430 210**
				Водоэмульсионная окраска потолка		
88	1115-0301-0204 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	$м^2$ отделываемой поверхности	791,81	2 966	2 348 508
89	1115-0302-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка	$м^2$ окрашиваемой поверхности	791,81	1 795	1 421 299
		Потолок системы Армтронг 12 мм				
90	1115-0301-0204 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	$м^2$ отделываемой поверхности	197,15	2 966	584 747
91	1115-0501-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм	$м^2$	197,15	6 597	1 300 599
92	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	207,0075	5 027	1 040 627
				Известковая окраска стен		
93	1115-0202-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	50,72	4 801	243 507
94	1115-0302-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	50,72	528	26 780

1	2	3	4	5	6	7
				Водоэмульсионная окраска стен		
95	1115-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1 418,32	5 745	8 148 248
96	1115-0302-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 418,32	2 636	3 738 692
		Водоэмульсионная окраска стен и Глазурованная плитка				
97	1115-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1 152,29	5 745	6 619 906
98	1115-0302-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 152,29	2 636	3 037 436
		Глазурованная плитка /Фартук/				
99	1115-0101-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	35,2	9 835	346 192
100	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	35,904	2 620	94 068
		Отделка стен глазурованной плиткой				
101	1115-0202-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	143,26	4 801	687 791
102	1115-0101-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	143,26	9 835	1 408 962
103	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	146,1252	2 620	382 848
	Подраздел 5.3.	**Отделка на отм. +6.600 /АС 33.1/**				**25 255 379**
				Водоэмульсионная окраска потолка		
104	1115-0301-0204 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	$м^2$ отделываемой поверхности	730,09	2 966	2 165 447
105	1115-0302-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка	$м^2$ окрашиваемой поверхности	730,09	1 795	1 310 512
		Потолок системы Армтронг 12 мм				
106	1115-0301-0204 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	$м^2$ отделываемой поверхности	57,11	2 966	169 388
107	1115-0501-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм	$м^2$	57,11	6 597	376 755
108	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	59,9655	5 027	301 447
				Известковая окраска стен		
109	1115-0202-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	50,72	4 801	243 507
110	1115-0302-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	50,72	528	26 780

1	2	3	4	5	6	7
		Водоэмульсионная окраска стен и Глазурованная плитка				
111	1115-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	824,92	5 745	4 739 165
112	1115-0302-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	824,92	2 636	2 174 489
		Глазурованная плитка /фартук/				
113	1115-0101-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	22,4	9 835	220 304
114	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	22,848	2 620	59 862
				Водоэмульсионная окраска стен		
115	1115-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	774,93	5 745	4 451 973
116	1115-0302-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	774,93	2 636	2 042 715
		Отделка стен глазурованной плиткой				
117	1115-0202-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	402,87	4 801	1 934 179
118	1115-0101-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	402,87	9 835	3 962 226
119	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	410,9274	2 620	1 076 630
	Подраздел 5.4.	**Отделка на отм. +9.900 /АС 33.2/**				**47 738 315**
				Водоэмульсионная окраска потолка		
120	1115-0301-0204 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	$м^2$ отделываемой поверхности	1 046,91	2 966	3 105 135
121	1115-0302-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 046,91	1 795	1 879 203
		Потолок системы Армтронг 12 мм				
122	1115-0301-0204 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	$м^2$ отделываемой поверхности	515,55	2 966	1 529 121
123	1115-0501-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм	$м^2$	515,55	6 597	3 401 083
124	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	541,3275	5 027	2 721 253
				Известковая окраска стен		
125	1115-0202-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	102,78	4 801	493 447
126	1115-0302-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	102,78	528	54 268

1	2	3	4	5	6	7
				Водоэмульсионная окраска стен		
127	1115-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**2 848,81**	**5 745**	**16 366 413**
128	1115-0302-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**2 848,81**	**2 636**	**7 509 463**
		Водоэмульсионная окраска стен и Глазурованная плитка				
129	1115-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**580,31**	**5 745**	**3 333 881**
130	1115-0302-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**580,31**	**2 636**	**1 529 697**
		Глазурованная плитка /фартук/				
131	1115-0101-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м^2 поверхности облицовки**	**19,2**	**9 835**	**188 832**
132	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**м^2**	**19,584**	**2 620**	**51 310**
		Отдлека стен глазурованной плиткой				
133	1115-0202-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**322,11**	**4 801**	**1 546 450**
134	1115-0101-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м^2 поверхности облицовки**	**322,11**	**9 835**	**3 167 952**
135	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**м^2**	**328,5522**	**2 620**	**860 807**
	Раздел 6.	**Крыльца**	м^2	4,7	90848	**426 987**
	Подраздел 6.1.	**Крыльцо Кр-1 /АС 35/**				**209 507**
		Металлическая окраска Ст-1				
136	1113-0203-0513 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124**	**м^2**	**1,88**	**952**	**1 790**
		Металлические входные двери окрасить				
137	1113-0203-0513 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124**	**м^2**	**5,6**	**952**	**5 331**
				Отелка керамической плиткой		
138	1113-0101-0209 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство гидроизоляции битумной поверхности горизонтальной, толщина 2 мм в один слой**	**м^2 изолируемой поверхности**	**13,13**	**2 154**	**28 282**
139	273-502-0102001 *ПрСЦ 07.2025*	**Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 с растворителем на органической основе, марки ТЕХНОНИКОЛЬ №01**	**кг**	**0,0231088**	**1 538**	**36**
140	1111-0212-0105 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м^2 покрытия**	**13,13**	**7 224**	**94 851**
141	233-202-0403 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная техническая размерами 600х600х10мм**	**м^2**	**13,3926**	**5 915**	**79 217**

1	2	3	4	5	6	7
	Подраздел 6.2.	**Крыльцо Кр- 2 /АС 36/**				**24 683**
142	**1111-0103-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм**	**м^2 стяжки**	**3,8**	**1 837**	**6 981**
143	**212-101-0301** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**0,07752**	**25 015**	**1 939**
144	**1111-0103-0104** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 к=6*	**Устройство стяжек. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки. Количество слоев по 5 мм: 6.**	**м^2 стяжки**	**3,8**	**226**	**859**
145	**212-101-0301** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**0,11628**	**25 015**	**2 909**
146	**1106-0301-0910** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Армирование слоев подстилающих и набетонок**	**т**	**0,01064**	**79 385**	**845**
147	**214-403-101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,01064**	**378 679**	**4 029**
		Металлическая окраска Ст-1				
148	**1113-0203-0513** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124**	**м^2**	**1,88**	**952**	**1 790**
		Металлические входные двери окрасить				
149	**1113-0203-0513** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124**	**м^2**	**5,6**	**952**	**5 331**
	Подраздел 6.3.	**Крыльцо Кр-3 /АС 37/**				**69 537**
		Металлическая окраска Ст-1				
150	**1113-0203-0513** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124**	**м^2**	**1,88**	**952**	**1 790**
		Металлические входные двери окрасить				
151	**1113-0203-0513** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124**	**м^2**	**3,16**	**952**	**3 008**
				Отелка керамической плиткой		
152	**1113-0101-0209** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство гидроизоляции битумной поверхности горизонтальной, толщина 2 мм в один слой**	**м^2 изолируемой поверхности**	**4,2**	**2 154**	**9 047**
153	**273-502-0102001** *ПрСЦ 07.2025*	**Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 с растворителем на органической основе, марки ТЕХНОНИКОЛЬ №01**	**кг**	**0,007392**	**1 538**	**11**
154	**1111-0212-0105** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м^2 покрытия**	**4,2**	**7 224**	**30 341**
155	**233-202-0403** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная техническая размерами 600х600х10мм**	**м^2**	**4,284**	**5 915**	**25 340**
	Подраздел 6.4.	**Крыльцо Кр-4 /АС 38/**				**18 271**
156	**1111-0103-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм**	**м^2 стяжки**	**2,8**	**1 837**	**5 144**
157	**212-101-0301** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**0,05712**	**25 015**	**1 429**
158	**1111-0103-0104** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 к=6*	**Устройство стяжек. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки. Количество слоев по 5 мм: 6.**	**м^2 стяжки**	**2,8**	**226**	**633**
159	**212-101-0301** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**0,08568**	**25 015**	**2 143**

1	2	3	4	5	6	7
160	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	0,00784	79 385	622
161	214-403-101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00784	378 679	2 969
		Металлические входные двери окрасить				
162	1113-0203-0513 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124	$м^2$	5,6	952	5 331
	Подраздел 6.5.	**Крыльцо Кр-5 /АС 39/**				**104 989**
		Металлическая окраска Ст-1				
163	1113-0203-0513 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124	$м^2$	1,88	952	1 790
		Металлические входные двери окрасить				
164	1113-0203-0513 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124	$м^2$	3,16	952	3 008
		Отделка крыльца				
165	1113-0101-0209 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство гидроизоляции битумной поверхности горизонтальной, толщина 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	6,5	2 154	14 001
166	273-502-0102001 *ПрСЦ 07.2025*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 с растворителем на органической основе, марки ТЕХНОНИКОЛЬ №01	кг	0,01144	1 538	18
167	1111-0212-0105 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$ покрытия	6,5	7 224	46 956
168	233-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная техническая размерами 600х600х10мм	$м^2$	6,63	5 915	39 216
	Раздел 7.	**Отмостка /АС 29/**				**2 894 909**
169	1106-0301-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	42,984	11 658	501 107
170	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	43,84368	29 180	1 279 359
171	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$ покрытия	286,56	537	153 883
172	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12 К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	286,56	23	6 591
173	212-501-0201 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	34,903008	27 332	953 969

Составил Жангазинова М.С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-03-03

Составлена в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	273-301-0101033	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS	$м^2$	3 886,0572	5 322	20 681 596,42
2	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	175,30674	46 150	8 090 406,05
3	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	175,30674	38 530	6 754 568,69
4	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	126,9	45 262	5 743 747,8
5	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	179,742674	24 595	4 420 771,07
6	272-304-0205001	Ворота рулонные промышленные, типа Hormann, оцинкованные, неокрашенные, марки Decotherm S	$м^2$	24	181 089	4 346 136
7	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	808,3005	5 027	4 063 326,61
8	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	1 487,7618	2 620	3 897 935,92
9	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	8,86248	378 679	3 356 035,06
10	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	723,945	3 908	2 829 177,06
11	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	80,54634	25 763	2 075 115,36
12	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	7 580,832	252	1 910 369,66
13	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	7,3348485	218 283	1 601 072,74
14	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	43,84368	29 180	1 279 358,58
15	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	1 904,93	593	1 129 623,49
16	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	42,51003	23 796	1 011 568,67
17	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	34,903008	27 332	953 969,01

1	2	3	4	5	6	7
18	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	10 514,23775	84	883 195,97
19	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	68,7654	12 298	845 676,89
20	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	4 634,991	166	769 408,51
21	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	96,655608	7 950	768 412,08
22	235-101-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	3 632,482	180	653 846,76
23	235-101-0104	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	$м^2$	1 816,241	356	646 581,8
24	223-504-0201	Уплотнитель рамный оконного притвора	м	5 212,4	118	615 063,2
25	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	504,754663	1 073	541 601,75
26	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	1,122402	473 572	531 538,16
27	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	4 403,43304	116	510 798,23
28	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	5 834,36	86	501 754,96
29	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	28,0692	14 666	411 662,89
30	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	97,393548	4 057	395 125,62
31	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1 500,373	252	378 094
32	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	60	5 022	301 320
33	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	164,34785	1 416	232 716,56
34	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	379,0416	562	213 021,38
35	223-502-0903	Ручка на планке	пара	60	3 380	202 800
36	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	$м^2$	14,5314	13 805	200 605,98
37	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	887,45575	187	165 954,23
38	233-202-0403	Плитка керамогранитная техническая размерами 600х600х10мм	$м^2$	24,3066	5 915	143 773,54
39	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	583,436	172	100 350,99
40	218-103-0201	Ветошь	кг	84,032521	1 103	92 687,87
41	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	10,746	7 006	75 286,48
42	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	26,72784	2 759	73 742,11

1	2	3	4	5	6	7
43	223-504-0203	Уплотнитель оконной створки	м	612	118	72 216
44	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,594	117 770	69 955,38
45	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	120	568	68 160
46	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	44,6823	1 186	52 993,21
47	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	138,98192	293	40 721,7
48	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	95,61875	398	38 056,26
49	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	4,498812	6 892	31 005,81
50	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	182,2995	160	29 167,92
51	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,5955276	37 327	22 229,26
52	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0116432	1 594 928	18 570,07
53	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	7,266	2 122	15 418,45
54	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	16,739749	861	14 412,92
55	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,111366	90 930	10 126,51
56	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3366	25 015	8 420,05
57	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	149,8011816	54	8 089,26
58	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	6,818652	1 086	7 405,06
59	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0049024	1 027 431	5 036,88
60	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	3,388032	1 372	4 648,38
61	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	3,6	1 251	4 503,6
62	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0433398	65 286	2 829,48
63	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,0297875	88 056	2 622,97
64	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	17,8725	145	2 591,51
65	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,4814944	668	1 657,64
66	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	3,0598	358	1 095,41
67	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0038972	243 679	949,67
68	261-105-0634	Клей столярный сухой	кг	0,72	1 276	918,72
69	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	1,038	883	916,55

1	2	3	4	5	6	7
70	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,432	253	615,3
71	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0019064	187 771	357,97
72	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	1,2747	170	216,7
73	273-502-0102001	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 с растворителем на органической основе, марки ТЕХНОНИКОЛЬ №01	кг	0,0419408	1 538	64,5
74	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0010198	3 289	3,35
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**84 935 775**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**84 935 774,64**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2501130

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2501130'Q9Ж5В1'Ц8ХМ+Ш1БН2''1'''''*
2	Ю''РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'АЖ2018/74_2025'2-01'Рыскулова 6'РП'2'2-01-03-03'Архитектурно-строительные решения. Литер А. (Блок В)'Том 2. Альбом-1.2 (Блок В)*
3	F(49)'estimate-cipher=2-01-03-03'estimate=Архитектурно-строительные решения. Блок В'construction=РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'construction-cipher=АЖ2018/74_2025'Использовать минимальную сметную цену=Да'Учет климатических условий=Да'object=Рыскулова 6'object-cipher=2-01'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=3*
4	РНаружная отделка /АС 21/*
5	Е12-080201-0102(РС287791)'634,24+50,66+24,85''Фасады с облицовкой керамогранитом. Монтаж керамогранитной плитки промышленными альпинистами'$м^2$*
6	С1231-302-103(К Link=Е12-80201-102 LinkR=287791)'1,02.(634,24+50,66+24,85)''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм'$м^2$*
7	РКровля /АС 28/*
8	П Тип 1. Кровля в осях А/В-М/В между осями 1/В-14/В /АС 28/*
9	Е1112-0203-0101(РС102635)'1579,34=Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'$м^2$ стяжки*
10	С1212-401-104(К Link=Е1112-0203-0101 LinkR=102635)'0,0153.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100'$м^3$*
11	Е1112-0203-0102к=10 (Н5.10)(Н52.10)(Н53.10)(РС102635)(К РЗП=1)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины'$м^2$ стяжки*
12	С1212-401-104(К Link=Е1112-0203-0101 LinkR=102635)'0,00102.10.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100'$м^3$*
13	Е1106-0301-0910 (РС295570)'8,844''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
14	С1214-403-101'8,844''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
15	Е12-80101-2201(РС295721)(К РЗП=1)'Ф2''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'$м^2$*
16	С1234-101-0204(К Link=Е12-80101-2201 LinkR=295721)'0,111.Ф2''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'$м^3$*
17	Е12-80101-2201(РС295721)(К РЗП=1)'Ф2''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'$м^2$*
18	С1234-101-0203'0,111.Ф2''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'$м^3$*
19	Е1112-203-101(РС102635)(К РЗП=1)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'$м^2$ стяжки*
20	С1212-401-0106(К Link=Е1112-203-101 LinkR=102635)'0,0153.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'$м^3$*
21	Е1112-203-102(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35) #К=35(РС102635)(К РЗП=1)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины'$м^2$ стяжки*
22	С1212-401-0106(К Link=Е1112-203-102 LinkR=102635)'0,00102.35.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'$м^3$*
23	П Армирование сеткой объем учтен в расценке выше*
24	Е1112-0102-0201(РС135526)(РС135525)'Ф2''Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных'$м^2$ кровли*
25	С1235-101-0206(К Link=Е1112-0102-0201 LinkR=135525)'1,15.Ф2''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'$м^2$*
26	С1235-101-0206(К Link=Е1112-0102-0201 LinkR=135526)'1,15.Ф2''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'$м^2$*
27	Е1112-0102-0202(РС135526)'Ф2''Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой'$м^2$ кровли*
28	С1235-101-104(К Link=Е1112-102-202 LinkR=135526)'1,15.Ф2''Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350'$м^2$'0,0027*
29	#*
30	Е1112-0202-0107 (РМ295696)'103,8''Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа'м примыканий*
31	С1214-105-0102'609,25.0,001''Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм'т*
32	РОконные и дверные проемы и ворота /АС 34/*
33	ПРОконные проемы*
34	Е12-060102-0701'10.140+4,2.12''Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
35	С1223-504-201'10.140+4,2.12''Уплотнитель рамный оконного притвора'м*
36	Е12-060102-0702(РС329364)(К РЗП=1)'4,08.140+3,4.12=Ф12''Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери'м*
37	С1223-504-0203'Ф12''Уплотнитель оконной створки'м*
38	Е12-060102-0701(РС329364)(К РЗП=1)'3762''Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков'м*
39	С1223-504-201'3762''Уплотнитель рамный оконного притвора'м*
40	Е12-060101-0502(РС295913)(К РЗП=1)'90''Переплеты оконные остекленные. Ремонт с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю'створка*
41	С1223-102-104'1,5.0,94.90''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой'м^2*
42	П2 Оконный отлив*
43	L Е1115-401-302'57:0,25''Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм, отлива'м*
44	Е12-080101-1804'243,2''Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов'м*
45	ПРДверные проемы*
46	Х2,07.0,67.3+2,07.0,77.15=Ф13*
47	Х2,07.0,87.17+2,07.0,97.19=Ф15*
48	Е1110-0106-0106(РМ295884)(РС295688)(К РЗП=1)'Ф13+Ф15''Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях'м^2*
49	С1223-201-102'Ф13''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'м^2*
50	С1223-201-103'Ф15''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м^2*
51	#*
52	С1223-502-0201'(3+15+17+19).2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
53	С1223-502-0304'3+15+17+19''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7'шт.*
54	С1223-502-0903'3+15+17+19''Ручка на планке'пара*
55	Х2,07.1,17.6=Ф14*
56	Е1110-0106-0106(РС295688)(РМ295884)(К РЗП=1)'Ф14''Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях'м^2*
57	С1223-201-104'Ф14''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П'м^2*
58	#*
59	С1223-502-0201'(6).2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
60	С1223-502-0304'6''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7'шт.*
61	С1223-502-0903'6''Ручка на планке'пара*
62	ПРВорота /АС 41/*
63	Е1110-0402-0104(РС295685)'3.4.2''Монтаж ворот секционных, площадь 25 м^2'м^2*
64	С1272-304-0205001'3.4.2''Ворота рулонные промышленные, типа Hormann, оцинкованные, неокрашенные, марки Decotherm S'м^2*
65	Р Полы*
66	ПР Полы на отм. 0.000 /АС 30/*
67	П2 Тип пола I*
68	Х477,02=Ф5*
69	Е1111-0218-0102(РС149999)'Ф5''Устройство покрытия полов из линолеума на мастике'м^2 покрытия*
70	С1273-301-101033(К Link=Е1111-0218-0102 LinkR=149999)'1,02.Ф5''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS'м^2*
71	П Плинтус*
72	Е1111-0220-0202(РМ295972)(К РЗП=1)'412,7''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
73	П2 Тип пола II*
74	Х18,56=Ф4*
75	Е1111-0212-0102(РС295970)(К РЗП=1)'Ф4''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
76	С1233-202-0101(К Link=Е1111-0212-0102)'1,02.Ф4''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
77	П Плинтус*
78	Е1111-0220-0104(РС295946)(К РЗП=1)'18,5''Устройство плинтусов из плиток керамических'м плинтусов*
79	С1233-202-101(К Link=Е1111-0220-0202 LinkR=295972)'18,5.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
80	ПР Полы на отм. 3.300 /АС 30/*
81	П2 Тип пола I*
82	Х1060,13=Ф5*
83	Е1111-0218-0102(РС149999)'Ф5''Устройство покрытия полов из линолеума на мастике'м^2 покрытия*
84	С1273-301-101033(К Link=Е1111-0218-0102 LinkR=149999)'1,02.Ф5''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS'м^2*
85	П Плинтус*
86	Е1111-0220-0202(РМ295972)(К РЗП=1)'1011''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
87	П2 Тип пола II*
88	Х40,97=Ф4*
89	Е1111-0212-0102(РС295970)(К РЗП=1)'Ф4''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
90	С1233-202-0101(К Link=Е1111-0212-0102)'1,02.Ф4''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
91	П Плинтус*
92	Е1111-0220-0104(РС295946)(К РЗП=1)'38,7''Устройство плинтусов из плиток керамических'м плинтусов*
93	С1233-202-101(К Link=Е1111-0220-0202 LinkR=295972)'38,7.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
94	ПР Полы на отм. 6.600 /АС 31/*
95	П2 Тип пола I*
96	Х767,6=Ф5*
97	Е1111-0218-0102(РС149999)'Ф5''Устройство покрытия полов из линолеума на мастике'м^2 покрытия*
98	С1273-301-101033(К Link=Е1111-0218-0102 LinkR=149999)'1,02.Ф5''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS'м^2*
99	П Плинтус*
100	Е1111-0220-0202(РМ295972)(К РЗП=1)'711,6''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
101	П2 Тип пола II*
102	Х20,21=Ф4*
103	Е1111-0212-0102(РС295970)(К РЗП=1)'Ф4''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
104	С1233-202-0101(К Link=Е1111-0212-0102)'1,02.Ф4''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
105	П Плинтус*
106	Е1111-0220-0104(РС295946)(К РЗП=1)'32,5''Устройство плинтусов из плиток керамических'м плинтусов*
107	С1233-202-101(К Link=Е1111-0220-0202 LinkR=295972)'32,5.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
108	ПР Полы на отм. 9.900 /АС 31/*
109	П2 Тип пола I*
110	Х1505,11=Ф5*
111	Е1111-0218-0102(РС149999)'Ф5''Устройство покрытия полов из линолеума на мастике'м^2 покрытия*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
112	С1273-301-101033(К Link=Е1111-0218-0102 LinkR=149999)'1,02.Ф5''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS'м^2*
113	П Плинтус*
114	Е1111-0220-0202(РМ295972)(К РЗП=1)'1226,9''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
115	С1233-204-102(К Link=Е1111-0220-0202 LinkR=295972)'1226,9.1,01''Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001'м*
116	П2 Тип пола II*
117	Х67,28=Ф4*
118	Е1111-0212-0102(РС295970)(К РЗП=1)'Ф4''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
119	С1233-202-0101(К Link=Е1111-0212-0102)'1,02.Ф4''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
120	П Плинтус*
121	Е1111-0220-0104(РС295946)(К РЗП=1)'113,8''Устройство плинтусов из плиток керамических'м плинтусов*
122	С1233-202-101(К Link=Е1111-0220-0202 LinkR=295972)'113,8.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
123	Р Внутренняя отделка*
124	ПРОтделка на отм. 0.000 /АС 32/*
125	П Водоэмульсионная окраска потолка*
126	Х16,68+20,21+16,96+14,83+18,51+15,88+15,94+16,52+18,18+8,46+19,18+11,97+18,37+35,46+8,04+13,33+136,97+11,4+23,76+11,97+18,31+15,20=Ф6*
127	Е1115-0301-0204'Ф6''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности*
128	Е1115-0302-0106'Ф6''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности*
129	П2 Отдлека стен глазурованной плиткой*
130	Х52,68+55,66+53,02+55,18+42,12+54,40+148,45+44,04=Ф10*
131	Е1115-0202-0101'Ф10''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
132	Е1115-101-203(РС287772)(К РЗП=1)'Ф10''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
133	С1232-201-0101(К Link=Е1115-101-203 LinkR=287772)'1,02.Ф10''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
134	П2 Водоэмульсионная окраска стен*
135	Х55,06+53,74+56,38+35,15+35,49+46,73+40,98+60,12+58,90=Ф8*
136	Е1115-0202-0103'Ф8''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
137	Е1115-0302-0103'Ф8''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
138	П2 Водоэмульсионная окраска стен и Глазурованная плитка*
139	Х54,48+60,34+85,50+54,28=Ф11*
140	Е1115-202-103(К РЗП=1)'Ф11''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
141	Е1115-0302-0103'Ф11''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
142	П2Глазурованная плитка /фартук/*
143	Е1115-101-203(РС287772)(К РЗП=1)'1,6.5=Ф10''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
144	С1232-201-0101(К Link=Е1115-101-203 LinkR=287772)'1,02.Ф10''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
145	П Известковая окраска стен*
146	Х50,72=Ф9*
147	Е1115-0202-0101'Ф9''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
148	Е1115-0302-0201(РС295961РС249440)(К РЗП=1)'Ф9''Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке'м^2 окрашиваемой поверхности*
149	ПРОтделка на отм. +3.300 /АС 33/*
150	П Водоэмульсионная окраска потолка*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
151	X16,52+152,99+16,52+17,31+19,31+11,30+6,17+18,75+16,93+44,47+26,91+12,70+17,77+13,91+5,83+13,67+41,99+19,64+20,82+20,89+19,57+20,76+18,94+21,52+8,86+17,40+13,06+15,59+9,34+9,70+19,28+20,57+26,98+55,84=Ф6*
152	E1115-0301-0204'Ф6''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности*
153	E1115-0302-0106'Ф6''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности*
154	П2 Потолок системы Армтронг 12 мм*
155	E1115-0301-0204'147,91+39,79+9,45=Ф65''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности*
156	E1115-501-103(PC329867)(К РЗП=1)'Ф65''Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600x600 мм'м^2*
157	C1232-401-102(К Link=E1115-501-103 LinkR=329867)'1,05.Ф65''Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм'м^2*
158	П Известковая окраска стен*
159	X50,72=Ф9*
160	E1115-0202-0101'Ф9''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
161	E1115-0302-0201(PC295961PC249440)(К РЗП=1)'Ф9''Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке'м^2 окрашиваемой поверхности*
162	П Водоэмульсионная окраска стен*
163	X392,11+52,20+54,76+46,62+386,41+106,98+57,54+58,62+119,24+36,88+106,96=Ф8*
164	E1115-0202-0103'Ф8''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
165	E1115-0302-0103'Ф8''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
166	П2 Водоэмульсионная окраска стен и Глазурованная плитка*
167	X54,12+55,30+40,86+53,76+99,65+67,03+44,22+50,82+29,04+43,56+58,68+57,48+58,56+56,82+36,70+49,72+46,83+47,83+36,55+37,38+57,82+69,56=Ф11*
168	E1115-202-103(К РЗП=1)'Ф11''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
169	E1115-0302-0103'Ф11''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
170	П2Глазурованная плитка /Фартук/*
171	E1115-101-203(PC287772)(К РЗП=1)'1,6.22=Ф10''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
172	C1232-201-0101(К Link=E1115-101-203 LinkR=287772)'1,02.Ф10''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
173	П2 Отдлека стен глазурованной плиткой*
174	X30,12+57,57+55,57=Ф10*
175	E1115-0202-0101'Ф10''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
176	E1115-101-203(PC287772)(К РЗП=1)'Ф10''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
177	C1232-201-0101(К Link=E1115-101-203 LinkR=287772)'1,02.Ф10''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
178	ПРОтделка на отм. +6.600 /АС 33.1/*
179	П Водоэмульсионная окраска потолка*
180	X16,52+16,52+21,36+23,40+22,50+12,64+23,70+8,37+8,68+13,72+21,94+40,26+9,63+10,8+22,04+40,05+26,8+9,67+16,61+29,20+14,35+63,62+14,11+9,21+5,67+5,43+8,78+17,52+16,68+18,30+20,57+35,46+35,46+35,46+17,59+17,47=Ф6*
181	E1115-0301-0204'Ф6''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности*
182	E1115-0302-0106'Ф6''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности*
183	П2 Потолок системы Армтронг 12 мм*
184	E1115-0301-0204'40,5+16,61=Ф65''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности*
185	E1115-501-103(PC329867)(К РЗП=1)'Ф65''Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600x600 мм'м^2*
186	C1232-401-102(К Link=E1115-501-103 LinkR=329867)'1,05.Ф65''Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм'м^2*
187	П Известковая окраска стен*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
188	Х50,72=Ф9*
189	Е1115-0202-0101'Ф9''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
190	Е1115-0302-0201(РС295961РС249440)(К РЗП=1)'Ф9''Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке'м^2 окрашиваемой поверхности*
191	П2 Водоэмульсионная окраска стен и Глазурованная плитка*
192	Х52,20+58,89+42,96+40,92+41,88+44,14+58,35+65,36+40,08+139,06+57,82+73,12+55,50+54,64=Ф11*
193	Е1115-202-103(К РЗП=1)'Ф11''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
194	Е1115-0302-0103'Ф11''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
195	П2Глазурованная плитка /фартук/*
196	Е1115-101-203(РС287772)(К РЗП=1)'1,6.14=Ф10''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
197	С1232-201-0101(К Link=Е1115-101-203 LinkR=287772)'1,02.Ф10''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
198	П Водоэмульсионная окраска стен*
199	Х62,57+58,14+80,28+114,68+56,99+76,34+49,41+44,38+52,78+52,68+53,56+73,12=Ф8*
200	Е1115-0202-0103'Ф8''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
201	Е1115-0302-0103'Ф8''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
202	П2 Отделка стен глазурованной плиткой*
203	Х59,76+59,55+39,09+38,71+36,48+31,08+30,24+35,58+72,38=Ф10*
204	Е1115-0202-0101'Ф10''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
205	Е1115-101-203(РС287772)(К РЗП=1)'Ф10''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
206	С1232-201-0101(К Link=Е1115-101-203 LinkR=287772)'1,02.Ф10''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
207	ПРОтделка на отм. +9.900 /АС 33.2/*
208	П Водоэмульсионная окраска потолка*
209	Х16+29,66+5,14+35,04+15,25+19,39+29,62+4,71+17,59+17,05+16,52=Ф61*
210	Х12,56+12,82+9,61+15,76+12,21+37,92+252,62+12,32+10,98+5,47=Ф62*
211	Х14,35+15,47+14,6+29,05+14,55+13,36+31,72+4,5+77,55+71,35=Ф63*
212	Х28,95+31,11+23,07+16,13+38,64+18,42+5,73+1,16+1,16+5,48+1,16+1,16=Ф64*
213	ХФ61+Ф62+Ф63+Ф64=Ф6*
214	Е1115-0301-0204'Ф6''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности*
215	Е1115-0302-0106'Ф6''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности*
216	П2 Потолок системы Армтронг 12 мм*
217	Е1115-0301-0204'77,16+19,29+38,63+17,26+26,76+34,10+12,15+12,80+198,22+31,68+28,26+13,98+2,76+2,5=Ф65''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности*
218	Е1115-501-103(РС329867)(К РЗП=1)'Ф65''Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм'м^2*
219	С1232-401-102(К Link=Е1115-501-103 LinkR=329867)'1,05.Ф65''Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм'м^2*
220	П Известковая окраска стен*
221	Х52,06+50,72=Ф9*
222	Е1115-0202-0101'Ф9''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
223	Е1115-0302-0201(РС295961РС249440)(К РЗП=1)'Ф9''Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке'м^2 окрашиваемой поверхности*
224	П Водоэмульсионная окраска стен*
225	Х148,08+55,93+73,12+52,36+72,34+55,50+51,82+55,74=Ф81*
226	Х62,02+167,28+39,30+47,08+42,90+87,80+228,85+40,38+42,36=Ф82*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
227	Х43,32+529,63+48,15+46,95+65,28+68,52+46,83+45,33+69,48+115,77+115,07=Ф83*
228	Х58,99+52,24+76,69+54,48+49,98+20,04+19,20=Ф84*
229	ХФ81+Ф82+Ф83+Ф84=Ф8*
230	Е1115-0202-0103'Ф8''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
231	Е1115-0302-0103'Ф8''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
232	П2 Водоэмульсионная окраска стен и Глазурованная плитка*
233	Х70,30+54,22+70,30+43,38+43,00+42,48+45,84+134,66+76,13=Ф11*
234	Е1115-202-103(К РЗП=1)'Ф11''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
235	Е1115-0302-0103'Ф11''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
236	П2Глазурованная плитка /фартук/*
237	Е1115-101-203(РС287772)(К РЗП=1)'1,6.7+4,8+3,2=Ф10''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
238	С1232-201-0101(К Link=Е1115-101-203 LinkR=287772)'1,02.Ф10''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
239	П2 Отдлека стен глазурованной плиткой*
240	Х27,36+27,12+31,44+32,97+88,14+31,44+13,26+13,26+30,60+13,26+13,26=Ф10*
241	Е1115-0202-0101'Ф10''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
242	Е1115-101-203(РС287772)(К РЗП=1)'Ф10''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
243	С1232-201-0101(К Link=Е1115-101-203 LinkR=287772)'1,02.Ф10''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
244	РКрыльца'м^2'4,7*
245	ПР Крыльцо Кр-1 /АС 35/*
246	П2 Металлическая окраска Ст-1*
247	Е1113-0203-0513(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,94.2''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124'м^2*
248	П2 Металлические входные двери окрасить*
249	Е1113-0203-0513(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'2,8.2''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124'м^2*
250	ПОтелка керамической плиткой*
251	Е1113-101-209(РС286176)(РС144669)(К РЗП=1)'13,13=Ф38''Устройство гидроизоляции битумной поверхности горизонтальной, толщина 2 мм в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
252	С1273-502-0102001(К Link=Е1113-101-209 LinkR=144669)'0,00176.13,13''Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 с растворителем на органической основе, марки ТЕХНОНИКОЛЬ №01'кг*
253	Е1111-212-105(РС295969)(К РЗП=1)'13,13''Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м^2 покрытия*
254	С1233-202-0403'13,13.1,02''Плитка керамогранитная техническая размерами 600х600х10мм'м^2*
255	ПР Крыльцо Кр- 2 /АС 36/*
256	Е1111-103-103(РС100511)(К РЗП=1)'3,8''Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм'м^2 стяжки*
257	С1212-101-0301(К Link=Е1111-103-103 LinkR=100511)'0,0204.3,8''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
258	Е1111-103-104к=6 (Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)(РС100511)(К РЗП=1)'3,8''Устройство стяжек. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки. Количество слоев по 5 мм: 6.'м^2 стяжки*
259	С1212-101-0301(К Link=Е1111-103-104 LinkR=100511)'0,0051.6.3,8''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
260	Е1106-0301-0910(РС295570)(К РЗП=1)'10,64.0,001''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
261	LС1214-210-601'10,64.0,001''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм'т*
262	С1214-403-101'10,64.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
263	П2 Металлическая окраска Ст-1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
264	E1113-0203-0513(H5.2)(H52.2)(H53.2) #K=2'0,94.2''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124'м^2*
265	П2 Металлические входные двери окрасить*
266	E1113-0203-0513(H5.2)(H52.2)(H53.2) #K=2'2,8.2''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124'м^2*
267	ПР Крыльцо Кр-3 /АС 37/*
268	П2 Металлическая окраска Ст-1*
269	E1113-0203-0513(H5.2)(H52.2)(H53.2) #K=2'0,94.2''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124'м^2*
270	П2 Металлические входные двери окрасить*
271	E1113-0203-0513(H5.2)(H52.2)(H53.2) #K=2'1,58.2''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124'м^2*
272	ПОтелка керамической плиткой*
273	E1113-101-209(PC286176)(PC144669)(K РЗП=1)'4,2=Ф38''Устройство гидроизоляции битумной поверхности горизонтальной, толщина 2 мм в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
274	C1273-502-0102001(K Link=E1113-101-209 LinkR=144669)'0,00176.4,2''Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 с растворителем на органической основе, марки ТЕХНОНИКОЛЬ №01'кг*
275	E1111-212-105(PC295969)(K РЗП=1)'4,2''Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м^2 покрытия*
276	C1233-202-0403'4,2.1,02''Плитка керамогранитная техническая размерами 600x600x10мм'м^2*
277	ПР Крыльцо Кр-4 /АС 38/*
278	E1111-103-103(PC100511)(K РЗП=1)'2,8''Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм'м^2 стяжки*
279	C1212-101-0301(K Link=E1111-103-103 LinkR=100511)'0,0204.2,8''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
280	E1111-103-104к=6 (H5.6)(H52.6)(H53.6)(PC100511)(K РЗП=1)'2,8''Устройство стяжек. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки. Количество слоев по 5 мм: 6.'м^2 стяжки*
281	C1212-101-0301(K Link=E1111-103-104 LinkR=100511)'0,0051.6.2,8''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
282	E1106-0301-0910(PC295570)(K РЗП=1)'7,84.0,001''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
283	LC1214-210-601'7,84.0,001''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм'т*
284	C1214-403-101'7,84.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
285	П2 Металлические входные двери окрасить*
286	E1113-0203-0513(H5.2)(H52.2)(H53.2) #K=2'2,8.2''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124'м^2*
287	ПР Крыльцо Кр-5 /АС 39/*
288	П2 Металлическая окраска Ст-1*
289	E1113-0203-0513(H5.2)(H52.2)(H53.2) #K=2'0,94.2''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124'м^2*
290	П2 Металлические входные двери окрасить*
291	E1113-0203-0513(H5.2)(H52.2)(H53.2) #K=2'1,58.2''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124'м^2*
292	П2 Отделка крыльца*
293	E1113-101-209(PC286176)(PC144669)(K РЗП=1)'6,5=Ф38''Устройство гидроизоляции битумной поверхности горизонтальной, толщина 2 мм в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
294	C1273-502-0102001(K Link=E1113-101-209 LinkR=144669)'0,00176.6,5''Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 с растворителем на органической основе, марки ТЕХНОНИКОЛЬ №01'кг*
295	E1111-212-105(PC295969)(K РЗП=1)'6,5''Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м^2 покрытия*
296	C1233-202-0403'6,5.1,02''Плитка керамогранитная техническая размерами 600x600x10мм'м^2*
297	Р Отмостка /АС 29/*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
298	E1106-0301-0101(РС100463)'286,56.0,15''Устройство бетонной подготовки'м^3*
299	C1212-101-901'1,02.(286,56.0,15)''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
300	E1127-0602-0301(РС295487)'286,56=Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия*
301	E1127-0602-0401(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2(РС295487)'Ф1''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301'м^2 покрытия*
302	C1212-501-201'(0,0976+0,0121.2).Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I'т*
303	К'Жангазинова М.С.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"

Наименование объекта - Рыскулова 6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03-04

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительные решения. Литер А. (Блок Г)

(Наименование работ и затрат)

Основание: Том 2. Альбом-1.4 (Блок Г)

Сметная стоимость	**172927,581**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	104366,422	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	18,475	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**172 927 581**
	Раздел 1.	**Наружная отделка /АС 31/**				**4 582 388**
1	**1208-0201-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 37*	**Фасады с облицовкой керамогранитом. Монтаж керамогранитной плитки промышленными альпинистами**	**м^2**	**847,31**	**1 422**	**1 204 875**
2	**231-302-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм**	**м^2**	**864,2562**	**3 908**	**3 377 513**
	Раздел 2.	**Кровля /АС 44...48/**				**42 623 466**
					Кровля в осях 1/Г-8/Г между осями Е/Г-М/Г	
3	**1112-0203-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**м^2 стяжки**	**571,56**	**1 781**	**1 017 948**
4	**212-401-104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м^3**	**8,744868**	**23 796**	**208 093**
5	**1112-0203-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 43*	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения**	**м^2 стяжки**	**571,56**	**91**	**52 012**
6	**212-401-104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м^3**	**5,829912**	**23 796**	**138 729**
7	**1106-0301-0910** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Армирование слоев подстилающих и набетонок**	**т**	**3,2**	**79 385**	**254 032**
8	**214-403-101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**3,2**	**378 679**	**1 211 773**
9	**1208-0101-2201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике**	**м^2**	**571,56**	**1 659**	**948 218**

1	2	3	4	5	6	7
10	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	63,44316	46 150	2 927 902
11	1208-0101-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	$м^2$	571,56	1 659	948 218
12	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	63,44316	38 530	2 444 465
13	1112-0203-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$ стяжки	571,56	1 781	1 017 948
14	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	8,744868	25 763	225 294
15	1112-0203-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 43* *К=35*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины	$м^2$ стяжки	571,56	316	180 613
16	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	20,404692	25 763	525 686
				Армирование сеткой объем учтен в расценке выше		
17	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	571,56	1 111	635 003
18	235-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	657,294	180	118 313
19	235-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	657,294	180	118 313
20	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	571,56	450	257 202
21	235-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	$м^2$	657,294	356	233 997
22	1112-0202-0107 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	м примыканий	103	2 895	298 185
23	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,60455	473 572	286 298
				Кровля в осях 4/Г-9/Г между осями Л/Г-С/Г		
24	1112-0203-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$ стяжки	581,19	1 781	1 035 099
25	212-401-104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	8,892207	23 796	211 599
26	1112-0203-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 43*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины	$м^2$ стяжки	581,19	91	52 888
27	212-401-104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	5,928138	23 796	141 066
28	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	3,254	79 385	258 319
29	214-403-101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,254	378 679	1 232 221
30	1208-0101-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	$м^2$	581,19	1 659	964 194
31	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	64,51209	46 150	2 977 233
32	1208-0101-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	$м^2$	581,19	1 659	964 194

1	2	3	4	5	6	7
33	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	64,51209	38 530	2 485 651
34	1112-0203-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$ стяжки	581,19	1 781	1 035 099
35	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	8,892207	25 763	229 090
36	1112-0203-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 43* *К=35*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины	$м^2$ стяжки	581,19	316	183 656
37	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	20,748483	25 763	534 543
				Армирование сеткой объем учтен в расценке выше		
38	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	581,19	1 111	645 702
39	235-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	668,3685	180	120 306
40	235-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	668,3685	180	120 306
41	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	581,19	450	261 536
42	235-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	$м^2$	668,3685	356	237 939
43	1112-0202-0107 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	м примыканий	105,2	2 895	304 554
44	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,61747	473 572	292 417
				Кровля в осях 5/Г-9/Г между осями А/Г-Ж/Г		
45	1112-0203-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$ стяжки	581,19	1 781	1 035 099
46	212-401-104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	8,892207	23 796	211 599
47	1112-0203-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 43*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения	$м^2$ стяжки	581,19	91	52 888
48	212-401-104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	5,928138	23 796	141 066
49	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	3,254	79 385	258 319
50	214-403-101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,254	378 679	1 232 221
51	1208-0101-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	$м^2$	581,19	1 659	964 194
52	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	64,51209	46 150	2 977 233
53	1208-0101-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	$м^2$	581,19	1 659	964 194
54	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	64,51209	38 530	2 485 651
55	1112-0203-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$ стяжки	581,19	1 781	1 035 099

1	2	3	4	5	6	7
56	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	8,892207	25 763	229 090
57	1112-0203-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 43* *К=35*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины	$м^2$ стяжки	581,19	316	183 656
58	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	20,748483	25 763	534 543
				Армирование сеткой объем учтен в расценке выше		
59	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	581,19	1 111	645 702
60	235-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	668,3685	180	120 306
61	235-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	668,3685	180	120 306
62	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	581,19	450	261 536
63	235-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	$м^2$	668,3685	356	237 939
64	1112-0202-0107 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	м примыканий	105,2	2 895	304 554
65	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,61747	473 572	292 417
	Раздел 3.	**Оконные и дверные проемы /АС 53/**				**4 526 296**
	Подраздел 3.1.	**Оконные проемы**				**2 013 910**
66	1206-0102-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков	м	1 607,2	154	247 509
67	223-504-0201 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель рамный оконного притвора	м	1 607,2	118	189 650
68	1206-0102-0702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери	м	682,72	970	662 238
69	223-504-0203 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель оконной створки	м	682,72	118	80 561
70	1206-0102-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков	м	488	154	75 152
71	223-504-0201 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель рамный оконного притвора	м	488	118	57 584
		Оконный слив				
72	1208-0101-1804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	272	2 578	701 216
	Подраздел 3.2.	**Дверные проемы**				**2 512 386**
73	1110-0106-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	$м^2$	83,8143	7 230	605 977
74	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-	$м^2$	31,257	14 666	458 415

1	2	3	4	5	6	7
75	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	52,5573	12 298	646 350
76	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	92	568	52 256
77	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	46	5 022	231 012
78	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка на планке	пара	46	3 380	155 480
79	1110-0106-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	$м^2$	14,5314	7 230	105 062
80	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	$м^2$	14,5314	13 805	200 606
81	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12	568	6 816
82	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	6	5 022	30 132
83	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка на планке	пара	6	3 380	20 280
	Раздел 4.	**Полы /АС 50/**				**20 670 585**
				План на отм 0.000		
		Тип пола I				
84	1111-0218-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство покрытия полов из линолеума на мастике	$м^2$ покрытия	576,13	2 436	1 403 453
85	273-301-0101033 *ПрСЦ 07.2025*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS	$м^2$	587,6526	5 322	3 127 487
				Плинтус		
86	1111-0220-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	635,9	625	397 438
		Тип пола II				
87	1111-0212-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе	$м^2$ покрытия	262,75	7 020	1 844 505
88	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	268,005	1 416	379 495
				Плинтус		
89	1111-0220-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство плинтусов из плиток керамических	м плинтусов	212,4	1 619	343 876
90	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	15,01668	1 416	21 264
				План на отм +3.300		
		Тип пола I				
91	1111-0218-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство покрытия полов из линолеума на мастике	$м^2$ покрытия	1 140,63	2 436	2 778 575
92	273-301-0101033 *ПрСЦ 07.2025*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS	$м^2$	1 163,4426	5 322	6 191 842

1	2	3	4	5	6	7
				Плинтус		
93	1111-0220-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	1 291,7	457	590 307
		Тип пола II				
94	1111-0212-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе	$м^2$ покрытия	25,99	7 020	182 450
95	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	26,5098	1 416	37 538
				Плинтус		
96	1111-0220-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство плинтусов из плиток керамических	м плинтусов	58,1	1 619	94 064
97	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	4,10767	1 416	5 816
				План на отм +6.600		
		Тип пола I				
98	1111-0218-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство покрытия полов из линолеума на мастике	$м^2$ покрытия	371,72	2 436	905 510
99	273-301-0101033 *ПрСЦ 07.2025*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS	$м^2$	379,1544	5 322	2 017 860
				Плинтус		
100	1111-0220-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	412,6	457	188 558
		Тип пола II				
101	1111-0212-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе	$м^2$ покрытия	14,54	7 020	102 071
102	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	14,8308	1 416	21 000
				Плинтус		
103	1111-0220-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство плинтусов из плиток керамических	м плинтусов	21,8	1 619	35 294
104	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,54126	1 416	2 182
	Раздел 5.	**Внутренняя отделка**				**94 362 728**
	Подраздел 5.1.	**Отделка на отм. 0.000 /АС 51/**				**36 951 142**
		Водоэмульсионная окраска потолка				
105	1115-0301-0204 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	$м^2$ отделываемой поверхности	833,84	2 966	2 473 169
106	1115-0302-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка	$м^2$ окрашиваемой поверхности	833,84	1 795	1 496 743
		Потолок системы Армтронг 12 мм				
107	1115-0301-0204 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	$м^2$ отделываемой поверхности	6,61	2 966	19 605
108	1115-0501-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм	$м^2$	6,61	6 597	43 606

1	2	3	4	5	6	7
109	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм**	**м^2**	**6,9405**	**5 027**	**34 890**
		Водоэмульсионная окраска стен и Глазурованная плитка				
110	1115-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**511,1**	**5 745**	**2 936 270**
111	1115-0302-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**511,1**	**2 636**	**1 347 260**
		Глазурованная плитка /фартук/				
112	1115-0101-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м^2 поверхности облицовки**	**20,8**	**9 835**	**204 568**
113	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**м^2**	**21,216**	**2 620**	**55 586**
		Водоэмульсионная окраска стен				
114	1115-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**1 761,47**	**5 745**	**10 119 645**
115	1115-0302-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**1 761,47**	**2 636**	**4 643 235**
				Известковая окраска стен		
116	1115-0202-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**264**	**4 801**	**1 267 464**
117	1115-0302-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**264**	**528**	**139 392**
		Глазированная плитка				
118	1115-0202-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**703,11**	**4 801**	**3 375 631**
119	1115-0101-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м^2 поверхности облицовки**	**703,11**	**9 835**	**6 915 087**
120	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**м^2**	**717,1722**	**2 620**	**1 878 991**
	Подраздел 5.2.	**Отделка на отм. +3.300 /АС 51.1/**				**43 581 902**
		Водоэмульсионная окраска потолка				
121	1115-0301-0204 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**м^2 отделываемой поверхности**	**959,15**	**2 966**	**2 844 839**
122	1115-0302-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**959,15**	**1 795**	**1 721 674**
		Потолок системы Армтронг 12 мм				
123	1115-0301-0204 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**м^2 отделываемой поверхности**	**243,52**	**2 966**	**722 280**
124	1115-0501-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм**	**м^2**	**243,52**	**6 597**	**1 606 501**

1	2	3	4	5	6	7
125	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм**	**$м^2$**	**255,696**	**5 027**	**1 285 384**
		Водоэмульсионная окраска стен и Глазурованная плитка				
126	1115-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**1 187,56**	**5 745**	**6 822 532**
127	1115-0302-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**1 187,56**	**2 636**	**3 130 408**
		Глазурованная плитка /фартук/				
128	1115-0101-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**49,6**	**9 835**	**487 816**
129	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**$м^2$**	**50,592**	**2 620**	**132 551**
		Водоэмульсионная окраска стен				
130	1115-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**1 761,47**	**5 745**	**10 119 645**
131	1115-0302-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**1 761,47**	**2 636**	**4 643 235**
		Известковая окраска стен				
132	1115-0202-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**264**	**4 801**	**1 267 464**
133	1115-0302-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**264**	**528**	**139 392**
		Глазированная плитка				
134	1115-0202-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**500,23**	**4 801**	**2 401 604**
135	1115-0101-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**500,23**	**9 835**	**4 919 762**
136	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**$м^2$**	**510,2346**	**2 620**	**1 336 815**
	Подраздел 5.3.	**Отделка на отм. +6.600 /51.3/**				**13 829 684**
		Водоэмульсионная окраска потолка				
137	1115-0302-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**341,88**	**1 795**	**613 675**
		Потолок системы Армтронг 12 мм				
138	1115-0301-0204 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**18,07**	**2 966**	**53 596**
139	1115-0501-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм**	**$м^2$**	**18,07**	**6 597**	**119 208**
140	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм**	**$м^2$**	**18,9735**	**5 027**	**95 380**

1	2	3	4	5	6	7
		Водоэмульсионная окраска стен и Глазурованная плитка				
141	1115-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	290,04	5 745	1 666 280
142	1115-0302-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	290,04	2 636	764 545
		Глазурованная плитка /фартук/				
143	1115-0101-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	12,8	9 835	125 888
144	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	13,056	1 416	18 487
		Глазированная плитка				
145	1115-0202-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	340,13	4 801	1 632 964
146	1115-0101-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	340,13	15 763	5 361 469
		Водоэмульсионная окраска стен				
147	1115-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	214,48	5 745	1 232 188
148	1115-0302-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	214,48	2 636	565 369
		Известковая окраска стен				
149	1115-0202-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	296,61	4 801	1 424 025
150	1115-0302-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	296,61	528	156 610
	Раздел 6.	**Крыльца**				**2 232 131**
	Подраздел 6.1.	**Крыльцо Кр-1 /АС 53/**				**396 016**
151	1113-0101-0209 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство гидроизоляции битумной поверхности горизонтальной, толщина 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	25,23	2 154	54 345
152	273-502-0102001 *ПрСЦ 07.2025*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 с растворителем на органической основе, марки ТЕХНОНИКОЛЬ №01	кг	0,0444048	1 538	68
153	1111-0212-0105 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$ покрытия	25,23	7 224	182 262
154	233-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная техническая размерами 600х600х10мм	$м^2$	25,7346	5 915	152 220
		Металлическая окраска Ст-1				
155	1113-0203-0513 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124	$м^2$	1,88	952	1 790
		Металлические входные двери окрасить				

1	2	3	4	5	6	7
156	1113-0203-0513 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124	$м^2$	5,6	952	5 331
	Подраздел 6.2.	**Крыльцо Кр-2 /АС 54/**				**297 213**
157	1113-0101-0209 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство гидроизоляции битумной поверхности горизонтальной, толщина 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	18,82	2 154	40 538
158	273-502-0102001 *ПрСЦ 07.2025*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 с растворителем на органической основе, марки ТЕХНОНИКОЛЬ №01	кг	0,0331232	1 538	51
159	1111-0212-0105 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$ покрытия	18,82	7 224	135 956
160	233-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная техническая размерами 600х600х10мм	$м^2$	19,1964	5 915	113 547
		Металлическая окраска Ст-1				
161	1113-0203-0513 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124	$м^2$	1,88	952	1 790
		Металлические входные двери окрасить				
162	1113-0203-0513 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124	$м^2$	5,6	952	5 331
	Подраздел 6.3.	**Крыльцо Кр-3 /АС 55/**				**792 033**
163	1113-0101-0209 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство гидроизоляции битумной поверхности горизонтальной, толщина 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	50,46	2 154	108 691
164	273-502-0102001 *ПрСЦ 07.2025*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 с растворителем на органической основе, марки ТЕХНОНИКОЛЬ №01	кг	0,0888096	1 538	137
165	1111-0212-0105 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$ покрытия	50,46	7 224	364 523
166	233-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная техническая размерами 600х600х10мм	$м^2$	51,4692	5 915	304 440
		Металлическая окраска Ст-1				
167	1113-0203-0513 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124	$м^2$	3,76	952	3 580
		Металлические входные двери окрасить				
168	1113-0203-0513 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124	$м^2$	11,2	952	10 662
	Подраздел 6.4.	**Крыльцо Кр-4 /АС 56/**				**350 853**
169	1113-0101-0209 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство гидроизоляции битумной поверхности горизонтальной, толщина 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	22,3	2 154	48 034
170	273-502-0102001 *ПрСЦ 07.2025*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 с растворителем на органической основе, марки ТЕХНОНИКОЛЬ №01	кг	0,039248	1 538	60
171	1111-0212-0105 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$ покрытия	22,3	7 224	161 095

1	2	3	4	5	6	7
172	233-202-0403 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная техническая размерами 600х600х10мм**	**$м^2$**	**22,746**	**5 915**	**134 543**
		Металлическая окраска Ст-1				
173	1113-0203-0513 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124**	**$м^2$**	**1,88**	**952**	**1 790**
		Металлические входные двери окрасить				
174	1113-0203-0513 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124**	**$м^2$**	**5,6**	**952**	**5 331**
	Подраздел 6.5.	**Крыльцо Кр-5 /АС 57/**				**396 016**
175	1113-0101-0209 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство гидроизоляции битумной поверхности горизонтальной, толщина 2 мм в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**25,23**	**2 154**	**54 345**
176	273-502-0102001 *ПрСЦ 07.2025*	**Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 с растворителем на органической основе, марки ТЕХНОНИКОЛЬ №01**	**кг**	**0,0444048**	**1 538**	**68**
177	1111-0212-0105 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**$м^2$ покрытия**	**25,23**	**7 224**	**182 262**
178	233-202-0403 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная техническая размерами 600х600х10мм**	**$м^2$**	**25,7346**	**5 915**	**152 220**
		Металлическая окраска Ст-1				
179	1113-0203-0513 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124**	**$м^2$**	**1,88**	**952**	**1 790**
		Металлические входные двери окрасить				
180	1113-0203-0513 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124**	**$м^2$**	**5,6**	**952**	**5 331**
	Раздел 7.	**Отмостка /АС 47/**				**3 929 987**
181	1106-0301-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**58,353**	**11 658**	**680 279**
182	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**59,52006**	**29 180**	**1 736 795**
183	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$ покрытия**	**389,02**	**537**	**208 904**
184	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12 К=2*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301**	**$м^2$ покрытия**	**389,02**	**23**	**8 947**
185	212-501-0201 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I**	**т**	**47,382636**	**27 332**	**1 295 062**

Составил Жангазинова М.С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-03-04

Составлена в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	273-301-0101033	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS	$м^2$	2 130,2496	5 322	11 337 188,37
2	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	192,46734	46 150	8 882 367,74
3	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	192,46734	38 530	7 415 766,61
4	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	1 639,3448	2 620	4 295 083,38
5	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	9,708	378 679	3 676 215,73
6	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	142,836452	24 595	3 513 062,54
7	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	864,2562	3 908	3 377 513,23
8	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	88,43094	25 763	2 278 246,31
9	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	8 322,912	252	2 097 373,82
10	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	59,52006	29 180	1 736 795,35
11	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	281,61	5 027	1 415 653,47
12	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	47,382636	27 332	1 295 062,21
13	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	48,62579	23 796	1 157 099,3
14	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	2,41341	473 572	1 142 923,4
15	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	5,0805159	218 283	1 108 990,25
16	233-202-0403	Плитка керамогранитная техническая размерами 600х600х10мм	$м^2$	144,8808	5 915	856 969,93
17	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	106,117128	7 950	843 631,17
18	235-101-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	3 988,062	180	717 851,16

1	2	3	4	5	6	7
19	235-101-0104	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	$м^2$	1 994,031	356	709 875,04
20	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	52,5573	12 298	646 349,68
21	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	1 044,24	593	619 234,32
22	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	343,06721	1 416	485 783,17
23	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5 666,21131	84	475 961,75
24	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	31,257	14 666	458 415,16
25	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	5 146,16	86	442 569,76
26	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1 647,243	252	415 105,24
27	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	382,822864	1 073	410 768,93
28	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	3 050,93281	116	353 908,21
29	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	72,629196	4 057	294 656,65
30	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	52	5 022	261 144
31	223-504-0201	Уплотнитель рамный оконного притвора	м	2 095,2	118	247 233,6
32	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	416,1456	562	233 873,83
33	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	$м^2$	14,5314	13 805	200 605,98
34	223-502-0903	Ручка на планке	пара	52	3 380	175 760
35	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1 086,606	160	173 856,96
36	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	5,10195	24 793	126 492,65
37	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	641,32523	187	119 927,82
38	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	642,259	166	106 614,99
39	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	14,58825	7 006	102 205,28
40	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	514,616	172	88 513,95
41	223-504-0203	Уплотнитель оконной створки	м	682,72	118	80 560,96
42	218-103-0201	Ветошь	кг	65,87638	1 103	72 661,65
43	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	9,620498	6 892	66 304,47

1	2	3	4	5	6	7
44	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	23,602968	2 759	65 120,59
45	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	104	568	59 072
46	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	21,938	2 122	46 552,44
47	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	152,58672	293	44 707,91
48	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	28,4242	1 186	33 711,1
49	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0170544	1 594 928	27 200,54
50	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	51,52975	398	20 508,84
51	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,485652	37 327	18 127,93
52	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,17755	88 056	15 634,34
53	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	106,53	145	15 446,85
54	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	10,229376	1 372	14 034,7
55	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	14,6574199	861	12 620,04
56	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,1401837	65 286	9 152,03
57	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	166,8478073	54	9 009,78
58	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0983457	90 930	8 942,57
59	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	8,2166364	1 086	8 923,27
60	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0071808	1 027 431	7 377,78
61	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,136052	23 274	3 166,47
62	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	3,134	883	2 767,32
63	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0113632	187 771	2 133,68
64	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,71824	668	1 815,78
65	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0052907	243 679	1 289,23
66	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	4,12305	170	700,92
67	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,72	253	688,16
68	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,648952	358	590,32
69	273-502-0102001	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 с растворителем на органической основе, марки ТЕХНОНИКОЛЬ №01	кг	0,2499904	1 538	384,49

1	2	3	4	5	6	7
70	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0032984	3 289	10,85
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**64 945 868**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**64 945 867,94**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2501140

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2501140'Q9Ж5'Ц8ХМ+Ш1БН2''1'''''*
2	Ю''РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'АЖ2018/74_2025'2-01'Рыскулова 6'РП'2'2-01-03-04'Архитектурно-строительные решения. Литер А. (Блок Г)'Том 2. Альбом-1.4 (Блок Г)*
3	F(49)'estimate-cipher=2-01-03-04'estimate=Архитектурно-строительные решения. Блок Г'construction=РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'construction-cipher=АЖ2018/74_2025'Использовать минимальную сметную цену=Да'Учет климатических условий=Да'object=Рыскулова 6'object-cipher=2-01'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=3*
4	РНаружная отделка /АС 31/*
5	Е12-080201-0102(РС287791)'785,57+61,74''Фасады с облицовкой керамогранитом. Монтаж керамогранитной плитки промышленными альпинистами'м^2*
6	С1231-302-103(К Link=Е12-80201-102 LinkR=287791)'1,02.(785,57+61,74)''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм'м^2*
7	РКровля /АС 44...48/*
8	П Кровля в осях 1/Г-8/Г между осями Е/Г-М/Г*
9	Е1112-0203-0101(РС102635)'571,56=Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2 стяжки*
10	С1212-401-104(К Link=Е1112-0203-0101 LinkR=102635)'0,0153.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100'м^3*
11	Е1112-0203-0102(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10)(РС102635)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины'м^2 стяжки*
12	С1212-401-104(К Link=Е1112-203-102 LinkR=102635)'0,00102.10.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100'м^3*
13	Е1106-0301-0910(РС295570)(К РЗП=1)'3,2''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
14	С1214-403-101'3,2''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
15	Е12-80101-2201(РС295721)(К РЗП=1)'Ф2''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м^2*
16	С1234-101-0204(К Link=Е12-80101-2201 LinkR=295721)'0,111.Ф2''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м^3*
17	Е12-80101-2201(РС295721)(К РЗП=1)'Ф2''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м^2*
18	С1234-101-0203'0,111.Ф2''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м^3*
19	Е1112-203-101(РС102635)(К РЗП=1)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2 стяжки*
20	С1212-401-0106(К Link=Е1112-203-101 LinkR=102635)'0,0153.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
21	Е1112-203-102(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35) #К=35(РС102635)(К РЗП=1)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины'м^2 стяжки*
22	С1212-401-0106(К Link=Е1112-203-102 LinkR=102635)'0,00102.35.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
23	П Армирование сеткой объем учтен в расценке выше*
24	Е1112-0102-0201(РС135526)(РС135525)'Ф2''Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных'м^2 кровли*
25	С1235-101-0206(К Link=Е1112-0102-0201 LinkR=135525)'1,15.Ф2''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'м^2*
26	С1235-101-0206(К Link=Е1112-0102-0201 LinkR=135526)'1,15.Ф2''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'м^2*
27	Е1112-0102-0202(РС135526)'Ф2''Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой'м^2 кровли*
28	С1235-101-104(К Link=Е1112-102-202 LinkR=135526)'1,15.Ф2''Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350'м^2'0,0027*
29	#*
30	Е1112-0202-0107 (РМ295696)'103=Ф3''Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа'м примыканий*
31	С1214-105-0102'604,55.0,001''Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм'т*
32	П Кровля в осях 4/Г-9/Г между осями Л/Г-С/Г*
33	Е1112-0203-0101(РС102635)'581,19=Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2 стяжки*
34	С1212-401-104(К Link=Е1112-0203-0101 LinkR=102635)'0,0153.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
35	E1112-0203-0102(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10)(РС102635)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины'м^2 стяжки*
36	C1212-401-104(К Link=E1112-203-102 LinkR=102635)'0,00102.10.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100'м^3*
37	E1106-0301-0910(РС295570)(К РЗП=1)'3,254''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
38	C1214-403-101'3,254''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
39	E12-80101-2201(РС295721)(К РЗП=1)'Ф2''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м^2*
40	C1234-101-0204(К Link=E12-80101-2201 LinkR=295721)'0,111.Ф2''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м^3*
41	E12-80101-2201(РС295721)(К РЗП=1)'Ф2''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м^2*
42	C1234-101-0203'0,111.Ф2''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м^3*
43	E1112-203-101(РС102635)(К РЗП=1)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2 стяжки*
44	C1212-401-0106(К Link=E1112-203-101 LinkR=102635)'0,0153.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
45	E1112-203-102(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35) #К=35(РС102635)(К РЗП=1)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины'м^2 стяжки*
46	C1212-401-0106(К Link=E1112-203-102 LinkR=102635)'0,00102.35.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
47	П Армирование сеткой объем учтен в расценке выше*
48	E1112-0102-0201(РС135526)(РС135525)'Ф2''Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных'м^2 кровли*
49	C1235-101-0206(К Link=E1112-0102-0201 LinkR=135525)'1,15.Ф2''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'м^2*
50	C1235-101-0206(К Link=E1112-0102-0201 LinkR=135526)'1,15.Ф2''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'м^2*
51	E1112-0102-0202(РС135526)'Ф2''Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой'м^2 кровли*
52	C1235-101-104(К Link=E1112-102-202 LinkR=135526)'1,15.Ф2''Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350'м^2'0,0027*
53	#*
54	E1112-0202-0107 (РМ295696)'105,2=Ф3''Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа'м примыканий*
55	C1214-105-0102'617,47.0,001''Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм'т*
56	П Кровля в осях 5/Г-9/Г между осями А/Г-Ж/Г*
57	E1112-0203-0101(РС102635)'581,19=Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2 стяжки*
58	C1212-401-104(К Link=E1112-0203-0101 LinkR=102635)'0,0153.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100'м^3*
59	E1112-0203-0102(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10)(РС102635)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины'м^2 стяжки*
60	C1212-401-104(К Link=E1112-203-102 LinkR=102635)'0,00102.10.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100'м^3*
61	E1106-0301-0910(РС295570)(К РЗП=1)'3,254''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
62	C1214-403-101'3,254''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
63	E12-80101-2201(РС295721)(К РЗП=1)'Ф2''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м^2*
64	C1234-101-0204(К Link=E12-80101-2201 LinkR=295721)'0,111.Ф2''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м^3*
65	E12-80101-2201(РС295721)(К РЗП=1)'Ф2''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м^2*
66	C1234-101-0203'0,111.Ф2''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м^3*
67	E1112-203-101(РС102635)(К РЗП=1)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2 стяжки*
68	C1212-401-0106(К Link=E1112-203-101 LinkR=102635)'0,0153.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
69	E1112-203-102(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35) #К=35(РС102635)(К РЗП=1)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины'м^2 стяжки*
70	C1212-401-0106(К Link=E1112-203-102 LinkR=102635)'0,00102.35.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
71	П Армирование сеткой объем учтен в расценке выше*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
72	E1112-0102-0201(PC135526)(PC135525)'Ф2''Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных'м^2 кровли*
73	C1235-101-0206(K Link=E1112-0102-0201 LinkR=135525)'1,15.Ф2''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'м^2*
74	C1235-101-0206(K Link=E1112-0102-0201 LinkR=135526)'1,15.Ф2''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'м^2*
75	E1112-0102-0202(PC135526)'Ф2''Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой'м^2 кровли*
76	C1235-101-104(K Link=E1112-102-202 LinkR=135526)'1,15.Ф2''Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350'м^2'0,0027*
77	#*
78	E1112-0202-0107 (PM295696)'105,2=Ф3''Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа'м примыканий*
79	C1214-105-0102'617,47.0,001''Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм'т*
80	РОконные и дверные проемы /АС 53/*
81	ПРОконные проемы*
82	E12-060102-0701'10.154+4,2.16''Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков'м*
83	C1223-504-201'10.154+4,2.16''Уплотнитель рамный оконного притвора'м*
84	E12-060102-0702(PC329364)(K РЗП=1)'4,08.154+3,4.16=Ф12''Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери'м*
85	C1223-504-0203'Ф12''Уплотнитель оконной створки'м*
86	E12-060102-0701(PC329364)(K РЗП=1)'488''Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков'м*
87	C1223-504-201'488''Уплотнитель рамный оконного притвора'м*
88	П2 Оконный слив*
89	L E1115-401-302'63,75:0,25''Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм, отлива'м*
90	E12-080101-1804'272''Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов'м*
91	ПРДверные проемы*
92	X2,07.0,67.3+2,07.0,77.17=Ф13*
93	X2,07.0,87.8+2,07.0,97.19=Ф15*
94	E1110-0106-0106(PC295688)(PM295884)(K РЗП=1)'Ф13+Ф15''Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях'м^2*
95	C1223-201-102'Ф13''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'м^2*
96	C1223-201-103'Ф15''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м^2*
97	#*
98	C1223-502-0201'(3+17+7+19).2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
99	C1223-502-0304'3+17+7+19''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7'шт.*
100	C1223-502-0903'3+17+7+19''Ручка на планке'пара*
101	X2,07.1,17.6=Ф14*
102	E1110-0106-0106(PC295688)(PM295884)(K РЗП=1)'Ф14''Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях'м^2*
103	C1223-201-104'Ф14''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П'м^2*
104	#*
105	C1223-502-0201'(6).2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
106	C1223-502-0304'6''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7'шт.*
107	C1223-502-0903'6''Ручка на планке'пара*
108	РПолы /АС 50/*
109	П0 План на отм 0.000*
110	П2 Тип пола I*
111	X576,13=Ф5*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
112	E1111-0218-0102(PC149999)'Ф5''Устройство покрытия полов из линолеума на мастике'м^2 покрытия*
113	C1273-301-101033(K Link=E1111-0218-0102 LinkR=149999)'1,02.Ф5''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS'м^2*
114	П Плинтус*
115	E1111-0220-0202(PM295972)(K РЗП=1)'635,9''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
116	П2 Тип пола II*
117	X262,75=Ф4*
118	E1111-0212-0102 (PC295970)'Ф4''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
119	C1233-202-101(K Link=E1111-0212-0102)'1,02.Ф4''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
120	П Плинтус*
121	E1111-0220-0104(PC295946)(K РЗП=1)'212,4''Устройство плинтусов из плиток керамических'м плинтусов*
122	C1233-202-101(K Link=E1111-0220-0101 LinkR=295972)'212,4.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
123	П0 План на отм +3.300*
124	П2 Тип пола I*
125	X1140,63=Ф5*
126	E1111-0218-0102(PC149999)'Ф5''Устройство покрытия полов из линолеума на мастике'м^2 покрытия*
127	C1273-301-101033(K Link=E1111-0218-0102 LinkR=149999)'1,02.Ф5''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS'м^2*
128	П Плинтус*
129	E1111-0220-0202(PM295972)(PC249765)(K РЗП=1)'1291,7''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
130	П2 Тип пола II*
131	X25,99=Ф4*
132	E1111-0212-0102 (PC295970)'Ф4''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
133	C1233-202-101(K Link=E1111-0212-0102)'1,02.Ф4''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
134	П Плинтус*
135	E1111-0220-0104(PC295946)(K РЗП=1)'58,1''Устройство плинтусов из плиток керамических'м плинтусов*
136	C1233-202-101(K Link=E1111-0220-0101 LinkR=295972)'58,1.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
137	П0 План на отм +6.600*
138	П2 Тип пола I*
139	X371,72=Ф5*
140	E1111-0218-0102(PC149999)'Ф5''Устройство покрытия полов из линолеума на мастике'м^2 покрытия*
141	C1273-301-101033(K Link=E1111-0218-0102 LinkR=149999)'1,02.Ф5''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS'м^2*
142	П Плинтус*
143	E1111-0220-0202(PM295972)(PC249765)(K РЗП=1)'412,6''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
144	П2 Тип пола II*
145	X14,54=Ф4*
146	E1111-0212-0102 (PC295970)'Ф4''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
147	C1233-202-101(K Link=E1111-0212-0102)'1,02.Ф4''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
148	П Плинтус*
149	E1111-0220-0104(PC295946)(K РЗП=1)'21,8''Устройство плинтусов из плиток керамических'м плинтусов*
150	C1233-202-101(K Link=E1111-0220-0101 LinkR=295972)'21,8.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
151	РВнутренняя отделка*
152	ПРОтделка на отм. 0.000 /АС 51/*
153	П2 Водоэмульсионная окраска потолка*
154	Х34,02+24,02+24,02+19,05+2,88+2,38+6,93+14,88+12,56+27,37+10,94+22,31+14,07+13,53+22,31+36,44+9,57+9,44+36,37+11,83+9,79+16,04+16,84+7,92+40,97+11,09+17,69=Ф61*
155	Х11,03+19,9+9,95+37,89+23,11+9,98+38,45+19,14+13,73+10,70+11,29+13,17+9,28+11,56+11,27+10,93+11,12+10,69+11,36+5,57+13,81+10,65+11,4+22,60=Ф62*
156	ХФ61+Ф62=Ф6*
157	Е1115-0301-0204'Ф6''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности*
158	L Е12-110101-0110'1''Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями'м^2*
159	Е1115-0302-0106'Ф6''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности*
160	П2 Потолок системы Армтронг 12 мм*
161	Е1115-0301-0204'6,61''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности*
162	Е1115-501-103(РС329867)(К РЗП=1)'6,61''Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм'м^2*
163	С1232-401-102(К Link=Е1115-501-103 LinkR=329867)'1,05.6,61''Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм'м^2*
164	П2 Водоэмульсионная окраска стен и Глазурованная плитка*
165	Х54,72+54,72+20,88+31,53+47,37+26,61+50,87+35,87+36,17+35,51+44,81+35,45+36,59=Ф11*
166	Е1115-202-103(К РЗП=1)'Ф11''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
167	Е1115-0302-0103'Ф11''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
168	П2 Глазурованная плитка /фартук/*
169	Е1115-101-203(РС287772)(К РЗП=1)'1,6.13=Ф10''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
170	С1232-201-0101(К Link=Е1115-101-203 LinkR=287772)'1,02.Ф10''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
171	П2 Водоэмульсионная окраска стен*
172	Х38,84+40,22+57,08+51,86+34,24+33,26+37,06+35,95=Ф81*
173	Х58,19+29,35+19,22+37,99+34,75+116,18+50,64+55,77+69,36+69,36+69,36+152,02+40,96=Ф82*
174	Х43,82+23,06+38,23+42,02+45,38+39,19+31,69=Ф83*
175	Х25,70+51,50+37,97+27,62+20,60+26,42+27,38+110,33+38,90=Ф84*
176	ХФ81+Ф82+Ф83+Ф84=Ф8*
177	Е1115-0202-0103'Ф8''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
178	Е1115-0302-0103'Ф8''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
179	П Известковая окраска стен*
180	Х54,98+40,45+43,51+47,74+47,35+15,97+14=Ф9*
181	Е1115-0202-0101'Ф9''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
182	Е1115-0302-0201(РС295961РС249440)(К РЗП=1)'Ф9''Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке'м^2 окрашиваемой поверхности*
183	П2 Глазированная плитка*
184	Х18,66+98,36+33,96+39,06+38,40+70,73+31,23+63,67+70,38+64,63+67,32+35,51+36,41+34,79=Ф10*
185	Е1115-0202-0101'Ф10''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
186	Е1115-101-203(РС287772)(К РЗП=1)'Ф10''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
187	С1232-201-0101(К Link=Е1115-101-203 LinkR=287772)'1,02.Ф10''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
188	ПРОтделка на отм. +3.300 /АС 51.1/*
189	П2 Водоэмульсионная окраска потолка*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
190	X11,78+12,23+11,62+12,39+11,53+12,47+19,05+24,36+9,3+7,58+21,05+7,29+2,82+1,29+15,10+15,70+12,34+31,57=Ф61*
191	X17,76+6,79+1,85+2,11+10,94+13,96+9,32+11,10+15,20+56,65+8,02+22,25+20,07+18,68+16,10+37,89+30,41+38,45+29,67+8,65=Ф62*
192	X11,38+3,47+14,27+8,84+10,09+19,46+18,34+13,13+15,09+10,87+10,68+5,99+16,10+13,12+1,94+11,31+2,20+2,18+6,93+2,12+7,56=Ф63*
193	X11,55+8,99+1,41+1,41+7,15+3,34+6,56+10,53+11,32+10,73+10,73+7,06+3,86+10,65+11,40+9+13,05=Ф64*
194	XФ61+Ф62+Ф63+Ф64=Ф6*
195	E1115-0301-0204'Ф6''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности*
196	L E1115-302-104'Ф6''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности*
197	E1115-0302-0106'Ф6''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности*
198	П2 Потолок системы Армтронг 12 мм*
199	E1115-0301-0204'7,34+9,74+7,9+9,43+3,06+1,52+50,92+56,12+14,27+3,88+11,10+4,26+2,27+9,17+12,10+40,44=Ф65''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности*
200	E1115-501-103(PC329867)(K РЗП=1)'Ф65''Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600x600 мм'м^2*
201	C1232-401-102(K Link=E1115-501-103 LinkR=329867)'1,05.Ф65''Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм'м^2*
202	П2 Водоэмульсионная окраска стен и Глазурованная плитка*
203	X39,20+39,86+38,96+40,10+32,12+31,51+44,84+45,50+62,36+88,35+48,36+66,54+36,44+43,82+31,10+55,10+54,08+41,24+43,58+42,02+29,18+35,06+36,26+35,36+21,5+35,24+36,38+33,50=Ф11*
204	E1115-202-103(K РЗП=1)'Ф11''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
205	E1115-0302-0103'Ф11''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
206	П2Глазурованная плитка /фартук/*
207	E1115-101-203(PC287772)(K РЗП=1)'1,6.26+4,8+3,2=Ф10''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
208	C1232-201-0101(K Link=E1115-101-203 LinkR=287772)'1,02.Ф10''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
209	П2 Водоэмульсионная окраска стен*
210	X38,84+40,22+57,08+51,86+34,24+33,26+37,06+35,95=Ф81*
211	X58,19+29,35+19,22+37,99+34,75+116,18+50,64+55,77+69,36+69,36+69,36+152,02+40,96=Ф82*
212	X43,82+23,06+38,23+42,02+45,38+39,19+31,69=Ф83*
213	X25,70+51,50+37,97+27,62+20,60+26,42+27,38+110,33+38,90=Ф84*
214	XФ81+Ф82+Ф83+Ф84=Ф8*
215	E1115-0202-0103'Ф8''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
216	E1115-0302-0103'Ф8''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
217	П2Известковая окраска стен*
218	X54,98+40,45+43,51+47,74+47,35+15,97+14,00=Ф9*
219	E1115-0202-0101'Ф9''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
220	E1115-0302-0201(PC295961PC249440)(K РЗП=1)'Ф9''Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке'м^2 окрашиваемой поверхности*
221	П2Глазированная плитка*
222	X30,79+18,82+12,22=Ф101*
223	X14,08+16,36+17,08+38,11+45,02+33,64=Ф102*
224	X20,24+35,48+28,39+15,79+16,69=Ф103*
225	X16,27+44,24+36,13+12,76+12,76+35,36=Ф104*
226	XФ101+Ф102+Ф103+Ф104=Ф10*
227	E1115-0202-0101'Ф10''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
228	E1115-101-203(PC287772)(K РЗП=1)'Ф10''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
229	С1232-201-0101(К Link=Е1115-101-203 LinkR=287772)'1,02.Ф10''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
230	ПРОтделка на отм. +6.600 /51.3/*
231	П2Водоэмульсионная окраска потолка*
232	Х13+11+24,02+12,39+11,62+19,05+11,9+3,22+13,26+12,24+9,84+22,63+11,28+2,07+12,4+16,10+11,17+10,44+10,50+12,25+16,10+13,86+13,05+9+8,96+20,15+10,38=Ф6*
233	L Е1115-0301-0204'Ф6''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности*
234	Е1115-0302-0106'Ф6''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности*
235	П2 Потолок системы Армтронг 12 мм*
236	Е1115-0301-0204'6,27+6,65+5,15=Ф65''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности*
237	Е1115-501-103(РС329867)(К РЗП=1)'Ф65''Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм'м^2*
238	С1232-401-102(К Link=Е1115-501-103 LinkR=329867)'1,05.Ф65''Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм'м^2*
239	П2 Водоэмульсионная окраска стен и Глазурованная плитка*
240	Х41,21+38,27+37,01+20,17+38,12+38,44+43,89+32,93=Ф11*
241	Е1115-202-103(К РЗП=1)'Ф11''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
242	Е1115-0302-0103'Ф11''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
243	П2Глазурованная плитка /фартук/*
244	Е1115-101-203(РС287772)(К РЗП=1)'1,6.8=Ф10''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
245	С1233-202-0101(К Link=Е1115-101-203 LinkR=287772)'1,02.Ф10''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
246	П2Глазированная плитка*
247	Х39,17+45,85+51,03+33,10+16,06+34,61+40,20+42,21+37,90=Ф10*
248	Е1115-0202-0101'Ф10''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
249	Е1115-0101-0201'Ф10''Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону'м^2 поверхности облицовки*
250	П2Водоэмульсионная окраска стен*
251	Х54,72+25,99+25,63+37,88+21,06+49,20=Ф8*
252	Е1115-0202-0103'Ф8''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
253	Е1115-0302-0103'Ф8''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
254	П2Известковая окраска стен*
255	Х40,31+54,98+34,22+48,76+46,36+39,11+32,87=Ф9*
256	Е1115-0202-0101'Ф9''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
257	Е1115-0302-0201(РС295961РС249440)(К РЗП=1)'Ф9''Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке'м^2 окрашиваемой поверхности*
258	РКрыльца*
259	ПР Крыльцо Кр-1 /АС 53/*
260	Е1113-101-209(РС286176)(РС144669)(К РЗП=1)'25,23''Устройство гидроизоляции битумной поверхности горизонтальной, толщина 2 мм в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
261	С1273-502-0102001(К Link=Е1113-101-209 LinkR=144669)'0,00176.25,23''Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 с растворителем на органической основе, марки ТЕХНОНИКОЛЬ №01'кг*
262	Е1111-212-105(РС295969)(К РЗП=1)'25,23''Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м^2 покрытия*
263	С1233-202-0403'25,23.1,02''Плитка керамогранитная техническая размерами 600х600х10мм'м^2*
264	П2 Металлическая окраска Ст-1*
265	Е1113-0203-0513(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,94.2''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
266	П2 Металлические входные двери окрасить*
267	Е1113-0203-0513(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'2,8.2''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124'м^2*
268	ПР Крыльцо Кр-2 /АС 54/*
269	Е1113-101-209(РС286176)(РС144669)(К РЗП=1)'18,82=Ф38''Устройство гидроизоляции битумной поверхности горизонтальной, толщина 2 мм в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
270	С1273-502-0102001(К Link=Е1113-101-209 LinkR=144669)'0,00176.18,82''Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 с растворителем на органической основе, марки ТЕХНОНИКОЛЬ №01'кг*
271	Е1111-212-105(РС295969)(К РЗП=1)'Ф38''Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м^2 покрытия*
272	С1233-202-0403'Ф38.1,02''Плитка керамогранитная техническая размерами 600х600х10мм'м^2*
273	П2 Металлическая окраска Ст-1*
274	Е1113-0203-0513(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,94.2''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124'м^2*
275	П2 Металлические входные двери окрасить*
276	Е1113-0203-0513(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'2,8.2''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124'м^2*
277	ПР #Крыльцо Кр-3 /АС 55/#*
278	Е1113-101-209(РС286176)(РС144669)(К РЗП=1)'50,46=Ф38''Устройство гидроизоляции битумной поверхности горизонтальной, толщина 2 мм в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
279	С1273-502-0102001(К Link=Е1113-101-209 LinkR=144669)'0,00176.50,46''Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 с растворителем на органической основе, марки ТЕХНОНИКОЛЬ №01'кг*
280	Е1111-212-105(РС295969)(К РЗП=1)'Ф38''Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м^2 покрытия*
281	С1233-202-0403'Ф38.1,02''Плитка керамогранитная техническая размерами 600х600х10мм'м^2*
282	П2 Металлическая окраска Ст-1*
283	Е1113-0203-0513(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,94.4''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124'м^2*
284	П2 Металлические входные двери окрасить*
285	Е1113-0203-0513(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'2,8.2.2''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124'м^2*
286	ПР Крыльцо Кр-4 /АС 56/*
287	Е1113-101-209(РС286176)(РС144669)(К РЗП=1)'22,30=Ф38''Устройство гидроизоляции битумной поверхности горизонтальной, толщина 2 мм в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
288	С1273-502-0102001(К Link=Е1113-101-209 LinkR=144669)'0,00176.22,30''Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 с растворителем на органической основе, марки ТЕХНОНИКОЛЬ №01'кг*
289	Е1111-212-105(РС295969)(К РЗП=1)'Ф38''Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м^2 покрытия*
290	С1233-202-0403'Ф38.1,02''Плитка керамогранитная техническая размерами 600х600х10мм'м^2*
291	П2 Металлическая окраска Ст-1*
292	Е1113-0203-0513(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,94.2''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124'м^2*
293	П2 Металлические входные двери окрасить*
294	Е1113-0203-0513(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'2,8.2''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124'м^2*
295	ПР Крыльцо Кр-5 /АС 57/*
296	Е1113-101-209(РС286176)(РС144669)(К РЗП=1)'25,23=Ф38''Устройство гидроизоляции битумной поверхности горизонтальной, толщина 2 мм в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
297	С1273-502-0102001(К Link=Е1113-101-209 LinkR=144669)'0,00176.25,23''Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 с растворителем на органической основе, марки ТЕХНОНИКОЛЬ №01'кг*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
298	E1111-212-105(РС295969)(К РЗП=1)'Ф38''Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м^2 покрытия*
299	С1233-202-0403'Ф38.1,02''Плитка керамогранитная техническая размерами 600х600х10мм'м^2*
300	П2 Металлическая окраска Ст-1*
301	E1113-0203-0513(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,94.2''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124'м^2*
302	П2 Металлические входные двери окрасить*
303	E1113-0203-0513(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'2,8.2''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124'м^2*
304	Р Отмостка /АС 47/*
305	E1106-0301-0101(РС100463)'389,02.0,15''Устройство бетонной подготовки'м^3*
306	С1212-101-901'1,02.(389,02.0,15)''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
307	E1127-0602-0301(РС295487)'389,02=Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия*
308	E1127-0602-0401(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2(РС295487)'Ф1''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301'м^2 покрытия*
309	С1212-501-201'(0,0976+0,0121.2).Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I'т*
310	К'Жангазинова М.С.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"

Наименование объекта - Рыскулова 6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03-05

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительные решения. Литер А (блок Д)

(Наименование работ и затрат)

Основание: Том 2. Альбом-1-5. Литер А (блок Д)

Сметная стоимость	**51063,902**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	28538,270	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	5,099	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**51 063 902**
	Раздел 1.	**Кровля /АС 12/**				**16 246 322**
					Кровля в осях 1/Д-3/Д между осями А/Д-В/Д	
1	**1112-0203-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**$м^2$ стяжки**	**683,6**	**1 781**	**1 217 492**
2	**212-401-104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**10,45908**	**23 796**	**248 884**
3	**1112-0203-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 43*	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения**	**$м^2$ стяжки**	**683,6**	**91**	**62 208**
4	**212-401-104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**6,97272**	**23 796**	**165 923**
5	**1106-0301-0910** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Армирование слоев подстилающих и набетонок**	**т**	**3,828**	**79 385**	**303 886**
6	**214-403-101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**3,828**	**378 679**	**1 449 583**
7	**1208-0101-2201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике**	**$м^2$**	**683,6**	**1 659**	**1 134 092**
8	**234-101-0204** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**$м^3$**	**75,8796**	**46 150**	**3 501 844**
9	**1208-0101-2201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике**	**$м^2$**	**683,6**	**1 659**	**1 134 092**
10	**234-101-0203** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**$м^3$**	**75,8796**	**38 530**	**2 923 641**
11	**1112-0203-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**$м^2$ стяжки**	**683,6**	**1 781**	**1 217 492**

1	2	3	4	5	6	7
12	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	10,45908	25 763	269 457
13	1112-0203-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 43 К=35*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины	$м^2$ стяжки	683,6	316	216 018
14	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	24,40452	25 763	628 734
				Армирование сеткой объем учтен в расценке выше		
15	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	683,6	1 111	759 480
16	235-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	786,14	180	141 505
17	235-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	786,14	180	141 505
18	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	683,6	450	307 620
19	235-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	$м^2$	786,14	356	279 866
				Парапетная доборка /АС 12, п.3/		
20	1112-0202-0107 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	м примыканий	25,2	2 895	72 954
21	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,14791	473 572	70 046
	Раздел 2.	**Полы /АС 14/**				**5 207 916**
				План на отм 0.000		
		Тип пола I				
22	1111-0218-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство покрытия полов из линолеума на мастике	$м^2$ покрытия	551,74	2 436	1 344 039
23	273-301-0101033 *ПрСЦ 07.2025*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS	$м^2$	562,7748	5 322	2 995 087
				Плинтус		
24	1111-0220-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	695,8	457	317 981
		Тип пола II				
25	1111-0212-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе	$м^2$ покрытия	39,97	7 020	280 589
26	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	40,7694	1 416	57 729
				Плинтус		
27	1111-0220-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство плинтусов из плиток керамических	м плинтусов	69,2	1 619	112 035
28	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	4,89244	1 416	6 928
		Тип пола III				
29	1207-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 $м^2$	место	29,02	2 538	73 653
				Плинтус		

1	2	3	4	5	6	7
30	1111-0220-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	31,8	625	19 875
	Раздел 3.	**Внутренняя отделка /АС 15/**				**25 175 376**
	Подраздел 3.1.	**Отделка на отм. 0.000**				**25 175 376**
				Водоэмульсионная окраска потолка		
31	1115-0301-0204 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	$м^2$ отделываемой поверхности	441,33	2 966	1 308 985
32	1115-0302-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка	$м^2$ окрашиваемой поверхности	441,33	1 795	792 187
		Потолок системы Армтронг 12 мм				
33	1115-0301-0204 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	$м^2$ отделываемой поверхности	113,78	2 966	337 471
34	1115-0501-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм	$м^2$	113,78	6 597	750 607
35	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	119,469	5 027	600 571
				Известковая окраска стен		
36	1115-0202-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	79,36	4 801	381 007
37	1115-0302-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	79,36	528	41 902
				Водоэмульсионная окраска стен		
38	1115-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1 668,8	5 745	9 587 256
39	1115-0302-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 668,8	2 636	4 398 957
				Глазированная плитка		
40	1115-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	382,22	5 745	2 195 854
41	1115-0101-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	382,22	9 835	3 759 134
42	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	389,8644	2 620	1 021 445
	Раздел 4.	**Оконные и дверные проемы /АС 16/**				**2 519 251**
	Подраздел 4.1.	**Оконные проемы**				**372 367**
43	1206-0102-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков	м	330	154	50 820

1	2	3	4	5	6	7
44	223-504-0201 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель рамный оконного притвора	м	330	118	38 940
45	1206-0102-0702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери	м	134,64	970	130 601
46	223-504-0203 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель оконной створки	м	134,64	118	15 888
		Оконный отлив				
47	1208-0101-1804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	52,8	2 578	136 118
	Подраздел 4.2.	**Дверные проемы**				**2 146 884**
48	1110-0106-0107 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью более 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	$м^2$	89,217	6 251	557 695
49	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-	$м^2$	6,3756	14 666	93 505
50	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	82,8414	12 298	1 018 784
51	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	100	568	56 800
52	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	50	5 022	251 100
53	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка на планке	пара	50	3 380	169 000
	Раздел 5.	**Крыльца /АС 17/**				**39 752**
		Крыльцо Кр-1 /				
54	1111-0103-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	3,6	1 837	6 613
55	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,07344	25 015	1 837
56	1111-0103-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 к=6*	Устройство стяжек. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки. Количество слоев по 5 мм: 6.	$м^2$ стяжки	3,6	226	814
57	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,11016	25 015	2 756
58	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	0,01008	79 385	800
59	214-403-101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01008	378 679	3 817
		Металлическая окраска Ст-1				
60	1113-0203-0513 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124	$м^2$	1,88	952	1 790
		Металлические входные двери окрасить				
61	1113-0203-0513 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124	$м^2$	22,4	952	21 325
	Раздел 6.	**Отмостка /АС 13/**				**1 875 285**

1	2	3	4	5	6	7
62	**1106-0301-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**27,8445**	**11 658**	**324 611**
63	**212-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**28,40139**	**29 180**	**828 753**
64	**1127-0602-0301** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$ покрытия**	**185,63**	**537**	**99 683**
65	**1127-0602-0401** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 К=2***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301**	**$м^2$ покрытия**	**185,63**	**23**	**4 269**
66	**212-501-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I**	**т**	**22,609734**	**27 332**	**617 969**

Составил Жангазинова М.С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-03-05

Составлена в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	75,8796	46 150	3 501 843,54
2	273-301-0101033	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS	$м^2$	562,7748	5 322	2 995 087,49
3	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	75,8796	38 530	2 923 640,99
4	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,83808	378 679	1 453 400,3
5	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	389,8644	2 620	1 021 444,73
6	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	82,8414	12 298	1 018 783,54
7	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	39,55241	24 595	972 791,52
8	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	34,8636	25 763	898 190,93
9	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	28,40139	29 180	828 752,56
10	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	3 281,28	252	826 882,56
11	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	22,609734	27 332	617 969,25
12	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	119,469	5 027	600 570,66
13	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	18,06213	23 796	429 806,45
14	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	41,83632	7 950	332 598,74
15	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,3558617	218 283	295 961,56
16	235-101-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	1 572,28	180	283 010,4
17	235-101-0104	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	$м^2$	786,14	356	279 865,84

1	2	3	4	5	6	7
18	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	50	5 022	251 100
19	223-502-0903	Ручка на планке	пара	50	3 380	169 000
20	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	649,42	252	163 653,84
21	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	275,87	593	163 590,91
22	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1 528,88	86	131 483,68
23	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 525,99739	84	128 183,78
24	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	115,82478	1 073	124 279,99
25	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,259318	473 572	122 805,74
26	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	876,63091	116	101 689,19
27	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	6,3756	14 666	93 504,55
28	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	164,064	562	92 203,97
29	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	18,359972	4 057	74 486,41
30	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	45,66184	1 416	64 657,17
31	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	100	568	56 800
32	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	6,961125	7 006	48 769,64
33	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	16,05906	2 759	44 306,95
34	223-504-0201	Уплотнитель рамный оконного притвора	м	330	118	38 940
35	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	179,61387	187	33 587,79
36	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	152,888	172	26 296,74
37	218-103-0201	Ветошь	кг	16,952439	1 103	18 698,54
38	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	60,1568	293	17 625,94
39	223-504-0203	Уплотнитель оконной створки	м	134,64	118	15 887,52
40	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0092264	1 594 928	14 715,44
41	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	9,1414	1 186	10 841,7

1	2	3	4	5	6	7
42	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	1,223082	6 892	8 429,48
43	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,089217	90 930	8 112,5
44	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	13,87775	398	5 523,34
45	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	32,118	166	5 331,59
46	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,1278228	37 327	4 771,24
47	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1836	25 015	4 592,75
48	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0038848	1 027 431	3 991,36
49	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	1,764	2 122	3 743,21
50	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,018861	861	3 460,24
51	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	3,015207	1 086	3 274,51
52	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	60,291174	54	3 255,72
53	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,089962	26 821	2 412,87
54	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,822528	1 372	1 128,51
55	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0134912	65 286	880,79
56	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,0746624	668	717,87
57	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0025246	243 679	615,18
58	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,252	883	222,52
59	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,444088	358	158,98
60	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,528	253	133,58
61	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,002902	32 537	94,42
62	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,3968	170	67,46
63	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0003174	3 289	1,04
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**21 348 630**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**21 348 629,72**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2501150

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2501150'Q9Ж5В1'Ц8ХМ+Ш1БН2''1'''''*
2	Ю''РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'АЖ2018/74_2025'2-01'Рыскулова 6'РП'2'2-01-03-05'Архитектурно-строительные решения. Литер А (блок Д)'Том 2. Альбом-1-5. Литер А (блок Д)*
3	F(49)'estimate-cipher=2-01-03-05'estimate=Архитектурно-строительные решения. Литер А (блок Д)'construction=РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'construction-cipher=АЖ2018/74_2025'Использовать минимальную сметную цену=Да'Учет климатических условий=Да'object=Рыскулова 6'object-cipher=2-01'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=3*
4	РКровля /АС 12/*
5	П Кровля в осях 1/Д-3/Д между осями А/Д-В/Д*
6	Е1112-0203-0101(РС102635)'683,60=Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2 стяжки*
7	С1212-401-104(К Link=Е1112-0203-0101 LinkR=102635)'0,0153.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100'м^3*
8	Е1112-0203-0102(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10)(РС102635)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины'м^2 стяжки*
9	С1212-401-104(К Link=Е1112-203-102 LinkR=102635)'0,00102.10.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100'м^3*
10	Е1106-0301-0910(РС295570)(К РЗП=1)'3,828''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
11	LС1214-210-0601'3,828''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм'т*
12	С1214-403-101'3,828''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
13	Е12-80101-2201(РС295721)(К РЗП=1)'Ф2''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м^2*
14	С1234-101-0204(К Link=Е12-80101-2201 LinkR=295721)'0,111.Ф2''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м^3*
15	Е12-80101-2201(РС295721)(К РЗП=1)'Ф2''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м^2*
16	С1234-101-0203'0,111.Ф2''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м^3*
17	Е1112-203-101(РС102635)(К РЗП=1)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2 стяжки*
18	С1212-401-0106(К Link=Е1112-203-101 LinkR=102635)'0,0153.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
19	Е1112-203-102(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35) #К=35(РС102635)(К РЗП=1)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины'м^2 стяжки*
20	С1212-401-0106(К Link=Е1112-203-102 LinkR=102635)'0,00102.35.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
21	П Армирование сеткой объем учтен в расценке выше*
22	Е1112-0102-0201(РС135526)(РС135525)'Ф2''Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных'м^2 кровли*
23	С1235-101-0206(К Link=Е1112-0102-0201 LinkR=135525)'1,15.Ф2''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'м^2*
24	С1235-101-0206(К Link=Е1112-0102-0201 LinkR=135526)'1,15.Ф2''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'м^2*
25	Е1112-0102-0202(РС135526)'Ф2''Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой'м^2 кровли*
26	С1235-101-104(К Link=Е1112-102-202 LinkR=135526)'1,15.Ф2''Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350'м^2'0,0027*
27	#*
28	П Парапетная доборка /АС 12, п.3/*
29	Е1112-0202-0107 (РМ295696)'25,2''Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа'м примыканий*
30	С1214-105-0102'147,91.0,001''Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм'т*
31	РПолы /АС 14/*
32	П0 План на отм 0.000*
33	П2 Тип пола I*
34	Х551,74=Ф5*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
35	E1111-0218-0102(PC149999)'Ф5''Устройство покрытия полов из линолеума на мастике'м^2 покрытия*
36	C1273-301-101033(K Link=E1111-0218-0102 LinkR=149999)'1,02.Ф5''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS'м^2*
37	П Плинтус*
38	E1111-220-202(PC249765)'695,8''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
39	П2 Тип пола II*
40	X39,97=Ф4*
41	E1111-0212-0102 (PC295970)'Ф4''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
42	C1233-202-0101(K Link=E1111-0212-0102)'1,02.Ф4''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
43	П Плинтус*
44	E1111-0220-0104(PC295946)(K РЗП=1)'69,2''Устройство плинтусов из плиток керамических'м плинтусов*
45	C1233-202-101(K Link=E1111-0220-0202 LinkR=295972)'69,2.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
46	П2 Тип пола III*
47	E12-070101-1001 (PC295913)'29,02''Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 м^2'место*
48	П Плинтус*
49	E1111-220-202(PM295972)'31,8''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
50	PВнутренняя отделка /АС 15/*
51	ПРОтделка на отм. 0.000*
52	П Водоэмульсионная окраска потолка*
53	X19,90+24,10+27,27+8,32+65,22+28,81+19,64+9,22+21,85+5,25+61,09+2,61+41,76+90,13+7,67+8,49=Ф6*
54	E1115-0301-0204'Ф6''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности*
55	L E1115-302-104'Ф6''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности*
56	E1115-0302-0106'Ф6''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности*
57	П2 Потолок системы Армтронг 12 мм*
58	E1115-0301-0204'113,78=Ф65''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности*
59	E1115-501-103(PC329867)(K РЗП=1)'Ф65''Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600x600 мм'м^2*
60	C1232-401-102(K Link=E1115-501-103 LinkR=329867)'1,05.Ф65''Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм'м^2*
61	П Известковая окраска стен*
62	X50+29,36=Ф9*
63	E1115-0202-0101'Ф9''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
64	E1115-0302-0201(PC295961PC249440)(K РЗП=1)'Ф9''Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке'м^2 окрашиваемой поверхности*
65	П Водоэмульсионная окраска стен*
66	X76,07+217,94+29,41+389,01+417,74+65,22+79,86+165,32+201,84+26,39=Ф8*
67	E1115-0202-0103'Ф8''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
68	E1115-0302-0103'Ф8''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
69	П Глазированная плитка*
70	X79,72+30,64+45,28+207,82+18,76=Ф10*
71	E1115-0202-0103'Ф10''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
72	E1115-101-203(PC287772)(K РЗП=1)'Ф10''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
73	C1232-201-0101(K Link=E1115-101-203 LinkR=287772)'1,02.Ф10''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
74	POконные и дверные проемы /АС 16/*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
75	ПРОконные проемы*
76	Е12-60102-701(РС329364)(К РЗП=1)'10.33''Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков'м*
77	С1223-504-201'10.33''Уплотнитель рамный оконного притвора'м*
78	Е12-060102-0702(РС329364)(К РЗП=1)'4,08.33=Ф12''Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери'м*
79	С1223-504-0203'Ф12''Уплотнитель оконной створки'м*
80	П2 Оконный отлив*
81	L Е1115-401-302'12,37:0,25''Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм, отлива'м*
82	Е12-080101-1804'52,8''Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов'м*
83	ПРДверные проемы*
84	Х2,07.0,77.4=Ф13*
85	Х2,07.0,87.46=Ф15*
86	Е1110-0106-0107(РС295688)(РМ295884)(К РЗП=1)'Ф13+Ф15''Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью более 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях'$м^2$*
87	С1223-201-102'Ф13''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'$м^2$*
88	С1223-201-103'Ф15''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'$м^2$*
89	#*
90	С1223-502-0201'(4+46).2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
91	С1223-502-0304'4+46''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7'шт.*
92	С1223-502-0903'4+46''Ручка на планке'пара*
93	РКрыльца /АС 17/*
94	П2 Крыльцо Кр-1 /*
95	Е1111-103-103(РС100511)(К РЗП=1)'3,6''Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм'$м^2$ стяжки*
96	С1212-101-0301(К Link=Е1111-103-103 LinkR=100511)'0,0204.3,6''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'$м^3$*
97	Е1111-103-104к=6 (Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)(РС100511)(К РЗП=1)'3,6''Устройство стяжек. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки. Количество слоев по 5 мм: 6.'$м^2$ стяжки*
98	С1212-101-0301(К Link=Е1111-103-104 LinkR=100511)'0,0051.6.3,6''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'$м^3$*
99	Е1106-0301-0910(РС295570)(К РЗП=1)'10,08.0,001''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
100	LС1214-210-601'10,08.0,001''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм'т*
101	С1214-403-101'10,08.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
102	П2 Металлическая окраска Ст-1*
103	Е1113-0203-0513(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,94.2''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124'$м^2$*
104	П2 Металлические входные двери окрасить*
105	Е1113-0203-0513(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'2,8.4.2''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124'$м^2$*
106	Р Отмостка /АС 13/*
107	Е1106-0301-0101(РС100463)'185,63.0,15''Устройство бетонной подготовки'$м^3$*
108	С1212-101-901'1,02.(185,63.0,15)''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок'$м^3$*
109	Е1127-0602-0301(РС295487)'185,63=Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$'$м^2$ покрытия*
110	Е1127-0602-0401(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2(РС295487)'Ф1''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301'$м^2$ покрытия*
111	С1212-501-201'(0,0976+0,0121.2).Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I'т*
112	К'Жангазинова М.С.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"

Наименование объекта - Рыскулова 6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03-06

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительные решения. Литер Б

(Наименование работ и затрат)

Основание: Том 2. Альбом-1.6 (Литер Б)

Сметная стоимость	**38809,381**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	21298,552	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	3,874	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**38 809 381**
	Раздел 1.	**Кровля /АС 17/**				**14 499 560**
1	**1112-0203-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**$м^2$ стяжки**	**600,55**	**1 781**	**1 069 580**
2	**212-401-104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**9,188415**	**23 796**	**218 648**
3	**1112-0203-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 43*	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины**	**$м^2$ стяжки**	**600,55**	**91**	**54 650**
4	**212-401-104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**6,12561**	**23 796**	**145 765**
5	**1106-0301-0910** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Армирование слоев подстилающих и набетонок**	**т**	**3,828**	**79 385**	**303 886**
6	**214-403-101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**3,828**	**378 679**	**1 449 583**
7	**1208-0101-2201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике**	**$м^2$**	**600,55**	**1 659**	**996 312**
8	**234-101-0204** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**$м^3$**	**66,66105**	**46 150**	**3 076 407**
9	**1208-0101-2201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике**	**$м^2$**	**600,55**	**1 659**	**996 312**
10	**234-101-0203** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**$м^3$**	**66,66105**	**38 530**	**2 568 450**
11	**1112-0203-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**$м^2$ стяжки**	**600,55**	**1 781**	**1 069 580**

1	2	3	4	5	6	7
12	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	9,188415	25 763	236 721
13	1112-0203-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 43* *К=35*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины	$м^2$ стяжки	600,55	316	189 774
14	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	21,439635	25 763	552 349
				Армирование сеткой объем учтен в расценке выше		
15	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	600,55	1 111	667 211
16	235-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	690,6325	180	124 314
17	235-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	690,6325	180	124 314
18	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	600,55	450	270 248
19	235-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	$м^2$	690,6325	356	245 865
				Парапетная доборка /АС 17, п.3/		
20	1112-0202-0107 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	м примыканий	24,6	2 895	71 217
21	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,14438	473 572	68 374
	Раздел 2.	**Оконные и дверные проемы /АС 21/**				**3 137 575**
	Подраздел 2.1.	**Оконные проемы**				**147 320**
22	1206-0102-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков	м	162,5	154	25 025
23	223-504-0201 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель рамный оконного притвора	м	162,5	118	19 175
		Оконный отлив				
24	1208-0101-1804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	40	2 578	103 120
	Подраздел 2.2.	**Дверные проемы**				**2 990 255**
25	1110-0106-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	$м^2$	64,8324	7 230	468 738
26	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	64,8324	12 298	797 309
27	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	72	568	40 896
28	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	36	5 022	180 792
29	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка на планке	пара	36	3 380	121 680
				Дверь стальная ДСВ ДВн 2100-1210		

1	2	3	4	5	6	7
30	1110-0401-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка блока дверного металлического противопожарного глухого или остекленного однопольного	$м^2$	19,38456	18 002	348 961
31	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	19,38456	53 232	1 031 879
	Раздел 3.	**Полы /АС 19/**				**3 975 404**
				План на отм 0.000		
		Тип пола I				
32	1207-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 $м^2$	место	283,13	2 538	718 584
				Плинтус		
33	1111-0220-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	255,52	625	159 700
		Тип пола II				
34	1111-0212-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе	$м^2$ покрытия	46,66	7 020	327 553
35	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	47,5932	1 416	67 392
				Плинтус		
36	1111-0220-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство плинтусов из плиток керамических	м плинтусов	80,6	1 619	130 491
37	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	5,69842	1 416	8 069
		Тип пола III				
38	1111-0218-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство покрытия полов из линолеума на мастике	$м^2$ покрытия	158,65	6 559	1 040 585
				Плинтус		
39	1111-0220-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	218,78	625	136 738
				План на отм +3.300		
		Тип пола II				
40	1111-0212-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе	$м^2$ покрытия	146,31	7 020	1 027 096
41	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	149,2362	1 416	211 318
				Плинтус		
42	1111-0220-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство плинтусов из плиток керамических	м плинтусов	86,02	1 619	139 266
43	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	6,081614	1 416	8 612
	Раздел 4.	**Внутренняя отделка /АС 20/**				**15 793 730**
	Подраздел 4.1.	**Отделка на отм. 0.000**				**13 831 212**
				Водоэмульсионная окраска потолка		
44	1115-0301-0204 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	$м^2$ отделываемой поверхности	474,11	2 966	1 406 210
45	1115-0302-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка	$м^2$ окрашиваемой поверхности	474,11	1 795	851 027

1	2	3	4	5	6	7
				Водоэмульсионная окраска стен		
46	1115-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	537,59	5 745	3 088 455
47	1115-0302-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	537,59	2 636	1 417 087
				Глазированная плитка		
48	1115-0202-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	205,47	4 801	986 461
49	1115-0101-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	205,47	9 835	2 020 797
50	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	209,5794	2 620	549 098
				Известковая окраска стен		
51	1115-0202-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	659,05	4 801	3 164 099
52	1115-0302-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	659,05	528	347 978
	Подраздел 4.2.	**Отделка на отм. +3.300**				**1 962 518**
				Водоэмульсионная окраска потолка		
53	1115-0301-0204 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	$м^2$ отделываемой поверхности	143,72	2 966	426 274
54	1115-0302-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка	$м^2$ окрашиваемой поверхности	143,72	1 795	257 977
				Известковая окраска стен		
55	1115-0202-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	239,87	4 801	1 151 616
56	1115-0302-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	239,87	528	126 651
	Раздел 5.	**Крыльца /АС 22/**				**24 150**
		Крыльцо Кр-1				
57	1111-0103-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	3,8	1 837	6 981
58	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,07752	25 015	1 939
59	1111-0103-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 к=6*	Устройство стяжек. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки. Количество слоев по 5 мм: 6.	$м^2$ стяжки	3,8	226	859
60	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,11628	25 015	2 909
61	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	0,01064	79 385	845

1	2	3	4	5	6	7
62	214-403-101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01064	378 679	4 029
		Металлическая окраска Ст-1				
63	1113-0203-0513 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124	$м^2$	1,88	952	1 790
		Металлические входные двери окрасить				
64	1113-0203-0513 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124	$м^2$	5,04	952	4 798
	Раздел 6.	Отмостка /АС 18/				1 378 962
65	1106-0301-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	20,475	11 658	238 698
66	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	20,8845	29 180	609 410
67	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$ покрытия	136,5	537	73 300
68	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	136,5	23	3 140
69	212-501-0201 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	16,6257	27 332	454 414

Составил Жангазинова М.С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-03-06

Составлена в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	66,66105	46 150	3 076 407,46
2	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	66,66105	38 530	2 568 450,26
3	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,83864	378 679	1 453 612,36
4	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	19,38456	53 232	1 031 878,9
5	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	64,8324	12 298	797 308,86
6	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	30,62805	25 763	789 070,45
7	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2 882,64	252	726 425,28
8	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	26,729222	24 595	657 405,22
9	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	161,823	4 042	654 088,57
10	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	20,8845	29 180	609 409,71
11	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	209,5794	2 620	549 098,03
12	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	16,6257	27 332	454 413,63
13	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	18,089227	23 796	430 451,25
14	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	208,609434	1 416	295 390,96
15	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	36,75366	7 950	292 191,6
16	235-101-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	1 381,265	180	248 627,7
17	235-101-0104	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	$м^2$	690,6325	356	245 865,17
18	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	36	5 022	180 792

1	2	3	4	5	6	7
19	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,7649844	218 283	166 983,09
20	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	570,5225	252	143 771,67
21	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 698,41467	84	142 666,83
22	223-502-0903	Ручка на планке	пара	36	3 380	121 680
23	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,22878	473 572	108 343,8
24	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	144,132	562	81 002,18
25	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	479,043	166	79 521,14
26	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	821,88	86	70 681,68
27	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	16,896888	4 057	68 550,67
28	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	60,374089	1 073	64 781,4
29	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	20,2120704	2 759	55 765,1
30	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	79,325	593	47 039,72
31	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	72	568	40 896
32	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	5,904882	6 892	40 696,45
33	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	322,53427	116	37 413,98
34	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	5,11875	7 006	35 861,96
35	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	133,92711	187	25 044,37
36	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,877703	26 821	23 540,87
37	223-504-0201	Уплотнитель рамный оконного притвора	м	162,5	118	19 175
38	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	52,8484	293	15 484,58
39	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	82,188	172	14 136,34
40	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	8,1550844	1 590	12 966,58
41	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,1528164	65 286	9 976,77
42	218-103-0201	Ветошь	кг	8,574344	1 103	9 457,5
43	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	5,2173	1 186	6 187,72
44	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	15,44575	398	6 147,41

1	2	3	4	5	6	7
45	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0648324	90 930	5 895,21
46	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1938	25 015	4 847,91
47	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0026296	1 594 928	4 194,02
48	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	3,6148248	1 086	3 925,7
49	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0985188	37 327	3 677,41
50	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	1,722	2 122	3 654,08
51	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	57,20576	54	3 089,11
52	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,6720078	861	2 300,6
53	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,3569192	1 154	1 565,88
54	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0011072	1 027 431	1 137,57
55	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,802944	1 372	1 101,64
56	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,028313	32 537	921,22
57	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	4,4946	170	764,08
58	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,0748192	668	717,98
59	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0018564	243 679	452,37
60	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,246	883	217,22
61	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,494264	358	176,95
62	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,4	253	101,2
63	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0035957	3 289	11,83
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**16 547 412**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**16 547 412,18**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2501160

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2501160'Q9Ж5В1'Ц8ХМ+Ш1БН2''1'''''*
2	Ю''РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'АЖ2018/74_2025'2-01'Рыскулова 6'РП'2'2-01-03-06'Архитектурно-строительные решения. Литер Б'Том 2. Альбом-1.6 (Литер Б)*
3	F(49)'estimate-cipher=2-01-03-06'estimate=Архитектурно-строительные решения. Литер Б'construction=РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'construction-cipher=АЖ2018/74_2025'Использовать минимальную сметную цену=Да'Учет климатических условий=Да'object=Рыскулова 6'object-cipher=2-01'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=3*
4	РКровля /АС 17/*
5	Е1112-0203-0101(РС102635)'600,55=Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2 стяжки*
6	С1212-401-104(К Link=Е1112-0203-0101 LinkR=102635)'0,0153.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100'м^3*
7	Е1112-0203-0102(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10)(РС102635)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины'м^2 стяжки*
8	С1212-401-104(К Link=Е1112-203-102 LinkR=102635)'0,00102.10.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100'м^3*
9	Е1106-0301-0910(РС295570)(К РЗП=1)'3,828''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
10	С1214-403-101'3,828''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
11	Е12-80101-2201(РС295721)(К РЗП=1)'Ф2''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м^2*
12	С1234-101-0204(К Link=Е12-80101-2201 LinkR=295721)'0,111.Ф2''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м^3*
13	Е12-80101-2201(РС295721)(К РЗП=1)'Ф2''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м^2*
14	С1234-101-0203'0,111.Ф2''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м^3*
15	Е1112-203-101(РС102635)(К РЗП=1)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2 стяжки*
16	С1212-401-0106(К Link=Е1112-203-101 LinkR=102635)'0,0153.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
17	Е1112-203-102(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35) #К=35(РС102635)(К РЗП=1)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины'м^2 стяжки*
18	С1212-401-0106(К Link=Е1112-203-102 LinkR=102635)'0,00102.35.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
19	П Армирование сеткой объем учтен в расценке выше*
20	Е1112-0102-0201(РС135526)(РС135525)'Ф2''Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных'м^2 кровли*
21	С1235-101-0206(К Link=Е1112-0102-0201 LinkR=135525)'1,15.Ф2''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'м^2*
22	С1235-101-0206(К Link=Е1112-0102-0201 LinkR=135526)'1,15.Ф2''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'м^2*
23	Е1112-0102-0202(РС135526)'Ф2''Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой'м^2 кровли*
24	С1235-101-104(К Link=Е1112-102-202 LinkR=135526)'1,15.Ф2''Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350'м^2'0,0027*
25	#*
26	П Парапетная доборка /АС 17, п.3/*
27	Е1112-0202-0107 (РМ295696)'24,6''Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа'м примыканий*
28	С1214-105-0102'144,38.0,001''Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм'т*
29	РОконные и дверные проемы /АС 21/*
30	ПРОконные проемы*
31	Е12-060102-0701'6,5.25''Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков'м*
32	С1223-504-201'6,5.25''Уплотнитель рамный оконного притвора'м*
33	L Е12-060102-0702(РС329364)(К РЗП=1)'4,08.25=Ф12''Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери'м*
34	L С1223-504-0203'Ф12''Уплотнитель оконной створки'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
35	П2 Оконный отлив*
36	L Е1115-401-302'9,37:0,25''Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм, отлива'м*
37	Е12-080101-1804'40''Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов'м*
38	ПРДверные проемы*
39	Х2,07.0,87.(36)=Ф15*
40	Е1110-0106-0106(РС295688)(РМ295884)(К РЗП=1)'Ф15''Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях'$м^2$*
41	С1223-201-103'Ф15''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'$м^2$*
42	L С1223-201-0302'Ф15''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'$м^2$*
43	#*
44	С1223-502-0201'(36).2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
45	С1223-502-0304'36''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7'шт.*
46	С1223-502-0903'36''Ручка на планке'пара*
47	ПДверь стальная ДСВ ДВн 2100-1210*
48	Е1110-401-301(РС309273)(К РЗП=1)'2,071.1,17.8''Установка блока дверного металлического противопожарного глухого или остекленного однопольного'$м^2$*
49	С1223-207-0203(К Link=Е1110-401-301 LinkR=309273)'2,071.1,17.8''Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный'$м^2$*
50	РПолы /АС 19/*
51	П0 План на отм 0.000*
52	П2 Тип пола I*
53	L Е12-70101-1002 (РС295913)'283,13:0,5''Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,5 $м^2$'место*
54	Е12-070101-1001(РС295913)'283,13*
55	П Плинтус*
56	Е1111-220-202(РМ295972)(К РЗП=1)'255,52''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
57	П2 Тип пола II*
58	Х46,66=Ф4*
59	Е1111-0212-0102 (РС295970)'Ф4''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'$м^2$ покрытия*
60	С1233-202-101(К Link=Е1111-0212-0102)'1,02.Ф4''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'$м^2$*
61	П Плинтус*
62	Е1111-0220-0104(РС295946)(К РЗП=1)'80,6''Устройство плинтусов из плиток керамических'м плинтусов*
63	С1233-202-101(К Link=Е1111-0220-0202 LinkR=295972)'80,6.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'$м^2$*
64	П2 Тип пола III*
65	Х158,65=Ф5*
66	Е1111-0218-0102'Ф5''Устройство покрытия полов из линолеума на мастике'$м^2$ покрытия*
67	П Плинтус*
68	Е1111-220-202(РМ295972)(К РЗП=1)'218,78''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
69	П0 План на отм +3.300*
70	П2 Тип пола II*
71	Х146,31=Ф4*
72	Е1111-0212-0102 (РС295970)'Ф4''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'$м^2$ покрытия*
73	С1233-202-101(К Link=Е1111-0212-0102)'1,02.Ф4''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'$м^2$*
74	П Плинтус*
75	Е1111-0220-0104(РС295946)(К РЗП=1)'86,02''Устройство плинтусов из плиток керамических'м плинтусов*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
76	С1233-202-101(К Link=Е1111-0220-0202 LinkR=295972)'86,02.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
77	РВнутренняя отделка /АС 20/*
78	ПРОтделка на отм. 0.000*
79	П Водоэмульсионная окраска потолка*
80	Х474,11=Ф6*
81	Е1115-0301-0204'Ф6''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности*
82	L Е1115-302-104'Ф6''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности*
83	Е1115-0302-0106'Ф6''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности*
84	П Водоэмульсионная окраска стен*
85	Х537,59=Ф8*
86	Е1115-0202-0103'Ф8''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
87	Е1115-0302-0103'Ф8''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
88	П Глазированная плитка*
89	Х205,47=Ф10*
90	Е1115-0202-0101'Ф10''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
91	Е1115-101-203(РС287772)(К РЗП=1)'Ф10''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
92	С1232-201-0101(К Link=Е1115-101-203 LinkR=287772)'1,02.Ф10''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
93	П Известковая окраска стен*
94	Х659,05=Ф9*
95	Е1115-0202-0101'Ф9''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
96	Е1115-0302-0201(РС295961РС249440)(К РЗП=1)'Ф9''Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке'м^2 окрашиваемой поверхности*
97	ПРОтделка на отм. +3.300*
98	П Водоэмульсионная окраска потолка*
99	Х143,72=Ф6*
100	Е1115-0301-0204'Ф6''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности*
101	L Е1115-302-104'Ф6''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности*
102	Е1115-0302-0106'Ф6''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности*
103	П Известковая окраска стен*
104	Х239,87=Ф9*
105	Е1115-0202-0101'Ф9''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
106	Е1115-0302-0201(РС295961РС249440)(К РЗП=1)'Ф9''Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке'м^2 окрашиваемой поверхности*
107	РКрыльца /АС 22/*
108	П2 Крыльцо Кр-1*
109	Е1111-103-103(РС100511)(К РЗП=1)'3,8''Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм'м^2 стяжки*
110	С1212-101-0301(К Link=Е1111-103-103 LinkR=100511)'0,0204.3,8''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
111	Е1111-103-104к=6 (Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)(РС100511)(К РЗП=1)'3,8''Устройство стяжек. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки. Количество слоев по 5 мм: 6.'м^2 стяжки*
112	С1212-101-0301(К Link=Е1111-103-104 LinkR=100511)'0,0051.6.3,8''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
113	Е1106-0301-0910(РС295570)(К РЗП=1)'10,64.0,001''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
114	С1214-403-101'10,64.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
115	П2 Металлическая окраска Ст-1*
116	Е1113-0203-0513(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,94.2''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124'м^2*
117	П2 Металлические входные двери окрасить*
118	Е1113-0203-0513(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'2,52.2''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124'м^2*
119	Р Отмостка /АС 18/*
120	Е1106-0301-0101(РС100463)'136,50.0,15''Устройство бетонной подготовки'м^3*
121	С1212-101-901'1,02.(136,50.0,15)''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
122	Е1127-0602-0301(РС295487)'136,50=Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия*
123	Е1127-0602-0401(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2(РС295487)'Ф1''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301'м^2 покрытия*
124	С1212-501-201'(0,0976+0,0121.2).Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I'т*
125	К'Жангазинова М.С.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"

Наименование объекта - Рыскулова 6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03-07

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительные решения. Литер В

(Наименование работ и затрат)

Основание: Том 2. Альбом-1.7 (Литер В)

Сметная стоимость	**18314,380**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	9484,205	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,738	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18 314 380**
	Раздел 1.	**Кровля /АС 12и/**	$м^2$	351,37	24062	**8 454 553**
1	**1112-0203-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**$м^2$ стяжки**	**351,37**	**1 781**	**625 790**
2	**212-401-104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**5,375961**	**23 796**	**127 926**
3	**1112-0203-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 43*	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения**	**$м^2$ стяжки**	**351,37**	**91**	**31 975**
4	**212-401-104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**3,583974**	**23 796**	**85 284**
5	**1106-0301-0910** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Армирование слоев подстилающих и набетонок**	**т**	**1,966**	**79 385**	**156 071**
6	**214-403-101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**1,966**	**378 679**	**744 483**
7	**1208-0101-2201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике**	**$м^2$**	**351,37**	**1 659**	**582 923**
8	**234-101-0204** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**$м^3$**	**39,00207**	**46 150**	**1 799 946**
9	**1208-0101-2201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике**	**$м^2$**	**351,37**	**1 659**	**582 923**
10	**234-101-0203** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**$м^3$**	**39,00207**	**38 530**	**1 502 750**
11	**1112-0203-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**$м^2$ стяжки**	**351,37**	**1 781**	**625 790**

1	2	3	4	5	6	7
12	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	5,375961	25 763	138 501
13	1112-0203-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 43 К=35*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины	$м^2$ стяжки	351,37	316	111 033
14	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	12,543909	25 763	323 169
				Армирование сеткой объем учтен в расценке выше		
15	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	351,37	1 111	390 372
16	235-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	404,0755	180	72 734
17	235-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	404,0755	180	72 734
18	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	351,37	450	158 116
19	235-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	$м^2$	404,0755	356	143 851
				Парапетная доборка /АС 12, п.3/		
20	1112-0202-0107 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	м примыканий	31,4	2 895	90 903
21	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,1843	473 572	87 279
	Раздел 2.	**Полы /АС 14и/**				**2 029 645**
				План на отм 0.000		
		Тип пола III				
22	1207-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 $м^2$	место	217,82	2 538	552 827
				Плинтус		
23	1111-0220-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	98,16	625	61 350
		Тип пола II				
24	1111-0212-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе	$м^2$ покрытия	9,73	7 020	68 305
25	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	9,9246	1 416	14 053
				Плинтус		
26	1111-0220-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство плинтусов из плиток керамических	м плинтусов	24,92	1 619	40 345
27	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,761844	1 416	2 495
		Тип пола I				
28	1111-0218-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство покрытия полов из линолеума на мастике	$м^2$ покрытия	99,9	6 559	655 244
29	273-301-0101033 *ПрСЦ 07.2025*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS	$м^2$	101,898	5 322	542 301
				Плинтус		

1	2	3	4	5	6	7
30	1111-0220-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	148,36	625	92 725
	Раздел 3.	**Внутренняя отделка /АС 15/**				**6 976 338**
	Подраздел 3.1.	**Отделка на отм. 0.000**				**6 976 338**
				Водоэмульсионная окраска потолка		
31	1115-0301-0204 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	$м^2$ отделываемой поверхности	321,26	2 966	952 857
32	1115-0302-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка	$м^2$ окрашиваемой поверхности	321,26	1 795	576 662
				Известковая окраска стен		
33	1115-0202-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	231,53	4 801	1 111 576
34	1115-0302-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	231,53	528	122 248
				Водоэмульсионная окраска стен		
35	1115-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	377,43	5 745	2 168 335
36	1115-0302-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	377,43	2 636	994 905
				Глазированная плитка		
37	1115-0202-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	60,65	4 801	291 181
38	1115-0101-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	60,65	9 835	596 493
39	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	61,863	2 620	162 081
	Раздел 4.	**Отмостка /АС 13и/**				**853 844**
40	1106-0301-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	12,678	11 658	147 800
41	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	12,93156	29 180	377 343
42	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$ покрытия	84,52	537	45 387
43	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12 К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	84,52	23	1 944
44	212-501-0201 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	10,294536	27 332	281 370

Составил Жангазинова М.С.

1	2	3	4	5	6	7
		должность, подпись (инициалы, фамилия)				

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-03-07

Составлена в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	39,00207	46 150	1 799 945,53
2	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	39,00207	38 530	1 502 749,76
3	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,966	378 679	744 482,91
4	273-301-0101033	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS	$м^2$	101,898	5 322	542 301,16
5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	17,91987	25 763	461 669,61
6	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1 686,576	252	425 017,15
7	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	101,898	4 042	411 871,72
8	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	12,93156	29 180	377 342,92
9	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	11,469859	24 595	282 101,18
10	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	10,294536	27 332	281 370,26
11	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	9,126297	23 796	217 169,36
12	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	21,503844	7 950	170 955,56
13	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	61,863	2 620	162 081,06
14	235-101-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	808,151	180	145 467,18
15	235-101-0104	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	$м^2$	404,0755	356	143 850,88
16	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,4594503	218 283	100 290,19
17	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,1843	473 572	87 279,32
18	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	333,8015	252	84 117,98

1	2	3	4	5	6	7
19	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	883,14374	84	74 184,07
20	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	84,3288	562	47 392,79
21	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	248,9852	166	41 331,54
22	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	7,721236	4 057	31 325,05
23	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	29,003008	1 073	31 120,23
24	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	49,95	593	29 620,35
25	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	213,86308	116	24 808,12
26	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	3,1695	7 006	22 205,52
27	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	242,6	86	20 863,6
28	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,675242	26 821	18 110,67
29	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	11,686444	1 416	16 548
30	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	55,78242	187	10 431,31
31	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	30,92056	293	9 059,72
32	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	2,198	2 122	4 664,16
33	218-103-0201	Ветошь	кг	3,901592	1 103	4 303,46
34	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	24,26	172	4 172,72
35	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,71172	1 186	3 216,1
36	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	8,0315	398	3 196,54
37	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0393601	65 286	2 569,66
38	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0,297738	6 892	2 052,01
39	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	28,558631	54	1 542,17
40	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0401766	37 327	1 499,67
41	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,024896	1 372	1 406,16
42	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,021782	32 537	708,72
43	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,657442	861	566,06
44	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,55048	668	367,72
45	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,31086	1 086	337,59

1	2	3	4	5	6	7
46	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0011495	243 679	280,1
47	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,314	883	277,26
48	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	1,15765	170	196,8
49	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,257008	358	92,01
50	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0009261	3 289	3,05
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**8 348 517**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**8 348 516,65**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2501170

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2501170'Q9Ж5В1'Ц8ХМ+Ш1БН2''1'''''*
2	Ю''РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'АЖ2018/74_2025'2-01'Рыскулова 6'РП'2'2-01-03-07'Архитектурно-строительные решения. Литер В'Том 2. Альбом-1.7 (Литер В)*
3	F(49)'estimate-cipher=2-01-03-07'estimate=Архитектурно-строительные решения. Литер В'construction=РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'construction-cipher=АЖ2018/74_2025'Использовать минимальную сметную цену=Да'Учет климатических условий=Да'object=Рыскулова 6'object-cipher=2-01'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=3*
4	РКровля /АС 12и/'м^2'351,37*
5	Е1112-0203-0101(РС102635)'351,37=Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2 стяжки*
6	С1212-401-104(К Link=Е1112-0203-0101 LinkR=102635)'0,0153.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100'м^3*
7	Е1112-0203-0102(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10)(РС102635)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины'м^2 стяжки*
8	С1212-401-104(К Link=Е1112-203-102 LinkR=102635)'0,00102.10.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100'м^3*
9	Е1106-0301-0910(РС295570)(К РЗП=1)'1,966''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
10	LС1214-210-0601'1,966''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм'т*
11	С1214-403-101'1,966''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
12	Е12-80101-2201(РС295721)(К РЗП=1)'Ф2''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м^2*
13	С1234-101-0204(К Link=Е12-80101-2201 LinkR=295721)'0,111.Ф2''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м^3*
14	Е12-80101-2201(РС295721)(К РЗП=1)'Ф2''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м^2*
15	С1234-101-0203'0,111.Ф2''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м^3*
16	Е1112-203-101(РС102635)(К РЗП=1)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2 стяжки*
17	С1212-401-0106(К Link=Е1112-203-101 LinkR=102635)'0,0153.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
18	Е1112-203-102(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35) #К=35(РС102635)(К РЗП=1)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины'м^2 стяжки*
19	С1212-401-0106(К Link=Е1112-203-102 LinkR=102635)'0,00102.35.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
20	П Армирование сеткой объем учтен в расценке выше*
21	Е1112-0102-0201(РС135526)(РС135525)'Ф2''Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных'м^2 кровли*
22	С1235-101-0206(К Link=Е1112-0102-0201 LinkR=135525)'1,15.Ф2''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'м^2*
23	С1235-101-0206(К Link=Е1112-0102-0201 LinkR=135526)'1,15.Ф2''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'м^2*
24	Е1112-0102-0202(РС135526)'Ф2''Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой'м^2 кровли*
25	С1235-101-104(К Link=Е1112-102-202 LinkR=135526)'1,15.Ф2''Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350'м^2'0,0027*
26	#*
27	П Парапетная доборка /АС 12, п.3/*
28	Е1112-0202-0107 (РМ295696)'31,4''Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа'м примыканий*
29	С1214-105-0102'184,30.0,001''Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм'т*
30	РПолы /АС 14и/*
31	П0 План на отм 0.000*
32	П2 Тип пола III*
33	Е12-070101-1001 (РС295913)'217,82''Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 м^2'место*
34	П Плинтус*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
35	E1111-220-202(PM295972)(К РЗП=1)'98,16''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
36	П2 Тип пола II*
37	X9,73=Ф4*
38	E1111-0212-0102 (PC295970)'Ф4''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
39	C1233-202-101(К Link=E1111-0212-0102)'1,02.Ф4''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
40	П Плинтус*
41	E1111-0220-0104(PC295946)(К РЗП=1)'24,92''Устройство плинтусов из плиток керамических'м плинтусов*
42	C1233-202-101(К Link=E1111-0220-0202 LinkR=295972)'24,92.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
43	П2 Тип пола I*
44	X99,90=Ф5*
45	E1111-0218-0102'Ф5''Устройство покрытия полов из линолеума на мастике'м^2 покрытия*
46	C1273-301-101033(К Link=E1111-218-102 LinkR=149999)'1,02.Ф5''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS'м^2'0,0032*
47	П Плинтус*
48	E1111-220-202(PM295972)(К РЗП=1)'148,36''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
49	PВнутренняя отделка /АС 15/*
50	ПРОтделка на отм. 0.000*
51	П Водоэмульсионная окраска потолка*
52	X321,26=Ф6*
53	E1115-0301-0204'Ф6''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности*
54	E1115-0302-0106'Ф6''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности*
55	П Известковая окраска стен*
56	X231,53=Ф9*
57	E1115-0202-0101'Ф9''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
58	E1115-0302-0201(PC295961PC249440)(К РЗП=1)'Ф9''Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке'м^2 окрашиваемой поверхности*
59	П Водоэмульсионная окраска стен*
60	X377,43=Ф8*
61	E1115-0202-0103'Ф8''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
62	E1115-0302-0103'Ф8''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
63	П Глазированная плитка*
64	X60,65=Ф10*
65	E1115-0202-0101'Ф10''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
66	E1115-101-203(PC287772)(К РЗП=1)'Ф10''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки'*
67	C1232-201-0101(К Link=E1115-101-203 LinkR=287772)'1,02.Ф10''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
68	P Отмостка /АС 13и/*
69	E1106-0301-0101(PC100463)'84,52.0,15''Устройство бетонной подготовки'м^3*
70	C1212-101-901'1,02.(84,52.0,15)''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
71	E1127-0602-0301(PC295487)'84,52=Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия*
72	E1127-0602-0401(H5.2)(H52.2)(H53.2)K=2(PC295487)'Ф1''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301'м^2 покрытия*
73	C1212-501-201'(0,0976+0,0121.2).Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
74	К'Жангазинова М.С.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"

Наименование объекта - Рыскулова 6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03-08

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительные решения. Литер Д

(Наименование работ и затрат)

Основание: Том 2. Альбом-1.8 (Литер В)

Сметная стоимость	**10431,086**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	5609,836	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,996	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10 431 086**
	Раздел 1.	**Кровля /АС 11/**				**3 186 886**
1	**1112-0203-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**м^2 стяжки**	**123,52**	**1 781**	**219 989**
2	**212-401-104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м^3**	**1,889856**	**23 796**	**44 971**
3	**1112-0203-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 43*	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины**	**м^2 стяжки**	**123,52**	**91**	**11 240**
4	**212-401-104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м^3**	**1,259904**	**23 796**	**29 981**
5	**1106-0301-0910** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Армирование слоев подстилающих и набетонок**	**т**	**0,69**	**79 385**	**54 776**
6	**214-403-101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,69**	**378 679**	**261 289**
7	**1208-0101-2201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике**	**м^2**	**123,52**	**1 659**	**204 920**
8	**234-101-0204** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м^3**	**13,71072**	**46 150**	**632 750**
9	**1208-0101-2201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике**	**м^2**	**123,52**	**1 659**	**204 920**
10	**234-101-0203** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**м^3**	**13,71072**	**38 530**	**528 274**
11	**1112-0203-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**м^2 стяжки**	**123,52**	**1 781**	**219 989**

1	2	3	4	5	6	7
12	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,889856	25 763	48 688
13	1112-0203-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 43* *К=35*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины	$м^2$ стяжки	123,52	316	39 032
14	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,409664	25 763	113 606
				Армирование сеткой объем учтен в расценке выше		
15	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	123,52	1 111	137 231
16	235-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	142,048	180	25 569
17	235-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	142,048	180	25 569
18	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	123,52	450	55 584
19	235-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	$м^2$	142,048	356	50 569
				Парапетная доборка /АС 11, п.3/		
20	1112-0202-0107 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	м примыканий	48,98	2 895	141 797
21	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,28748	473 572	136 142
	Раздел 2.	**Оконные и дверные проемы /АС 13/**				**410 683**
	Подраздел 2.1.	**Оконные проемы**				**53 035**
22	1206-0102-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков	м	58,5	154	9 009
23	223-504-0201 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель рамный оконного притвора	м	58,5	118	6 903
		Оконный отлив				
24	1208-0101-1804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	14,4	2 578	37 123
	Подраздел 2.2.	**Дверные проемы**				**357 648**
25	1110-0106-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	$м^2$	14,4072	7 230	104 164
26	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	14,4072	12 298	177 180
27	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	16	568	9 088
28	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	8	5 022	40 176
29	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка на планке	пара	8	3 380	27 040
	Раздел 3.	**Полы /АС 13/**				**1 516 415**

1	2	3	4	5	6	7
				План на отм 0.000		
		Тип пола I				
30	1207-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 м^2**	**место**	**4,5**	**2 538**	**11 421**
				Плинтус		
31	1111-0220-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**14,27**	**625**	**8 919**
		Тип пола II				
32	1111-0218-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство покрытия полов из линолеума на мастике**	**м^2 покрытия**	**117,78**	**6 559**	**772 519**
33	273-301-0101033 *ПрСЦ 07.2025*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS**	**м^2**	**120,1356**	**5 322**	**639 362**
				Плинтус		
34	1111-0220-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**134,71**	**625**	**84 194**
	Раздел 4.	**Внутренняя отделка /АС 13/**				**4 659 253**
	Подраздел 4.1.	**Отделка на отм. 0.000**				**4 659 253**
				Водоэмульсионная окраска потолка		
35	1115-0301-0204 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**м^2 отделываемой поверхности**	**114,74**	**2 966**	**340 319**
36	1115-0302-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**114,74**	**1 795**	**205 958**
				Водоэмульсионная окраска стен		
37	1115-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**490,75**	**5 745**	**2 819 359**
38	1115-0302-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**490,75**	**2 636**	**1 293 617**
	Раздел 5.	**Отмостка /АС 12/**				**586 336**
39	1106-0301-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**8,706**	**11 658**	**101 495**
40	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**8,88012**	**29 180**	**259 122**
41	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2 покрытия**	**58,04**	**537**	**31 167**
42	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12 К=2*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301**	**м^2 покрытия**	**58,04**	**23**	**1 335**
43	212-501-0201 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I**	**т**	**7,069272**	**27 332**	**193 217**
	Раздел 6.	**Крыльцо Кр-1 /АС 14/**				**71 513**

1	2	3	4	5	6	7
44	**1113-0101-0209** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство гидроизоляции битумной поверхности горизонтальной, толщина 2 мм в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**4,49**	**2 154**	**9 671**
45	**273-502-0102001** ***ПрСЦ 07.2025***	**Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 с растворителем на органической основе, марки ТЕХНОНИКОЛЬ №01**	**кг**	**0,0079024**	**1 538**	**12**
46	**1111-0212-0105** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**$м^2$ покрытия**	**4,49**	**7 224**	**32 436**
47	**233-202-0403** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная техническая размерами 600х600х10мм**	**$м^2$**	**4,5798**	**5 915**	**27 090**
		Металлические входные двери окрасить				
48	**1113-0203-0513** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124**	**$м^2$**	**2,42**	**952**	**2 304**

Составил Жангазинова М.С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-03-08

Составлена в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	273-301-0101033	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS	$м^2$	120,1356	5 322	639 361,66
2	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	13,71072	46 150	632 749,73
3	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	13,71072	38 530	528 274,04
4	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	120,1356	4 042	485 588,1
5	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,69	378 679	261 288,51
6	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,88012	29 180	259 121,9
7	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	9,177025	24 595	225 708,93
8	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	7,069272	27 332	193 217,34
9	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	14,4072	12 298	177 179,75
10	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	6,29952	25 763	162 294,53
11	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,317864	473 572	150 531,49
12	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	592,896	252	149 409,79
13	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3883431	218 283	84 768,7
14	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	3,14976	23 796	74 951,69
15	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	7,559424	7 950	60 097,42
16	235-101-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	284,096	180	51 137,28
17	235-101-0104	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	$м^2$	142,048	356	50 569,09
18	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	8	5 022	40 176

1	2	3	4	5	6	7
19	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	58,89	593	34 921,77
20	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	256,5932	116	29 764,81
21	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	117,344	252	29 570,69
22	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	27,18755	1 073	29 172,24
23	233-202-0403	Плитка керамогранитная техническая размерами 600х600х10мм	$м^2$	4,5798	5 915	27 089,52
24	223-502-0903	Ручка на планке	пара	8	3 380	27 040
25	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	315,42026	84	26 495,3
26	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	150,4698	166	24 977,99
27	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	5,086116	4 057	20 634,37
28	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	29,6448	562	16 660,38
29	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	2,1765	7 006	15 248,56
30	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	3,457728	2 759	9 539,87
31	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	16	568	9 088
32	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	3,4286	2 122	7 275,49
33	223-504-0201	Уплотнитель рамный оконного притвора	м	58,5	118	6 903
34	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	34,3485	160	5 495,76
35	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	10,86976	293	3 184,84
36	218-103-0201	Ветошь	кг	2,578169	1 103	2 843,72
37	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	13,87358	187	2 594,36
38	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,5987072	1 372	2 193,43
39	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,63878	1 186	1 943,59
40	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0009196	1 594 928	1 466,7
41	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,2340764	1 086	1 340,21
42	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0144072	90 930	1 310,05
43	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,8685	398	1 141,66
44	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,029445	37 327	1 099,09

1	2	3	4	5	6	7
45	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,9777504	861	841,84
46	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	9,5973628	54	518,26
47	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,0056125	88 056	494,21
48	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	3,3675	145	488,29
49	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,4898	883	432,49
50	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003872	1 027 431	397,82
51	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,01395	26 821	374,15
52	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0007893	243 679	192,35
53	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,1932	668	129,06
54	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0003592	187 771	67,45
55	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,144	253	36,43
56	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,091792	358	32,86
57	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,00045	32 537	14,64
58	273-502-0102001	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 с растворителем на органической основе, марки ТЕХНОНИКОЛЬ №01	кг	0,0079024	1 538	12,15
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**4 569 453**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**4 569 453,35**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2501180

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2501180'Q9Ж5В1'Ц8ХМ+Ш1БН2''1'''''*
2	Ю''РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'АЖ2018/74_2025'2-01'Рыскулова 6'РП'2'2-01-03-08'Архитектурно-строительные решения. Литер Д'Том 2. Альбом-1.8 (Литер В)*
3	F(49)'estimate-cipher=2-01-03-07'estimate=Архитектурно-строительные решения. Литер В'construction=РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'construction-cipher=АЖ2018/74_2025'Использовать минимальную сметную цену=Да'Учет климатических условий=Да'object=Рыскулова 6'object-cipher=2-01'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=3*
4	РКровля /АС 11/*
5	Е1112-0203-0101(РС102635)'123,52=Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2 стяжки*
6	С1212-401-104(К Link=Е1112-0203-0101 LinkR=102635)'0,0153.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100'м^3*
7	Е1112-0203-0102(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10)(РС102635)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины'м^2 стяжки*
8	С1212-401-104(К Link=Е1112-203-102 LinkR=102635)'0,00102.10.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100'м^3*
9	Е1106-0301-0910(РС295570)(К РЗП=1)'0,69''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
10	С1214-403-101'0,69''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
11	Е12-80101-2201(РС295721)(К РЗП=1)'Ф2''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м^2*
12	С1234-101-0204(К Link=Е12-80101-2201 LinkR=295721)'0,111.Ф2''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м^3*
13	Е12-80101-2201(РС295721)(К РЗП=1)'Ф2''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м^2*
14	С1234-101-0203'0,111.Ф2''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м^3*
15	Е1112-203-101(РС102635)(К РЗП=1)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2 стяжки*
16	С1212-401-0106(К Link=Е1112-203-101 LinkR=102635)'0,0153.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
17	Е1112-203-102(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35) #К=35(РС102635)(К РЗП=1)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины'м^2 стяжки*
18	С1212-401-0106(К Link=Е1112-203-102 LinkR=102635)'0,00102.35.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
19	П Армирование сеткой объем учтен в расценке выше*
20	Е1112-0102-0201(РС135526)(РС135525)'Ф2''Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных'м^2 кровли*
21	С1235-101-0206(К Link=Е1112-0102-0201 LinkR=135525)'1,15.Ф2''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'м^2*
22	С1235-101-0206(К Link=Е1112-0102-0201 LinkR=135526)'1,15.Ф2''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'м^2*
23	Е1112-0102-0202(РС135526)'Ф2''Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой'м^2 кровли*
24	С1235-101-104(К Link=Е1112-102-202 LinkR=135526)'1,15.Ф2''Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350'м^2'0,0027*
25	#*
26	П Парапетная доборка /АС 11, п.3/*
27	Е1112-0202-0107 (РМ295696)'48,98''Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа'м примыканий*
28	С1214-105-0102'287,48.0,001''Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм'т*
29	РОконные и дверные проемы /АС 13/*
30	ПРОконные проемы*
31	Е12-60102-701(РС329364)(К РЗП=1)'6,5.9''Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков'м*
32	С1223-504-201'6,5.9''Уплотнитель рамный оконного притвора'м*
33	L Е12-060102-0702(РС329364)(К РЗП=1)'4,08.25=Ф12''Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери'м*
34	L С1223-504-0203'Ф12''Уплотнитель оконной створки'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
35	П2 Оконный отлив*
36	L Е1115-401-302'3,37:0,25''Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм, отлива'м*
37	Е12-080101-1804'14,4''Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов'м*
38	ПРДверные проемы*
39	Х2,07.0,87.(8)=Ф15*
40	Е1110-0106-0106(РС295688)(РМ295884)(К РЗП=1)'Ф15''Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях'$м^2$*
41	С1223-201-103'Ф15''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'$м^2$*
42	L С1223-201-0302'Ф15''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'$м^2$*
43	#*
44	С1223-502-0201'(8).2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
45	С1223-502-0304'8''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7'шт.*
46	С1223-502-0903'8''Ручка на планке'пара*
47	РПолы /АС 13/*
48	П0 План на отм 0.000*
49	П2 Тип пола I*
50	L Е12-70101-1002 (РС295913)'4,5:0,5''Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,5 $м^2$'место*
51	Е12-070101-1001 (РС295913)'4,5''Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 $м^2$'место*
52	П Плинтус*
53	Е1111-220-202(РМ295972)(К РЗП=1)'14,27''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
54	П2 Тип пола II*
55	Х117,78=Ф5*
56	Е1111-0218-0102'Ф5''Устройство покрытия полов из линолеума на мастике'$м^2$ покрытия*
57	С1273-301-101033(К Link=Е1111-218-102 LinkR=149999)'1,02.Ф5''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS'$м^2$'0,0032*
58	П Плинтус*
59	Е1111-220-202(РМ295972)(К РЗП=1)'134,71''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
60	РВнутренняя отделка /АС 13/*
61	ПРОтделка на отм. 0.000*
62	П Водоэмульсионная окраска потолка*
63	Х114,74=Ф6*
64	Е1115-0301-0204'Ф6''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'$м^2$ отделываемой поверхности*
65	L Е1115-302-104'Ф6''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции потолка'$м^2$ окрашиваемой поверхности*
66	Е1115-0302-0106'Ф6''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка'$м^2$ окрашиваемой поверхности*
67	П Водоэмульсионная окраска стен*
68	Х490,75=Ф8*
69	Е1115-0202-0103'Ф8''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'$м^2$ оштукатуриваемой поверхности*
70	Е1115-0302-0103'Ф8''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'$м^2$ окрашиваемой поверхности*
71	Р Отмостка /АС 12/*
72	Е1106-0301-0101(РС100463)'58,04.0,15''Устройство бетонной подготовки'$м^3$*
73	С1212-101-901'1,02.(58,04.0,15)''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок'$м^3$*
74	Е1127-0602-0301(РС295487)'58,04=Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$'$м^2$ покрытия*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
75	E1127-0602-0401(H5.2)(H52.2)(H53.2)K=2(PC295487)'Ф1''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301'м^2 покрытия*
76	C1212-501-201'(0,0976+0,0121.2).Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I'т*
77	Р Крыльцо Кр-1 /АС 14/*
78	E1113-101-209(PC286176)(PC144669)(К РЗП=1)'4,49=Ф38''Устройство гидроизоляции битумной поверхности горизонтальной, толщина 2 мм в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
79	C1273-502-0102001(К Link=E1113-101-209 LinkR=144669)'0,00176.4,49''Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 с растворителем на органической основе, марки ТЕХНОНИКОЛЬ №01'кг*
80	E1111-212-105(PC295969)(К РЗП=1)'Ф38''Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м^2 покрытия*
81	C1233-202-0403'Ф38.1,02''Плитка керамогранитная техническая размерами 600х600х10мм'м^2*
82	П2 Металлические входные двери окрасить*
83	E1113-0203-0513(H5.2)(H52.2)(H53.2) #K=2'1,21.2''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124'м^2*
84	К'Жангазинова М.С.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"

Наименование объекта - Рыскулова 6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03-09

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительные решения. Литер Ж; И; З

(Наименование работ и затрат)

Основание: Том 2. Альбом-1.9 (Литер Ж.З.И)

Сметная стоимость	**5623,007**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	2397,818	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,428	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5 623 007**
	Раздел 1.	**Наружная отделка /АС 8/**				**1 094 503**
1	**1208-0201-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 37*	**Фасады с облицовкой керамогранитом. Монтаж керамогранитной плитки промышленными альпинистами**	**м^2**	**202,38**	**1 422**	**287 784**
2	**231-302-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм**	**м^2**	**206,4276**	**3 908**	**806 719**
	Раздел 2.	**Кровля /АС 11/**				**1 669 692**
3	**1112-0203-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**м^2 стяжки**	**61,86**	**1 781**	**110 173**
4	**212-401-104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м^3**	**0,946458**	**23 796**	**22 522**
5	**1112-0203-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 43*	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения**	**м^2 стяжки**	**61,86**	**91**	**5 629**
6	**212-401-104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м^3**	**0,630972**	**23 796**	**15 015**
7	**1106-0301-0910** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Армирование слоев подстилающих и набетонок**	**т**	**0,342**	**79 385**	**27 150**
8	**214-403-101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,342**	**378 679**	**129 508**
9	**1208-0101-2201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике**	**м^2**	**61,86**	**1 659**	**102 626**
10	**234-101-0204** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м^3**	**6,86646**	**46 150**	**316 887**

1	2	3	4	5	6	7
11	1208-0101-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	$м^2$	61,86	1 659	102 626
12	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	6,86646	38 530	264 565
13	1112-0203-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$ стяжки	61,86	1 781	110 173
14	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,946458	25 763	24 384
15	1112-0203-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 43* *К=35*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины	$м^2$ стяжки	61,86	316	19 548
16	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,208402	25 763	56 895
				Армирование сеткой объем учтен в расценке выше		
17	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	61,86	1 111	68 726
18	235-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	71,139	180	12 805
19	235-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	71,139	180	12 805
20	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	61,86	450	27 837
21	235-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	$м^2$	71,139	356	25 325
				Парапетная доборка /АС 11, п.3/		
22	1112-0202-0107 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	м примыканий	37,8	2 895	109 431
23	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,22185	473 572	105 062
	Раздел 3.	**Оконные и дверные проемы /АС 13/**				**231 087**
24	1206-0102-0702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери	м	24,48	970	23 746
25	223-504-0203 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель оконной створки	м	24,48	118	2 889
	Подраздел 3.1.	**Дверные проемы**				**204 452**
26	1110-0106-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	$м^2$	5,4027	7 230	39 062
27	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	5,4027	12 298	66 442
28	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	568	3 408
29	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	3	5 022	15 066
30	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка на планке	пара	3	3 380	10 140

1	2	3	4	5	6	7
		Оконный отлив				
31	1115-0401-0302 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм, отлива**	м	9	3 753	33 777
		Металлические входные двери окрасить				
32	1113-0203-0513 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124**	$м^2$	38,4	952	36 557
	Раздел 4.	**Полы /АС 13/**				**395 573**
				План на отм 0.000		
		Тип пола I				
33	1111-0218-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство покрытия полов из линолеума на мастике**	$м^2$ покрытия	44,82	2 436	109 182
34	273-301-0101033 *ПрСЦ 07.2025*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS**	$м^2$	45,7164	5 322	243 303
				Плинтус		
35	1111-0220-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	м плинтусов	68,94	625	43 088
	Раздел 5.	**Внутренняя отделка /АС 13/**				**1 468 797**
	Подраздел 5.1.	**Отделка на отм. 0.000**				**1 468 797**
		Водоэмульсионная окраска потолка				
36	1115-0301-0204 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	$м^2$ отделываемой поверхности	41,55	2 966	123 237
37	1115-0302-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	41,55	1 795	74 582
				Водоэмульсионная окраска стен		
38	1115-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	151,65	5 745	871 229
39	1115-0302-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	151,65	2 636	399 749
	Раздел 6.	**Крыльцо Кр-1 /АС 10, п.5 и 6/**				**20 231**
40	1111-0103-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм**	$м^2$ стяжки	4,38	1 837	8 046
41	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,089352	25 015	2 235
42	1111-0103-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06 к=6*	**Устройство стяжек. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки. Количество слоев по 5 мм: 6.**	$м^2$ стяжки	4,38	226	990
43	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,134028	25 015	3 353
44	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Армирование слоев подстилающих и набетонок**	т	0,01224	79 385	972
45	214-403-101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,01224	378 679	4 635

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 7.	**Отмостка /АС 12/**				**743 124**
46	**1106-0301-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**11,034**	**11 658**	**128 634**
47	**212-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**11,25468**	**29 180**	**328 412**
48	**1127-0602-0301** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$ покрытия**	**73,56**	**537**	**39 502**
49	**1127-0602-0401** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 К=2***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301**	**$м^2$ покрытия**	**73,56**	**23**	**1 692**
50	**212-501-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I**	**т**	**8,959608**	**27 332**	**244 884**

Составил Жангазинова М.С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-03-09

Составлена в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	206,4276	3 908	806 719,06
2	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	11,25468	29 180	328 411,56
3	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	6,86646	46 150	316 887,13
4	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	6,86646	38 530	264 564,7
5	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	8,959608	27 332	244 884,01
6	273-301-0101033	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS	$м^2$	45,7164	5 322	243 302,68
7	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,35424	378 679	134 143,25
8	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,22185	473 572	105 061,95
9	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,15486	25 763	81 278,66
10	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	296,928	252	74 825,86
11	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	2,835855	24 595	69 747,85
12	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	5,4027	12 298	66 442,4
13	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,57743	23 796	37 536,52
14	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	3,785832	7 950	30 097,36
15	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,124209	218 283	27 112,71
16	235-101-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	142,278	180	25 610,04
17	235-101-0104	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	$м^2$	71,139	356	25 325,48
18	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,014592	1 594 928	23 273,19

1	2	3	4	5	6	7
19	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	2,7585	7 006	19 326,05
20	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	3	5 022	15 066
21	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	58,767	252	14 809,28
22	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	22,41	593	13 289,13
23	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	69,6294	166	11 558,48
24	223-502-0903	Ручка на планке	пара	3	3 380	10 140
25	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	114,22095	84	9 594,56
26	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	79,62675	116	9 236,7
27	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	8,40141	1 073	9 014,71
28	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	14,8464	562	8 343,68
29	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	9,45	865	8 174,25
30	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,62288	4 057	6 584,02
31	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,006144	1 027 431	6 312,54
32	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	2,646	2 122	5 614,81
33	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,22338	25 015	5 587,85
34	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	9,45	433	4 091,85
35	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,296648	2 759	3 577,45
36	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	568	3 408
37	223-504-0203	Уплотнитель оконной створки	м	24,48	118	2 888,64
38	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,233792	1 372	1 692,76
39	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	5,44368	293	1 595
40	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,86135	187	909,07
41	218-103-0201	Ветошь	кг	0,82302	1 103	907,79
42	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,75834	1 186	899,39
43	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,6551604	1 086	711,5
44	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0054027	90 930	491,27

1	2	3	4	5	6	7
45	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,387	1 253	484,91
46	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,03875	398	413,42
47	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,009099	37 327	339,64
48	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,378	883	333,77
49	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	5,012148	54	270,66
50	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0010004	243 679	243,78
51	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,2197989	861	189,25
52	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,0991872	668	66,26
53	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,028359	1 993	56,52
54	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	12,33	3	36,99
55	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,03324	358	11,9
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**3 081 496**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**3 081 496,32**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2501190

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2501190'Q9Ж5В1'Ц8ХМ+Ш1БН2''1'''''*
2	Ю''РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'АЖ2018/74_2025'2-01'Рыскулова 6'РП'2'2-01-03-09'Архитектурно-строительные решения. Литер Ж; И; З'Том 2. Альбом-1.9 (Литер Ж.З.И)*
3	F(49)'estimate-cipher=2-01-03-09'estimate=Архитектурно-строительные решения. Литер Ж; И; З'construction=РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'construction-cipher=АЖ2018/74_2025'Использовать минимальную сметную цену=Да'Учет климатических условий=Да'object=Рыскулова 6'object-cipher=2-01'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=3*
4	Н43=3*
5	РНаружная отделка /АС 8/*
6	Е12-080201-0102(РС287791)'67,46''Фасады с облицовкой керамогранитом. Монтаж керамогранитной плитки промышленными альпинистами'м^2*
7	С1231-302-103(К Link=Е12-80201-102 LinkR=287791)'1,02.67,46''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм'м^2*
8	РКровля /АС 11/*
9	Е1112-0203-0101(РС102635)'20,62=Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2 стяжки*
10	С1212-401-104(К Link=Е1112-0203-0101 LinkR=102635)'0,0153.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100'м^3*
11	Е1112-0203-0102(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10)(РС102635)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины'м^2 стяжки*
12	С1212-401-104(К Link=Е1112-203-102 LinkR=102635)'0,00102.10.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100'м^3*
13	Е1106-0301-0910(РС295570)(К РЗП=1)'0,114''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
14	LС1214-210-0601'0,114''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм'т*
15	С1214-403-101'0,114''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
16	Е12-80101-2201(РС295721)(К РЗП=1)'Ф2''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м^2*
17	С1234-101-0204(К Link=Е12-80101-2201 LinkR=295721)'0,111.Ф2''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м^3*
18	Е12-80101-2201(РС295721)(К РЗП=1)'Ф2''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м^2*
19	С1234-101-0203'0,111.Ф2''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м^3*
20	Е1112-203-101(РС102635)(К РЗП=1)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2 стяжки*
21	С1212-401-0106(К Link=Е1112-203-101 LinkR=102635)'0,0153.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
22	Е1112-203-102(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35) #К=35(РС102635)(К РЗП=1)'Ф2''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины'м^2 стяжки*
23	С1212-401-0106(К Link=Е1112-203-102 LinkR=102635)'0,00102.35.Ф2''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
24	П Армирование сеткой объем учтен в расценке выше*
25	Е1112-0102-0201(РС135526)(РС135525)'Ф2''Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных'м^2 кровли*
26	С1235-101-0206(К Link=Е1112-0102-0201 LinkR=135525)'1,15.Ф2''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'м^2*
27	С1235-101-0206(К Link=Е1112-0102-0201 LinkR=135526)'1,15.Ф2''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'м^2*
28	Е1112-0102-0202(РС135526)'Ф2''Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой'м^2 кровли*
29	С1235-101-104(К Link=Е1112-102-202 LinkR=135526)'1,15.Ф2''Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350'м^2'0,0027*
30	#*
31	П Парапетная доборка /АС 11, п.3/*
32	Е1112-0202-0107 (РМ295696)'12,6''Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа'м примыканий*
33	С1214-105-0102'73,95.0,001''Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм'т*
34	Р Оконные и дверные проемы /АС 13/*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
35	E12-060102-0702(PC329364)(K РЗП=1)'4,08.2=Ф12''Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери'м*
36	C1223-504-0203'Ф12''Уплотнитель оконной створки'м*
37	ПРДверные проемы*
38	X2,07.0,87.1=Ф15*
39	E1110-0106-0106(PC295688)(PM295884)(K РЗП=1)'Ф15''Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях'$м^2$*
40	C1223-201-103'Ф15''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'$м^2$*
41	L C1223-201-0302'Ф15''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'$м^2$*
42	#*
43	C1223-502-0201'1.2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
44	C1223-502-0304'1''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7'шт.*
45	C1223-502-0903'1''Ручка на планке'пара*
46	П2 Оконный отлив*
47	E1115-401-302'3''Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм, отлива'м*
48	L E12-080101-1804'0,75:0,25''Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов'м*
49	П2 Металлические входные двери окрасить*
50	E1113-0203-0513(H5.2)(H52.2)(H53.2) #K=2'3,2.2.2''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124'$м^2$*
51	РПолы /АС 13/*
52	П0 План на отм 0.000*
53	П2 Тип пола I*
54	X14,94=Ф5*
55	E1111-0218-0102(PC149999)'Ф5''Устройство покрытия полов из линолеума на мастике'$м^2$ покрытия*
56	C1273-301-101033(K Link=E1111-218-102 LinkR=149999)'1,02.Ф5''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS'$м^2$'0,0032*
57	П Плинтус*
58	E1111-220-202(PM295972)(K РЗП=1)'22,98''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
59	РВнутренняя отделка /АС 13/*
60	ПРОтделка на отм. 0.000*
61	П2 Водоэмульсионная окраска потолка*
62	X13,85=Ф7*
63	E1115-0301-0204'Ф7''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'$м^2$ отделываемой поверхности*
64	E1115-0302-0106'Ф7''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка'$м^2$ окрашиваемой поверхности*
65	П Водоэмульсионная окраска стен*
66	X50,55=Ф8*
67	E1115-0202-0103'Ф8''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'$м^2$ оштукатуриваемой поверхности*
68	E1115-0302-0103'Ф8''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'$м^2$ окрашиваемой поверхности*
69	Р Крыльцо Кр-1 /АС 10, п.5 и 6/*
70	E1111-103-103(PC100511)(K РЗП=1)'1,46''Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм'$м^2$ стяжки*
71	C1212-101-0301(K Link=E1111-103-103 LinkR=100511)'0,0204.1,46''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'$м^3$*
72	E1111-103-104к=6 (H5.6)(H52.6)(H53.6)(PC100511)(K РЗП=1)'1,46''Устройство стяжек. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки. Количество слоев по 5 мм: 6.'$м^2$ стяжки*
73	C1212-101-0301(K Link=E1111-103-104 LinkR=100511)'0,0051.6.1,46''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'$м^3$*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
74	E1106-0301-0910(РС295570)(К РЗП=1)'4,08.0,001''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
75	С1214-403-101'4,08.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
76	Р Отмостка /АС 12/*
77	E1106-0301-0101(РС100463)'24,52.0,15''Устройство бетонной подготовки'м^3*
78	С1212-101-901'1,02.(24,52.0,15)''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
79	E1127-0602-0301(РС295487)'24,52=Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия*
80	E1127-0602-0401(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2(РС295487)'Ф1''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301'м^2 покрытия*
81	С1212-501-201'(0,0976+0,0121.2).Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I'т*
82	К'Жангазинова М.С.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"

Наименование объекта - Рыскулова 6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-10

(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока А

(Наименование работ и затрат)

Основание: Том 2. Альбом-2.1 (Блок А)

Сметная стоимость	**49824,551**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	16623,947	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	2,584	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**49 824 551**
	Раздел 1.	**Водопровод горячей воды (Т3, Т4)**				**11 090 948**
		1				
1	**1116-0502-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка счетчика (водомера), диаметр до 40 мм**	**счетчик (водомер)**	**1**	**2 897**	**2 897**
2	**244-301-0204** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик горячей воды многоструйный класса В, DN 40, Qn 10 м^3/ч, Tmax 90°**	**шт.**	**1**	**90 146**	**90 146**
3	**242-207-4301** *РСНБ РК 2022*	**Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**1 797**	**1 797**
4	**1118-0701-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка манометра с трехходовым краном**	**комплект**	**1**	**1 619**	**1 619**
5	**245-701-0101** *РСНБ РК 2022*	**Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь**	**комплект**	**1**	**3 894**	**3 894**
6	**1118-0605-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка фильтра для очистки воды в трубопроводе системы отопления, диаметр 25 мм**	**фильтр**	**1**	**5 579**	**5 579**
7	**242-404-0603** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25**	**шт.**	**1**	**4 356**	**4 356**
8	**1116-0403-0202** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм**	**шт.**	**1**	**1 179**	**1 179**
9	**242-301-1204** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**шт.**	**1**	**2 744**	**2 744**
10	**1116-0403-0203** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр 50 мм**	**шт.**	**3**	**1 487**	**4 461**

1	2	3	4	5	6	7
11	242-301-1206 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	3	5 326	15 978
12	241-114-0104 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	323	646
		2				
13	1116-0502-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка счетчика (водомера), диаметр до 40 мм	счетчик (водомер)	1	2 897	2 897
14	244-301-0703 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	143 852	143 852
15	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797	1 797
16	1118-0701-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка манометра с трехходовым краном	комплект	1	1 619	1 619
17	245-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	3 894	3 894
18	1118-0605-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка фильтра для очистки воды в трубопроводе системы отопления, диаметр 32 мм	фильтр	1	5 665	5 665
19	242-404-0603 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	4 356	4 356
20	1116-0403-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм	шт.	1	1 179	1 179
21	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2 744	2 744
22	1116-0403-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр 50 мм	шт.	3	1 487	4 461
23	242-301-1206 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	3	5 326	15 978
24	241-114-0104 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	323	646
		Трубопроводы				
25	1116-0202-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр до 40 мм	м трубопровода	342	4 678	1 599 876
26	1116-0202-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 50 мм	м трубопровода	148	4 164	616 272
27	1116-0202-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 65 мм	м трубопровода	116	4 966	576 056
28	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	38	399	15 162
29	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	72	523	37 656
30	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	48	813	39 024
31	241-102-0133 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	184	1 168	214 912
32	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	148	1 603	237 244

1	2	3	4	5	6	7
33	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	116	2 179	252 764
34	1116-0701-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	490	449	220 010
35	1116-0701-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	116	459	53 244
36	1116-0403-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 15 до 25 мм	шт.	33	928	30 624
37	1116-0403-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм	шт.	14	1 179	16 506
38	242-207-3705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	19 526	39 052
39	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	12	11 614	139 368
40	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 401	29 604
41	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	19	3 760	71 440
42	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	2 467	24 670
43	241-113-0110 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	2	1 826	3 652
44	241-113-0211 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	шт.	7	2 890	20 230
45	241-112-0131 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	5	1 016	5 080
46	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	8	700	5 600
47	1126-0101-1001 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Теплоизоляция трубопроводов диаметром до 160 мм трубками из вспененного каучука	м трубопровода	606	2 235	1 354 410
48	234-303-0421 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 89 мм	м	127,6	1 955	249 458
49	234-303-0416 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм	м	162,8	1 418	230 850
50	234-303-0413 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм	м	202,4	1 184	239 642
51	234-303-0412 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	52,8	1 050	55 440
52	234-303-0410 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	79,2	884	70 013
53	234-303-0408 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм	м	41,8	730	30 514

1	2	3	4	5	6	7
54	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	708	28 320
55	1117-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка нагревателя электрического	комплект	18	22 298	401 364
56	513-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л	комплект	18	128 299	2 309 382
57	1117-0202-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка полотенцесушителя из трубы водогазопроводной	шт.	85	18 225	1 549 125
	Раздел 2.	Бытовая канализация(К1, К1н)				19 483 252
58	1116-0301-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм	м трубопровода	150	3 745	561 750
59	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	149,7	1 545	231 286
60	1116-0301-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм	м трубопровода	530	3 895	2 064 350
61	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	528,94	511	270 288
62	1116-0102-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопровода из трубы чугунной канализационной раструбной в канале или по стене здания, диаметр 150 мм	м трубопровода	30	9 856	295 680
63	241-502-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм	м	30	35 141	1 054 230
64	1116-0102-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопровода из трубы чугунной канализационной раструбной в канале или по стене здания, диаметр 100 мм	м трубопровода	85	9 551	811 835
65	241-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	85	25 130	2 136 050
66	1116-0102-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопровода из трубы чугунной канализационной раструбной в канале или по стене здания, диаметр 50 мм	м трубопровода	30	8 233	246 990
67	241-502-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	30	11 224	336 720
68	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	163	2 934
69	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	22	144	3 168
70	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	40	80
71	241-505-0218 *РСНБ РК 2022*	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х150 мм	шт.	4	7 119	28 476
72	241-505-0211 *РСНБ РК 2022*	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 110х100 мм	шт.	3	8 942	26 826
73	241-505-0209 *РСНБ РК 2022*	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм	шт.	3	15 264	45 792
74	241-504-0103 *РСНБ РК 2022*	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 150 мм	шт.	6	16 156	96 936
75	241-504-0102 *РСНБ РК 2022*	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	22	7 631	167 882
76	241-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 50 мм	шт.	4	3 412	13 648
77	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	10	26	260

1	2	3	4	5	6	7
78	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	24	71	1 704
79	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Ревизия ?100	шт.	11	71	781
80	241-505-0209 *РСНБ РК 2022*	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм	шт.	35	15 264	534 240
81	1116-0401-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 100 мм	шт.	1	19 628	19 628
82	1116-0401-0105 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 150 мм	шт.	1	44 317	44 317
83	242-307-0705 *ПрСЦ 07.2025*	Клапан обратный латунный межфланцевый поворотный, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	34 091	34 091
84	242-307-0707 *ПрСЦ 07.2025*	Клапан обратный латунный межфланцевый поворотный, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 150	шт.	1	63 239	63 239
85	1117-0103-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка смесителя	шт.	216	4 922	1 063 152
86	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	152	11 136	1 692 672
87	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	12	3 735	44 820
88	244-104-0902 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм	шт.	415	1 536	637 440
89	1126-0101-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Теплоизоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом	$м^3$ изоляции	2,136456	152 113	324 983
90	234-301-0229 *РСНБ РК 2022*	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/$м^3$ диаметром 162 мм	м	105	4 365	458 325
91	1117-0104-0107 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка слива больничного	комплект	92	30 315	2 788 980
92	244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	92	1 357	124 844
93	274-101-0201008 *ПрСЦ 07.2025*	Муфта противопожарная типа ОГНЕЗА ПМ диаметром 110 мм	шт.	199	2 103	418 497
94	1126-0101-1001 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Теплоизоляция трубопроводов диаметром до 160 мм трубками из вспененного каучука	м трубопровода	70	2 235	156 450
95	234-303-6815 *РСНБ РК 2022*	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 125	м	77	34 804	2 679 908
	Раздел 3.	**Ливневая канализация (К2)**				**6 680 635**
96	1112-0201-0701 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка воронок внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов	1 воронка	16	1 292	20 672
97	272-402-0101001 *ПрСЦ 07.2025*	Воронка кровельная d 100, ТП-01.100/6-Э с обжимным фланцем и электрообогревом	шт.	16	16 326	261 216
98	241-513-0201 *РСНБ РК 2022*	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	16	3 469	55 504

1	2	3	4	5	6	7
99	1116-0202-0207 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 150 мм	м трубопровода	230	8 172	1 879 560
100	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	230	6 841	1 573 430
101	1116-0202-0205 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 100 мм	м трубопровода	205	5 537	1 135 085
102	241-102-0179 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	205	4 474	917 170
103	241-113-0124 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	1	9 914	9 914
104	241-113-0224 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм	шт.	11	10 935	120 285
105	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	44	2 882	126 808
106	241-112-0213 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	5	5 897	29 485
107	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	28	2 517	70 476
108	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1 065	1 065
109	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	476	476
110	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	211,6	708	149 813
111	1116-0202-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр до 40 мм	м трубопровода	45	4 678	210 510
112	241-102-0133 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	45	1 168	52 560
113	1116-0403-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм	шт.	6	1 179	7 074
114	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	6	9 026	54 156
115	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	6	896	5 376
	Раздел 4.	**Дренажная канализация (К7)**				**710 548**
116	511-304-0301 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 $м^3$/ч, Н 4,5 м вод. ст.	шт.	4	74 054	296 216
117	1116-0202-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр до 40 мм	м трубопровода	35	4 678	163 730
118	241-102-0133 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	35	1 168	40 880
119	1116-0403-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм	шт.	4	1 179	4 716
120	242-207-0605 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	14 809	59 236

1	2	3	4	5	6	7
121	1116-0401-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 50 мм	шт.	4	10 870	43 480
122	242-306-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	4	16 528	66 112
123	241-113-0107 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	4	1 795	7 180
124	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	10	700	7 000
125	241-112-0118 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	16	569	9 104
126	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2 149	12 894
	Раздел 5.	**Насосная станция-В2**				**11 859 168**
127	1118-0501-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка насоса центробежного с электродвигателем, масса агрегата до 0,5 т	насос	1	192 865	192 865
128	541-103-0101125 *ПрСЦ 07.2025*	Установка насосная в вертикальном исполнении типа Wilo модели CO 2 Helix V 1604/SK-FFS-R-05-CS	комплект	1	8 138 006	8 138 006
129	1116-0401-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 50 мм	шт.	6	10 870	65 220
130	519-105-0604 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус Wafer из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	2	1 494 766	2 989 532
131	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	47 529	190 116
132	1116-0401-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 100 мм	шт.	2	19 628	39 256
133	242-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	30 221	30 221
134	541-801-0603044 *ПрСЦ 07.2025*	Головка муфтовая (ГМ80), для подключения пожарной техники	шт.	2	1 582	3 164
135	242-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	46 359	46 359
136	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т фасонных частей	0,01652	4 860 240	80 291
137	242-403-0105 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80	шт.	2	26 522	53 044
138	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	521	1 042
139	246-301-0106 *РСНБ РК 2022*	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N43	шт.	4	7 513	30 052

Составил Жангазинова М. С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-04-10

Составлена в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	234-303-6815	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 125 мм	м	77	34 804	2 679 908
2	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	85	25 130	2 136 050
3	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	152	11 136	1 692 672
4	241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	230	6 841	1 573 430
5	245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 $м^2$	шт.	85	13 835	1 175 975
6	241-502-0103	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм	м	30	35 141	1 054 230
7	241-102-0179	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	205	4 474	917 170
8	244-104-0902	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм	шт.	415	1 536	637 440
9	241-505-0209	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм	шт.	38	15 264	580 032
10	234-301-0229	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 $кг/м^3$ диаметром 162 мм	м	105	4 365	458 325
11	274-101-0201008	Муфта противопожарная типа ОГНЕЗА ПМ диаметром 110 мм	шт.	199	2 103	418 497
12	241-502-0101	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	30	11 224	336 720
13	241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	264	1 168	308 352
14	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	528,94	511	270 288,34
15	272-402-0101001	Воронка кровельная d 100, ТП-01.100/6-Э с обжимным фланцем и электрообогревом	шт.	16	16 326	261 216

1	2	3	4	5	6	7
16	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	116	2 179	252 764
17	234-303-0421	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 89 мм	м	127,6	1 955	249 458
18	234-303-0413	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм	м	202,4	1 184	239 641,6
19	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	148	1 603	237 244
20	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	101,4	2 294	232 611,6
21	241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	149,7	1 545	231 286,5
22	234-303-0416	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм	м	162,8	1 418	230 850,4
23	242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	47 529	190 116
24	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	251,6	708	178 132,8
25	241-504-0102	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	22	7 631	167 882
26	244-301-0703	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	143 852	143 852
27	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	12	11 614	139 368
28	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	44	2 882	126 808
29	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	92	1 357	124 844
30	241-113-0224	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм	шт.	11	10 935	120 285
31	241-504-0103	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 150 мм	шт.	6	16 156	96 936
32	244-301-0204	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, DN 40, Qn 10 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	1	90 146	90 146
33	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	19	3 760	71 440
34	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	28	2 517	70 476
35	234-303-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	79,2	884	70 012,8
36	242-306-0103	Клапан обратный стальной межфланцевый однострворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	4	16 528	66 112

1	2	3	4	5	6	7
37	242-307-0707	Клапан обратный латунный межфланцевый поворотный, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 150	шт.	1	63 239	63 239
38	242-207-0605	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	14 809	59 236
39	241-513-0201	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	16	3 469	55 504
40	234-303-0412	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	52,8	1 050	55 440
41	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	6	9 026	54 156
42	242-403-0105	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80	шт.	2	26 522	53 044
43	242-304-0102	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	46 359	46 359
44	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	12	3 735	44 820
45	242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	19 526	39 052
46	241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	48	813	39 024
47	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0833218	461 560	38 458
48	241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	72	523	37 656
49	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	9,6668	3 680	35 573,82
50	242-307-0705	Клапан обратный латунный межфланцевый поворотный, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	34 091	34 091
51	242-301-1206	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	6	5 326	31 956
52	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	4,9882	6 197	30 911,88
53	234-303-0408	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм	м	41,8	730	30 514
54	242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	30 221	30 221
55	246-301-0106	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N43	шт.	4	7 513	30 052
56	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 401	29 604
57	241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	5	5 897	29 485
58	241-505-0218	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х150 мм	шт.	4	7 119	28 476

1	2	3	4	5	6	7
59	241-505-0211 *РСНБ РК 2022*	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 110х100 мм	шт.	3	8 942	26 826
60	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	2 467	24 670
61	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,02459	831 695	20 451,38
62	241-113-0211	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	шт.	7	2 890	20 230
63	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,6376	31 625	20 164,1
64	241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	38	399	15 162
65	241-504-0101	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 50 мм	шт.	4	3 412	13 648
66	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	2,1997	5 902	12 982,63
67	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2 149	12 894
68	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	18	700	12 600
69	241-113-0124	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	1	9 914	9 914
70	241-216-0314	Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем	шт.	67,65	140	9 471
71	241-112-0118	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	16	569	9 104
72	242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	2	4 356	8 712
73	245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	2	3 894	7 788
74	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,01652	449 705	7 429,13
75	241-113-0107	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	4	1 795	7 180
76	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,29596	23 796	7 042,66
77	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	1	6 996	6 996
78	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	15,399	446	6 867,95
79	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	23,2873704	287	6 683,48
80	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,03545	183 255	6 496,39
81	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	7,6692	781	5 989,65
82	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	16,2405	358	5 814,1
83	218-103-0208	Каболка	т	0,01365	423 648	5 782,8
84	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	8,545824	650	5 554,79

1	2	3	4	5	6	7
85	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	2 744	5 488
86	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	6	896	5 376
87	241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	5	1 016	5 080
88	241-216-0311	Хомут для крепления труб диаметром 74-80, с резиновым уплотнителем	шт.	38,28	131	5 014,68
89	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	4	1 154	4 616
90	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	7,8311	562	4 401,08
91	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,352	3 172	4 288,54
92	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	4,123	1 020	4 205,46
93	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4 003	4 003
94	241-113-0110	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	2	1 826	3 652
95	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1 797	3 594
96	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	22	144	3 168
97	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	1,4868	2 108	3 134,17
98	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,607	1 186	3 091,9
99	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	163	2 934
100	217-701-0308	Очес льняной	кг	6,7492	426	2 875,16
101	235-202-0105	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,48	4 173	2 003,04
102	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	24	71	1 704
103	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,3501016	668	1 569,87
104	241-114-0104	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	4	323	1 292
105	241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1 065	1 065
106	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	521	1 042
107	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Ревизия ?100	шт.	11	71	781
108	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,37	1 493	552,41
109	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,023	22 012	506,28

1	2	3	4	5	6	7
110	241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	476	476
111	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	10	26	260
112	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0000855	2 358 157	201,53
113	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,14	951	133,14
114	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	40	80
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**19 100 487**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	541-103-0101125 *ПрСЦ 07.2025*	Установка насосная в вертикальном исполнении типа Wilo модели CO 2 Helix V 1604/SK-FFS-R-05-CS	комплект	1	8 138 006	8 138 006
2	519-105-0604 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус Wafer из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	2	1 494 766	2 989 532
3	513-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л	комплект	18	128 299	2 309 382
4	511-304-0301 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 $м^3$/ч, Н 4,5 м вод. ст.	шт.	4	74 054	296 216
5	541-801-0603044 *ПрСЦ 07.2025*	Головка муфтовая (ГМ80), для подключения пожарной техники	шт.	2	1 582	3 164
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**13 736 300**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**32 836 787,04**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2501270

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2501270'Q9Ж5В1'Ц8ХМ+Ш1БН2''1'''''*
2	Ю''РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'АЖ2018/74_2025'2-01'Рыскулова 6'РП'2'2-01-04-10'Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока А'Том 2. Альбом-2.1 (Блок А)*
3	F(49)'estimate-cipher=2-01-04-17'estimate=Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока А'construction=РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'construction-cipher=АЖ2018/74_2025'Использовать минимальную сметную цену=Да'Учет климатических условий=Да'object=Рыскулова 6'object-cipher=2-01'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=4*
4	(РС395405)(РС296009)*
5	Р Водопровод горячей воды (Т3, Т4)*
6	П2 1*
7	Е1116-502-101(РС296074)'1''Установка счетчика (водомера), диаметр до 40 мм'счетчик (водомер)*
8	С1244-301-0204'1''Счетчик горячей воды многоструйный класса В, DN 40, Qn 10 $м^3$/ч, Tmax 90°'шт.*
9	L Е1116-401-101(РС296299)(РС395405)(К РЗП=1)'1''Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 25 мм'шт.*
10	С1242-207-4301'1''Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
11	Е1118-0701-0102(РС262755)'1''Установка манометра с трехходовым краном'комплект*
12	С1245-701-101'1''Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь'комплект*
13	Е1118-605-101(РС373365)'1''Установка фильтра для очистки воды в трубопроводе системы отопления, диаметр 25 мм'фильтр*
14	С1242-404-603'1''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25'шт.*
15	Е1116-0403-0202(РС296052)'1''Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм'шт.*
16	С1242-301-1204'1''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
17	Е1116-403-203(РС296052)(К РЗП=1)'3''Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр 50 мм'шт.*
18	С1242-301-1206'3''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50'шт.*
19	С1241-114-104'2''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм'шт.*
20	П2 2*
21	Е1116-0502-0101(РС296074)'1''Установка счетчика (водомера), диаметр до 40 мм'счетчик (водомер)*
22	С1244-301-0703'1''Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 $м^3$/ч, Tmax 50°'шт.*
23	L Е1116-401-101(РС296299)(РС395405)(К РЗП=1)'1''Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 25 мм'шт.*
24	С1242-207-4301'1''Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
25	Е1118-0701-0102(РС262755)'1''Установка манометра с трехходовым краном'комплект*
26	С1245-701-101'1''Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь'комплект*
27	Е1118-0605-0102(РС373365)'1''Установка фильтра для очистки воды в трубопроводе системы отопления, диаметр 32 мм'фильтр*
28	С1242-404-603'1''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25'шт.*
29	L Е1116-0401-0101(РС296299)(РС395405)(К РЗП=1)'1''Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 25 мм'шт.*
30	L С1242-207-3601'1''Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
31	Е1116-0403-0202(РС296052)'1''Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм'шт.*
32	С1242-301-1204'1''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
33	Е1116-403-203(РС296052)(К РЗП=1)'3''Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр 50 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
34	С1242-301-1206'3''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50'шт.*
35	С1241-114-104'2''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм'шт.*
36	П2 Трубопроводы*
37	Е1116-0202-0201(РМ187490)(РМ296021)(РС373136)'38+72+48+184''Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр до 40 мм'м трубопровода*
38	Е1116-202-202(РС373136)(РС404183)'148''Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 50 мм'м трубопровода*
39	Е1116-202-203(РС373136)(РМ287762)(РМ296021)(К РЗП=1)'116''Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 65 мм'м трубопровода*
40	С1241-102-0106'38''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм'м*
41	С1241-102-0113'72''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм'м*
42	С1241-102-0121'48''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм'м*
43	С1241-102-0133'184''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм'м*
44	С1241-102-139'148''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм'м*
45	С1241-102-0153'116''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм'м*
46	Е1116-0701-0101'38+72+48+184+148''Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода*
47	Е1116-0701-0102'116''Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм'м трубопровода*
48	Е1116-0403-0201(РС296052)'10+19+4''Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 15 до 25 мм'шт.*
49	Е1116-0403-0202(РС296052)'12+2''Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм'шт.*
50	С1242-207-3705'2''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
51	С1242-207-3704'12''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
52	С1242-207-3703'4''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
53	С1242-207-3702'19''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
54	С1242-207-3701'10''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
55	С1241-113-0110'2''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм'шт.*
56	С1241-113-0211'7''Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм'шт.*
57	С1241-112-0131'5''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм'шт.*
58	С1241-112-0125'8''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм'шт.*
59	Е1126-0101-1001(РС295727)'116+148+184+48+72+38''Теплоизоляция трубопроводов диаметром до 160 мм трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
60	С1234-303-421'116.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 89 мм'м*
61	С1234-303-0416'148.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм'м*
62	С1234-303-0413'184.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм'м*
63	С1234-303-0412'48.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм'м*
64	С1234-303-0410'72.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм'м*
65	С1234-303-0408'38.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм'м*
66	С1261-301-0219'40''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
67	E1117-202-103(РС296318)(РС373843)(К РЗП=1)'18''Установка нагревателя электрического'комплект*
68	513-106-107'18''Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л'комплект*
69	E1117-202-201'85''Установка полотенцесушителя из трубы водогазопроводной'шт.*
70	L C1245-401-101'85''Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м^2'шт.*
71	Р Бытовая канализация(К1, К1н)*
72	E1116-0301-0102(РМ187490)(РС295994)(РМ296050)'150''Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм'м трубопровода*
73	C1241-203-0409'150.0,998''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм'м*
74	E1116-0301-0101(РМ187490)(РС295994)(РМ296050)'530''Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм'м трубопровода*
75	C1241-203-0402'530.0,998''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм'м*
76	E1116-0102-0203(РС157998)(РМ187490)(РС296310)(РС156346)'30''Прокладка трубопровода из трубы чугунной канализационной раструбной в канале или по стене здания, диаметр 150 мм'м трубопровода*
77	C1241-502-0103'30''Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм'м*
78	E1116-0102-0202(РС157997)(РМ187490)(РС296310)(РС156345)'85''Прокладка трубопровода из трубы чугунной канализационной раструбной в канале или по стене здания, диаметр 100 мм'м трубопровода*
79	C1241-502-0102'85''Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм'м*
80	E1116-0102-0201(РС157996)(РМ187490)(РС296310)(РС156344)'30''Прокладка трубопровода из трубы чугунной канализационной раструбной в канале или по стене здания, диаметр 50 мм'м трубопровода*
81	C1241-502-0101'30''Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм'м*
82	C1241-209-2404'18''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
83	L C1241-209-2406'35''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
84	C1241-208-3503'22''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
85	C1241-208-3501'2''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
86	L E1116-0101-0303(РС187501)'(4.0,01+3.0,0084+3.0,0078+6.0,0054+24.0,00006+11.0,0006+35.0,0078)''Установка части фасонной чугунной напорной, диметр 100 мм'т фасонных частей*
87	C1241-505-0218'4''Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х150 мм'шт.*
88	C1241-505-0211'3''Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 110х100 мм'шт.*
89	C1241-505-0209'3''Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм'шт.*
90	C1241-504-0103'6''Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 150 мм'шт.*
91	C1241-504-0102'22''Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм'шт.*
92	C1241-504-0101'4''Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 50 мм'шт.*
93	C1241-213-0701'10''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
94	C1241-213-0704'24''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
95	C1241-213-0704'11''Ревизия ?100'шт.*
96	C1241-505-209'35''Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм'шт.*
97	E1116-0401-0103(РС296026)(РС296299)(РС158916)'1''Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 100 мм'шт.*
98	E1116-401-105(РС296299)(РС158918)(К РЗП=1)'1''Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 150 мм'шт.*
99	C1242-307-0705'1''Клапан обратный латунный межфланцевый поворотный, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100'шт.*
100	C1242-307-707'1''Клапан обратный латунный межфланцевый поворотный, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 150'шт.*
101	E1117-0103-0101(РС296068)(РМ373843)'152+64''Установка смесителя'шт.*
102	C1244-104-0403'152''Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм'шт.*
103	C1244-104-404'12''Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный'шт.*
104	L E1117-0104-0108(РМ373843)'415''Установка гибкой подводки к водоразборной арматуре'м подводок*
105	C1244-104-0902'415''Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
106	E1126-101-102(PC139579)'3,14.0,162.105.0,04''Теплоизоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем'м^3 изоляции*
107	L E1126-101-1001(PC295727)(К РЗП=1)'105''Теплоизоляция трубопроводов диаметром до 160 мм трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
108	C1234-301-229'105''Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м^3 диаметром 162 мм'м*
109	E1117-104-107(PC296070)(PM150460)(PC316046)(К РЗП=1)'92''Установка слива больничного'комплект*
110	C1244-104-801'92''Слив для унитаза диаметром 110 мм'шт.*
111	C1274-101-201008'199''Муфта противопожарная типа ОГНЕЗА ПМ диаметром 110 мм'шт.*
112	E1126-101-1001(PC295727)(К РЗП=1)'70''Теплоизоляция трубопроводов диаметром до 160 мм трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
113	C1234-303-6815'70.1,1''Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 125 мм'м*
114	P Ливневая канализация (К2)*
115	E1112-0201-0701(PC279957)'16''Установка воронок внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов'1 воронка*
116	C1272-402-101001'16''Воронка кровельная d 100, ТП-01.100/6-Э с обжимным фланцем и электрообогревом'шт.*
117	L E1116-0101-0303(PC187501)'4,6.16.0,001''Установка части фасонной чугунной напорной, диметр 100 мм'т фасонных частей*
118	C1241-513-0201'16''Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм'шт.*
119	E1116-202-207(PC373137)(PM187490)(PM296021)(К РЗП=1)'230''Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 150 мм'м трубопровода*
120	C1241-102-220'230''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм'м*
121	E1116-202-205(PC373136)'205''Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 100 мм'м трубопровода*
122	C1241-102-179'205''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм'м*
123	C1241-113-0124'1''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм'шт.*
124	C1241-113-0224'11''Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм'шт.*
125	C1241-113-0117'44''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм'шт.*
126	C1241-112-0213'5''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм'шт.*
127	C1241-112-0147'28''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм'шт.*
128	C1241-114-0121'1''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм'шт.*
129	C1241-114-0107'1''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм'шт.*
130	C1261-301-0219'211,6''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
131	E1116-0202-0201(PM187490)(PM296021)(PC373136)'45''Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр до 40 мм'м трубопровода*
132	C1241-102-0133'45''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм'м*
133	E1116-0403-0202(PC296052)'6''Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм'шт.*
134	C1242-207-0604'6''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
135	C1244-104-605'6''Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ'шт.*
136	PДренажная канализация (К7)*
137	L E1118-0501-0101(PC296315)(PC315946)'4''Установка насоса центробежного с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т'насос*
138	511-304-301'4''Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 м^3/ч, H 4,5 м вод. ст.'шт.*
139	E1116-202-201(PC373136)'35''Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр до 40 мм'м трубопровода*
140	C1241-102-0133'35''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм'м*
141	E1116-0403-0202(PC296052)'4''Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
142	C1242-207-0605'4''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
143	E1116-0401-0102(PC296026)(PC296299)'4''Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 50 мм'шт.*
144	C1242-306-0103'4''Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40'шт.*
145	C1241-113-0107'4''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм'шт.*
146	C1241-112-0125'10''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм'шт.*
147	C1241-112-0118'16''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм'шт.*
148	L E1116-0203-0101'6''Установка фланцевого соединения на стальном трубопроводе, диаметр 50 мм'соединение*
149	C1241-116-207'6''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм'шт.*
150	P Насосная станция-В2*
151	E1118-501-104(PC296315)(PC315946)(К РЗП=1)'1''Установка насоса центробежного с электродвигателем, масса агрегата до 0,5 т'насос*
152	541-103-0101125'1''Установка насосная в вертикальном исполнении типа Wilo модели CO 2 Helix V 1604/SK-FFS-R-05-CS'комплект*
153	E1116-401-102(PC296299)(PC395405)(К РЗП=1)'2+4''Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 50 мм'шт.*
154	519-105-0604'2''Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус Wafer из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50'шт.*
155	C1242-101-1001'4''Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
156	E1116-0401-0103(PC296026)(PC296299)(PC158916)'1+1''Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 100 мм'шт.*
157	L E1116-0101-0302'(1.17,5+1.24,7).0,001''Установка части фасонной чугунной напорной, диметр 80 мм'т фасонных частей*
158	C1242-101-302'1''Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80'шт.*
159	541-801-603044'2''Головка муфтовая (ГМ80), для подключения пожарной техники'шт.*
160	C1242-304-102'1''Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 80'шт.*
161	E1122-301-201(PM296026)(К РЗП=1)'0,00776.2+0,0005.2''Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм'т фасонных частей*
162	C1242-403-105'2''Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80'шт.*
163	C1241-112-124'2''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм'шт.*
164	C1246-301-106'4''Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N43'шт.*
165	K'Жангазинова М.С.'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"

Наименование объекта - Рыскулова 6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-11

(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока Б

(Наименование работ и затрат)

Основание: Том 2. Альбом-2.2 (Блок Б)

Сметная стоимость	**26822,969**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	10730,250	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,692	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26 822 969**
	Раздел 1.	**Водопровод горячей воды (Т3, Т4)**				**3 555 610**
1	**1116-0502-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка счетчика (водомера), диаметр до 40 мм**	**счетчик (водомер)**	**1**	**2 897**	**2 897**
2	**244-301-0204** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик горячей воды многоструйный класса В, DN 40, Qn 10 м^3/ч, Tmax 90°**	**шт.**	**1**	**90 146**	**90 146**
3	**242-207-4301** *РСНБ РК 2022*	**Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**1 797**	**1 797**
4	**1118-0701-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка манометра с трехходовым краном**	**комплект**	**1**	**1 619**	**1 619**
5	**245-701-0101** *РСНБ РК 2022*	**Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь**	**комплект**	**1**	**3 894**	**3 894**
6	**1118-0605-0104** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка фильтра для очистки воды в трубопроводе системы отопления, диаметр 50 мм**	**фильтр**	**1**	**6 778**	**6 778**
7	**242-404-0606** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50**	**шт.**	**1**	**18 004**	**18 004**
8	**1116-0403-0202** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм**	**шт.**	**1**	**1 179**	**1 179**
9	**1116-0403-0202** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм**	**шт.**	**1**	**1 179**	**1 179**
10	**1116-0403-0203** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр 50 мм**	**шт.**	**3**	**1 487**	**4 461**
11	**242-301-1204** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**шт.**	**1**	**2 744**	**2 744**

1	2	3	4	5	6	7
12	242-301-1206 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	3	5 326	15 978
13	241-114-0104 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	323	646
14	1116-0502-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка счетчика (водомера), диаметр до 40 мм	счетчик (водомер)	1	2 897	2 897
15	244-301-0703 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	143 852	143 852
16	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797	1 797
17	1118-0701-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка манометра с трехходовым краном	комплект	1	1 619	1 619
18	245-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	3 894	3 894
19	1118-0605-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка фильтра для очистки воды в трубопроводе системы отопления, диаметр 25 мм	фильтр	1	5 579	5 579
20	242-404-0603 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	4 356	4 356
21	1116-0403-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм	шт.	1	1 179	1 179
22	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2 744	2 744
23	1116-0403-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр 50 мм	шт.	3	1 487	4 461
24	242-301-1206 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	3	5 326	15 978
25	241-114-0104 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	323	646
26	1117-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка нагревателя электрического	комплект	13	22 298	289 874
27	513-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л	комплект	13	128 299	1 667 887
28	1117-0202-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка полотенцесушителя из трубы водогазопроводной	шт.	69	18 225	1 257 525
	Раздел 2.	**Бытовая канализация(К1, К1н)**				**16 164 646**
29	1116-0301-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм	м трубопровода	184	3 745	689 080
30	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	184	1 545	284 280
31	1116-0301-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм	м трубопровода	560	3 895	2 181 200
32	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	560	511	286 160

1	2	3	4	5	6	7
33	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	163	2 934
34	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	22	144	3 168
35	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	40	80
36	1116-0102-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопровода из трубы чугунной канализационной раструбной в канале или по стене здания, диаметр 150 мм	м трубопровода	30	9 856	295 680
37	241-502-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм	м	30	35 141	1 054 230
38	1116-0102-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопровода из трубы чугунной канализационной раструбной в канале или по стене здания, диаметр 100 мм	м трубопровода	85	9 551	811 835
39	241-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	85	25 130	2 136 050
40	1116-0102-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопровода из трубы чугунной канализационной раструбной в канале или по стене здания, диаметр 50 мм	м трубопровода	30	8 233	246 990
41	241-502-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	30	11 224	336 720
42	241-505-0218 *РСНБ РК 2022*	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х150 мм	шт.	4	7 119	28 476
43	241-505-0211 *РСНБ РК 2022*	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 110х100 мм	шт.	3	8 942	26 826
44	241-505-0209 *РСНБ РК 2022*	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм	шт.	3	15 264	45 792
45	241-504-0103 *РСНБ РК 2022*	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 150 мм	шт.	6	16 156	96 936
46	241-504-0102 *РСНБ РК 2022*	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	22	7 631	167 882
47	241-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 50 мм	шт.	4	3 412	13 648
48	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	10	26	260
49	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	24	71	1 704
50	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Ревизия ?100	шт.	36	71	2 556
51	241-505-0209 *РСНБ РК 2022*	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм	шт.	35	15 264	534 240
52	1116-0401-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 100 мм	шт.	1	19 628	19 628
53	1116-0401-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 100 мм	шт.	1	29 356	29 356
54	242-307-0705 *ПрСЦ 07.2025*	Клапан обратный латунный межфланцевый поворотный, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	34 091	34 091
55	1116-0401-0105 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 150 мм	шт.	1	60 673	60 673
56	242-307-0707 *ПрСЦ 07.2025*	Клапан обратный латунный межфланцевый поворотный, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 150	шт.	1	63 239	63 239

1	2	3	4	5	6	7
57	1117-0103-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка смесителя	шт.	10	4 922	49 220
58	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	10	3 735	37 350
59	1126-0101-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Теплоизоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом	$м^3$ изоляции	3,2962464	152 113	501 402
60	234-301-0229 *РСНБ РК 2022*	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/$м^3$ диаметром 162 мм	м	65	4 365	283 725
61	1117-0104-0107 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка слива больничного	комплект	70	30 315	2 122 050
62	244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	70	1 357	94 990
63	274-101-0201008 *ПрСЦ 07.2025*	Муфта противопожарная типа ОГНЕЗА ПМ диаметром 110 мм	шт.	181	2 103	380 643
64	1126-0101-1001 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Теплоизоляция трубопроводов диаметром до 160 мм трубками из вспененного каучука	м трубопровода	80	2 235	178 800
65	234-303-6815 *РСНБ РК 2022*	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 125	м	88	34 804	3 062 752
	Раздел 3.	**Дождевая, производственная канализация (К2)**				**6 680 635**
66	1112-0201-0701 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка воронок внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов	1 воронка	16	1 292	20 672
67	272-402-0101001 *ПрСЦ 07.2025*	Воронка кровельная d 100, ТП-01.100/6-Э с обжимным фланцем и электрообогревом	шт.	16	16 326	261 216
68	241-513-0201 *РСНБ РК 2022*	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	16	3 469	55 504
69	1116-0202-0207 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 150 мм	м трубопровода	230	8 172	1 879 560
70	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	230	6 841	1 573 430
71	1116-0202-0205 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 100 мм	м трубопровода	205	5 537	1 135 085
72	241-102-0179 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	205	4 474	917 170
73	241-113-0124 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	1	9 914	9 914
74	241-113-0224 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм	шт.	11	10 935	120 285
75	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	44	2 882	126 808
76	241-112-0213 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	5	5 897	29 485
77	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	28	2 517	70 476

1	2	3	4	5	6	7
78	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1 065	1 065
79	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	476	476
80	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	211,6	708	149 813
81	1116-0202-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр до 40 мм	м трубопровода	45	4 678	210 510
82	241-102-0133 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	45	1 168	52 560
83	1116-0403-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм	шт.	6	1 179	7 074
84	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	6	9 026	54 156
85	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	6	896	5 376
	Раздел 4.	**Дренажная канализация (К7)**				**422 078**
86	511-304-0301 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 $м^3$/ч, Н 4,5 м вод. ст.	шт.	3	74 054	222 162
87	1116-0202-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр до 40 мм	м трубопровода	10	4 678	46 780
88	241-102-0133 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	10	1 168	11 680
89	1116-0403-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм	шт.	3	1 179	3 537
90	242-207-0605 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	3	14 809	44 427
91	1116-0401-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 50 мм	шт.	3	10 870	32 610
92	242-306-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный стальной межфланцевый однострочатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	3	16 528	49 584
93	241-113-0107 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	4	1 795	7 180
94	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	700	1 400
95	241-112-0118 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	1	569	569
96	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 149	2 149

Составил Жангазинова М.С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-04-11

Составлена в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	234-303-6815	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 125 мм	м	88	34 804	3 062 752
2	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	85	25 130	2 136 050
3	241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	230	6 841	1 573 430
4	241-502-0103	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм	м	30	35 141	1 054 230
5	245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 $м^2$	шт.	69	13 835	954 615
6	241-102-0179	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	205	4 474	917 170
7	241-505-0209	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм	шт.	38	15 264	580 032
8	274-101-0201008	Муфта противопожарная типа ОГНЕЗА ПМ диаметром 110 мм	шт.	181	2 103	380 643
9	241-502-0101	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	30	11 224	336 720
10	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	560	511	286 160
11	241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	184	1 545	284 280
12	234-301-0229	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/$м^3$ диаметром 162 мм	м	65	4 365	283 725
13	272-402-0101001	Воронка кровельная d 100, ТП-01.100/6-Э с обжимным фланцем и электрообогревом	шт.	16	16 326	261 216
14	241-504-0102	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	22	7 631	167 882
15	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	211,6	708	149 812,8

1	2	3	4	5	6	7
16	244-301-0703	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 м^3/ч, Tmax 50°	шт.	1	143 852	143 852
17	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	44	2 882	126 808
18	241-113-0224	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм	шт.	11	10 935	120 285
19	241-504-0103	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 150 мм	шт.	6	16 156	96 936
20	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	70	1 357	94 990
21	244-301-0204	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, DN 40, Qn 10 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	1	90 146	90 146
22	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	28	2 517	70 476
23	241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	55	1 168	64 240
24	242-307-0707	Клапан обратный латунный межфланцевый поворотный, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 150	шт.	1	63 239	63 239
25	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,1285536	461 560	59 335,2
26	241-513-0201	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	16	3 469	55 504
27	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	6	9 026	54 156
28	242-306-0103	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	3	16 528	49 584
29	242-207-0605	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	3	14 809	44 427
30	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	10	3 735	37 350
31	242-307-0705	Клапан обратный латунный межфланцевый поворотный, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	34 091	34 091
32	242-301-1206	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	6	5 326	31 956
33	241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	5	5 897	29 485
34	241-505-0218	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х150 мм	шт.	4	7 119	28 476
35	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	12	2 294	27 528
36	241-505-0211 *РСНБ РК 2022*	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 110х100 мм	шт.	3	8 942	26 826
37	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	3,8505	6 197	23 861,55

1	2	3	4	5	6	7
38	242-404-0606	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	18 004	18 004
39	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8 178	16 356
40	241-504-0101	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 50 мм	шт.	4	3 412	13 648
41	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,3288	31 625	10 398,3
42	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	35,9290858	287	10 311,65
43	241-113-0124	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	1	9 914	9 914
44	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 864	9 728
45	241-216-0314	Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем	шт.	67,65	140	9 471
46	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,01134	831 695	9 431,42
47	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	13,1849856	650	8 570,24
48	245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	2	3 894	7 788
49	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	1,2505	5 902	7 380,45
50	241-113-0107	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	4	1 795	7 180
51	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,03545	183 255	6 496,39
52	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,2666	23 796	6 344,01
53	218-103-0208	Каболка	т	0,01365	423 648	5 782,8
54	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	2 744	5 488
55	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	6	896	5 376
56	242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	4 356	4 356
57	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,144	3 680	4 209,92
58	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1 797	3 594
59	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	7,596	446	3 387,82
60	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	22	144	3 168
61	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	5,58	562	3 135,96
62	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	3,798	781	2 966,24

1	2	3	4	5	6	7
63	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	163	2 934
64	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	2,745	1 020	2 799,9
65	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	7,5833	358	2 714,82
66	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Ревизия ?100	шт.	36	71	2 556
67	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	3,625871	668	2 422,08
68	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 149	2 149
69	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,81	1 154	2 088,74
70	235-202-0105	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,48	4 173	2 003,04
71	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	24	71	1 704
72	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,353	1 186	1 604,66
73	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	700	1 400
74	217-701-0308	Очес льняной	кг	3,098	426	1 319,75
75	241-114-0104	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	4	323	1 292
76	241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1 065	1 065
77	241-112-0118	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	1	569	569
78	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,16	3 172	507,52
79	241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	476	476
80	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,22	1 493	328,46
81	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0001319	2 358 157	310,92
82	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	10	26	260
83	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	40	80
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**14 025 341**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	513-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л	комплект	13	128 299	1 667 887
2	511-304-0301 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 $м^3$/ч, Н 4,5 м вод. ст.	шт.	3	74 054	222 162

1	2	3	4	5	6	7
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**1 890 049**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**15 915 389,64**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2501280

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2501280'Q9Ж5В1'Ц8ХМ+Ш1БН2''1'''''*
2	Ю''РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'АЖ2018/74_2025'2-01'Рыскулова 6'РП'2'2-01-04-11'Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока Б'Том 2. Альбом-2.2 (Блок Б)*
3	F(49)'estimate-cipher=2-01-04-18'estimate=Водопровод и канализация. Блока Б'Использовать минимальную сметную цену=Да'Учет климатических условий=Да'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=4'construction=РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'construction-cipher=АЖ2018/74_2025'object=Рыскулова 6'object-cipher=2-01*
4	(РС395405)(РС296009)*
5	Р Водопровод горячей воды (Т3, Т4)*
6	Е1116-502-101(РС296074)'1''Установка счетчика (водомера), диаметр до 40 мм'счетчик (водомер)*
7	С1244-301-0204'1''Счетчик горячей воды многоструйный класса В, DN 40, Qn 10 $м^3$/ч, Tmax 90°'шт.*
8	L Е1116-401-101(РС296299)(РС395405)(К РЗП=1)'1''Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 25 мм'шт.*
9	С1242-207-4301'1''Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
10	L Е1116-403-103(РС296052)(РМ293246)(К РЗП=1)'1''Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр 50 мм'шт.*
11	L С1242-207-4604'1''Кран шаровый латунный резьбовой, с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 25, ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
12	Е1118-0701-0102(РС262755)'1''Установка манометра с трехходовым краном'комплект*
13	С1245-701-101'1''Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь'комплект*
14	Е1118-0605-0104(РС373365)'1''Установка фильтра для очистки воды в трубопроводе системы отопления, диаметр 50 мм'фильтр*
15	L С1242-404-603'1''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25'шт.*
16	С1242-404-0606'1''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50'шт.*
17	Е1116-0403-0202(РС296052)'1''Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм'шт.*
18	Е1116-403-202(РС296052)(К РЗП=1)'1''Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм'шт.*
19	Е1116-403-203(РС296052)(К РЗП=1)'3''Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр 50 мм'шт.*
20	С1242-301-1204'1''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
21	С1242-301-1206'3''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50'шт.*
22	С1241-114-104'2''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм'шт.*
23	П2*
24	Е1116-0502-0101(РС296074)'1''Установка счетчика (водомера), диаметр до 40 мм'счетчик (водомер)*
25	С1244-301-0703'1''Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 $м^3$/ч, Tmax 50°'шт.*
26	L Е1116-401-101(РС296299)(РС395405)(К РЗП=1)'1''Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 25 мм'шт.*
27	С1242-207-4301'1''Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
28	Е1118-0701-0102(РС262755)'1''Установка манометра с трехходовым краном'комплект*
29	С1245-701-101'1''Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь'комплект*
30	Е1118-605-101(РС373365)(К РЗП=1)'1''Установка фильтра для очистки воды в трубопроводе системы отопления, диаметр 25 мм'фильтр*
31	С1242-404-603'1''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25'шт.*
32	L Е1116-0402-0106(РС295077)'1''Установка клапана, регулирующего на резьбовом соединении, термостатического проходного'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
33	L С1242-207-3601'1''Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
34	Е1116-0403-0202(РС296052)'1''Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм'шт.*
35	С1242-301-1204'1''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
36	Е1116-403-203(РС296052)(К РЗП=1)'3''Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр 50 мм'шт.*
37	С1242-301-1206'3''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50'шт.*
38	С1241-114-104'2''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм'шт.*
39	Е1117-202-103(РС296318)(РС373843)(К РЗП=1)'13''Установка нагревателя электрического'комплект'*
40	513-106-107'13''Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л'комплект*
41	Е1117-202-201'69''Установка полотенцесушителя из трубы водогазопроводной'шт.*
42	L С1245-401-101'69''Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 $м^2$'шт.*
43	Р Бытовая канализация(К1, К1н)*
44	Е1116-0301-0102(РМ187490)(РС295994)(РМ296050)'184''Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм'м трубопровода*
45	С1241-203-0409'184''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм'м*
46	Е1116-0301-0101(РМ187490)(РС295994)(РМ296050)'560''Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм'м трубопровода*
47	С1241-203-0402'560''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм'м*
48	С1241-209-2404'18''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
49	С1241-208-3503'22''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
50	С1241-208-3501'2''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
51	Е1116-0102-0203(РС157998)(РМ187490)(РС296310)(РС156346)'30''Прокладка трубопровода из трубы чугунной канализационной раструбной в канале или по стене здания, диаметр 150 мм'м трубопровода*
52	С1241-502-0103'30''Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм'м*
53	Е1116-0102-0202(РС157997)(РМ187490)(РС296310)(РС156345)'85''Прокладка трубопровода из трубы чугунной канализационной раструбной в канале или по стене здания, диаметр 100 мм'м трубопровода*
54	С1241-502-0102'85''Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм'м*
55	Е1116-0102-0201(РС157996)(РМ187490)(РС296310)(РС156344)'30''Прокладка трубопровода из трубы чугунной канализационной раструбной в канале или по стене здания, диаметр 50 мм'м трубопровода*
56	С1241-502-0101'30''Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм'м*
57	L Е1116-0101-0303(РС187501)'(4.0,01+3.0,0084+3.0,0078+6.0,0054+0,0035.22+4.0,0016+35.0,0078)''Установка части фасонной чугунной напорной, диметр 100 мм'т фасонных частей*
58	С1241-505-0218'4''Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х150 мм'шт.*
59	С1241-505-0211'3''Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 110х100 мм'шт.*
60	С1241-505-0209'3''Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм'шт.*
61	С1241-504-0103'6''Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 150 мм'шт.*
62	С1241-504-0102'22''Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм'шт.*
63	С1241-504-0101'4''Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 50 мм'шт.*
64	С1241-213-0701'10''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
65	С1241-213-0704'24''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
66	С1241-213-0704'36''Ревизия ?100'шт.*
67	С1241-505-0209'35''Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм'шт.*
68	Е1116-0401-0103(РС296026)(РС296299)(РС158916)'1''Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 100 мм'шт.*
69	Е1116-401-103(РС296299)'1''Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 100 мм'шт.*
70	С1242-307-0705'1''Клапан обратный латунный межфланцевый поворотный, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100'шт.*
71	Е1116-401-105(РС296299)'1''Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 150 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
72	C1242-307-707'1''Клапан обратный латунный межфланцевый поворотный, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 150'шт.*
73	E1117-0103-0101(PC296068)(PM373843)'10''Установка смесителя'шт.*
74	C1244-104-404'10''Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный'шт.*
75	E1126-101-102(PC139579)'3,14.0,162.162.0,04''Теплоизоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем'м^3 изоляции*
76	C1234-301-229'65''Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м^3 диаметром 162 мм'м*
77	E1117-104-107(PC296070)(PM150460)(К РЗП=1)(PC316046)'70''Установка слива больничного'комплект*
78	C1244-104-801'70''Слив для унитаза диаметром 110 мм'шт.*
79	C1274-101-201008'181''Муфта противопожарная типа ОГНЕЗА ПМ диаметром 110 мм'шт.*
80	E1126-101-1001(PC295727)(К РЗП=1)'80''Теплоизоляция трубопроводов диаметром до 160 мм трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
81	C1234-303-6815'80.1,1''Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 125 мм'м*
82	P Дождевая, производственная канализация (К2)*
83	E1112-0201-0701(PC279957)'16''Установка воронок внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов'1 воронка*
84	C1272-402-101001'16''Воронка кровельная d 100, ТП-01.100/6-Э с обжимным фланцем и электрообогревом'шт.*
85	L E1116-0101-0303(PC187501)'4,6.16.0,001''Установка части фасонной чугунной напорной, диметр 100 мм'т фасонных частей*
86	C1241-513-0201'16''Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм'шт.*
87	E1116-202-207(PC373137)(PM187490)(PM296021)(К РЗП=1)'230''Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 150 мм'м трубопровода*
88	C1241-102-220'230''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм'м*
89	LE1116-202-206(PC373137)(PM187490)(PM296021)(К РЗП=1)'205''Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 125 мм'м трубопровода*
90	E1116-202-205(PC373136)'205''Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 100 мм'м трубопровода*
91	C1241-102-179'205''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм'м*
92	C1241-113-0124'1''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм'шт.*
93	C1241-113-0224'11''Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм'шт.*
94	C1241-113-0117'44''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм'шт.*
95	C1241-112-0213'5''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм'шт.*
96	C1241-112-0147'28''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм'шт.*
97	C1241-114-0121'1''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм'шт.*
98	C1241-114-0107'1''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм'шт.*
99	C1261-301-0219'211,6''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
100	E1116-0202-0201(PM187490)(PM296021)(PC373136)'45''Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр до 40 мм'м трубопровода*
101	C1241-102-0133'45''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм'м*
102	E1116-0403-0202(PC296052)'6''Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм'шт.*
103	C1242-207-0604'6''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
104	C1244-104-605'6''Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ'шт.*
105	L C1244-104-0604'6''Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
106	L C1224-106-0104'6''Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
107	РДренажная канализация (К7)*
108	L E1118-0501-0101(PC296315)(PC315946)'3''Установка насоса центробежного с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т'насос*
109	511-304-301'3''Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 $м^3$/ч, Н 4,5 м вод. ст.'шт.*
110	LE1116-0202-0202(PM296021)(PC373136)'10''Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 50 мм'м трубопровода*
111	E1116-202-201(PC373136)'10''Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр до 40 мм'м трубопровода*
112	C1241-102-0133'10''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм'м*
113	E1116-0403-0202(PC296052)'3''Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм'шт.*
114	C1242-207-0605'3''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
115	E1116-0401-0102(PC296026)(PC296299)'3''Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 50 мм'шт.*
116	C1242-306-0103'3''Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40'шт.*
117	C1241-113-0107'4''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм'шт.*
118	C1241-112-0125'2''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм'шт.*
119	C1241-112-0118'1''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм'шт.*
120	L E1116-0203-0101'1''Установка фланцевого соединения на стальном трубопроводе, диаметр 50 мм'соединение*
121	C1241-116-207'1''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм'шт.*
122	К'Жангазинова М.С.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"

Наименование объекта - Рыскулова 6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-12

(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока В

(Наименование работ и затрат)

Основание: Том 2. Альбом-2.3 (Блок В)

Сметная стоимость	**36207,431**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	14636,351	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	2,306	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**36 207 431**
		Трубопроводы				
1	**1116-0202-0201** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр до 40 мм**	**м трубопровода**	**225**	**4 678**	**1 052 550**
2	**1116-0202-0202** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 50 мм**	**м трубопровода**	**30**	**4 193**	**125 790**
3	**241-102-0106** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм**	**м**	**85**	**399**	**33 915**
4	**241-102-0113** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм**	**м**	**70**	**523**	**36 610**
5	**241-102-0121** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм**	**м**	**50**	**813**	**40 650**
6	**241-102-0133** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм**	**м**	**20**	**1 168**	**23 360**
7	**241-102-0139** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	**м**	**30**	**1 603**	**48 090**
8	**1116-0701-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**255**	**449**	**114 495**
9	**1116-0403-0201** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 15 до 25 мм**	**шт.**	**33**	**928**	**30 624**
10	**1116-0403-0202** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм**	**шт.**	**14**	**1 179**	**16 506**
11	**242-207-3705** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**шт.**	**2**	**19 526**	**39 052**

1	2	3	4	5	6	7
12	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	12	11 614	139 368
13	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 401	29 604
14	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	19	3 760	71 440
15	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	2 467	24 670
16	241-113-0110 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	2	1 826	3 652
17	241-113-0211 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	шт.	7	2 890	20 230
18	241-112-0131 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	5	1 016	5 080
19	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	8	700	5 600
20	1126-0101-1001 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Теплоизоляция трубопроводов диаметром до 160 мм трубками из вспененного каучука	м трубопровода	220	2 235	491 700
21	234-303-0416 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм	м	22	1 418	31 196
22	234-303-0413 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм	м	55	1 184	65 120
23	234-303-0412 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	52,8	1 050	55 440
24	234-303-0410 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	70,4	884	62 234
25	234-303-0408 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм	м	85,8	730	62 634
26	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	171,5	708	121 422
27	1117-0103-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка смесителя	шт.	188	4 922	925 336
28	244-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	184	4 235	779 240
29	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	4	3 735	14 940
30	244-104-0902 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм	шт.	362	1 536	556 032
31	1117-0102-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка мойки на одно отделение	комплект	62	7 423	460 226
32	244-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	62	7 060	437 720

1	2	3	4	5	6	7
33	1117-0103-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка смесителя	шт.	14	4 922	68 908
34	244-104-0503 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный	шт.	14	7 165	100 310
35	1117-0104-0107 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка слива больничного	комплект	24	30 315	727 560
36	244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	24	1 357	32 568
37	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	176	2 071	364 496
38	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	65	1 619	105 235
39	1117-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка нагревателя электрического	комплект	8	22 298	178 384
40	513-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л	комплект	8	128 299	1 026 392
41	1117-0202-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка полотенцесушителя из трубы водогазопроводной	шт.	14	18 225	255 150
	Раздел 1.	**Бытовая канализация(К1, К1н)**				**23 587 726**
42	1116-0301-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм	м трубопровода	690	3 745	2 584 050
43	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	688,62	1 545	1 063 918
44	1116-0301-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм	м трубопровода	80	3 895	311 600
45	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	79,84	511	40 798
46	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	35	163	5 705
47	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	144	231	33 264
48	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	144	144	20 736
49	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	40	360
50	1116-0102-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопровода из трубы чугунной канализационной раструбной в канале или по стене здания, диаметр 100 мм	м трубопровода	354	9 551	3 381 054
51	241-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	354	25 130	8 896 020
52	1116-0102-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопровода из трубы чугунной канализационной раструбной в канале или по стене здания, диаметр 50 мм	м трубопровода	30	8 233	246 990
53	241-502-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	30	11 224	336 720
54	241-505-0218 *РСНБ РК 2022*	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х150 мм	шт.	9	7 119	64 071
55	241-505-0209 *РСНБ РК 2022*	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм	шт.	58	15 264	885 312

1	2	3	4	5	6	7
56	241-504-0102 *РСНБ РК 2022*	Отвод чугунный косой ?100	шт.	58	7 631	442 598
57	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Прочистка ?50	шт.	9	26	234
58	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Прочистка ?100	шт.	24	71	1 704
59	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Ревизия ?100	шт.	86	71	6 106
60	1117-0104-0107 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка слива больничного	комплект	86	30 315	2 607 090
61	244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	86	1 357	116 702
62	274-101-0201008 *ПрСЦ 07.2025*	Муфта противопожарная типа ОГНЕЗА ПМ диаметром 110 мм	шт.	120	2 103	252 360
63	1126-0101-1001 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Теплоизоляция трубопроводов диаметром до 160 мм трубками из вспененного каучука	м трубопровода	50	2 235	111 750
64	234-303-6815 *РСНБ РК 2022*	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 125	м	55	34 804	1 914 220
65	1117-0104-0108 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка гибкой подводки к водоразборной арматуре	м подводок	86	1 809	155 574
66	244-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	86	1 265	108 790
	Раздел 2.	**Дождевая канализация(К2)**				**3 342 734**
67	1112-0201-0701 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка воронок внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов	1 воронка	26	1 292	33 592
68	272-402-0101001 *ПрСЦ 07.2025*	Воронка кровельная d 100, ТП-01.100/6-Э с обжимным фланцем и электрообогревом	шт.	26	16 326	424 476
69	241-513-0201 *РСНБ РК 2022*	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	26	3 469	90 194
70	1116-0202-0207 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 150 мм	м трубопровода	50,3	8 172	411 052
71	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	50,3	6 841	344 102
72	1116-0202-0205 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 100 мм	м трубопровода	120	5 537	664 440
73	241-102-0179 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	120	4 474	536 880
74	241-113-0124 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	1	9 914	9 914
75	241-113-0224 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм	шт.	11	10 935	120 285
76	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	44	2 882	126 808
77	241-112-0213 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	5	5 897	29 485

1	2	3	4	5	6	7
78	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	28	2 517	70 476
79	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1 065	1 065
80	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	476	476
81	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	211,6	708	149 813
82	1116-0202-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр до 40 мм	м трубопровода	45	4 678	210 510
83	241-102-0133 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	45	1 168	52 560
84	1116-0403-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм	шт.	6	1 179	7 074
85	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	6	9 026	54 156
86	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	6	896	5 376
	Раздел 3.	**Дренажная канализация (К3)**				**493 442**
87	511-304-0301 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 $м^3$/ч, Н 4,5 м вод. ст.	шт.	3	74 054	222 162
88	1116-0202-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр до 40 мм	м трубопровода	35	4 678	163 730
89	241-102-0133 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	35	1 168	40 880
90	1116-0403-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм	шт.	1	1 179	1 179
91	242-207-0605 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	14 809	14 809
92	1116-0401-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 50 мм	шт.	1	10 870	10 870
93	242-306-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный стальной межфланцевый однострочатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	16 528	16 528
94	241-113-0107 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	4	1 795	7 180
95	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	10	700	7 000
96	241-112-0118 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	16	569	9 104

Составил Жангазинова М.С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-04-12

Составлена в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	354	25 130	8 896 020
2	234-303-6815	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 125 мм	м	55	34 804	1 914 220
3	241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	688,62	1 545	1 063 917,9
4	241-505-0209	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм	шт.	58	15 264	885 312
5	244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	184	4 235	779 240
6	244-104-0902	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм	шт.	362	1 536	556 032
7	241-102-0179	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	120	4 474	536 880
8	241-504-0102 *РСНБ РК 2022*	Отвод чугунный косой ?100	шт.	58	7 631	442 598
9	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	62	7 060	437 720
10	272-402-0101001	Воронка кровельная d 100, ТП-01.100/6-Э с обжимным фланцем и электрообогревом	шт.	26	16 326	424 476
11	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	176	2 071	364 496
12	241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	50,3	6 841	344 102,3
13	241-502-0101	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	30	11 224	336 720
14	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	383,1	708	271 234,8
15	274-101-0201008	Муфта противопожарная типа ОГНЕЗА ПМ диаметром 110 мм	шт.	120	2 103	252 360

1	2	3	4	5	6	7
16	245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 $м^2$	шт.	14	13 835	193 690
17	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	110	1 357	149 270
18	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	12	11 614	139 368
19	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	44	2 882	126 808
20	241-113-0224	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм	шт.	11	10 935	120 285
21	241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	100	1 168	116 800
22	244-104-0901	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	86	1 265	108 790
23	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	65	1 619	105 235
24	244-104-0503	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный	шт.	14	7 165	100 310
25	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	40,5	2 294	92 907
26	241-513-0201	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	26	3 469	90 194
27	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	19	3 760	71 440
28	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	28	2 517	70 476
29	234-303-0413	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм	м	55	1 184	65 120
30	241-505-0218	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х150 мм	шт.	9	7 119	64 071
31	234-303-0408	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм	м	85,8	730	62 634
32	234-303-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	70,4	884	62 233,6
33	234-303-0412	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	52,8	1 050	55 440
34	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	6	9 026	54 156
35	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	62	815	50 530
36	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	30	1 603	48 090
37	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	79,84	511	40 798,24
38	241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	50	813	40 650

1	2	3	4	5	6	7
39	242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	19 526	39 052
40	241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	70	523	36 610
41	241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	85	399	33 915
42	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	144	231	33 264
43	234-303-0416	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм	м	22	1 418	31 196
44	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 401	29 604
45	241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	5	5 897	29 485
46	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	2 467	24 670
47	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	144	144	20 736
48	241-113-0211	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	шт.	7	2 890	20 230
49	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	7,812	2 122	16 577,06
50	242-306-0103	Клапан обратный стальной межфланцевый однострворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	16 528	16 528
51	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,08802	183 255	16 130,11
52	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	4	3 735	14 940
53	242-207-0605	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	14 809	14 809
54	218-103-0208	Каболка	т	0,03426	423 648	14 514,18
55	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	3,861	3 680	14 208,48
56	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,42	31 625	13 282,5
57	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	18	700	12 600
58	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	1,7503	6 197	10 846,61
59	241-113-0124	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	1	9 914	9 914
60	241-112-0118	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	16	569	9 104

1	2	3	4	5	6	7
61	241-113-0107	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	4	1 795	7 180
62	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	19,3698	358	6 934,39
63	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	14,5155	446	6 473,91
64	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Ревизия ?100	шт.	86	71	6 106
65	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	35	163	5 705
66	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	7,245	781	5 658,34
67	241-216-0314	Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем	шт.	39,6	140	5 544
68	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	6	896	5 376
69	241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	5	1 016	5 080
70	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,828	5 902	4 886,86
71	241-113-0110	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	2	1 826	3 652
72	235-202-0105	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,78	4 173	3 254,94
73	217-701-0308	Очес льняной	кг	6,145	426	2 617,77
74	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,081742	23 796	1 945,13
75	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,54	3 172	1 712,88
76	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Прочистка ?100	шт.	24	71	1 704
77	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,6221	1 020	1 654,54
78	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	2,79575	562	1 571,21
79	241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1 065	1 065
80	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,891	1 186	1 056,73
81	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	831 695	914,86
82	241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	9,9	89	881,1
83	241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	476	476
84	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	40	360
85	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Прочистка ?50	шт.	9	26	234

1	2	3	4	5	6	7
86	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,14	1 154	161,56
87	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,014	1 493	20,9
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**20 079 068**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	513-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л	комплект	8	128 299	1 026 392
2	511-304-0301 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 $м^3$/ч, Н 4,5 м вод. ст.	шт.	3	74 054	222 162
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**1 248 554**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**21 327 621,91**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2501290

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2501290'Q9Ж5В1'Ц8ХМ+Ш1БН2''1'''''*
2	Ю''РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'АЖ2018/74_2025'2-01'Рыскулова 6'РП'2'2-01-04-12'Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока В'Том 2. Альбом-2.3 (Блок В)*
3	F(49)'estimate-cipher=2-01-04-19'estimate=Водопровод и канализация. Блока В'construction=РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'construction-cipher=АЖ2018/74_2025'Использовать минимальную сметную цену=Да'Учет климатических условий=Да'object=Рыскулова 6'object-cipher=2-01'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=4*
4	П2 Трубопроводы*
5	Е1116-0202-0201(РМ187490)(РМ296021)(РС373136)'85+70+50+20''Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр до 40 мм'м трубопровода*
6	Е1116-0202-0202(РМ296021)(РС373136)'30''Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 50 мм'м трубопровода*
7	С1241-102-0106'85''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм'м*
8	С1241-102-0113'70''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм'м*
9	С1241-102-0121'50''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм'м*
10	С1241-102-0133'20''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм'м*
11	С1241-102-0139'30''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм'м*
12	Е1116-0701-0101'85+70+50+20+30''Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода*
13	Е1116-0403-0201(РС296052)'10+19+4''Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 15 до 25 мм'шт.*
14	Е1116-0403-0202(РС296052)'12+2''Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм'шт.*
15	С1242-207-3705'2''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
16	С1242-207-3704'12''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
17	С1242-207-3703'4''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
18	С1242-207-3702'19''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
19	С1242-207-3701'10''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
20	С1241-113-0110'2''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм'шт.*
21	С1241-113-0211'7''Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм'шт.*
22	С1241-112-0131'5''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм'шт.*
23	С1241-112-0125'8''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм'шт.*
24	Е1126-0101-1001(РС295727)'20+50+48+64+38''Теплоизоляция трубопроводов диаметром до 160 мм трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
25	С1234-303-416'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм'м*
26	С1234-303-413'50.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм'м*
27	С1234-303-412'48.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм'м*
28	С1234-303-410'64.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм'м*
29	С1234-303-408'78.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм'м*
30	С1261-301-0219'171,5''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
31	E1117-0103-0101(РС296068)(РМ373843)'184+4''Установка смесителя'шт.*
32	С1244-104-0401'184''Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм'шт.*
33	С1244-104-404'4''Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный'шт.*
34	L E1117-0104-0108(РМ373843)'362''Установка гибкой подводки к водоразборной арматуре'м подводок*
35	С1244-104-0902'362''Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм'шт.*
36	E1117-0102-0201(РС187832)'62''Установка мойки на одно отделение'комплект*
37	С1244-102-501'62''Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм'шт.*
38	E1117-0103-0101(РС296068)(РМ373843)'14''Установка смесителя'шт.*
39	С1244-104-503'14''Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный'шт.*
40	E1117-104-107(РС296070)(РМ150460)(К РЗП=1)(РС316046)'24''Установка слива больничного'комплект*
41	С1244-104-801'24''Слив для унитаза диаметром 110 мм'шт.*
42	С1244-104-601'176''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ'шт.*
43	С1244-104-604'65''Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ'шт.*
44	E1117-202-103(РС296318)(РС373843)(К РЗП=1)'8''Установка нагревателя электрического'комплект'*
45	513-106-107'8''Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л'комплект*
46	E1117-202-201'14''Установка полотенцесушителя из трубы водогазопроводной'шт.*
47	L С1245-401-101'14''Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 $м^2$'шт.*
48	Р Бытовая канализация(К1, К1н)*
49	E1116-0301-0102(РМ187490)(РС295994)(РМ296050)(РС296009)'690''Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм'м трубопровода*
50	С1241-203-0409'690.0,998''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм'м*
51	E1116-0301-0101(РМ187490)(РС295994)(РМ296050)(РС296009)'80''Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм'м трубопровода*
52	С1241-203-0402'80.0,998''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм'м*
53	С1241-209-2404'35''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
54	С1241-209-2406'144''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
55	С1241-208-3503'144''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
56	С1241-208-3501'9''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
57	L E1116-0102-0203(РС157998)(РМ187490)(РС296310)(РС156346)'30''Прокладка трубопровода из трубы чугунной канализационной раструбной в канале или по стене здания, диаметр 150 мм'м трубопровода*
58	L С1241-502-0103'30''Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм'м*
59	E1116-0102-0202(РС157997)(РМ187490)(РС296310)(РС156345)'354''Прокладка трубопровода из трубы чугунной канализационной раструбной в канале или по стене здания, диаметр 100 мм'м трубопровода*
60	С1241-502-0102'354''Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм'м*
61	E1116-0102-0201(РС157996)(РМ187490)(РС296310)(РС156344)'30''Прокладка трубопровода из трубы чугунной канализационной раструбной в канале или по стене здания, диаметр 50 мм'м трубопровода*
62	С1241-502-0101'30''Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм'м*
63	L E1116-0101-0303(РС187501)'(9.0,01+3.0,0084+58.0,0078+6.0,0054+58.0,0035+4.0,0016)''Установка части фасонной чугунной напорной, диметр 100 мм'т фасонных частей*
64	С1241-505-0218'9''Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х150 мм'шт.*
65	L С1241-505-0211'3''Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 110х100 мм'шт.*
66	С1241-505-0209'58''Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм'шт.*
67	L С1241-504-0103'6''Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 150 мм'шт.*
68	С1241-504-0102'58''Отвод чугунный косой ?100'шт.*
69	L С1241-504-0101'4''Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 50 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
70	C1241-213-0701'9''Прочистка ?50'шт.*
71	C1241-213-0704'24''Прочистка ?100'шт.*
72	C1241-213-0704'86''Ревизия ?100'шт.*
73	E1117-104-107(PC296070)(PM150460)(К РЗП=1)(PC316046)'86''Установка слива больничного'комплект*
74	C1244-104-801'86''Слив для унитаза диаметром 110 мм'шт.*
75	C1274-101-201008'120''Муфта противопожарная типа ОГНЕЗА ПМ диаметром 110 мм'шт.*
76	E1126-101-1001(PC295727)(К РЗП=1)'50''Теплоизоляция трубопроводов диаметром до 160 мм трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
77	C1234-303-6815'50.1,1''Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 125 мм'м*
78	E1117-0104-0108(PM373843)'86''Установка гибкой подводки к водоразборной арматуре'м подводок*
79	C1244-104-901'86''Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм'шт.*
80	P Дождевая канализация(К2)*
81	E1112-0201-0701(PC279957)'26''Установка воронок внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов'1 воронка*
82	C1272-402-101001'26''Воронка кровельная d 100, ТП-01.100/6-Э с обжимным фланцем и электрообогревом'шт.*
83	L E1116-0101-0303(PC187501)'4,6.26.0,001''Установка части фасонной чугунной напорной, диметр 100 мм'т фасонных частей*
84	C1241-513-0201'26''Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм'шт.*
85	E1116-202-207(PC373137)(PM187490)(PM296021)(К РЗП=1)'50,3''Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 150 мм'м трубопровода*
86	C1241-102-220'50,3''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм'м*
87	LE1116-202-206(PC373137)(PM187490)(PM296021)(К РЗП=1)'120''Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 125 мм'м трубопровода*
88	E1116-202-205(PC373136)'120''Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 100 мм'м трубопровода*
89	C1241-102-179'120''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм'м*
90	C1241-113-0124'1''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм'шт.*
91	C1241-113-0224'11''Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм'шт.*
92	C1241-113-0117'44''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм'шт.*
93	C1241-112-0213'5''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм'шт.*
94	C1241-112-0147'28''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм'шт.*
95	C1241-114-0121'1''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм'шт.*
96	C1241-114-0107'1''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм'шт.*
97	C1261-301-0219'211,6''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
98	E1116-0202-0201(PM187490)(PM296021)(PC373136)'45''Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр до 40 мм'м трубопровода*
99	C1241-102-0133'45''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм'м*
100	E1116-0403-0202(PC296052)'6''Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм'шт.*
101	C1242-207-0604'6''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
102	C1244-104-605'6''Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ'шт.*
103	PДренажная канализация (К3)*
104	L E1118-0501-0101(PC296315)(PC315946)'3''Установка насоса центробежного с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т'насос*
105	511-304-301'3''Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 $м^3$/ч, H 4,5 м вод. ст.'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
106	LE1116-0202-0202(PM296021)(PC373136)'35''Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 50 мм'м трубопровода*
107	E1116-202-201(PC373136)'35''Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр до 40 мм'м трубопровода*
108	C1241-102-0133'35''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм'м*
109	E1116-0403-0202(PC296052)'1''Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм'шт.*
110	C1242-207-0605'1''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
111	E1116-0401-0102(PC296026)(PC296299)(PC395405)'1''Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 50 мм'шт.*
112	C1242-306-0103'1''Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40'шт.*
113	C1241-113-0107'4''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм'шт.*
114	C1241-112-0125'10''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм'шт.*
115	C1241-112-0118'16''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм'шт.*
116	К'**Жангазинова М.С.***

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"

Наименование объекта - Рыскулова 6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-13

(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока Д

(Наименование работ и затрат)

Основание: Том 2. Альбом-2.4 (Блок Д)

Сметная стоимость	**1758,742**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	583,157	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,094	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1 758 742**
	Раздел 1.	**Бытовая канализация(К1, К1н)**				**1 603 844**
1	**1116-0301-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм**	**м трубопровода**	**32**	**3 745**	**119 840**
2	**241-203-0409** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм**	**м**	**32**	**1 545**	**49 440**
3	**1116-0301-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм**	**м трубопровода**	**18**	**3 895**	**70 110**
4	**241-203-0402** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	**м**	**18**	**511**	**9 198**
5	**1116-0102-0202** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Прокладка трубопровода из трубы чугунной канализационной раструбной в канале или по стене здания, диаметр 100 мм**	**м трубопровода**	**22**	**9 551**	**210 122**
6	**241-502-0102** *РСНБ РК 2022*	**Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм**	**м**	**22**	**25 130**	**552 860**
7	**241-209-2404** *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**4**	**163**	**652**
8	**241-208-3503** *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**22**	**144**	**3 168**
9	**241-208-3501** *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**2**	**40**	**80**
10	**241-505-0218** *РСНБ РК 2022*	**Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х150 мм**	**шт.**	**4**	**7 119**	**28 476**
11	**241-505-0209** *РСНБ РК 2022*	**Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм**	**шт.**	**3**	**15 264**	**45 792**

1	2	3	4	5	6	7
12	241-504-0102 *РСНБ РК 2022*	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	1	7 631	7 631
13	241-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 50 мм	шт.	4	3 412	13 648
14	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	26	52
15	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	71	142
16	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	71	71
17	241-505-0209 *РСНБ РК 2022*	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм	шт.	2	15 264	30 528
18	1116-0401-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 100 мм	шт.	1	19 628	19 628
19	1116-0401-0105 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 150 мм	шт.	1	44 317	44 317
20	242-307-0705 *ПрСЦ 07.2025*	Клапан обратный латунный межфланцевый поворотный, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	34 091	34 091
21	242-307-0707 *ПрСЦ 07.2025*	Клапан обратный латунный межфланцевый поворотный, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 150	шт.	1	63 239	63 239
22	1117-0104-0107 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка слива больничного	комплект	2	30 315	60 630
23	244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	2	1 357	2 714
24	1117-0103-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка смесителя	шт.	3	4 922	14 766
25	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	3	3 735	11 205
26	274-101-0201008 *ПрСЦ 07.2025*	Муфта противопожарная типа ОГНЕЗА ПМ диаметром 110 мм	шт.	1	2 103	2 103
27	1126-0101-1001 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Теплоизоляция трубопроводов диаметром до 160 мм трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1	2 235	2 235
28	234-303-6815 *РСНБ РК 2022*	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 125	м	1,1	34 804	38 284
29	1117-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка нагревателя электрического	комплект	1	22 298	22 298
30	513-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л	комплект	1	128 299	128 299
31	1117-0202-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка полотенцесушителя из трубы водогазопроводной	шт.	1	18 225	18 225
	Раздел 2.	**Дренажная канализация (К7)**				**154 898**
32	511-304-0301 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 $м^3$/ч, Н 4,5 м вод. ст.	шт.	1	74 054	74 054
33	1116-0202-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр до 40 мм	м трубопровода	3	4 678	14 034

1	2	3	4	5	6	7
34	241-102-0133 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	3	1 168	3 504
35	1116-0403-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм	шт.	1	1 179	1 179
36	242-207-0605 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	14 809	14 809
37	1116-0401-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 50 мм	шт.	1	10 870	10 870
38	242-306-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	16 528	16 528
39	241-113-0107 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	1 795	3 590
40	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	700	1 400
41	241-112-0118 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	1	569	569
42	1116-0203-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка фланцевого соединения на стальном трубопроводе, диаметр 50 мм	соединение	1	12 212	12 212
43	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 149	2 149

Составил Жангазинова М.С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-04-13

Составлена в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	22	25 130	552 860
2	241-505-0209	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм	шт.	5	15 264	76 320
3	242-307-0707	Клапан обратный латунный межфланцевый поворотный, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 150	шт.	1	63 239	63 239
4	241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	32	1 545	49 440
5	234-303-6815	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 125 мм	м	1,1	34 804	38 284,4
6	242-307-0705	Клапан обратный латунный межфланцевый поворотный, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	34 091	34 091
7	241-505-0218	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х150 мм	шт.	4	7 119	28 476
8	242-306-0103	Клапан обратный стальной межфланцевый однострворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	16 528	16 528
9	242-207-0605	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	14 809	14 809
10	245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 $м^2$	шт.	1	13 835	13 835
11	241-504-0101	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 50 мм	шт.	4	3 412	13 648
12	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	3	3 735	11 205
13	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	18	511	9 198
14	241-504-0102	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	1	7 631	7 631

1	2	3	4	5	6	7
15	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	2 149	6 447
16	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00769	831 695	6 395,73
17	241-113-0107	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	1 795	3 590
18	241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	3	1 168	3 504
19	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	22	144	3 168
20	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	2	1 357	2 714
21	274-101-0201008	Муфта противопожарная типа ОГНЕЗА ПМ диаметром 110 мм	шт.	1	2 103	2 103
22	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	700	1 400
23	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,17	1 154	1 350,18
24	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00506	183 255	927,27
25	218-103-0208	Каболка	т	0,00198	423 648	838,82
26	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0218	31 625	689,42
27	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	163	652
28	241-112-0118	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	1	569	569
29	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,15	2 294	344,1
30	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,918	358	328,64
31	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,147	1 493	219,47
32	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	71	213
33	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,262	446	116,85
34	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,131	781	102,31
35	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	40	80
36	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0093	6 197	57,63
37	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	3 680	52,62
38	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	26	52
39	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,111	426	47,29

1	2	3	4	5	6	7
40	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	3 172	6,34
41	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,006	1 020	6,12
42	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,00024	23 796	5,71
43	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,0099	562	5,56
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**965 550**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	513-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л	комплект	1	128 299	128 299
2	511-304-0301 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 $м^3$/ч, Н 4,5 м вод. ст.	шт.	1	74 054	74 054
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**202 353**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**1 167 903,49**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2501300

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2501300'Q9Ж5В1'Ц8ХМ+Ш1БН2''1'''''*
2	Ю''РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'АЖ2018/74_2025'2-01'Рыскулова 6'РП'2'2-01-04-13'Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока Д'Том 2. Альбом-2.4 (Блок Д)*
3	F(49)'estimate-cipher=2-01-04-19'estimate=Водопровод и канализация. Блока Д'construction=РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'construction-cipher=АЖ2018/74_2025'Использовать минимальную сметную цену=Да'Учет климатических условий=Да'object=Рыскулова 6'object-cipher=2-01'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=4*
4	(РС296009)*
5	Р Бытовая канализация(К1, К1н)*
6	Е1116-0301-0102(РМ187490)(РС295994)(РМ296050)'32''Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм'м трубопровода*
7	С1241-203-0409'32''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм'м*
8	Е1116-0301-0101(РМ187490)(РС295994)(РМ296050)'18''Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм'м трубопровода*
9	С1241-203-0402'18''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм'м*
10	Е1116-0102-0202(РС157997)(РМ187490)(РС296310)(РМ296021)(РС156345)(К РЗП=1)'22''Прокладка трубопровода из трубы чугунной канализационной раструбной в канале или по стене здания, диаметр 100 мм'м трубопровода*
11	С1241-502-0102'22''Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм'м*
12	С1241-209-2404'4''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
13	L С1241-209-2406'2''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
14	С1241-208-3503'22''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
15	С1241-208-3501'2''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
16	L Е1116-0101-0303(РС187501)'(4.0,01+3.0,0078+1.0,0035+4.0,0016+2.0,0078)''Установка части фасонной чугунной напорной, диметр 100 мм'т фасонных частей*
17	С1241-505-0218'4''Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х150 мм'шт.*
18	С1241-505-0209'3''Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм'шт.*
19	С1241-504-0102'1''Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм'шт.*
20	С1241-504-0101'4''Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 50 мм'шт.*
21	С1241-213-0701'2''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
22	С1241-213-0704'2''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
23	С1241-213-0704'1''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
24	С1241-505-0209'2''Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм'шт.*
25	Е1116-0401-0103(РС296026)(РС296299)(РС158916)'1''Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 100 мм'шт.*
26	Е1116-0401-0105(РС296026)(РС296299)(РС158918)'1''Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 150 мм'шт.*
27	С1242-307-0705'1''Клапан обратный латунный межфланцевый поворотный, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100'шт.*
28	С1242-307-0707'1''Клапан обратный латунный межфланцевый поворотный, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 150'шт.*
29	Е1117-104-107(РС296070)(РМ150460)(К РЗП=1)(РС316046)'2''Установка слива больничного'комплект*
30	С1244-104-801'2''Слив для унитаза диаметром 110 мм'шт.*
31	Е1117-0103-0101(РС296068)(РМ373843)'3''Установка смесителя'шт.*
32	С1244-104-404'3''Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный'шт.*
33	С1274-101-201008'1''Муфта противопожарная типа ОГНЕЗА ПМ диаметром 110 мм'шт.*
34	Е1126-101-1001(РС295727)(К РЗП=1)'1''Теплоизоляция трубопроводов диаметром до 160 мм трубками из вспененного каучука'м трубопровода*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
35	C1234-303-6815'1.1,1''Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 125 мм'м*
36	E1117-202-103(PC296318)(PC373843)(К РЗП=1)'1''Установка нагревателя электрического'комплект'*
37	513-106-107'1''Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л'комплект*
38	E1117-202-201'1''Установка полотенцесушителя из трубы водогазопроводной'шт.*
39	L C1245-401-101'1''Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 $м^2$'шт.*
40	РДренажная канализация (К7)*
41	L E1118-0501-0101(PC296315)(PC315946)'1''Установка насоса центробежного с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т'насос*
42	511-304-301'1''Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 $м^3$/ч, Н 4,5 м вод. ст.'шт.*
43	LE1116-0202-0202(PM296021)(PC373136)'3''Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 50 мм'м трубопровода*
44	E1116-202-201(PC373136)'3''Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр до 40 мм'м трубопровода*
45	C1241-102-0133'3''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм'м*
46	E1116-0403-0202(PC296052)'1''Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм'шт.*
47	C1242-207-0605'1''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
48	E1116-0401-0102(PC296026)(PC296299)(PC395405)'1''Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 50 мм'шт.*
49	C1242-306-0103'1''Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40'шт.*
50	C1241-113-0107'2''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм'шт.*
51	C1241-112-0125'2''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм'шт.*
52	C1241-112-0118'1''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм'шт.*
53	E1116-0203-0101'1''Установка фланцевого соединения на стальном трубопроводе, диаметр 50 мм'соединение*
54	C1241-116-0207'1''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм'шт.*
55	К'Жангазинова М.С.'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"

Шифр стройки АЖ2018/74_2025

Наименование объекта - Рыскулова 6

Шифр объекта 2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-14

(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы. Система медицинского газоснабжения

(Наименование работ и затрат)

Основание: Том 2. Альбом-3

Сметная стоимость	**311883,559**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	2696,544	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,439	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**311 883 559**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 679 127
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 505 654*
		машины и механизмы	тенге			49 412
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*17 417*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 981 782
		оборудование	тенге			307 173 238
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	439		
Раздел 1.		**Источники медицинского газоснабжения**				**308 552 528**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 331 264
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*762 421*
		машины и механизмы	тенге			11 384
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 720*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			36 642
		оборудование	тенге			307 173 238
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	224		
1	**1334-0201-0602** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09***	**Монтаж машины для дозирования жидких лекарственных средств /Установка газификатора/**	**шт.**	**2**	**102 880**	**205 760**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1.1		затраты на труд рабочих			100 297	200 594
		в том числе оплата труда рабочих			57 447	114 894
1.1.1	007-0155	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	26,16	7 668	200 595
1.2		машины и механизмы			2 401	4 802
		в том числе оплата труда машинистов			797	1 594
1.2.1	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1962	14 932	2 930
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1962*	*4 781*	*938*
1.2.2	314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,3706	83	31
1.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1962	9 385	1 841
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1962*	*3 346*	*656*
1.3		материалы, изделия и конструкции			182	364
1.3.1	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	9,6	38	365
2	**527-119-0101004** *ПрСЦ 07.2025*	**Газификатор холодный криогенный ГХК-8/1,6-500М**	**шт.**	**2**	**119 422 074**	**238 844 148**
3	**1334-0113-0311** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	**Монтаж установки вакуумной**	**комплект**	**1**	**97 019**	**97 019**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			97 019	97 019
		в том числе оплата труда рабочих			55 564	55 564
3.1.1	007-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	17,44	5 563	97 019
4	**523-503-0124004** *ПрСЦ 07.2025*	**Станция медицинская вакуумная типа 4.A-MEDV-D4.0L-1**	**комплект**	**1**	**23 294 536**	**23 294 536**
5	**1307-0103-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	**Монтаж агрегата или машины компрессорно-конденсаторной, масса 0,18 т**	**шт.**	**2**	**205 818**	**411 636**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			185 256	370 512
		в том числе оплата труда рабочих			106 088	212 176
5.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	61,04	6 070	370 513
5.2		машины и механизмы			3 291	6 582
		в том числе оплата труда машинистов			1 063	2 126
5.2.1	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2616	14 932	3 906
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2616*	*4 781*	*1 251*
5.2.2	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,5914	138	220
5.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2616	9 385	2 455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2616*	*3 346*	*875*
5.3		материалы, изделия и конструкции			17 271	34 542
5.3.1	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	1,2	316	379
5.3.2	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2	17 081	34 162
6	**Перечень** *п. 19*	**Компрессорная станция, мощность привода 15 кВт, максимальное давление 7,5 бар, производительность 157,2 м^3/час. В комплекте. G15P-7,5 FM Export CHN**	**шт**	**2**	**11 355 933,87**	**22 711 868**
7	**1334-0113-0309** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	**Монтаж рампы для закиси азота трехбалонной**	**комплект**	**4**	**133 835**	**535 340**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			133 401	533 604
		в том числе оплата труда рабочих			76 400	305 600
7.1.1	007-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	95,92	5 563	533 603

1	2	3	4	5	6	7
7.2		материалы, изделия и конструкции			434	1 736
7.2.1	217-605-0105	Воздух сжатый	$м^3$	3,2	542	1 734
8	**Перечень** *п. 20*	**Рампа перепускная автоматическая для закиси азота РПАЗА-17-К**	**шт**	**1**	**5 746 182,1**	**5 746 182**
9	**Перечень** *п. 21*	**Рампа разрядная для закиси азота РРЗА-8-К**	**шт**	**1**	**2 873 091,05**	**2 873 091**
10	**Перечень** *п. 22*	**Рампа перепускная автоматическая для углекислоты РПАЕ-15-Л**	**шт**	**1**	**5 533 445,04**	**5 533 445**
11	**Перечень** *п. 23*	**Рампа разрядная для углекислоты РРУ 7-Л**	**шт**	**1**	**2 636 523,14**	**2 636 523**
12	**1334-0113-0319** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	**Монтаж рампы кислородной станции**	**шт.**	**1**	**129 535**	**129 535**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			129 535	129 535
		в том числе оплата труда рабочих			74 186	74 186
12.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	22,89	5 659	129 535
13	**Перечень** *п. 24*	**Рампа перепускная автоматическая для кислорода РПАК-15-Л**	**шт**	**1**	**5 533 445,04**	**5 533 445**
	Раздел 2.	**Монтаж трубопровода из медных труб**				**3 331 031**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 347 863
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*743 233*
		машины и механизмы	тенге			38 028
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13 697*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 945 140
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	214		
14	**1312-0104-0104** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	**Монтаж трубопровода из труб медных, условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 55 мм**	**м трубопровода**	**24**	**7 008**	**168 192**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			6 368	152 832
		в том числе оплата труда рабочих			3 647	87 528
14.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	26,16	5 842	152 827
14.2		машины и механизмы			433	10 392
		в том числе оплата труда машинистов			167	4 008
14.2.1	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,180504	14 932	2 695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,180504*	*4 781*	*863*
14.2.2	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,23544	58	14
14.2.3	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,106568	89	98
14.2.4	324-108-0301	Станки трубогибочные для труб диаметром от 200 до 500 мм	маш.-ч	0,75864	7 735	5 868
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,75864*	*3 346*	*2 538*
14.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,180504	9 385	1 694
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,180504*	*3 346*	*604*
14.3		материалы, изделия и конструкции			207	4 968
14.3.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,6336	5 902	3 740
14.3.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,7224	562	406
14.3.3	261-107-0389	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,0000336	652 682	22
14.3.4	261-107-0738	Припой	кг	0,3408	2 186	745

1	2	3	4	5	6	7
14.3.5	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,7752	54	42
15	**1312-0104-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09***	**Монтаж трубопровода из труб медных, условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 35 мм**	**м трубопровода**	**12**	**6 753**	**81 036**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			6 368	76 416
		в том числе оплата труда рабочих			3 647	43 764
15.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	13,08	5 842	76 413
15.2		машины и механизмы			180	2 160
		в том числе оплата труда машинистов			65	780
15.2.1	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,057552	14 932	859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,057552*	*4 781*	*275*
15.2.2	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,077172	58	4
15.2.3	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,553284	89	49
15.2.4	324-108-0301	Станки трубогибочные для труб диаметром от 200 до 500 мм	маш.-ч	0,09156	7 735	708
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,09156*	*3 346*	*306*
15.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,057552	9 385	540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,057552*	*3 346*	*193*
15.3		материалы, изделия и конструкции			205	2 460
15.3.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,3168	5 902	1 870
15.3.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,3612	562	203
15.3.3	261-107-0389	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,0000168	652 682	11
15.3.4	261-107-0738	Припой	кг	0,1704	2 186	372
15.3.5	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0972	54	5
16	**1312-0104-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09***	**Монтаж трубопровода из труб медных, условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 28 мм**	**м трубопровода**	**63**	**6 586**	**414 918**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			6 368	401 184
		в том числе оплата труда рабочих			3 647	229 761
16.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	68,67	5 842	401 170
16.2		машины и механизмы			132	8 316
		в том числе оплата труда машинистов			48	3 024
16.2.1	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,219744	14 932	3 281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,219744*	*4 781*	*1 051*
16.2.2	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,405153	58	24
16.2.3	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	2,671263	89	238
16.2.4	324-108-0301	Станки трубогибочные для труб диаметром от 200 до 500 мм	маш.-ч	0,350217	7 735	2 709
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,350217*	*3 346*	*1 172*
16.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,219744	9 385	2 062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,219744*	*3 346*	*735*
16.3		материалы, изделия и конструкции			86	5 418
16.3.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,7182	5 902	4 239
16.3.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,8253	562	464
16.3.3	261-107-0389	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,0000378	652 682	25
16.3.4	261-107-0738	Припой	кг	0,3591	2 186	785
16.3.5	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,5103	54	28

1	2	3	4	5	6	7
17	**1312-0104-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09***	**Монтаж трубопровода из труб медных, условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 18 мм**	**м трубопровода**	**55**	**5 443**	**299 365**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			5 095	280 225
		в том числе оплата труда рабочих			2 918	160 490
17.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	47,96	5 842	280 182
17.2		машины и механизмы			312	17 160
		в том числе оплата труда машинистов			107	5 885
17.2.1	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,5995	14 932	8 952
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5995*	*4 781*	*2 866*
17.2.2	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	2,332055	89	208
17.2.3	324-108-0301	Станки трубогибочные для труб диаметром от 200 до 500 мм	маш.-ч	0,305745	7 735	2 365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,305745*	*3 346*	*1 023*
17.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5995	9 385	5 626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5995*	*3 346*	*2 006*
17.3		материалы, изделия и конструкции			36	1 980
17.3.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,2585	5 902	1 526
17.3.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,297	562	167
17.3.3	261-107-0389	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,000011	652 682	7
17.3.4	261-107-0738	Припой	кг	0,1155	2 186	252
17.3.5	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,4455	54	24
18	**Перечень** ***п.25***	**Труба медная ДКРПМ д.54х2,0 М1**	**м**	**24**	**28 808,11**	**691 395**
19	**241-707-0110** ***РСНБ РК 2022***	**Труба медная ДКРПМ д.35х2,0 М1**	**м**	**12**	**10 334**	**124 008**
20	**241-707-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Труба медная ДКРПМ д.28х0,9 М1**	**м**	**63**	**7 433**	**468 279**
21	**241-707-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Труба медная ДКРПМ д.15,88х0,71 М1**	**м**	**55**	**2 802**	**154 110**
22	**1119-0104-0201** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Испытание газопровода пневматическое**	**м газопровода**	**154**	**2 857**	**439 978**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			2 839	437 206
		в том числе оплата труда рабочих			1 439	221 606
22.1.1	004-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	54,362	8 042	437 179
22.2		материалы, изделия и конструкции			18	2 772
22.2.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,54	986	1 518
22.2.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,386	605	839
22.2.3	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,462	227	105
22.2.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,693	426	295
23	**Перечень** ***п.26***	**Тройник медный диам. 54х54х54 М1**	**шт**	**5**	**7 295,1**	**36 476**
24	**Перечень** ***п. 27***	**Тройник медный диам. 35х35х35 М1**	**шт**	**1**	**5 823,67**	**5 824**
25	**Перечень** ***п.28***	**Тройник медный диам. 28х28х28 М1**	**шт**	**6**	**2 951,72**	**17 710**
26	**Перечень** ***п. 29***	**Тройник медный диам. 15х15х15 М1**	**шт**	**4**	**1 134,59**	**4 538**

1	2	3	4	5	6	7
27	**Перечень** *п. 30*	**Отвод медный диам. 54 М1**	**шт**	**14**	**6 878,49**	**96 299**
28	**Перечень** *п. 31*	**Отвод медный диам. 35 М1**	**шт**	**3**	**4 910,67**	**14 732**
29	**Перечень** *п. 32*	**Отвод медный диам. 28 М1**	**шт**	**31**	**3 084,68**	**95 625**
30	**Перечень** *п. 33*	**Отвод медный диам. 15 М1**	**шт**	**31**	**1 108**	**34 348**
31	**Перечень** *п. 34*	**Муфта медная диам. 54 М1**	**шт**	**11**	**4 928,4**	**54 212**
32	**Перечень** *п. 35*	**Муфта медная диам. 35 М1**	**шт**	**6**	**3 769,87**	**22 619**
33	**Перечень** *п. 36*	**Муфта медная диам. 28 М1**	**шт**	**28**	**2 526,25**	**70 735**
34	**Перечень** *п. 37*	**Муфта медная диам. 15 М1**	**шт**	**24**	**1 001,63**	**24 039**
35	**241-216-0308** *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб диаметром 54, с резиновым уплотнителем**	**шт.**	**32**	**87**	**2 784**
36	**241-216-0305** *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб диаметром 35, с резиновым уплотнителем**	**шт.**	**16**	**64**	**1 024**
37	**241-216-0304** *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб диаметром 24-28, с резиновым уплотнителем**	**шт.**	**84**	**62**	**5 208**
38	**241-216-0302** *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб диаметром 15-19, с резиновым уплотнителем**	**шт.**	**73**	**49**	**3 577**

Составил Жангазинова М.С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-04-14

Составлена в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	С Перечень п.25	Труба медная ДКРПМ д.54х2,0 М1	м	24	28 808,11	691 394,64
2	241-707-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба медная ДКРПМ д.28х0,9 М1	м	63	7 433	468 279
3	241-707-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба медная ДКРПМ д.15,88х0,71 М1	м	55	2 802	154 110
4	241-707-0110 *РСНБ РК 2022*	Труба медная ДКРПМ д.35х2,0 М1	м	12	10 334	124 008
5	С Перечень п. 30	Отвод медный диам. 54 М1	шт	14	6 878,49	96 298,86
6	С Перечень п. 32	Отвод медный диам. 28 М1	шт	31	3 084,68	95 625,08
7	С Перечень п. 36	Муфта медная диам. 28 М1	шт	28	2 526,25	70 735
8	С Перечень п. 34	Муфта медная диам. 54 М1	шт	11	4 928,4	54 212,4
9	С Перечень п.26	Тройник медный диам. 54х54х54 М1	шт	5	7 295,1	36 475,5
10	С Перечень п. 33	Отвод медный диам. 15 М1	шт	31	1 108	34 348
11	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2	17 081	34 162
12	С Перечень п. 37	Муфта медная диам. 15 М1	шт	24	1 001,63	24 039,12
13	С Перечень п. 35	Муфта медная диам. 35 М1	шт	6	3 769,87	22 619,22
14	С Перечень п.28	Тройник медный диам. 28х28х28 М1	шт	6	2 951,72	17 710,32
15	С Перечень п. 31	Отвод медный диам. 35 М1	шт	3	4 910,67	14 732,01
16	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	1,9271	5 902	11 373,74
17	С Перечень п. 27	Тройник медный диам. 35х35х35 М1	шт	1	5 823,67	5 823,67
18	241-216-0304	Хомут для крепления труб диаметром 24-28, с резиновым уплотнителем	шт.	84	62	5 208
19	С Перечень п. 29	Тройник медный диам. 15х15х15 М1	шт	4	1 134,59	4 538,36
20	241-216-0302	Хомут для крепления труб диаметром 15-19, с резиновым уплотнителем	шт.	73	49	3 577
21	241-216-0308 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 54, с резиновым уплотнителем	шт.	32	87	2 784
22	261-107-0738	Припой	кг	0,9858	2 186	2 154,96
23	217-605-0105	Воздух сжатый	$м^3$	3,2	542	1 734,4
24	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,54	986	1 518,44
25	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	2,2059	562	1 239,72

1	2	3	4	5	6	7
26	241-216-0305 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 35, с резиновым уплотнителем	шт.	16	64	1 024
27	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,386	605	838,53
28	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	1,2	316	379,2
29	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	9,6	38	364,8
30	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,693	426	295,22
31	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,462	227	104,87
32	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,8282	54	98,72
33	261-107-0389	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,0000992	652 682	64,75
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**1 981 872**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	527-119-0101004 *ПрСЦ 07.2025*	Газификатор холодный криогенный ГХК-8/1,6-500М	шт.	2	119 422 074	238 844 148
2	523-503-0124004 *ПрСЦ 07.2025*	Станция медицинская вакуумная типа 4.A-MEDV-D4.0L-1	комплект	1	23 294 536	23 294 536
3	Т Перечень п. 19	Компрессорная станция, мощность привода 15 кВт, максимальное давление 7,5 бар, производительность 157,2 $м^3$/час. В комплекте. G15P-7,5 FM Export CHN	шт	2	11 355 933,87	22 711 867,74
4	Т Перечень п. 20	Рампа перепускная автоматическая для закиси азота РПАЗА-17-К	шт	1	5 746 182,1	5 746 182,1
5	Т Перечень п. 22	Рампа перепускная автоматическая для углекислоты РПАЕ-15-Л	шт	1	5 533 445,04	5 533 445,04
6	Т Перечень п. 24	Рампа перепускная автоматическая для кислорода РПАК-15-Л	шт	1	5 533 445,04	5 533 445,04
7	Т Перечень п. 21	Рампа разрядная для закиси азота РРЗА-8-К	шт	1	2 873 091,05	2 873 091,05
8	Т Перечень п. 23	Рампа разрядная для углекислоты РРУ 7-Л	шт	1	2 636 523,14	2 636 523,14
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**307 173 238**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**309 155 109,64**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2501460

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2501460'Q9Ж5'Ц8ХМ+Ш1БН2''1'''''*
2	Ю''РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'АЖ2018/74_2025'2-01'Рыскулова 6'РП'2'2-01-04-14'Внутренние инженерные системы. Система медицинского газоснабжения'Том 2. Альбом-3*
3	F(49)'estimate-cipher=2-01-04-34'estimate=Система медицинского газоснабжения'construction=РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'construction-cipher=АЖ2018/74_2025'Использовать минимальную сметную цену=Да'Учет климатических условий=Да'object=Рыскулова 6'object-cipher=2-01'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=4*
4	РИсточники медицинского газоснабжения*
5	Ц1334-0201-0602'2''Монтаж машины для дозирования жидких лекарственных средств /Установка газификатора/'шт.*
6	527-119-0101004'2''Газификатор холодный криогенный ГХК-8/1,6-500М'шт.*
7	Ц1334-0113-0311'1''Монтаж установки вакуумной'комплект*
8	523-503-0124004'1''Станция медицинская вакуумная типа 4.A-MEDV-D4.0L-1'комплект*
9	Ц1307-0103-0101'2''Монтаж агрегата или машины компрессорно-конденсаторной, масса 0,18 т'шт.'*
10	Т Перечень п. 19(=14)'2'11493125.0,981.1,0072'Компрессорная станция, мощность привода 15 кВт, максимальное давление 7,5 бар, производительность 157,2 $м^3$/час. В комплекте. G15P-7,5 FM Export CHN'шт*
11	Ц1334-0113-0309'1+1+1+1''Монтаж рампы для закиси азота трехбалонной'комплект*
12	Т Перечень п. 20(=14)'1'5815601,78.0,981.1,0072'Рампа перепускная автоматическая для закиси азота РПАЗА-17-К'шт*
13	Т Перечень п. 21(=14)'1'2907800,89.0,981.1,0072'Рампа разрядная для закиси азота РРЗА-8-К'шт*
14	Т Перечень п. 22(=14)'1'5600294,64.0,981.1,0072'Рампа перепускная автоматическая для углекислоты РПАЕ-15-Л'шт*
15	Т Перечень п. 23(=14)'1'2668375.0,981.1,0072'Рампа разрядная для углекислоты РРУ 7-Л'шт*
16	Ц1334-0113-0319'1''Монтаж рампы кислородной станции'шт.*
17	Т Перечень п. 24(=14)'1'5600294,64.0,981.1,0072'Рампа перепускная автоматическая для кислорода РПАК-15-Л'шт*
18	Р Монтаж трубопровода из медных труб*
19	Ц1312-0104-0104'24''Монтаж трубопровода из труб медных, условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 55 мм'м трубопровода'*
20	Ц1312-0104-0103'12''Монтаж трубопровода из труб медных, условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 35 мм'м трубопровода'*
21	Ц1312-0104-0102'63''Монтаж трубопровода из труб медных, условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 28 мм'м трубопровода'*
22	Ц1312-0104-0101'55''Монтаж трубопровода из труб медных, условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 18 мм'м трубопровода'*
23	СТ Перечень п.25(=19)'24'29017,85.0,981.1,012'Труба медная ДКРПМ д.54х2,0 М1'м*
24	С1241-707-0110'12''Труба медная ДКРПМ д.35х2,0 М1'м'*
25	С1241-707-0108'63''Труба медная ДКРПМ д.28х0,9 М1'м*
26	С1241-707-0104'55''Труба медная ДКРПМ д.15,88х0,71 М1'м*
27	Е1119-0104-0201'24+12+63+55''Испытание газопровода пневматическое'м газопровода'*
28	СТ Перечень п.26(=19)'5'7348,21.0,981.1,012'Тройник медный диам. 54х54х54 М1'шт*
29	СТ Перечень п. 27(=19)'1'5866,07.0,981.1,012'Тройник медный диам. 35х35х35 М1'шт*
30	СТ Перечень п.28 (=19)'6'2973,21.0,981.1,012'Тройник медный диам. 28х28х28 М1'шт*
31	СТ Перечень п. 29(=19)'4'1142,85.0,981.1,012'Тройник медный диам. 15х15х15 М1'шт*
32	СТ Перечень п. 30(=19)'14'6928,57.0,981.1,012'Отвод медный диам. 54 М1'шт*
33	СТ Перечень п. 31(=19)'3'4946,42.0,981.1,012'Отвод медный диам. 35 М1'шт*
34	СТ Перечень п. 32(=19)'31'3107,14.0,981.1,012'Отвод медный диам. 28 М1'шт*
35	СТ Перечень п. 33(=19)'31'1116,07.0,981.1,012'Отвод медный диам. 15 М1'шт*
36	СТ Перечень п. 34(=19)'11'4964,28.0,981.1,012'Муфта медная диам. 54 М1'шт*
37	СТ Перечень п. 35(=19)'6'3797,32.0,981.1,012'Муфта медная диам. 35 М1'шт*
38	СТ Перечень п. 36(=19)'28'2544,64.0,981.1,012'Муфта медная диам. 28 М1'шт*
39	СТ Перечень п. 37(=19)'24'1008,92.0,981.1,012'Муфта медная диам. 15 М1'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
40	C1241-216-0308'32''Хомут для крепления труб диаметром 54, с резиновым уплотнителем'шт.'*
41	C1241-216-0305'16''Хомут для крепления труб диаметром 35, с резиновым уплотнителем'шт.'*
42	C1241-216-0304'84''Хомут для крепления труб диаметром 24-28, с резиновым уплотнителем'шт.'*
43	C1241-216-0302'73''Хомут для крепления труб диаметром 15-19, с резиновым уплотнителем'шт.'*
44	К'Жангазинова М.С.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"

Шифр стройки АЖ2018/74_2025

Наименование объекта - Рыскулова 6

Шифр объекта 2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-15

(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы. Грузоподъемные машины. Рыскулова 6

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**204403,444**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	24294,316	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	4,307	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**204 403 444**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			24 169 205
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13 842 155*
		машины и механизмы	тенге			594 844
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*125 111*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-356 152
		оборудование	тенге			179 995 547
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 307		
	Раздел 1.	**Блок А**				**50 154 253**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6 078 233
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 481 124*
		машины и механизмы	тенге			133 104
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*28 077*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-53 574
		оборудование	тенге			43 996 490
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 082		
		лифт №1				
1	**1303-0801-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	**Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м**	**лифт**	**1**	**4 657 474**	**4 657 474**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			4 497 539	4 497 539
		в том числе оплата труда рабочих			2 575 813	2 575 813
1.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	794,7588	5 659	4 497 540
1.2		машины и механизмы			67 875	67 875
		в том числе оплата труда машинистов			13 619	13 619
1.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,829095	15 157	42 881
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,829095*	*3 346*	*9 466*
1.2.2	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,70397	86	491
1.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,530612	24 807	13 163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,530612*	*5 713*	*3 031*
1.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	3,129172	48	150
1.2.5	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	31,564765	138	4 356
1.2.6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,962525	329	2 949
1.2.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,335393	9 385	3 148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,335393*	*3 346*	*1 122*
1.2.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	30,723612	24	737
1.3		материалы, изделия и конструкции			92 060	92 060
1.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	0,7944	1 616	1 284
1.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0092	754 778	6 944
1.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,22	1 154	1 408
1.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2261	348 861	78 877
1.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,7333	4 837	3 547
2	**541-601-0109014** *ПрСЦ 07.2025*	**Лифт пассажирский грузоподъемностью от 630 до 1000 кг грузоподъемность 1000 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь**	**комплект**	**1**	**11 303 858**	**11 303 858**
3	**1303-0801-0106** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	**Исключать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103. Количество остановок отличается на 8.**	**остановка**	**-8**	**220 359**	**-1 762 872**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			210 590	-1 684 720
		в том числе оплата труда рабочих			120 609	-964 872
3.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-297,7064	5 659	-1 684 721
3.2		машины и механизмы			1 049	-8 392
		в том числе оплата труда машинистов			186	-1 488
3.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,197944	24 807	-4 910
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,197944*	*5 713*	*-1 131*
3.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-1,53472	48	-74
3.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-8,77232	138	-1 211
3.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-2,24976	329	-740
3.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,108128	9 385	-1 015
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,108128*	*3 346*	*-362*
3.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-18,489016	24	-444
3.3		материалы, изделия и конструкции			8 720	-69 760
3.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,5296	1 616	-856
3.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,0064	754 778	-4 831
3.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-8	1 154	-9 232

1	2	3	4	5	6	7
3.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,1504	348 861	-52 469
3.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,4888	4 837	-2 364
4	**1303-0801-0109** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Исключать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103. Количество метров высоты отличается на 26.**	**м**	**-28,6**	**45 786**	**-1 309 480**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			43 157	-1 234 290
		в том числе оплата труда рабочих			24 717	-706 906
4.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-218,11504	5 659	-1 234 313
4.2		машины и механизмы			243	-6 950
		в том числе оплата труда машинистов			41	-1 173
4.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,15587	24 807	-3 867
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,15587*	*5 713*	*-890*
4.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-1,496352	48	-72
4.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-8,2735796	138	-1 142
4.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-2,18218	329	-718
4.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,0872872	9 385	-819
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,0872872*	*3 346*	*-292*
4.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-12,7595182	24	-306
4.3		материалы, изделия и конструкции			2 386	-68 240
4.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,51766	1 616	-837
4.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,00572	754 778	-4 317
4.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-8,58	1 154	-9 901
4.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,14586	348 861	-50 885
4.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,47762	4 837	-2 310
		лифт №2 - №4				
5	**1303-0801-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м**	**лифт**	**3**	**2 962 526**	**8 887 578**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			2 861 115	8 583 345
		в том числе оплата труда рабочих			1 638 607	4 915 821
5.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1 516,7601	5 659	8 583 345
5.2		машины и механизмы			32 371	97 113
		в том числе оплата труда машинистов			6 595	19 785
5.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	4,16598	15 157	63 144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,16598*	*3 346*	*13 939*
5.2.2	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,674206	86	230
5.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,743925	24 807	18 455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,743925*	*5 713*	*4 250*
5.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	3,95016	48	190
5.2.5	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	43,47792	138	6 000
5.2.6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,44703	329	3 108
5.2.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,477093	9 385	4 478
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,477093*	*3 346*	*1 596*
5.2.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	62,7513	24	1 506

1	2	3	4	5	6	7
5.3		материалы, изделия и конструкции			69 040	207 120
5.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	1,5708	1 616	2 538
5.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,018	754 778	13 586
5.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	24,3	1 154	28 042
5.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,447	348 861	155 941
5.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	1,4499	4 837	7 013
6	**541-601-0107014** ***ПрСЦ 07.2025***	**Лифт пассажирский грузоподъемностью до 450 кг грузоподъемность 400 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь**	**комплект**	**3**	**10 897 544**	**32 692 632**
7	**1303-0801-0104** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Исключать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101. Количество остановок отличается на 5.**	**остановка**	**-15**	**193 866**	**-2 907 990**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			185 385	-2 780 775
		в том числе оплата труда рабочих			106 173	-1 592 595
7.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-491,3895	5 659	-2 780 773
7.2		машины и механизмы			654	-9 810
		в том числе оплата труда машинистов			107	-1 605
7.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,21255	24 807	-5 273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,21255*	*5 713*	*-1 214*
7.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-1,4715	48	-71
7.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-13,91385	138	-1 920
7.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-2,1582	329	-710
7.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,11445	9 385	-1 074
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,11445*	*3 346*	*-383*
7.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-31,44105	24	-755
7.3		материалы, изделия и конструкции			7 827	-117 405
7.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,873	1 616	-1 411
7.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,0105	754 778	-7 925
7.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-15	1 154	-17 310
7.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,249	348 861	-86 866
7.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,8055	4 837	-3 896
8	**1303-0801-0107** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Исключать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101. Количество метров высоты отличается на 11.**	**м**	**-40,8**	**34 484**	**-1 406 947**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			31 933	-1 302 866
		в том числе оплата труда рабочих			18 288	-746 150
8.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-230,22216	5 659	-1 302 827
8.2		машины и механизмы			165	-6 732
		в том числе оплата труда машинистов			26	-1 061
8.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,133416	24 807	-3 310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,133416*	*5 713*	*-762*
8.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-1,245216	48	-60
8.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-11,295888	138	-1 559
8.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-1,823352	329	-600
8.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,088944	9 385	-835

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,088944*	*3 346*	*-298*
8.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-17,388552	24	-417
8.3		материалы, изделия и конструкции			2 386	-97 349
8.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,73848	1 616	-1 193
8.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,00816	754 778	-6 159
8.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-12,24	1 154	-14 125
8.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,20808	348 861	-72 591
8.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,68136	4 837	-3 296
	Раздел 2.	**Блок Б**				**50 154 253**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6 078 233
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 481 124*
		машины и механизмы	тенге			133 104
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*28 077*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-53 574
		оборудование	тенге			43 996 490
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 082		
		лифт №5				
9	**1303-0801-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09***	**Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м**	**лифт**	**1**	**4 657 474**	**4 657 474**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			4 497 539	4 497 539
		в том числе оплата труда рабочих			2 575 813	2 575 813
9.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	794,7588	5 659	4 497 540
9.2		машины и механизмы			67 875	67 875
		в том числе оплата труда машинистов			13 619	13 619
9.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,829095	15 157	42 881
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,829095*	*3 346*	*9 466*
9.2.2	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,70397	86	491
9.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,530612	24 807	13 163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,530612*	*5 713*	*3 031*
9.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	3,129172	48	150
9.2.5	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	31,564765	138	4 356
9.2.6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,962525	329	2 949
9.2.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,335393	9 385	3 148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,335393*	*3 346*	*1 122*
9.2.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	30,723612	24	737
9.3		материалы, изделия и конструкции			92 060	92 060
9.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	0,7944	1 616	1 284
9.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0092	754 778	6 944
9.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,22	1 154	1 408
9.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2261	348 861	78 877
9.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,7333	4 837	3 547

1	2	3	4	5	6	7
10	**541-601-0109014** ***ПрСЦ 07.2025***	**Лифт пассажирский грузоподъемностью от 630 до 1000 кг грузоподъемность 1000 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь**	**комплект**	**1**	**11 303 858**	**11 303 858**
11	**1303-0801-0106** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09***	**Исключать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103. Количество остановок отличается на 8.**	**остановка**	**-8**	**220 359**	**-1 762 872**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			210 590	-1 684 720
		в том числе оплата труда рабочих			120 609	-964 872
11.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-297,7064	5 659	-1 684 721
11.2		машины и механизмы			1 049	-8 392
		в том числе оплата труда машинистов			186	-1 488
11.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,197944	24 807	-4 910
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,197944*	*5 713*	*-1 131*
11.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-1,53472	48	-74
11.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-8,77232	138	-1 211
11.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-2,24976	329	-740
11.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,108128	9 385	-1 015
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,108128*	*3 346*	*-362*
11.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-18,489016	24	-444
11.3		материалы, изделия и конструкции			8 720	-69 760
11.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,5296	1 616	-856
11.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,0064	754 778	-4 831
11.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-8	1 154	-9 232
11.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,1504	348 861	-52 469
11.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,4888	4 837	-2 364
12	**1303-0801-0109** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09***	**Исключать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103. Количество метров высоты отличается на 26.**	**м**	**-28,6**	**45 786**	**-1 309 480**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			43 157	-1 234 290
		в том числе оплата труда рабочих			24 717	-706 906
12.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-218,11504	5 659	-1 234 313
12.2		машины и механизмы			243	-6 950
		в том числе оплата труда машинистов			41	-1 173
12.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,15587	24 807	-3 867
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,15587*	*5 713*	*-890*
12.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-1,496352	48	-72
12.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-8,2735796	138	-1 142
12.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-2,18218	329	-718
12.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,0872872	9 385	-819
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,0872872*	*3 346*	*-292*
12.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-12,7595182	24	-306
12.3		материалы, изделия и конструкции			2 386	-68 240
12.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,51766	1 616	-837
12.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,00572	754 778	-4 317
12.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-8,58	1 154	-9 901

1	2	3	4	5	6	7
12.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,14586	348 861	-50 885
12.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,47762	4 837	-2 310
		лифт №6 - №8				
13	**1303-0801-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м**	**лифт**	**3**	**2 962 526**	**8 887 578**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			2 861 115	8 583 345
		в том числе оплата труда рабочих			1 638 607	4 915 821
13.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1 516,7601	5 659	8 583 345
13.2		машины и механизмы			32 371	97 113
		в том числе оплата труда машинистов			6 595	19 785
13.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	4,16598	15 157	63 144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,16598*	*3 346*	*13 939*
13.2.2	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,674206	86	230
13.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,743925	24 807	18 455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,743925*	*5 713*	*4 250*
13.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	3,95016	48	190
13.2.5	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	43,47792	138	6 000
13.2.6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,44703	329	3 108
13.2.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,477093	9 385	4 478
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,477093*	*3 346*	*1 596*
13.2.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	62,7513	24	1 506
13.3		материалы, изделия и конструкции			69 040	207 120
13.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	1,5708	1 616	2 538
13.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,018	754 778	13 586
13.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	24,3	1 154	28 042
13.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,447	348 861	155 941
13.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	1,4499	4 837	7 013
14	**541-601-0107014** ***ПрСЦ 07.2025***	**Лифт пассажирский грузоподъемностью до 450 кг грузоподъемность 400 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь**	**комплект**	**3**	**10 897 544**	**32 692 632**
15	**1303-0801-0104** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Исключать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101. Количество остановок отличается на 5.**	**остановка**	**-15**	**193 866**	**-2 907 990**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			185 385	-2 780 775
		в том числе оплата труда рабочих			106 173	-1 592 595
15.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-491,3895	5 659	-2 780 773
15.2		машины и механизмы			654	-9 810
		в том числе оплата труда машинистов			107	-1 605
15.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,21255	24 807	-5 273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,21255*	*5 713*	*-1 214*
15.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-1,4715	48	-71
15.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-13,91385	138	-1 920
15.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-2,1582	329	-710
15.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,11445	9 385	-1 074

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,11445*	*3 346*	*-383*
15.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-31,44105	24	-755
15.3		материалы, изделия и конструкции			7 827	-117 405
15.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,873	1 616	-1 411
15.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,0105	754 778	-7 925
15.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-15	1 154	-17 310
15.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,249	348 861	-86 866
15.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,8055	4 837	-3 896
16	**1303-0801-0107** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Исключать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101. Количество метров высоты отличается на 11.**	**м**	**-40,8**	**34 484**	**-1 406 947**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			31 933	-1 302 866
		в том числе оплата труда рабочих			18 288	-746 150
16.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-230,22216	5 659	-1 302 827
16.2		машины и механизмы			165	-6 732
		в том числе оплата труда машинистов			26	-1 061
16.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,133416	24 807	-3 310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,133416*	*5 713*	*-762*
16.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-1,245216	48	-60
16.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-11,295888	138	-1 559
16.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-1,823352	329	-600
16.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,088944	9 385	-835
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,088944*	*3 346*	*-298*
16.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-17,388552	24	-417
16.3		материалы, изделия и конструкции			2 386	-97 349
16.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,73848	1 616	-1 193
16.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,00816	754 778	-6 159
16.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-12,24	1 154	-14 125
16.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,20808	348 861	-72 591
16.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,68136	4 837	-3 296
	Раздел 3.	**Блок В**				**77 375 032**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9 131 886
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5 230 008*
		машины и механизмы	тенге			225 125
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*47 303*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-141 854
		оборудование	тенге			68 159 875
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 628		
		лифт №1 и №3				
17	**1303-0801-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м**	**лифт**	**2**	**2 962 526**	**5 925 052**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
17.1		затраты на труд рабочих			2 861 115	5 722 230
		в том числе оплата труда рабочих			1 638 607	3 277 214
17.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1 011,1734	5 659	5 722 230
17.2		машины и механизмы			32 371	64 742
		в том числе оплата труда машинистов			6 595	13 190
17.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,77732	15 157	42 096
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,77732*	*3 346*	*9 293*
17.2.2	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,782804	86	153
17.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,49595	24 807	12 303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,49595*	*5 713*	*2 833*
17.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,63344	48	126
17.2.5	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	28,98528	138	4 000
17.2.6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,29802	329	2 072
17.2.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,318062	9 385	2 985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,318062*	*3 346*	*1 064*
17.2.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	41,8342	24	1 004
17.3		материалы, изделия и конструкции			69 040	138 080
17.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	1,0472	1 616	1 692
17.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,012	754 778	9 057
17.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	16,2	1 154	18 695
17.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,298	348 861	103 961
17.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,9666	4 837	4 675
18	**541-601-0107014** ***ПрСЦ 07.2025***	**Лифт пассажирский грузоподъемностью до 450 кг грузоподъемность 400 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь**	**комплект**	**2**	**10 897 544**	**21 795 088**
19	**1303-0801-0104** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09***	**Исключать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101. Количество остановок отличается на 5.**	**остановка**	**-10**	**193 866**	**-1 938 660**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			185 385	-1 853 850
		в том числе оплата труда рабочих			106 173	-1 061 730
19.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-327,593	5 659	-1 853 849
19.2		машины и механизмы			654	-6 540
		в том числе оплата труда машинистов			107	-1 070
19.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,1417	24 807	-3 515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,1417*	*5 713*	*-810*
19.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-0,981	48	-47
19.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-9,2759	138	-1 280
19.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-1,4388	329	-473
19.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,0763	9 385	-716
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,0763*	*3 346*	*-255*
19.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-20,9607	24	-503
19.3		материалы, изделия и конструкции			7 827	-78 270
19.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,582	1 616	-941
19.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,007	754 778	-5 283
19.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-10	1 154	-11 540

1	2	3	4	5	6	7
19.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,166	348 861	-57 911
19.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,537	4 837	-2 597
20	**1303-0801-0107** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Исключать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101. Количество метров высоты отличается на 11.**	**м**	**-27,2**	**34 484**	**-937 965**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			31 933	-868 578
		в том числе оплата труда рабочих			18 288	-497 434
20.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-153,48144	5 659	-868 551
20.2		машины и механизмы			165	-4 488
		в том числе оплата труда машинистов			26	-707
20.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,088944	24 807	-2 206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,088944*	*5 713*	*-508*
20.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-0,830144	48	-40
20.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-7,530592	138	-1 039
20.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-1,215568	329	-400
20.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,059296	9 385	-556
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,059296*	*3 346*	*-198*
20.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-11,592368	24	-278
20.3		материалы, изделия и конструкции			2 386	-64 899
20.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,49232	1 616	-796
20.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,00544	754 778	-4 106
20.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-8,16	1 154	-9 417
20.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,13872	348 861	-48 394
20.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,45424	4 837	-2 197
		лифт №2				
21	**1303-0801-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м**	**лифт**	**1**	**4 129 411**	**4 129 411**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			3 990 590	3 990 590
		в том числе оплата труда рабочих			2 285 475	2 285 475
21.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	705,1758	5 659	3 990 590
21.2		машины и механизмы			50 934	50 934
		в том числе оплата труда машинистов			10 132	10 132
21.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,112638	15 157	32 021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,112638*	*3 346*	*7 069*
21.2.2	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,58345	86	394
21.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,390111	24 807	9 677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,390111*	*5 713*	*2 229*
21.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,547221	48	122
21.2.5	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	26,299411	138	3 629
21.2.6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,238288	329	2 052
21.2.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,249174	9 385	2 339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,249174*	*3 346*	*834*
21.2.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	29,222573	24	701

1	2	3	4	5	6	7
21.3		материалы, изделия и конструкции			87 887	87 887
21.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	0,7583	1 616	1 225
21.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0088	754 778	6 642
21.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,17	1 154	1 350
21.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2158	348 861	75 284
21.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,7	4 837	3 386
22	**541-601-0108003** ***ПрСЦ 07.2025***	**Лифт пассажирский грузоподъемностью от 450 до 630 кг грузоподъемность 630 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь**	**комплект**	**1**	**11 086 843**	**11 086 843**
23	**1303-0801-0105** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Исключать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0102. Количество остановок отличается на 8.**	**остановка**	**-8**	**197 460**	**-1 579 680**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			188 286	-1 506 288
		в том числе оплата труда рабочих			107 834	-862 672
23.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-266,1744	5 659	-1 506 281
23.2		машины и механизмы			829	-6 632
		в том числе оплата труда машинистов			140	-1 120
23.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,146496	24 807	-3 634
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,146496*	*5 713*	*-837*
23.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-1,285328	48	-62
23.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-8,085184	138	-1 116
23.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-1,871312	329	-616
23.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,08284	9 385	-777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,08284*	*3 346*	*-277*
23.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-17,912624	24	-430
23.3		материалы, изделия и конструкции			8 345	-66 760
23.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,5056	1 616	-817
23.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,0056	754 778	-4 227
23.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-8	1 154	-9 232
23.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,144	348 861	-50 236
23.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,4664	4 837	-2 256
24	**1303-0801-0108** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Исключать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0102. Количество метров высоты отличается на 24.**	**м**	**-26,6**	**40 506**	**-1 077 460**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			37 939	-1 009 177
		в том числе оплата труда рабочих			21 728	-577 965
24.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-178,33172	5 659	-1 009 179
24.2		машины и механизмы			181	-4 815
		в том числе оплата труда машинистов			28	-745
24.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,0956802	24 807	-2 374
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,0956802*	*5 713*	*-547*
24.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-1,2235468	48	-59
24.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-7,7008064	138	-1 063
24.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-1,7802316	329	-586
24.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,0521892	9 385	-490

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,0521892*	*3 346*	*-175*
24.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-11,496121	24	-276
24.3		материалы, изделия и конструкции			2 386	-63 468
24.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,48146	1 616	-778
24.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,00532	754 778	-4 015
24.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-7,98	1 154	-9 209
24.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,13566	348 861	-47 326
24.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,44422	4 837	-2 149
		лифт №1 и №2				
25	**1303-0801-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м**	**лифт**	**2**	**4 657 474**	**9 314 948**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			4 497 539	8 995 078
		в том числе оплата труда рабочих			2 575 813	5 151 626
25.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1 589,5176	5 659	8 995 080
25.2		машины и механизмы			67 875	135 750
		в том числе оплата труда машинистов			13 619	27 238
25.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	5,65819	15 157	85 761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,65819*	*3 346*	*18 932*
25.2.2	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	11,40794	86	981
25.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,061224	24 807	26 326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,061224*	*5 713*	*6 063*
25.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	6,258344	48	300
25.2.5	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	63,12953	138	8 712
25.2.6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	17,92505	329	5 897
25.2.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,670786	9 385	6 295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,670786*	*3 346*	*2 244*
25.2.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	61,447224	24	1 475
25.3		материалы, изделия и конструкции			92 060	184 120
25.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	1,5888	1 616	2 568
25.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0184	754 778	13 888
25.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,44	1 154	2 816
25.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4522	348 861	157 755
25.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	1,4666	4 837	7 094
26	**541-601-0110014** ***ПрСЦ 07.2025***	**Лифт пассажирский грузоподъемностью свыше 1000 кг грузоподъемность 1200 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь**	**комплект**	**2**	**12 190 200**	**24 380 400**
27	**1303-0801-0106** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Исключать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103. Количество остановок отличается на 8.**	**остановка**	**-16**	**220 359**	**-3 525 744**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			210 590	-3 369 440
		в том числе оплата труда рабочих			120 609	-1 929 744
27.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-595,4128	5 659	-3 369 441
27.2		машины и механизмы			1 049	-16 784
		в том числе оплата труда машинистов			186	-2 976

1	2	3	4	5	6	7
27.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,395888	24 807	-9 821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,395888*	*5 713*	*-2 262*
27.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-3,06944	48	-147
27.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-17,54464	138	-2 421
27.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-4,49952	329	-1 480
27.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,216256	9 385	-2 030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,216256*	*3 346*	*-724*
27.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-36,978032	24	-887
27.3		материалы, изделия и конструкции			8 720	-139 520
27.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-1,0592	1 616	-1 712
27.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,0128	754 778	-9 661
27.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-16	1 154	-18 464
27.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,3008	348 861	-104 937
27.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,9776	4 837	-4 729
28	**1303-0801-0109** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Исключать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103. Количество метров высоты отличается на 26.**	**м**	**-57,2**	**45 786**	**-2 618 959**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			43 157	-2 468 580
		в том числе оплата труда рабочих			24 717	-1 413 812
28.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-436,23008	5 659	-2 468 626
28.2		машины и механизмы			243	-13 899
		в том числе оплата труда машинистов			41	-2 345
28.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,31174	24 807	-7 733
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,31174*	*5 713*	*-1 781*
28.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-2,992704	48	-144
28.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-16,5471592	138	-2 284
28.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-4,36436	329	-1 436
28.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,1745744	9 385	-1 638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,1745744*	*3 346*	*-584*
28.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-25,5190364	24	-612
28.3		материалы, изделия и конструкции			2 386	-136 480
28.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-1,03532	1 616	-1 673
28.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,01144	754 778	-8 635
28.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-17,16	1 154	-19 803
28.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,29172	348 861	-101 770
28.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,95524	4 837	-4 621
		лифт №3				
29	**1303-0801-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м**	**лифт**	**1**	**2 962 526**	**2 962 526**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			2 861 115	2 861 115
		в том числе оплата труда рабочих			1 638 607	1 638 607
29.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	505,5867	5 659	2 861 115
29.2		машины и механизмы			32 371	32 371
		в том числе оплата труда машинистов			6 595	6 595

1	2	3	4	5	6	7
29.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,38866	15 157	21 048
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,38866*	*3 346*	*4 646*
29.2.2	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,891402	86	77
29.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,247975	24 807	6 152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,247975*	*5 713*	*1 417*
29.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,31672	48	63
29.2.5	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	14,49264	138	2 000
29.2.6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,14901	329	1 036
29.2.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,159031	9 385	1 493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,159031*	*3 346*	*532*
29.2.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	20,9171	24	502
29.3		материалы, изделия и конструкции			69 040	69 040
29.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	0,5236	1 616	846
29.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,006	754 778	4 529
29.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	8,1	1 154	9 347
29.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,149	348 861	51 980
29.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,4833	4 837	2 338
30	**541-601-0107014** ***ПрСЦ 07.2025***	**Лифт пассажирский грузоподъемностью до 450 кг грузоподъемность 400 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь**	**комплект**	**1**	**10 897 544**	**10 897 544**
31	**1303-0801-0104** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09***	**Исключать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101. Количество остановок отличается на 5.**	**остановка**	**-5**	**193 866**	**-969 330**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			185 385	-926 925
		в том числе оплата труда рабочих			106 173	-530 865
31.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-163,7965	5 659	-926 924
31.2		машины и механизмы			654	-3 270
		в том числе оплата труда машинистов			107	-535
31.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,07085	24 807	-1 758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,07085*	*5 713*	*-405*
31.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-0,4905	48	-24
31.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-4,63795	138	-640
31.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-0,7194	329	-237
31.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,03815	9 385	-358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,03815*	*3 346*	*-128*
31.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-10,48035	24	-252
31.3		материалы, изделия и конструкции			7 827	-39 135
31.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,291	1 616	-470
31.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,0035	754 778	-2 642
31.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-5	1 154	-5 770
31.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,083	348 861	-28 955
31.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,2685	4 837	-1 299
32	**1303-0801-0107** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09***	**Исключать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101. Количество метров высоты отличается на 11.**	**м**	**-13,6**	**34 484**	**-468 982**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			31 933	-434 289
		в том числе оплата труда рабочих			18 288	-248 717
32.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-76,74072	5 659	-434 276
32.2		машины и механизмы			165	-2 244
		в том числе оплата труда машинистов			26	-354
32.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,044472	24 807	-1 103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,044472*	*5 713*	*-254*
32.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-0,415072	48	-20
32.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-3,765296	138	-520
32.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-0,607784	329	-200
32.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,029648	9 385	-278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,029648*	*3 346*	*-99*
32.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-5,796184	24	-139
32.3		материалы, изделия и конструкции			2 386	-32 449
32.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,24616	1 616	-398
32.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,00272	754 778	-2 053
32.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-4,08	1 154	-4 708
32.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,06936	348 861	-24 197
32.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,22712	4 837	-1 099
	Раздел 4.	**Блок Г**				**26 719 906**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 880 853
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 649 899*
		машины и механизмы	тенге			103 511
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*21 654*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-107 150
		оборудование	тенге			23 842 692
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	515		
33	**1303-0801-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09***	**Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м**	**лифт**	**2**	**4 657 474**	**9 314 948**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			4 497 539	8 995 078
		в том числе оплата труда рабочих			2 575 813	5 151 626
33.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1 589,5176	5 659	8 995 080
33.2		машины и механизмы			67 875	135 750
		в том числе оплата труда машинистов			13 619	27 238
33.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	5,65819	15 157	85 761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,65819*	*3 346*	*18 932*
33.2.2	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	11,40794	86	981
33.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,061224	24 807	26 326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,061224*	*5 713*	*6 063*
33.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	6,258344	48	300
33.2.5	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	63,12953	138	8 712

1	2	3	4	5	6	7
33.2.6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	17,92505	329	5 897
33.2.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,670786	9 385	6 295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,670786*	*3 346*	*2 244*
33.2.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	61,447224	24	1 475
33.3		материалы, изделия и конструкции			92 060	184 120
33.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	1,5888	1 616	2 568
33.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0184	754 778	13 888
33.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,44	1 154	2 816
33.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4522	348 861	157 755
33.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	1,4666	4 837	7 094
34	**541-601-0110013** ***ПрСЦ 07.2025***	**Лифт пассажирский грузоподъемностью свыше 1000 кг грузоподъемность 1200 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 3, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь**	**комплект**	**2**	**11 921 346**	**23 842 692**
35	**1303-0801-0106** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Исключать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103. Количество остановок отличается на 9.**	**остановка**	**-16**	**220 359**	**-3 525 744**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			210 590	-3 369 440
		в том числе оплата труда рабочих			120 609	-1 929 744
35.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-595,4128	5 659	-3 369 441
35.2		машины и механизмы			1 049	-16 784
		в том числе оплата труда машинистов			186	-2 976
35.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,395888	24 807	-9 821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,395888*	*5 713*	*-2 262*
35.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-3,06944	48	-147
35.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-17,54464	138	-2 421
35.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-4,49952	329	-1 480
35.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,216256	9 385	-2 030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,216256*	*3 346*	*-724*
35.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-36,978032	24	-887
35.3		материалы, изделия и конструкции			8 720	-139 520
35.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-1,0592	1 616	-1 712
35.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,0128	754 778	-9 661
35.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-16	1 154	-18 464
35.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,3008	348 861	-104 937
35.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,9776	4 837	-4 729
36	**1303-0801-0109** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Исключать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103. Количество метров высоты отличается на 29.**	**м**	**-63,6**	**45 786**	**-2 911 990**
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			43 157	-2 744 785
		в том числе оплата труда рабочих			24 717	-1 572 001
36.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-485,03904	5 659	-2 744 836
36.2		машины и механизмы			243	-15 455
		в том числе оплата труда машинистов			41	-2 608
36.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,34662	24 807	-8 599
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,34662*	*5 713*	*-1 980*

1	2	3	4	5	6	7
36.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-3,327552	48	-160
36.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-18,3985896	138	-2 539
36.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-4,85268	329	-1 597
36.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,1941072	9 385	-1 822
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,1941072*	*3 346*	*-649*
36.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-28,3743132	24	-681
36.3		материалы, изделия и конструкции			2 386	-151 750
36.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-1,15116	1 616	-1 860
36.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,01272	754 778	-9 601
36.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-19,08	1 154	-22 018
36.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,32436	348 861	-113 157
36.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-1,06212	4 837	-5 137

Составил Жангазинова М. С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-04-15

Составлена в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,5477	348 861	-191 071,17
2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-117,71	1 154	-135 837,34
3	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,0229	754 778	-17 284,42
4	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-1,8271	4 837	-8 837,68
5	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-1,9838	1 616	-3 205,82
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**-356 236,43**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	541-601-0107014 *ПрСЦ 07.2025*	Лифт пассажирский грузоподъемностью до 450 кг грузоподъемность 400 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь	комплект	9	10 897 544	98 077 896
2	541-601-0110014 *ПрСЦ 07.2025*	Лифт пассажирский грузоподъемностью свыше 1000 кг грузоподъемность 1200 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь	комплект	2	12 190 200	24 380 400
3	541-601-0110013 *ПрСЦ 07.2025*	Лифт пассажирский грузоподъемностью свыше 1000 кг грузоподъемность 1200 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 3, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь	комплект	2	11 921 346	23 842 692
4	541-601-0109014 *ПрСЦ 07.2025*	Лифт пассажирский грузоподъемностью от 630 до 1000 кг грузоподъемность 1000 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь	комплект	2	11 303 858	22 607 716
5	541-601-0108003 *ПрСЦ 07.2025*	Лифт пассажирский грузоподъемностью от 450 до 630 кг грузоподъемность 630 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь	комплект	1	11 086 843	11 086 843
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**179 995 547**

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по ведомости:	**тенге**			**179 639 310,57**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2501470

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2501470'Q9Ж5В1'Ц8ХМ+Ш1БН2''1'''''*
2	Ю''РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'АЖ2018/74_2025'2-01'Рыскулова 6'РП'2'2-01-04-15'Внутренние инженерные системы. Грузоподъемные машины. Рыскулова 6'*
3	F(49)'estimate-cipher=2-01-04-34'estimate=Внутренние инженерные системы. Грузоподъемные машины (АС, АР)'construction=РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'construction-cipher=АЖ2018/74_2025'Использовать минимальную сметную цену=Да'Учет климатических условий=Да'object=Рыскулова 6'object-cipher=2-01'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=4*
4	РБлок А*
5	П2 лифт №1*
6	Ц1303-801-103(РС315701)(К РЗП=1)'1''Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м'лифт*
7	541-601-109014'1''Лифт пассажирский грузоподъемностью от 630 до 1000 кг грузоподъемность 1000 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь'комплект*
8	Ц1303-0801-0106 (ВП)'8''Исключать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103. Количество остановок отличается на 8.'остановка*
9	Ц1303-0801-0109 (ВП)'44-12,9-2,5''Исключать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103. Количество метров высоты отличается на 26.'м*
10	П2 лифт №2 - №4*
11	Ц1303-801-101(РС315699)(К РЗП=1)'3''Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м'лифт*
12	541-601-0107014'3''Лифт пассажирский грузоподъемностью до 450 кг грузоподъемность 400 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь'комплект*
13	Ц1303-0801-0104 (ВП)'15''Исключать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101. Количество остановок отличается на 5.'остановка*
14	Ц1303-0801-0107 (ВП)'(29-12,9-2,5).3''Исключать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101. Количество метров высоты отличается на 11.'м*
15	РБлок Б*
16	П2 лифт №5*
17	Ц1303-801-103(РС315701)(К РЗП=1)'1''Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м'лифт*
18	541-601-109014'1''Лифт пассажирский грузоподъемностью от 630 до 1000 кг грузоподъемность 1000 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь'комплект*
19	Ц1303-0801-0106 (ВП)'8''Исключать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103. Количество остановок отличается на 8.'остановка*
20	Ц1303-0801-0109 (ВП)'44-12,9-2,5''Исключать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103. Количество метров высоты отличается на 26.'м*
21	П2 лифт №6 - №8*
22	Ц1303-801-101(РС315699)(К РЗП=1)'3''Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м'лифт*
23	541-601-0107014'3''Лифт пассажирский грузоподъемностью до 450 кг грузоподъемность 400 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь'комплект*
24	Ц1303-0801-0104 (ВП)'15''Исключать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101. Количество остановок отличается на 5.'остановка*
25	Ц1303-0801-0107 (ВП)'(29-12,9-2,5).3''Исключать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101. Количество метров высоты отличается на 11.'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
26	РБлок В*
27	П2 лифт №1 и №3*
28	Ц1303-801-101(РС315699)(К РЗП=1)'2''Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м'лифт*
29	541-601-0107014(К Link=Ц1303-801-101 LinkR=315699)'1.2''Лифт пассажирский грузоподъемностью до 450 кг грузоподъемность 400 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь'комплект*
30	Ц1303-0801-0104 (ВП)'10''Исключать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101. Количество остановок отличается на 5.'остановка*
31	Ц1303-0801-0107 (ВП)'(29-12,9-2,5).2''Исключать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101. Количество метров высоты отличается на 11.'м*
32	П2 лифт №2*
33	Ц1303-801-102(РС315700)(К РЗП=1)'1''Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м'лифт*
34	541-601-0108003(К Link=Ц1303-801-102 LinkR=315700)'1.1''Лифт пассажирский грузоподъемностью от 450 до 630 кг грузоподъемность 630 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь'комплект*
35	Ц1303-0801-0105 (ВП)'8''Исключать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0102. Количество остановок отличается на 8.'остановка*
36	Ц1303-0801-0108 (ВП)'42-12,9-2,5''Исключать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0102. Количество метров высоты отличается на 24.'м*
37	П2 лифт №1 и №2*
38	Ц1303-801-103(РС315701)(К РЗП=1)'2''Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м'лифт*
39	541-601-0110014(К Link=Ц1303-801-103 LinkR=315701)'1.2''Лифт пассажирский грузоподъемностью свыше 1000 кг грузоподъемность 1200 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь'комплект*
40	Ц1303-0801-0106 (ВП)'16''Исключать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103. Количество остановок отличается на 8.'остановка*
41	Ц1303-0801-0109 (ВП)'(44-12,9-2,5).2''Исключать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103. Количество метров высоты отличается на 26.'м*
42	П2 лифт №3*
43	Ц1303-801-101(РС315699)(К РЗП=1)'1''Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м'лифт*
44	541-601-0107014(К Link=Ц1303-801-101 LinkR=315699)'1.1''Лифт пассажирский грузоподъемностью до 450 кг грузоподъемность 400 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь'комплект*
45	Ц1303-0801-0104 (ВП)'5''Исключать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101. Количество остановок отличается на 5.'остановка*
46	Ц1303-0801-0107 (ВП)'29-12,9-2,5''Исключать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101. Количество метров высоты отличается на 11.'м*
47	РБлок Г*
48	Ц1303-801-103(РС315701)(К РЗП=1)'2''Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м'лифт*
49	541-601-110013'1.2''Лифт пассажирский грузоподъемностью свыше 1000 кг грузоподъемность 1200 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 3, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь'комплект*
50	Ц1303-0801-0106 (ВП)'16''Исключать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103. Количество остановок отличается на 9.'остановка*
51	Ц1303-0801-0109 (ВП)'(44-9,7-2,5).2''Исключать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103. Количество метров высоты отличается на 29.'м*
52	К'Жангазинова М. С.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара

Объектная смета № 2-02

(Объектный сметный расчет)

на строительство Рыскулова 8

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	1863335,052	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	149,444	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	857451,576	тыс.тнг.

в ценах июня 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 3. Архитектурная часть здания							
1.	2-02-03-01	Архитектурно-строительные решения. Литер А, А1, А2 (Блок А)	459 296,566	--	--	459 296,566	53,72	307 684,226	--
2.	2-02-03-02	Архитектурно-строительные решения. Литер А, А1, А2 (Блок Б)	275 254,752	--	--	275 254,752	30,973	176 422,999	--
3.	2-02-03-03	Архитектурно-строительные решения. Литер А, А1, А2 (Блок В)	227 145,775	--	--	227 145,775	23,741	134 004,732	--
4.	2-02-03-04	Архитектурно-строительные решения. Литер А, А1, А2 (Блок Г)	205 975,375	--	--	205 975,375	24,01	137 722,351	--
5.	2-02-03-05	Архитектурно-строительные решения. Литер Б	20 612,806	--	--	20 612,806	2,666	15 436,852	--
6.	2-02-03-06	Архитектурно-строительные решения. Литер В	10 763,333	--	--	10 763,333	1,479	8 424,052	--
7.	2-02-03-07	Архитектурно-строительные решения. Литер Д,Е,Ж	7 671,095	--	--	7 671,095	0,826	4 740,259	--
		ИТОГО по разделу 3	**1 206 719,702**	**--**	**--**	**1 206 719,702**	**137,415**	**784 435,471**	
		Раздел 4. Внутренние инженерные системы							
8.	2-02-04-08	Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока А, А2	47 078,959	16 613,123	--	63 692,082	2,885	18 353,913	--
9.	2-02-04-09	Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блок Б	52 571,054	948,127	--	53 519,181	2,487	15 421,656	--
10.	2-02-04-10	Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока В	47 198,912	1 204,725	--	48 403,637	2,297	14 525,128	--
11.	2-02-04-11	Внутренние инженерные системы. Система медицинского газоснабжения	2 224,719	295 147,211	--	297 371,93	0,245	1 500,607	--
12.	2-02-04-12	Внутренние инженерные системы. Грузоподъемные машины	23 318,542	170 309,978	--	193 628,52	4,115	23 214,801	--
		ИТОГО по разделу 4	**172 392,186**	**484 223,164**	**--**	**656 615,35**	**12,029**	**73 016,105**	
		Всего :	**1 379 111,888**	**484 223,164**	**--**	**1 863 335,052**	**149,444**	**857 451,576**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Главный инженер проекта								
	Начальник сметного отдела								
	Составил			Жангазинова М.С.					
	Проверил								

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"

Шифр стройки АЖ2018/74_2025

Наименование объекта - Рыскулова 8

Шифр объекта 2-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-02-03-01

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительные решения. Литер А, А1, А2 (Блок А)

(Наименование работ и затрат)

Основание: Том 3. Альбом-1.1

Сметная стоимость	**459296,566**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	307684,226	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	53,72	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**459 296 566**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			302 252 187
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*158 106 070*
		машины и механизмы	тенге			13 679 115
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5 432 039*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			143 365 265
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	53 720		
	Раздел 1.	**Фасады (АС21)**				**4 887 691**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 097 900
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*564 747*
		машины и механизмы	тенге			123 884
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*26 571*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 665 906
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	184		
1	**1208-0201-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 37***	**Фасады с облицовкой керамогранитом. Монтаж керамогранитной плитки промышленными альпинистами**	**$м^2$**	**711,1**	**1 422**	**1 011 184**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			1 374	977 051

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			706	502 037
1.1.1	009-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	152,53095	6 409	977 571
1.2		машины и механизмы			48	34 132
		в том числе оплата труда машинистов			13	9 244
1.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,0076287	24 807	24 996
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0076287*	*5 713*	*5 757*
1.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,0076287	9 385	9 457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0076287*	*3 346*	*3 372*
2	**231-302-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм**	**$м^2$**	**725,322**	**3 908**	**2 834 558**
		Отмостка(АС33)				
3	**1106-0301-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**15,471**	**11 658**	**180 361**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			6 838	105 791
		в том числе оплата труда рабочих			3 546	54 860
3.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23,392152	4 522	105 779
3.2		машины и механизмы			3 068	47 465
		в том числе оплата труда машинистов			680	10 520
3.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,1189536	15 060	46 971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,1189536*	*3 346*	*10 436*
3.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	8,3172096	33	274
3.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0225258	9 385	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0225258*	*3 346*	*75*
3.3		материалы, изделия и конструкции			1 752	27 105
3.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,030942	54	2
3.3.2	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	3,86775	7 006	27 097
4	**212-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**15,78042**	**29 180**	**460 473**
5	**1127-0602-0301** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$ покрытия**	**103,14**	**537**	**55 386**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			124	12 789
		в том числе оплата труда рабочих			63	6 498
5.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,083428	6 139	12 790
5.2		машины и механизмы			410	42 287
		в том числе оплата труда машинистов			66	6 807
5.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0115517	1 545	18
5.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0034655	162	1
5.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,4389638	25 720	11 290
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4389638*	*4 000*	*1 756*
5.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,6584458	23 605	15 543

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6584458*	*4 781*	*3 148*
5.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,1386202	9 491	1 316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1386202*	*3 346*	*464*
5.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0924134	13 506	1 248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0924134*	*3 346*	*309*
5.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0046207	11 936	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0046207*	*4 000*	*18*
5.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,2425853	52 745	12 795
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2425853*	*4 781*	*1 160*
5.3		материалы, изделия и конструкции			3	310
5.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0011139	243 679	271
5.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,10314	54	6
6	**1127-0602-0401** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301**	**$м^2$ покрытия**	**103,14**	**23**	**2 372**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			22	2 269
		в том числе оплата труда рабочих			11	1 135
6.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,319734	6 941	2 219
6.2		материалы, изделия и конструкции			1	103
6.2.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0002888	243 679	70
7	**212-501-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I**	**т**	**12,562452**	**27 332**	**343 357**
	Раздел 2.	**Кровля (АС34)**	$м^2$	2375,85	24119	**57 303 179**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15 306 111
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7 948 056*
		машины и механизмы	тенге			2 419 187
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*610 520*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			39 577 882
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 330		
8	**1112-0203-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**$м^2$ стяжки**	**2 375,85**	**2 145**	**5 096 198**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			1 220	2 898 537
		в том числе оплата труда рабочих			638	1 515 792
8.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	646,70637	4 480	2 897 245
8.2		машины и механизмы			303	719 882
		в том числе оплата труда машинистов			72	171 061
8.2.1	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 $м^3$/ч, напор 150 м	маш.-ч	62,7984672	292	18 337
8.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	18,0944736	15 060	272 503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*18,0944736*	*3 346*	*60 544*

1	2	3	4	5	6	7
8.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	33,5279952	12 784	428 622
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*33,5279952*	*3 346*	*112 185*
8.3		материалы, изделия и конструкции			622	1 477 779
8.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	72,70101	7 950	577 973
8.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	36,350505	23 796	864 997
8.3.3	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	104,5374	293	30 629
8.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	91,470225	54	4 939
9	**1112-0203-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 43***	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины,до 25 мм**	**$м^2$ стяжки**	**2 375,85**	**334**	**793 534**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			45	106 913
		в том числе оплата труда рабочих			22	52 269
9.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	23,996085	4 480	107 502
9.2		машины и механизмы			46	109 289
		в том числе оплата труда машинистов			11	26 134
9.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,660952	15 060	40 074
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,660952*	*3 346*	*8 904*
9.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	5,321904	12 784	68 035
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,321904*	*3 346*	*17 807*
9.3		материалы, изделия и конструкции			243	577 332
9.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	24,23367	23 796	576 664
10	**1106-0301-0910** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**Армирование слоев подстилающих и набетонок**	**т**	**6,534**	**79 385**	**518 702**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			74 301	485 483
		в том числе оплата труда рабочих			38 535	251 788
10.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	84,889728	5 719	485 484
10.2		машины и механизмы			4 897	31 997
		в том числе оплата труда машинистов			1 681	10 984
10.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,1708928	14 425	16 890
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1708928*	*4 781*	*5 598*
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,6099776	9 385	15 110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,6099776*	*3 346*	*5 387*
10.3		материалы, изделия и конструкции			187	1 222
10.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,82952	668	1 222
11	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**6,534**	**378 679**	**2 474 289**
12	**1208-0101-2201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике, в 2 слоя**	**$м^2$**	**2 375,85**	**3 319**	**7 885 446**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			1 999	4 749 324
		в том числе оплата труда рабочих			1 027	2 439 998
12.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	984,55224	4 822	4 747 511

1	2	3	4	5	6	7
12.2		машины и механизмы			110	261 343
		в том числе оплата труда машинистов			32	76 027
12.2.1	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	51,79353	1 130	58 527
12.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	18,1277355	7 042	127 656
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*18,1277355*	*2 801*	*50 776*
12.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	7,7690295	9 385	72 912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,7690295*	*3 346*	*25 995*
12.3		материалы, изделия и конструкции			1 210	2 874 779
12.3.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	11 404,08	252	2 873 828
13	**234-101-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**$м^3$**	**263,71935**	**38 530**	**10 161 107**
14	**234-101-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**$м^3$**	**263,71935**	**46 150**	**12 170 648**
15	**1112-0203-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**$м^2$ стяжки**	**2 375,85**	**2 175**	**5 167 474**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			1 220	2 898 537
		в том числе оплата труда рабочих			638	1 515 792
15.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	646,70637	4 480	2 897 245
15.2		машины и механизмы			303	719 882
		в том числе оплата труда машинистов			72	171 061
15.2.1	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 $м^3$/ч, напор 150 м	маш.-ч	62,7984672	292	18 337
15.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	18,0944736	15 060	272 503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*18,0944736*	*3 346*	*60 544*
15.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	33,5279952	12 784	428 622
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*33,5279952*	*3 346*	*112 185*
15.3		материалы, изделия и конструкции			652	1 549 055
15.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	72,70101	7 950	577 973
15.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	36,350505	25 763	936 498
15.3.3	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	104,5374	293	30 629
15.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	91,470225	54	4 939
16	**1112-0203-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 43***	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины,до 50 мм**	**$м^2$ стяжки**	**2 375,85**	**1 236**	**2 936 551**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			157	373 008
		в том числе оплата труда рабочих			78	185 316
16.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	83,867505	4 480	375 726
16.2		машины и механизмы			159	377 760
		в том числе оплата труда машинистов			39	92 658
16.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	9,313332	15 060	140 259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,313332*	*3 346*	*31 162*
16.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	18,626664	12 784	238 123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*18,626664*	*3 346*	*62 325*

1	2	3	4	5	6	7
16.3		материалы, изделия и конструкции			920	2 185 783
16.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	84,817845	25 763	2 185 162
17	**1106-0301-0910** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Армирование слоев подстилающих и набетонок**	**т**	**6,534**	**79 385**	**518 702**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			74 301	485 483
		в том числе оплата труда рабочих			38 535	251 788
17.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	84,889728	5 719	485 484
17.2		машины и механизмы			4 897	31 997
		в том числе оплата труда машинистов			1 681	10 984
17.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,1708928	14 425	16 890
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1708928*	*4 781*	*5 598*
17.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,6099776	9 385	15 110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,6099776*	*3 346*	*5 387*
17.3		материалы, изделия и конструкции			187	1 222
17.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,82952	668	1 222
18	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**6,534**	**378 679**	**2 474 289**
19	**1112-0102-0201** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных**	**$м^2$ кровли**	**2 375,85**	**1 111**	**2 639 569**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			771	1 831 780
		в том числе оплата труда рабочих			403	957 468
19.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	329,055225	5 561	1 829 876
19.2		машины и механизмы			46	109 289
		в том числе оплата труда машинистов			14	33 262
19.2.1	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 $м^3$/мин	маш.-ч	5,5879992	181	1 011
19.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,5965712	15 157	24 199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,5965712*	*3 346*	*5 342*
19.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2660952	7 042	1 874
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2660952*	*2 801*	*745*
19.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,991428	14 425	57 576
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,991428*	*4 781*	*19 083*
19.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,660952	9 385	24 973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,660952*	*3 346*	*8 904*
19.2.6	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	127,4596008	6	765
19.3		материалы, изделия и конструкции			294	698 500
19.3.1	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	570,204	562	320 455
19.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1 496,7855	252	377 190
20	**235-101-0206** *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300**	**$м^2$**	**2 732,2275**	**180**	**491 801**
21	**235-101-0206** *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300**	**$м^2$**	**2 732,2275**	**180**	**491 801**
22	**1112-0102-0202** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**добавлять к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой**	**$м^2$ кровли**	**2 375,85**	**450**	**1 069 132**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			348	826 796
		в том числе оплата труда рабочих			183	434 781
22.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	148,965795	5 561	828 399
22.2		машины и механизмы			21	49 893
		в том числе оплата труда машинистов			7	16 631
22.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,7982856	15 157	12 100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7982856*	*3 346*	*2 671*
22.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0798286	7 042	562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0798286*	*2 801*	*224*
22.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,8626664	14 425	26 869
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,8626664*	*4 781*	*8 905*
22.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,330476	9 385	12 487
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,330476*	*3 346*	*4 452*
22.2.5	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	66,5238	6	399
22.3		материалы, изделия и конструкции			81	192 444
22.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	760,272	252	191 589
23	**235-101-0104** *РСНБ РК 2022*	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350**	**м²**	**2 732,2275**	**356**	**972 673**
24	**1112-0202-0107** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа**	**м примыканий**	**245,47**	**2 895**	**710 636**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			2 649	650 250
		в том числе оплата труда рабочих			1 387	340 467
24.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	110,657876	5 876	650 226
24.2		машины и механизмы			32	7 855
		в том числе оплата труда машинистов			7	1 718
24.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	17,3203632	48	831
24.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	14,8460256	25	371
24.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,302419	14 425	4 362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,302419*	*4 781*	*1 446*
24.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1099706	9 385	1 032
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1099706*	*3 346*	*368*
24.2.5	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	4,123896	106	437
24.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	34,9156528	24	838
24.3		материалы, изделия и конструкции			214	52 531
24.3.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2,4547	883	2 168
24.3.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	8,0121408	1 372	10 993
24.3.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	2,430153	1 086	2 639
24.3.4	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	17,1829	2 122	36 462
25	**214-105-0102** *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**1,5428**	**473 572**	**730 627**
	Раздел 3.	**Полы (АС35)**	м²	7244,499	13739	**99 534 481**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			44 107 117
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*23 090 107*

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			1 589 447
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*573 220*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			53 837 918
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	8 112		
	Подраздел 3.1.	**Этаж1**				**13 789 872**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6 637 367
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 473 964*
		машины и механизмы	тенге			236 762
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*85 472*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6 915 744
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 215		
		Тип 3				
26	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**м^2 покрытия**	**160,9**	**7 020**	**1 129 518**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			6 249	1 005 464
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	526 304
26.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	180,78724	5 561	1 005 358
26.2		машины и механизмы			249	40 064
		в том числе оплата труда машинистов			91	14 642
26.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	3,922742	7 042	27 624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,922742*	*2 801*	*10 988*
26.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,6139944	12 784	7 849
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6139944*	*3 346*	*2 054*
26.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4775512	9 385	4 482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4775512*	*3 346*	*1 598*
26.3		материалы, изделия и конструкции			522	83 990
26.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	2,0917	23 796	49 774
26.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	м^3	4,92354	6 892	33 933
26.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	6,19465	54	335
27	**273-302-0202001** ***ПрСЦ 07.2025***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient**	**м^2**	**164,118**	**4 729**	**776 114**
28	**1111-0220-0105** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство плинтусов керамогранитных**	**м**	**167,84**	**3 790**	**636 114**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			1 407	236 151
		в том числе оплата труда рабочих			737	123 698
28.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	40,919392	5 771	236 146
28.2		машины и механизмы			36	6 042
		в том числе оплата труда машинистов			12	2 014
28.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,3736118	22	8
28.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0604895	7 042	426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0604895*	*2 801*	*169*
28.2.3	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	1,779104	97	173
28.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0533731	14 425	770

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0533731*	*4 781*	*255*
28.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4750208	9 385	4 458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4750208*	*3 346*	*1 589*
28.3		материалы, изделия и конструкции			2 347	393 921
28.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0268544	54	1
28.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	107,4176	160	17 187
28.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	10,0704	145	1 460
28.3.4	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	169,5184	2 214	375 314
		Тип 4				
29	**1111-0218-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство покрытия полов из линолеума на мастике**	**$м^2$ покрытия**	**175,95**	**2 436**	**428 614**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			2 057	361 929
		в том числе оплата труда рабочих			1 077	189 498
29.1.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	71,242155	5 082	362 053
29.2		машины и механизмы			76	13 373
		в том числе оплата труда машинистов			28	4 927
29.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,6527745	7 042	4 597
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6527745*	*2 801*	*1 828*
29.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,932535	9 385	8 752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,932535*	*3 346*	*3 120*
29.3		материалы, изделия и конструкции			303	53 312
29.3.1	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	87,975	593	52 169
29.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,87975	1 103	970
30	**273-301-0101033** ***ПрСЦ 07.2025***	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS**	**$м^2$**	**179,469**	**5 322**	**955 134**
31	**1111-0220-0202** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**177,46**	**625**	**110 912**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			437	77 550
		в том числе оплата труда рабочих			229	40 638
31.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,528676	6 192	77 578
31.2		машины и механизмы			7	1 242
		в том числе оплата труда машинистов			2	355
31.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,5018311	22	55
31.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0564323	7 042	397
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0564323*	*2 801*	*158*
31.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	3,7809628	25	95
31.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,075243	9 385	706
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,075243*	*3 346*	*252*
31.3		материалы, изделия и конструкции			181	32 121
31.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	179,2346	166	29 753
31.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,95206	1 186	2 315
		Тип 5				
32	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$ покрытия**	**549,46**	**7 020**	**3 857 209**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
32.1		затраты на труд рабочих			6 249	3 433 576
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	1 797 284
32.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	617,373256	5 561	3 433 213
32.2		машины и механизмы			249	136 816
		в том числе оплата труда машинистов			91	50 001
32.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	13,3958348	7 042	94 333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*13,3958348*	*2 801*	*37 522*
32.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,0967394	12 784	26 805
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,0967394*	*3 346*	*7 016*
32.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,6307973	9 385	15 305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,6307973*	*3 346*	*5 457*
32.3		материалы, изделия и конструкции			522	286 817
32.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	7,14298	23 796	169 974
32.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	16,813476	6 892	115 878
32.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	21,15421	54	1 142
33	**273-302-0202001** ***ПрСЦ 07.2025***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient**	**$м^2$**	**560,4492**	**4 729**	**2 650 364**
34	**1111-0220-0105** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство плинтусов керамогранитных**	**м**	**662,99**	**3 790**	**2 512 732**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			1 407	932 827
		в том числе оплата труда рабочих			737	488 624
34.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	161,636962	5 771	932 807
34.2		машины и механизмы			36	23 868
		в том числе оплата труда машинистов			12	7 956
34.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,4758157	22	32
34.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2389416	7 042	1 683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2389416*	*2 801*	*669*
34.2.3	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	7,027694	97	682
34.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2108308	14 425	3 041
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2108308*	*4 781*	*1 008*
34.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,8763943	9 385	17 610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,8763943*	*3 346*	*6 278*
34.3		материалы, изделия и конструкции			2 347	1 556 037
34.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,1060784	54	6
34.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	424,3136	160	67 890
34.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	39,7794	145	5 768
34.3.4	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	669,6199	2 214	1 482 538
		Тип 6				
35	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$ покрытия**	**54,19**	**7 020**	**380 414**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			6 249	338 633
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	177 255
35.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	60,887884	5 561	338 598
35.2		машины и механизмы			249	13 493
		в том числе оплата труда машинистов			91	4 931
35.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,3211522	7 042	9 304

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3211522*	*2 801*	*3 701*
35.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,206789	12 784	2 644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,206789*	*3 346*	*692*
35.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1608359	9 385	1 509
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1608359*	*3 346*	*538*
35.3		материалы, изделия и конструкции			522	28 288
35.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,70447	23 796	16 764
35.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	1,658214	6 892	11 428
35.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,086315	54	113
36	**233-202-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**55,2738**	**1 416**	**78 268**
37	**1111-0220-0104** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м плинтусов**	**102,56**	**1 619**	**166 045**
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			1 575	161 532
		в том числе оплата труда рабочих			825	84 612
37.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25,660512	6 295	161 533
37.2		машины и механизмы			6	615
		в том числе оплата труда машинистов			2	205
37.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0652282	9 385	612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0652282*	*3 346*	*218*
37.3		материалы, изделия и конструкции			38	3 898
37.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,164096	23 796	3 905
38	**233-202-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**7,250992**	**1 416**	**10 267**
		Тип 7				
39	**1207-0101-1001** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 $м^2$**	**место**	**32,69**	**2 538**	**82 967**
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			2 419	79 077
		в том числе оплата труда рабочих			1 244	40 666
39.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	14,51436	5 448	79 074
39.2		машины и механизмы			33	1 078
		в том числе оплата труда машинистов			12	392
39.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,1140227	9 491	1 082
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1140227*	*3 346*	*382*
39.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1140227	86	10
39.3		материалы, изделия и конструкции			86	2 812
39.3.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,101339	26 821	2 718
39.3.2	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,003269	32 537	106
39.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,016345	54	1
40	**1111-0220-0202** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**24,32**	**625**	**15 200**
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			437	10 628
		в том числе оплата труда рабочих			229	5 569
40.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,716992	6 192	10 632

1	2	3	4	5	6	7
40.2		машины и механизмы			7	171
		в том числе оплата труда машинистов			2	49
40.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,3428634	22	8
40.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0077338	7 042	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0077338*	*2 801*	*22*
40.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,5181619	25	13
40.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0103117	9 385	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0103117*	*3 346*	*35*
40.3		материалы, изделия и конструкции			181	4 401
40.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	24,5632	166	4 077
40.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,26752	1 186	317
	Подраздел 3.2.	**Этаж2**				**28 196 163**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			13 382 192
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7 005 825*
		машины и механизмы	тенге			467 578
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*169 137*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14 346 394
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 455		
		Тип 3				
41	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$ покрытия**	**932,4**	**7 020**	**6 545 448**
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			6 249	5 826 568
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	3 049 880
41.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 047,64464	5 561	5 825 952
41.2		машины и механизмы			249	232 167
		в том числе оплата труда машинистов			91	84 848
41.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	22,731912	7 042	160 078
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*22,731912*	*2 801*	*63 672*
41.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	3,5580384	12 784	45 486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,5580384*	*3 346*	*11 905*
41.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,7673632	9 385	25 972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,7673632*	*3 346*	*9 260*
41.3		материалы, изделия и конструкции			522	486 713
41.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	12,1212	23 796	288 436
41.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	28,53144	6 892	196 639
41.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	35,8974	54	1 938
42	**273-302-0202001** ***ПрСЦ 07.2025***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient**	**$м^2$**	**951,048**	**4 729**	**4 497 506**
43	**1111-0220-0105** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство плинтусов керамогранитных**	**м**	**774,44**	**3 790**	**2 935 128**
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			1 407	1 089 637
		в том числе оплата труда рабочих			737	570 762
43.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	188,808472	5 771	1 089 614
43.2		машины и механизмы			36	27 880

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			12	9 293
43.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,7239034	22	38
43.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2791082	7 042	1 965
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2791082*	*2 801*	*782*
43.2.3	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	8,209064	97	796
43.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2462719	14 425	3 552
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2462719*	*4 781*	*1 177*
43.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,1918201	9 385	20 570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,1918201*	*3 346*	*7 334*
43.3		материалы, изделия и конструкции			2 347	1 817 611
43.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,1239104	54	7
43.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	495,6416	160	79 303
43.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	46,4664	145	6 738
43.3.4	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	782,1844	2 214	1 731 756
		Тип 4				
44	**1111-0218-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство покрытия полов из линолеума на мастике**	**$м^2$ покрытия**	**807,01**	**2 436**	**1 965 876**
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			2 057	1 660 020
		в том числе оплата труда рабочих			1 077	869 150
44.1.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	326,758349	5 082	1 660 586
44.2		машины и механизмы			76	61 332
		в том числе оплата труда машинистов			28	22 596
44.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,9940071	7 042	21 084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,9940071*	*2 801*	*8 386*
44.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,277153	9 385	40 141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,277153*	*3 346*	*14 311*
44.3		материалы, изделия и конструкции			303	244 524
44.3.1	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	403,505	593	239 278
44.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	4,03505	1 103	4 451
45	**273-301-0101033** ***ПрСЦ 07.2025***	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS**	**$м^2$**	**823,1502**	**5 322**	**4 380 805**
46	**1111-0220-0202** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**1 002,82**	**625**	**626 762**
		из них:				
46.1		затраты на труд рабочих			437	438 232
		в том числе оплата труда рабочих			229	229 646
46.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	70,799092	6 192	438 388
46.2		машины и механизмы			7	7 020
		в том числе оплата труда машинистов			2	2 006
46.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	14,1377564	22	311
46.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3188968	7 042	2 246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3188968*	*2 801*	*893*
46.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	21,3660829	25	534
46.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4251957	9 385	3 990
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4251957*	*3 346*	*1 423*
46.3		материалы, изделия и конструкции			181	181 511

1	2	3	4	5	6	7
46.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1 012,8482	166	168 133
46.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	11,03102	1 186	13 083
		Тип 5				
47	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$ покрытия**	**273,83**	**7 020**	**1 922 287**
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			6 249	1 711 164
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	895 698
47.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	307,675388	5 561	1 710 983
47.2		машины и механизмы			249	68 184
		в том числе оплата труда машинистов			91	24 919
47.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	6,6759754	7 042	47 012
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,6759754*	*2 801*	*18 699*
47.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,0449353	12 784	13 358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0449353*	*3 346*	*3 496*
47.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,8127274	9 385	7 627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8127274*	*3 346*	*2 719*
47.3		материалы, изделия и конструкции			522	142 939
47.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	3,55979	23 796	84 709
47.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	8,379198	6 892	57 749
47.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	10,542455	54	569
48	**273-302-0202001** ***ПрСЦ 07.2025***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient**	**$м^2$**	**279,3066**	**4 729**	**1 320 841**
49	**1111-0220-0105** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство плинтусов керамогранитных**	**м**	**323,83**	**3 790**	**1 227 316**
		из них:				
49.1		затраты на труд рабочих			1 407	455 629
		в том числе оплата труда рабочих			737	238 663
49.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	78,949754	5 771	455 619
49.2		машины и механизмы			36	11 658
		в том числе оплата труда машинистов			12	3 886
49.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,7208456	22	16
49.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1167083	7 042	822
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1167083*	*2 801*	*327*
49.2.3	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	3,432598	97	333
49.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1029779	14 425	1 485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1029779*	*4 781*	*492*
49.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,9165037	9 385	8 601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9165037*	*3 346*	*3 067*
49.3		материалы, изделия и конструкции			2 347	760 029
49.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0518128	54	3
49.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	207,2512	160	33 160
49.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	19,4298	145	2 817
49.3.4	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	327,0683	2 214	724 129
		Тип 6				
50	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$ покрытия**	**226,26**	**7 020**	**1 588 345**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
50.1		затраты на труд рабочих			6 249	1 413 899
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	740 096
50.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	254,225736	5 561	1 413 749
50.2		машины и механизмы			249	56 339
		в том числе оплата труда машинистов			91	20 590
50.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	5,5162188	7 042	38 845
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,5162188*	*2 801*	*15 451*
50.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,8634082	12 784	11 038
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8634082*	*3 346*	*2 889*
50.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,6715397	9 385	6 302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6715397*	*3 346*	*2 247*
50.3		материалы, изделия и конструкции			522	118 107
50.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,94138	23 796	69 993
50.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	6,923556	6 892	47 717
50.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	8,71101	54	470
51	**233-202-0101** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**230,7852**	**1 416**	**326 792**
52	**1111-0220-0104** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м плинтусов**	**499,71**	**1 619**	**809 030**
		из них:				
52.1		затраты на труд рабочих			1 575	787 043
		в том числе оплата труда рабочих			825	412 261
52.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	125,027442	6 295	787 048
52.2		машины и механизмы			6	2 998
		в том числе оплата труда машинистов			2	999
52.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3178156	9 385	2 983
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3178156*	*3 346*	*1 063*
52.3		материалы, изделия и конструкции			38	18 989
52.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,799536	23 796	19 026
53	**233-202-0101** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**35,329497**	**1 416**	**50 027**
	Подраздел 3.3.	**Этаж3**				**30 313 378**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11 911 813
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6 236 062*
		машины и механизмы	тенге			450 965
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*161 666*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17 950 600
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 195		
		Тип 3				
54	**1111-0212-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$ покрытия**	**805,2**	**7 020**	**5 652 504**
		из них:				
54.1		затраты на труд рабочих			6 249	5 031 695
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	2 633 809
54.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	904,72272	5 561	5 031 163

1	2	3	4	5	6	7
54.2		машины и механизмы			249	200 495
		в том числе оплата труда машинистов			91	73 273
54.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	19,630776	7 042	138 240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*19,630776*	*2 801*	*54 986*
54.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	3,0726432	12 784	39 281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,0726432*	*3 346*	*10 281*
54.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,3898336	9 385	22 429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,3898336*	*3 346*	*7 996*
54.3		материалы, изделия и конструкции			522	420 314
54.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	10,4676	23 796	249 087
54.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	24,63912	6 892	169 813
54.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	31,0002	54	1 674
55	**273-302-0202001** ***ПрСЦ 07.2025***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient**	**$м^2$**	**821,304**	**4 729**	**3 883 947**
56	**1111-0220-0105** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство плинтусов керамогранитных**	**м**	**766,63**	**3 790**	**2 905 528**
		из них:				
56.1		затраты на труд рабочих			1 407	1 078 648
		в том числе оплата труда рабочих			737	565 006
56.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	186,904394	5 771	1 078 625
56.2		машины и механизмы			36	27 599
		в том числе оплата труда машинистов			12	9 200
56.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,7065184	22	38
56.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2762935	7 042	1 946
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2762935*	*2 801*	*774*
56.2.3	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	8,126278	97	788
56.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2437883	14 425	3 517
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2437883*	*4 781*	*1 166*
56.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,1697162	9 385	20 363
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,1697162*	*3 346*	*7 260*
56.3		материалы, изделия и конструкции			2 347	1 799 281
56.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,1226608	54	7
56.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	490,6432	160	78 503
56.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	45,9978	145	6 670
56.3.4	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	774,2963	2 214	1 714 292
		Тип 4				
57	**1111-0218-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство покрытия полов из линолеума на мастике**	**$м^2$ покрытия**	**609,55**	**2 436**	**1 484 864**
		из них:				
57.1		затраты на труд рабочих			2 057	1 253 844
		в том числе оплата труда рабочих			1 077	656 485
57.1.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	246,806795	5 082	1 254 272
57.2		машины и механизмы			76	46 325
		в том числе оплата труда машинистов			28	17 067
57.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,2614305	7 042	15 925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,2614305*	*2 801*	*6 334*
57.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,230615	9 385	30 319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,230615*	*3 346*	*10 810*

1	2	3	4	5	6	7
57.3		материалы, изделия и конструкции			303	184 695
57.3.1	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	304,775	593	180 732
57.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	3,04775	1 103	3 362
58	**273-301-0101033** ***ПрСЦ 07.2025***	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS**	**$м^2$**	**621,741**	**5 322**	**3 308 906**
59	**1111-0220-0202** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**558,13**	**625**	**348 831**
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			437	243 903
		в том числе оплата труда рабочих			229	127 812
59.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	39,403978	6 192	243 989
59.2		машины и механизмы			7	3 907
		в том числе оплата труда машинистов			2	1 116
59.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	7,8685167	22	173
59.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1774853	7 042	1 250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1774853*	*2 801*	*497*
59.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	11,8915178	25	297
59.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2366471	9 385	2 221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2366471*	*3 346*	*792*
59.3		материалы, изделия и конструкции			181	101 021
59.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	563,7113	166	93 576
59.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	6,13943	1 186	7 281
		Тип 5				
60	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$ покрытия**	**290,54**	**7 020**	**2 039 591**
		из них:				
60.1		затраты на труд рабочих			6 249	1 815 584
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	950 356
60.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	326,450744	5 561	1 815 393
60.2		машины и механизмы			249	72 344
		в том числе оплата труда машинистов			91	26 439
60.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	7,0833652	7 042	49 881
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,0833652*	*2 801*	*19 841*
60.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,1087006	12 784	14 174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1087006*	*3 346*	*3 710*
60.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,8623227	9 385	8 093
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8623227*	*3 346*	*2 885*
60.3		материалы, изделия и конструкции			522	151 663
60.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	3,77702	23 796	89 878
60.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	8,890524	6 892	61 273
60.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	11,18579	54	604
61	**273-302-0202001** ***ПрСЦ 07.2025***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient**	**$м^2$**	**296,3508**	**4 729**	**1 401 443**
62	**1111-0220-0105** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство плинтусов керамогранитных**	**м**	**377,53**	**3 790**	**1 430 839**
		из них:				
62.1		затраты на труд рабочих			1 407	531 185

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			737	278 240
62.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	92,041814	5 771	531 173
62.2		машины и механизмы			36	13 591
		в том числе оплата труда машинистов			12	4 530
62.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,8403818	22	18
62.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1360618	7 042	958
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1360618*	*2 801*	*381*
62.2.3	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	4,001818	97	388
62.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1200545	14 425	1 732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1200545*	*4 781*	*574*
62.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,0684854	9 385	10 028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0684854*	*3 346*	*3 575*
62.3		материалы, изделия и конструкции			2 347	886 063
62.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0604048	54	3
62.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	241,6192	160	38 659
62.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	22,6518	145	3 285
62.3.4	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	381,3053	2 214	844 210
		Тип 6				
63	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$ покрытия**	**154,33**	**7 020**	**1 083 397**
		из них:				
63.1		затраты на труд рабочих			6 249	964 408
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	504 813
63.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	173,405188	5 561	964 306
63.2		машины и механизмы			249	38 428
		в том числе оплата труда машинистов			91	14 044
63.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	3,7625654	7 042	26 496
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,7625654*	*2 801*	*10 539*
63.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,5889233	12 784	7 529
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5889233*	*3 346*	*1 971*
63.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4580514	9 385	4 299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4580514*	*3 346*	*1 533*
63.3		материалы, изделия и конструкции			522	80 561
63.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,00629	23 796	47 742
63.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	4,722498	6 892	32 547
63.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	5,941705	54	321
64	**233-202-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**157,4166**	**1 416**	**222 902**
65	**1111-0220-0104** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м плинтусов**	**279,76**	**1 619**	**452 931**
		из них:				
65.1		затраты на труд рабочих			1 575	440 622
		в том числе оплата труда рабочих			825	230 802
65.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	69,995952	6 295	440 625
65.2		машины и механизмы			6	1 679
		в том числе оплата труда машинистов			2	560
65.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1779274	9 385	1 670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1779274*	*3 346*	*595*

1	2	3	4	5	6	7
65.3		материалы, изделия и конструкции			38	10 630
65.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,447616	23 796	10 651
66	**233-202-0101** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**19,779032**	**1 416**	**28 007**
		Тип 8				
67	**1111-0218-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство покрытия полов из линолеума на клее**	**$м^2$ покрытия**	**323,1**	**1 654**	**534 407**
		из них:				
67.1		затраты на труд рабочих			1 320	426 492
		в том числе оплата труда рабочих			691	223 262
67.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	82,55205	5 167	426 546
67.2		машины и механизмы			138	44 588
		в том числе оплата труда машинистов			46	14 863
67.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,342486	7 042	2 412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,342486*	*2 801*	*959*
67.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,71243	14 425	24 702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,71243*	*4 781*	*8 187*
67.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,71243	9 385	16 071
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,71243*	*3 346*	*5 730*
67.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	7,6716864	168	1 289
67.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	3,42486	49	168
67.3		материалы, изделия и конструкции			196	63 327
67.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	37,1565	187	6 948
67.3.2	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	63,0045	834	52 546
67.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	3,231	1 103	3 564
68	**273-301-0101035** *ПрСЦ 07.2025*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный токопроводящий, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT IQ TORO SC**	**$м^2$**	**336,024**	**15 939**	**5 355 887**
69	**1111-0220-0202** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**287,03**	**625**	**179 394**
		из них:				
69.1		затраты на труд рабочих			437	125 432
		в том числе оплата труда рабочих			229	65 730
69.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20,264318	6 192	125 477
69.2		машины и механизмы			7	2 009
		в том числе оплата труда машинистов			2	574
69.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	4,0465489	22	89
69.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0912755	7 042	643
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0912755*	*2 801*	*256*
69.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	6,1154612	25	153
69.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1217007	9 385	1 142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1217007*	*3 346*	*407*
69.3		материалы, изделия и конструкции			181	51 953
69.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	289,9003	166	48 123
69.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,15733	1 186	3 745
	Подраздел 3.4.	**Этаж4**				**27 235 068**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			12 175 745
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6 374 256*
		машины и механизмы	тенге			434 142
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*156 945*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14 625 180
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 247		
		Тип 3				
70	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$ покрытия**	**933,22**	**7 020**	**6 551 204**
		из них:				
70.1		затраты на труд рабочих			6 249	5 831 692
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	3 052 563
70.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 048,565992	5 561	5 831 075
70.2		машины и механизмы			249	232 372
		в том числе оплата труда машинистов			91	84 923
70.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	22,7519036	7 042	160 219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*22,7519036*	*2 801*	*63 728*
70.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	3,5611675	12 784	45 526
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,5611675*	*3 346*	*11 916*
70.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,769797	9 385	25 995
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,769797*	*3 346*	*9 268*
70.3		материалы, изделия и конструкции			522	487 140
70.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	12,13186	23 796	288 690
70.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	28,556532	6 892	196 812
70.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	35,92897	54	1 940
71	**273-302-0202001** ***ПрСЦ 07.2025***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient**	**$м^2$**	**951,8844**	**4 729**	**4 501 461**
72	**1111-0220-0105** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство плинтусов керамогранитных**	**м**	**869,61**	**3 790**	**3 295 822**
		из них:				
72.1		затраты на труд рабочих			1 407	1 223 541
		в том числе оплата труда рабочих			737	640 903
72.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	212,010918	5 771	1 223 515
72.2		машины и механизмы			36	31 306
		в том числе оплата труда машинистов			12	10 435
72.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,9357519	22	43
72.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3134074	7 042	2 207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3134074*	*2 801*	*878*
72.2.3	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	9,217866	97	894
72.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,276536	14 425	3 989
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,276536*	*4 781*	*1 322*
72.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,4611702	9 385	23 098
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,4611702*	*3 346*	*8 235*
72.3		материалы, изделия и конструкции			2 347	2 040 975
72.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,1391376	54	8
72.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	556,5504	160	89 048
72.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	52,1766	145	7 566

1	2	3	4	5	6	7
72.3.4	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	878,3061	2 214	1 944 570
		Тип 4				
73	**1111-0218-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство покрытия полов из линолеума на мастике**	**$м^2$ покрытия**	**925,53**	**2 436**	**2 254 591**
		из них:				
73.1		затраты на труд рабочих			2 057	1 903 815
		в том числе оплата труда рабочих			1 077	996 796
73.1.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	374,747097	5 082	1 904 465
73.2		машины и механизмы			76	70 340
		в том числе оплата труда машинистов			28	25 915
73.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	3,4337163	7 042	24 180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,4337163*	*2 801*	*9 618*
73.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,905309	9 385	46 036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,905309*	*3 346*	*16 413*
73.3		материалы, изделия и конструкции			303	280 436
73.3.1	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	462,765	593	274 420
73.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	4,62765	1 103	5 104
74	**273-301-0101033** *ПрСЦ 07.2025*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS**	**$м^2$**	**944,0406**	**5 322**	**5 024 184**
75	**1111-0220-0202** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**1 005,73**	**625**	**628 581**
		из них:				
75.1		затраты на труд рабочих			437	439 504
		в том числе оплата труда рабочих			229	230 312
75.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	71,004538	6 192	439 660
75.2		машины и механизмы			7	7 040
		в том числе оплата труда машинистов			2	2 011
75.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	14,1787815	22	312
75.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3198221	7 042	2 252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3198221*	*2 801*	*896*
75.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	21,4280834	25	536
75.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4264295	9 385	4 002
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4264295*	*3 346*	*1 427*
75.3		материалы, изделия и конструкции			181	182 037
75.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1 015,7873	166	168 621
75.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	11,06303	1 186	13 121
		Тип 5				
76	**1111-0212-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$ покрытия**	**233,54**	**7 020**	**1 639 451**
		из них:				
76.1		затраты на труд рабочих			6 249	1 459 391
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	763 909
76.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	262,405544	5 561	1 459 237
76.2		машины и механизмы			249	58 151
		в том числе оплата труда машинистов			91	21 252
76.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	5,6937052	7 042	40 095
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,6937052*	*2 801*	*15 948*

1	2	3	4	5	6	7
76.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,8911886	12 784	11 393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8911886*	*3 346*	*2 982*
76.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,6931467	9 385	6 505
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6931467*	*3 346*	*2 319*
76.3		материалы, изделия и конструкции			522	121 909
76.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	3,03602	23 796	72 245
76.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	7,146324	6 892	49 252
76.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	8,99129	54	486
77	**273-302-0202001** ***ПрСЦ 07.2025***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient**	**$м^2$**	**238,2108**	**4 729**	**1 126 499**
78	**1111-0220-0105** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство плинтусов керамогранитных**	**м**	**274,09**	**3 790**	**1 038 801**
		из них:				
78.1		затраты на труд рабочих			1 407	385 645
		в том числе оплата труда рабочих			737	202 004
78.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	66,823142	5 771	385 636
78.2		машины и механизмы			36	9 867
		в том числе оплата труда машинистов			12	3 289
78.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,6101243	22	13
78.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,098782	7 042	696
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,098782*	*2 801*	*277*
78.2.3	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	2,905354	97	282
78.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0871606	14 425	1 257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0871606*	*4 781*	*417*
78.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,7757295	9 385	7 280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7757295*	*3 346*	*2 596*
78.3		материалы, изделия и конструкции			2 347	643 289
78.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0438544	54	2
78.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	175,4176	160	28 067
78.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	16,4454	145	2 385
78.3.4	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	276,8309	2 214	612 904
		Тип 6				
79	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$ покрытия**	**95,54**	**7 020**	**670 691**
		из них:				
79.1		затраты на труд рабочих			6 249	597 029
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	312 511
79.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	107,348744	5 561	596 966
79.2		машины и механизмы			249	23 789
		в том числе оплата труда машинистов			91	8 694
79.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,3292652	7 042	16 403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,3292652*	*2 801*	*6 524*
79.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,3645806	12 784	4 661
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3645806*	*3 346*	*1 220*
79.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2835627	9 385	2 661
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2835627*	*3 346*	*949*
79.3		материалы, изделия и конструкции			522	49 873
79.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,24202	23 796	29 555

1	2	3	4	5	6	7
79.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	2,923524	6 892	20 149
79.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	3,67829	54	199
80	**233-202-0101** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**97,4508**	**1 416**	**137 990**
81	**1111-0220-0104** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м плинтусов**	**212,78**	**1 619**	**344 491**
		из них:				
81.1		затраты на труд рабочих			1 575	335 128
		в том числе оплата труда рабочих			825	175 544
81.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	53,237556	6 295	335 130
81.2		машины и механизмы			6	1 277
		в том числе оплата труда машинистов			2	426
81.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1353281	9 385	1 270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1353281*	*3 346*	*453*
81.3		материалы, изделия и конструкции			38	8 085
81.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,340448	23 796	8 101
82	**233-202-0101** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**15,043546**	**1 416**	**21 302**
	Раздел 4.	**Внутренняя отделка (АС37)**	$м^2$	21823,78	13440	**293 316 158**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			239 196 144
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*125 191 075*
		машины и механизмы	тенге			9 459 713
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4 189 134*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			44 660 301
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	41 626		
	Подраздел 4.1.	**Потолок**				**57 111 823**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			41 415 462
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*21 678 937*
		машины и механизмы	тенге			223 086
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*68 264*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			15 473 275
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 974		
		Этаж1				
83	**1115-0301-0204** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**765,16**	**2 966**	**2 269 465**
		из них:				
83.1		затраты на труд рабочих			2 689	2 057 515
		в том числе оплата труда рабочих			1 408	1 077 345
83.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	343,93942	5 982	2 057 446
83.2		машины и механизмы			14	10 713
		в том числе оплата труда машинистов			4	3 061
83.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4055348	7 042	2 856
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4055348*	*2 801*	*1 136*

1	2	3	4	5	6	7
83.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2433209	14 425	3 510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2433209*	*4 781*	*1 163*
83.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2433209	9 385	2 284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2433209*	*3 346*	*814*
83.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	7,4618403	207	1 545
83.3		материалы, изделия и конструкции			263	201 237
83.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	19,129	398	7 613
83.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 103,42484	84	176 688
83.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,612128	358	219
83.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	89,52372	187	16 741
84	**1115-0302-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**765,16**	**1 096**	**838 615**
		из них:				
84.1		затраты на труд рабочих			942	720 781
		в том числе оплата труда рабочих			493	377 224
84.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	124,874112	5 771	720 649
84.2		машины и механизмы			10	7 651
		в том числе оплата труда машинистов			3	2 295
84.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,081107	7 042	571
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,081107*	*2 801*	*227*
84.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,7299626	9 385	6 851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7299626*	*3 346*	*2 442*
84.3		материалы, изделия и конструкции			144	110 183
84.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,4361412	218 283	95 202
84.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	42,0838	116	4 882
84.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,841676	1 103	928
84.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	2,525028	4 057	10 244
85	**1115-0301-0204** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**239,76**	**2 966**	**711 128**
		из них:				
85.1		затраты на труд рабочих			2 689	644 715
		в том числе оплата труда рабочих			1 408	337 582
85.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	107,77212	5 982	644 693
85.2		машины и механизмы			14	3 357
		в том числе оплата труда машинистов			4	959
85.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1270728	7 042	895
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1270728*	*2 801*	*356*
85.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0762437	14 425	1 100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0762437*	*4 781*	*365*
85.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0762437	9 385	716
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0762437*	*3 346*	*255*
85.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2,3381395	207	484
85.3		материалы, изделия и конструкции			263	63 056
85.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	5,994	398	2 386
85.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	659,10024	84	55 364
85.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,191808	358	69

1	2	3	4	5	6	7
85.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	28,05192	187	5 246
86	**1115-0501-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм**	**$м^2$**	**239,76**	**6 597**	**1 581 697**
		из них:				
86.1		затраты на труд рабочих			6 559	1 572 586
		в том числе оплата труда рабочих			3 433	823 096
86.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	262,920816	5 982	1 572 792
86.2		машины и механизмы			26	6 234
		в том числе оплата труда машинистов			9	2 158
86.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,2696461	25	107
86.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,635364	9 385	5 963
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,635364*	*3 346*	*2 126*
86.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	7,4972952	24	180
86.3		материалы, изделия и конструкции			12	2 877
86.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,3976	1 186	2 844
87	**232-401-0102** *РСНБ РК 2022*	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм**	**$м^2$**	**251,748**	**5 027**	**1 265 537**
		Этаж2				
88	**1115-0301-0204** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**1 407,22**	**2 966**	**4 173 815**
		из них:				
88.1		затраты на труд рабочих			2 689	3 784 015
		в том числе оплата труда рабочих			1 408	1 981 366
88.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	632,54539	5 982	3 783 887
88.2		машины и механизмы			14	19 701
		в том числе оплата труда машинистов			4	5 629
88.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,7458266	7 042	5 252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7458266*	*2 801*	*2 089*
88.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,447496	14 425	6 455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,447496*	*4 781*	*2 139*
88.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,447496	9 385	4 200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,447496*	*3 346*	*1 497*
88.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	13,7232094	207	2 841
88.3		материалы, изделия и конструкции			263	370 099
88.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	35,1805	398	14 002
88.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3 868,44778	84	324 950
88.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,125776	358	403
88.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	164,64474	187	30 789
89	**1115-0302-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**1 407,22**	**1 096**	**1 542 313**
		из них:				
89.1		затраты на труд рабочих			942	1 325 601
		в том числе оплата труда рабочих			493	693 759
89.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	229,658304	5 771	1 325 358
89.2		машины и механизмы			10	14 073

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			3	4 222
89.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1491653	7 042	1 050
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1491653*	*2 801*	*418*
89.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,3424879	9 385	12 599
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3424879*	*3 346*	*4 492*
89.3		материалы, изделия и конструкции			144	202 639
89.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,8021154	218 283	175 088
89.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	77,3971	116	8 978
89.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	1,547942	1 103	1 707
89.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	4,643826	4 057	18 840
90	**1115-0301-0204** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**860,18**	**2 966**	**2 551 294**
		из них:				
90.1		затраты на труд рабочих			2 689	2 313 024
		в том числе оплата труда рабочих			1 408	1 211 133
90.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	386,65091	5 982	2 312 946
90.2		машины и механизмы			14	12 043
		в том числе оплата труда машинистов			4	3 441
90.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4558954	7 042	3 210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4558954*	*2 801*	*1 277*
90.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2735372	14 425	3 946
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2735372*	*4 781*	*1 308*
90.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2735372	9 385	2 567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2735372*	*3 346*	*915*
90.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	8,3884754	207	1 736
90.3		материалы, изделия и конструкции			263	226 227
90.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	21,5045	398	8 559
90.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 364,63482	84	198 629
90.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,688144	358	246
90.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	100,64106	187	18 820
91	**1115-0501-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм**	**$м^2$**	**860,18**	**6 597**	**5 674 607**
		из них:				
91.1		затраты на труд рабочих			6 559	5 641 921
		в том числе оплата труда рабочих			3 433	2 952 998
91.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	943,273388	5 982	5 642 661
91.2		машины и механизмы			26	22 365
		в том числе оплата труда машинистов			9	7 742
91.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	15,3180854	25	383
91.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,279477	9 385	21 393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,279477*	*3 346*	*7 627*
91.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	26,8978286	24	646
91.3		материалы, изделия и конструкции			12	10 321
91.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	8,6018	1 186	10 202
92	**232-401-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм**	**$м^2$**	**903,189**	**5 027**	**4 540 331**

1	2	3	4	5	6	7
		Этаж3				
93	**1115-0301-0204** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**м^2 отделываемой поверхности**	**1 646,01**	**2 966**	**4 882 066**
		из них:				
93.1		затраты на труд рабочих			2 689	4 426 121
		в том числе оплата труда рабочих			1 408	2 317 582
93.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	739,881495	5 982	4 425 971
93.2		машины и механизмы			14	23 044
		в том числе оплата труда машинистов			4	6 584
93.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,8723853	7 042	6 143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8723853*	*2 801*	*2 444*
93.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,5234312	14 425	7 550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5234312*	*4 781*	*2 503*
93.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5234312	9 385	4 912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5234312*	*3 346*	*1 751*
93.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	16,0518895	207	3 323
93.3		материалы, изделия и конструкции			263	432 901
93.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	41,15025	398	16 378
93.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4 524,88149	84	380 090
93.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м^3	1,316808	358	471
93.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	192,58317	187	36 013
94	**1115-0302-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**1 646,01**	**1 096**	**1 804 027**
		из них:				
94.1		затраты на труд рабочих			942	1 550 541
		в том числе оплата труда рабочих			493	811 483
94.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	268,628832	5 771	1 550 257
94.2		машины и механизмы			10	16 460
		в том числе оплата труда машинистов			3	4 938
94.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1744771	7 042	1 229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1744771*	*2 801*	*489*
94.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,5702935	9 385	14 737
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,5702935*	*3 346*	*5 254*
94.3		материалы, изделия и конструкции			144	237 026
94.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,9382257	218 283	204 799
94.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	90,53055	116	10 502
94.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	1,810611	1 103	1 997
94.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м^2	5,431833	4 057	22 037
95	**1115-0301-0204** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**м^2 отделываемой поверхности**	**563,8**	**2 966**	**1 672 231**
		из них:				
95.1		затраты на труд рабочих			2 689	1 516 058
		в том числе оплата труда рабочих			1 408	793 830
95.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	253,4281	5 982	1 516 007
95.2		машины и механизмы			14	7 893
		в том числе оплата труда машинистов			4	2 255

1	2	3	4	5	6	7
95.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,298814	7 042	2 104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,298814*	*2 801*	*837*
95.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1792884	14 425	2 586
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1792884*	*4 781*	*857*
95.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1792884	9 385	1 683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1792884*	*3 346*	*600*
95.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	5,4981776	207	1 138
95.3		материалы, изделия и конструкции			263	148 280
95.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	14,095	398	5 610
95.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 549,8862	84	130 190
95.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,45104	358	161
95.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	65,9646	187	12 335
96	**1115-0501-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм**	**$м^2$**	**563,8**	**6 597**	**3 719 389**
		из них:				
96.1		затраты на труд рабочих			6 559	3 697 964
		в том числе оплата труда рабочих			3 433	1 935 525
96.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	618,26308	5 982	3 698 450
96.2		машины и механизмы			26	14 659
		в том числе оплата труда машинистов			9	5 074
96.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	10,0401504	25	251
96.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,49407	9 385	14 022
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,49407*	*3 346*	*4 999*
96.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	17,630026	24	423
96.3		материалы, изделия и конструкции			12	6 766
96.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	5,638	1 186	6 687
97	**232-401-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм**	**$м^2$**	**591,99**	**5 027**	**2 975 934**
		Этаж4				
98	**1115-0301-0204** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**1 480,16**	**2 966**	**4 390 155**
		из них:				
98.1		затраты на труд рабочих			2 689	3 980 150
		в том числе оплата труда рабочих			1 408	2 084 065
98.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	665,33192	5 982	3 980 016
98.2		машины и механизмы			14	20 723
		в том числе оплата труда машинистов			4	5 921
98.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,7844848	7 042	5 524
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7844848*	*2 801*	*2 197*
98.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,4706909	14 425	6 790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4706909*	*4 781*	*2 250*
98.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4706909	9 385	4 417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4706909*	*3 346*	*1 575*
98.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	14,4345203	207	2 988
98.3		материалы, изделия и конструкции			263	389 282
98.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	37,004	398	14 728

1	2	3	4	5	6	7
98.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4 068,95984	84	341 793
98.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,184128	358	424
98.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	173,17872	187	32 384
99	**1115-0302-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**1 480,16**	**1 096**	**1 622 255**
		из них:				
99.1		затраты на труд рабочих			942	1 394 311
		в том числе оплата труда рабочих			493	729 719
99.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	241,562112	5 771	1 394 055
99.2		машины и механизмы			10	14 801
		в том числе оплата труда машинистов			3	4 440
99.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,156897	7 042	1 105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,156897*	*2 801*	*439*
99.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,4120726	9 385	13 252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4120726*	*3 346*	*4 725*
99.3		материалы, изделия и конструкции			144	213 143
99.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,8436912	218 283	184 163
99.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	81,4088	116	9 443
99.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	1,628176	1 103	1 796
99.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	4,884528	4 057	19 817
100	**1115-0301-0204** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**734,23**	**2 966**	**2 177 726**
		из них:				
100.1		затраты на труд рабочих			2 689	1 974 344
		в том числе оплата труда рабочих			1 408	1 033 796
100.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	330,036385	5 982	1 974 278
100.2		машины и механизмы			14	10 279
		в том числе оплата труда машинистов			4	2 937
100.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3891419	7 042	2 740
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3891419*	*2 801*	*1 090*
100.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2334851	14 425	3 368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2334851*	*4 781*	*1 116*
100.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2334851	9 385	2 191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2334851*	*3 346*	*781*
100.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	7,160211	207	1 482
100.3		материалы, изделия и конструкции			263	193 103
100.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	18,35575	398	7 306
100.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 018,39827	84	169 545
100.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,587384	358	210
100.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	85,90491	187	16 064
101	**1115-0501-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм**	**$м^2$**	**734,23**	**6 597**	**4 843 715**
		из них:				
101.1		затраты на труд рабочих			6 559	4 815 815
		в том числе оплата труда рабочих			3 433	2 520 612

1	2	3	4	5	6	7
101.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	805,156618	5 982	4 816 447
101.2		машины и механизмы			26	19 090
		в том числе оплата труда машинистов			9	6 608
101.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	13,0751678	25	327
101.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,9457095	9 385	18 260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,9457095*	*3 346*	*6 510*
101.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	22,9593721	24	551
101.3		материалы, изделия и конструкции			12	8 810
101.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	7,3423	1 186	8 708
102	**232-401-0102** *РСНБ РК 2022*	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм**	**$м^2$**	**770,9415**	**5 027**	**3 875 523**
	Подраздел 4.2.	**Стены**				**236 204 335**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			197 780 682
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*103 512 138*
		машины и механизмы	тенге			9 236 627
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4 120 870*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			29 187 026
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	34 652		
		Этаж1				
103	**1115-0202-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**3 006,68**	**5 745**	**17 273 377**
		из них:				
103.1		затраты на труд рабочих			4 857	14 603 445
		в том числе оплата труда рабочих			2 542	7 642 981
103.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2 358,439792	6 192	14 603 459
103.2		машины и механизмы			366	1 100 445
		в том числе оплата труда машинистов			165	496 102
103.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	149,7927976	6 078	910 441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*149,7927976*	*2 801*	*419 570*
103.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	26,7714787	7 042	188 525
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*26,7714787*	*2 801*	*74 987*
103.3		материалы, изделия и конструкции			522	1 569 487
103.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	56,224916	24 595	1 382 852
103.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,1804008	37 327	6 734
103.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,608016	861	3 107
103.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	166,570072	1 073	178 730
104	**1115-0302-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**3 006,68**	**2 636**	**7 925 608**
		из них:				
104.1		затраты на труд рабочих			2 386	7 173 938
		в том числе оплата труда рабочих			1 249	3 755 343
104.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 242,961512	5 771	7 173 131
104.2		машины и механизмы			16	48 107

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			6	18 040
104.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,6374162	7 042	4 489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6374162*	*2 801*	*1 785*
104.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,7806212	9 385	44 866
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,7806212*	*3 346*	*15 996*
104.3		материалы, изделия и конструкции			234	703 563
104.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,8942084	218 283	413 473
104.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1 533,4068	116	177 875
104.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	9,320708	1 103	10 281
104.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	25,256112	4 057	102 464
105	**1115-0202-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**340,18**	**4 801**	**1 633 204**
		из них:				
105.1		затраты на труд рабочих			4 048	1 377 049
		в том числе оплата труда рабочих			2 119	720 841
105.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	234,38402	5 876	1 377 241
105.2		машины и механизмы			349	118 722
		в том числе оплата труда машинистов			158	53 748
105.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	16,9477676	6 078	103 009
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*16,9477676*	*2 801*	*47 471*
105.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,235663	7 042	15 744
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,235663*	*2 801*	*6 262*
105.3		материалы, изделия и конструкции			404	137 433
105.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	5,136718	24 595	126 338
105.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0204108	37 327	762
105.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,238126	861	205
105.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	9,422986	1 073	10 111
106	**1115-0101-0203** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**340,18**	**12 507**	**4 254 631**
		из них:				
106.1		затраты на труд рабочих			9 291	3 160 612
		в том числе оплата труда рабочих			4 863	1 654 295
106.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	557,827164	5 666	3 160 649
106.2		машины и механизмы			52	17 689
		в том числе оплата труда машинистов			18	6 123
106.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,7572407	7 042	5 332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7572407*	*2 801*	*2 121*
106.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,5048271	14 425	7 282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5048271*	*4 781*	*2 414*
106.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5048271	9 385	4 738
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5048271*	*3 346*	*1 689*
106.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	8,4017656	49	412
106.3		материалы, изделия и конструкции			3 164	1 076 330
106.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	136,072	172	23 404
106.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	5,1027	54	276

1	2	3	4	5	6	7
106.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1 360,72	86	117 022
106.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	102,054	187	19 084
106.3.5	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	346,9836	2 620	909 097
106.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	6,8036	1 103	7 504
		Этаж2				
107	**1115-0202-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**5 893,34**	**5 745**	**33 857 238**
		из них:				
107.1		затраты на труд рабочих			4 857	28 623 952
		в том числе оплата труда рабочих			2 542	14 980 870
107.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4 622,735896	6 192	28 623 981
107.2		машины и механизмы			366	2 156 962
		в том числе оплата труда машинистов			165	972 401
107.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	293,6061988	6 078	1 784 538
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*293,6061988*	*2 801*	*822 391*
107.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	52,4742994	7 042	369 524
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*52,4742994*	*2 801*	*146 981*
107.3		материалы, изделия и конструкции			522	3 076 324
107.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	110,205458	24 595	2 710 503
107.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,3536004	37 327	13 199
107.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7,072008	861	6 089
107.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	326,491036	1 073	350 325
108	**1115-0302-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**5 893,34**	**2 636**	**15 534 844**
		из них:				
108.1		затраты на труд рабочих			2 386	14 061 509
		в том числе оплата труда рабочих			1 249	7 360 782
108.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2 436,306756	5 771	14 059 926
108.2		машины и механизмы			16	94 293
		в том числе оплата труда машинистов			6	35 360
108.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,2493881	7 042	8 798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2493881*	*2 801*	*3 500*
108.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	9,3704106	9 385	87 941
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,3704106*	*3 346*	*31 353*
108.3		материалы, изделия и конструкции			234	1 379 042
108.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	3,7128042	218 283	810 442
108.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	3 005,6034	116	348 650
108.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	18,269354	1 103	20 151
108.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	49,504056	4 057	200 838
109	**1115-0202-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**1 469,57**	**4 801**	**7 055 406**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
109.1		затраты на труд рабочих			4 048	5 948 819
		в том числе оплата труда рабочих			2 119	3 114 019
109.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 012,53373	5 876	5 949 648
109.2		машины и механизмы			349	512 880
		в том числе оплата труда машинистов			158	232 192
109.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	73,2139774	6 078	444 995
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*73,2139774*	*2 801*	*205 072*
109.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	9,658014	7 042	68 012
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,658014*	*2 801*	*27 052*
109.3		материалы, изделия и конструкции			404	593 707
109.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	22,190507	24 595	545 776
109.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0881742	37 327	3 291
109.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,028699	861	886
109.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	40,707089	1 073	43 679
110	**1115-0101-0203** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**1 469,57**	**12 507**	**18 379 912**
		из них:				
110.1		затраты на труд рабочих			9 291	13 653 775
		в том числе оплата труда рабочих			4 863	7 146 519
110.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2 409,800886	5 666	13 653 932
110.2		машины и механизмы			52	76 417
		в том числе оплата труда машинистов			18	26 452
110.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	3,2712628	7 042	23 036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,2712628*	*2 801*	*9 163*
110.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,1808419	14 425	31 459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,1808419*	*4 781*	*10 427*
110.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,1808419	9 385	20 467
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,1808419*	*3 346*	*7 297*
110.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	36,2954399	49	1 778
110.3		материалы, изделия и конструкции			3 164	4 649 720
110.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	587,828	172	101 106
110.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	22,04355	54	1 190
110.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	5 878,28	86	505 532
110.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	440,871	187	82 443
110.3.5	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	1 498,9614	2 620	3 927 279
110.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	29,3914	1 103	32 419
		Этаж3				
111	**1115-0202-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**5 290,38**	**5 745**	**30 393 233**
		из них:				
111.1		затраты на труд рабочих			4 857	25 695 376
		в том числе оплата труда рабочих			2 542	13 448 146
111.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4 149,774072	6 192	25 695 401

1	2	3	4	5	6	7
111.2		машины и механизмы			366	1 936 279
		в том числе оплата труда машинистов			165	872 913
111.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	263,5667316	6 078	1 601 959
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*263,5667316*	*2 801*	*738 250*
111.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	47,1055435	7 042	331 717
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*47,1055435*	*2 801*	*131 943*
111.3		материалы, изделия и конструкции			522	2 761 578
111.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	98,930106	24 595	2 433 186
111.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,3174228	37 327	11 848
111.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	6,348456	861	5 466
111.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	293,087052	1 073	314 482
112	**1115-0302-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**5 290,38**	**2 636**	**13 945 442**
		из них:				
112.1		затраты на труд рабочих			2 386	12 622 847
		в том числе оплата труда рабочих			1 249	6 607 685
112.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2 187,043092	5 771	12 621 426
112.2		машины и механизмы			16	84 646
		в том числе оплата труда машинистов			6	31 742
112.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,1215606	7 042	7 898
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1215606*	*2 801*	*3 141*
112.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	8,4117042	9 385	78 944
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,4117042*	*3 346*	*28 146*
112.3		материалы, изделия и конструкции			234	1 237 949
112.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	3,3329394	218 283	727 524
112.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2 698,0938	116	312 979
112.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	16,400178	1 103	18 089
112.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	44,439192	4 057	180 290
113	**1115-0202-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**1 186,29**	**4 801**	**5 695 378**
		из них:				
113.1		затраты на труд рабочих			4 048	4 802 102
		в том числе оплата труда рабочих			2 119	2 513 749
113.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	817,35381	5 876	4 802 771
113.2		машины и механизмы			349	414 015
		в том числе оплата труда машинистов			158	187 434
113.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	59,1009678	6 078	359 216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*59,1009678*	*2 801*	*165 542*
113.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	7,7962979	7 042	54 902
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,7962979*	*2 801*	*21 837*
113.3		материалы, изделия и конструкции			404	479 261
113.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	17,912979	24 595	440 570
113.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0711774	37 327	2 657
113.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,830403	861	715

1	2	3	4	5	6	7
113.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	32,860233	1 073	35 259
114	**1115-0101-0203** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**1 186,29**	**12 507**	**14 836 929**
		из них:				
114.1		затраты на труд рабочих			9 291	11 021 820
		в том числе оплата труда рабочих			4 863	5 768 928
114.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 945,278342	5 666	11 021 947
114.2		машины и механизмы			52	61 687
		в том числе оплата труда машинистов			18	21 353
114.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,6406815	7 042	18 596
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,6406815*	*2 801*	*7 397*
114.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,7604544	14 425	25 395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,7604544*	*4 781*	*8 417*
114.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,7604544	9 385	16 522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,7604544*	*3 346*	*5 890*
114.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	29,2989904	49	1 436
114.3		материалы, изделия и конструкции			3 164	3 753 422
114.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	474,516	172	81 617
114.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	17,79435	54	961
114.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4 745,16	86	408 084
114.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	355,887	187	66 551
114.3.5	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	1 210,0158	2 620	3 170 241
114.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	23,7258	1 103	26 170
		Этаж4				
115	**1115-0202-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**5 913,04**	**5 745**	**33 970 415**
		из них:				
115.1		затраты на труд рабочих			4 857	28 719 635
		в том числе оплата труда рабочих			2 542	15 030 948
115.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4 638,188576	6 192	28 719 664
115.2		машины и механизмы			366	2 164 173
		в том числе оплата труда машинистов			165	975 652
115.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	294,5876528	6 078	1 790 504
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*294,5876528*	*2 801*	*825 140*
115.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	52,6497082	7 042	370 759
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*52,6497082*	*2 801*	*147 472*
115.3		материалы, изделия и конструкции			522	3 086 607
115.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	110,573848	24 595	2 719 564
115.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,3547824	37 327	13 243
115.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7,095648	861	6 109
115.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	327,582416	1 073	351 496

1	2	3	4	5	6	7
116	**1115-0302-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**5 913,04**	**2 636**	**15 586 773**
		из них:				
116.1		затраты на труд рабочих			2 386	14 108 513
		в том числе оплата труда рабочих			1 249	7 385 387
116.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2 444,450736	5 771	14 106 925
116.2		машины и механизмы			16	94 608
		в том числе оплата труда машинистов			6	35 478
116.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,2535645	7 042	8 828
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2535645*	*2 801*	*3 511*
116.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	9,4017336	9 385	88 235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,4017336*	*3 346*	*31 458*
116.3		материалы, изделия и конструкции			234	1 383 652
116.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	3,7252152	218 283	813 151
116.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	3 015,6504	116	349 815
116.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	18,330424	1 103	20 218
116.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	49,669536	4 057	201 509
117	**1115-0202-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**880,61**	**4 801**	**4 227 809**
		из них:				
117.1		затраты на труд рабочих			4 048	3 564 709
		в том числе оплата труда рабочих			2 119	1 866 013
117.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	606,74029	5 876	3 565 206
117.2		машины и механизмы			349	307 333
		в том числе оплата труда машинистов			158	139 136
117.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	43,8719902	6 078	266 654
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*43,8719902*	*2 801*	*122 885*
117.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	5,7873689	7 042	40 755
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,7873689*	*2 801*	*16 210*
117.3		материалы, изделия и конструкции			404	355 767
117.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	13,297211	24 595	327 045
117.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0528366	37 327	1 972
117.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,616427	861	531
117.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	24,392897	1 073	26 174
118	**1115-0101-0203** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**930,21**	**12 507**	**11 634 136**
		из них:				
118.1		затраты на труд рабочих			9 291	8 642 581
		в том числе оплата труда рабочих			4 863	4 523 611
118.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 525,358358	5 666	8 642 680
118.2		машины и механизмы			52	48 371
		в том числе оплата труда машинистов			18	16 744
118.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,0706475	7 042	14 582
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,0706475*	*2 801*	*5 800*
118.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,3804316	14 425	19 913

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3804316*	*4 781*	*6 600*
118.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,3804316	9 385	12 955
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3804316*	*3 346*	*4 619*
118.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	22,9743266	49	1 126
118.3		материалы, изделия и конструкции			3 164	2 943 184
118.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	372,084	172	63 998
118.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	13,95315	54	753
118.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	3 720,84	86	319 992
118.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	279,063	187	52 185
118.3.5	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	948,8142	2 620	2 485 893
118.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	18,6042	1 103	20 520
	Раздел 5.	**Проемы(АС38)**	$м^2$	22,05	115364	**2 543 780**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 774 707
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*910 461*
		машины и механизмы	тенге			8 920
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 958*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			760 153
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	288		
		Окна				
119	**1206-0102-0701** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32***	**Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков**	**м**	**1 178,12**	**154**	**181 430**
		из них:				
119.1		затраты на труд рабочих			154	181 430
		в том числе оплата труда рабочих			78	91 893
119.1.1	009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	27,68582	6 509	180 207
120	**1206-0102-0702** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32***	**Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери**	**м**	**709,8**	**970**	**688 506**
		из них:				
120.1		затраты на труд рабочих			970	688 506
		в том числе оплата труда рабочих			498	353 480
120.1.1	009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	105,7602	6 509	688 393
121	**1206-0102-0701** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32***	**Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков**	**м**	**2 249**	**154**	**346 346**
		из них:				
121.1		затраты на труд рабочих			154	346 346
		в том числе оплата труда рабочих			78	175 422
121.1.1	009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	52,8515	6 509	344 010
122	**1208-0101-1804** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09***	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**256,88**	**2 578**	**662 237**
		из них:				
122.1		затраты на труд рабочих			1 551	398 421
		в том числе оплата труда рабочих			798	204 990

1	2	3	4	5	6	7
122.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	73,133736	5 448	398 433
122.2		машины и механизмы			8	2 055
		в том числе оплата труда машинистов			3	771
122.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1679995	7 042	1 183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1679995*	*2 801*	*471*
122.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0839998	9 385	788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0839998*	*3 346*	*281*
122.3		материалы, изделия и конструкции			1 019	261 761
122.3.1	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,5688	253	650
122.3.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,5420168	473 572	256 684
122.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,1376	861	4 423
		Двери				
123	**1110-0106-0106** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях**	**м^2**	**21,070354**	**7 230**	**152 339**
		из них:				
123.1		затраты на труд рабочих			6 132	129 203
		в том числе оплата труда рабочих			3 180	67 004
123.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23,0151477	5 614	129 207
123.2		машины и механизмы			283	5 963
		в том числе оплата труда машинистов			97	2 044
123.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3,7191703	22	82
123.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0471976	7 042	332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0471976*	*2 801*	*132*
123.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,1256626	25	28
123.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0471976	14 425	681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0471976*	*4 781*	*226*
123.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5026544	9 385	4 717
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5026544*	*3 346*	*1 682*
123.2.6	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,9628309	134	129
123.3		материалы, изделия и конструкции			815	17 173
123.3.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,0210704	90 930	1 916
123.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1474925	861	127
123.3.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,0956584	1 086	1 190
123.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	5,056885	2 759	13 952
124	**223-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-**	**м^2**	**2,56804**	**14 666**	**37 663**
125	**223-201-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м^2**	**11,01772**	**12 298**	**135 496**
126	**223-201-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	**м^2**	**7,484594**	**12 734**	**95 309**
127	**223-502-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**28**	**568**	**15 904**
128	**223-502-0304** ***РСНБ РК 2022***	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	**шт.**	**11**	**5 022**	**55 242**

1	2	3	4	5	6	7
129	**223-502-0903** ***РСНБ РК 2022***	**Ручка на планке**	**пара**	**11**	**3 380**	**37 180**
130	**1110-0401-0301** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**Установка блока дверного металлического противопожарного глухого или остекленного однопольного**	**$м^2$**	**1,911**	**18 002**	**34 402**
		из них:				
130.1		затраты на труд рабочих			16 118	30 801
		в том числе оплата труда рабочих			8 357	15 970
130.1.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,4304624	6 952	30 801
130.2		машины и механизмы			472	902
		в том числе оплата труда машинистов			75	143
130.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,5196272	329	500
130.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0428064	9 385	402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0428064*	*3 346*	*143*
130.3		материалы, изделия и конструкции			1 412	2 699
130.3.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,8039577	1 590	1 278
130.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,13377	1 154	154
130.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,45864	2 759	1 265
131	**223-207-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный**	**$м^2$**	**1,911**	**53 232**	**101 726**
	Раздел 6.	**Крыльца (АС39-46)**	$м^2$	372,2	4598	**1 711 277**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			770 208
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*401 624*
		машины и механизмы	тенге			77 964
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*29 636*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			863 105
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	178		
132	**1111-0103-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм**	**$м^2$ стяжки**	**372,2**	**2 347**	**873 553**
		из них:				
132.1		затраты на труд рабочих			1 738	646 884
		в том числе оплата труда рабочих			909	338 330
132.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	144,4136	4 480	646 973
132.2		машины и механизмы			97	36 104
		в том числе оплата труда машинистов			38	14 144
132.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	5,0105564	7 042	35 284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,0105564*	*2 801*	*14 035*
132.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	18,543004	33	612
132.3		материалы, изделия и конструкции			512	190 565
132.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,59288	25 015	189 936
132.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	13,027	54	703
133	**1111-0103-0104** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103**	**$м^2$ стяжки**	**372,2**	**991**	**368 850**
		из них:				
133.1		затраты на труд рабочих			127	47 269
		в том числе оплата труда рабочих			64	23 821

1	2	3	4	5	6	7
133.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,4216	4 480	46 689
133.2		машины и механизмы			99	36 847
		в том числе оплата труда машинистов			37	13 771
133.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	4,9711032	7 042	35 007
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,9711032*	*2 801*	*13 924*
133.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	54,9188544	33	1 812
133.3		материалы, изделия и конструкции			765	284 734
133.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	11,38932	25 015	284 904
134	**1106-0301-0910** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12***	**Армирование слоев подстилающих и набетонок**	**т**	**1,0236**	**79 385**	**81 258**
		из них:				
134.1		затраты на труд рабочих			74 301	76 055
		в том числе оплата труда рабочих			38 535	39 444
134.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,2986112	5 719	76 055
134.2		машины и механизмы			4 897	5 013
		в том числе оплата труда машинистов			1 681	1 721
134.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1834291	14 425	2 646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1834291*	*4 781*	*877*
134.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,252215	9 385	2 367
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,252215*	*3 346*	*844*
134.3		материалы, изделия и конструкции			187	190
134.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,286608	668	191
135	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**1,0236**	**378 679**	**387 616**

Составил Жангазинова М. С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-02-03-01

Составлена в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	273-302-0202001	Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient	$м^2$	4 262,6718	4 729	20 158 174,94
2	273-301-0101033	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS	$м^2$	2 568,4008	5 322	13 669 029,06
3	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	2 517,8685	5 027	12 657 324,95
4	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	263,71935	46 150	12 170 648
5	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	434,471743	24 595	10 685 832,52
6	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	4 004,775	2 620	10 492 510,5
7	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	263,71935	38 530	10 161 106,56
8	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	4 259,1296	2 214	9 429 712,93
9	273-301-0101035	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный токопроводящий, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT IQ TORO SC	$м^2$	336,024	15 939	5 355 886,54
10	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	14,0916	378 679	5 336 193
11	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	15,6853407	218 283	3 423 843,22
12	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	121,16835	25 763	3 121 660,2
13	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	123,558201	23 796	2 940 190,95
14	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	11 404,08	252	2 873 828,16
15	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	725,322	3 908	2 834 558,38
16	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	21 157,73348	84	1 777 249,61
17	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	15 705	86	1 350 630
18	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	1 221,113781	1 073	1 310 255,09

1	2	3	4	5	6	7
19	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	10 544,17465	116	1 223 124,26
20	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	145,40202	7 950	1 155 946,06
21	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	144,107946	6 892	993 191,96
22	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	2,0848168	473 572	987 310,86
23	235-101-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	5 464,455	180	983 601,9
24	235-101-0104	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	$м^2$	2 732,2275	356	972 672,99
25	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	618,329467	1 416	875 554,53
26	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	186,354111	4 057	756 038,63
27	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	1 259,02	593	746 598,86
28	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2 257,0575	252	568 778,49
29	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	3 086,0449	166	512 283,45
30	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	18,9822	25 015	474 839,73
31	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	15,78042	29 180	460 472,66
32	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	2 698,8544	160	431 816,7
33	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2 115,52434	187	395 603,05
34	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	12,562452	27 332	343 356,94
35	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	570,204	562	320 454,65
36	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	1 570,5	172	270 126
37	218-103-0201	Ветошь	кг	162,495269	1 103	179 232,28
38	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	11,01772	12 298	135 495,92
39	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	1,911	53 232	101 726,35
40	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	7,484594	12 734	95 308,82
41	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	192,413	398	76 580,37
42	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	57,59009	1 186	68 301,85
43	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	209,0748	293	61 258,92
44	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	11	5 022	55 242
45	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	1,4388054	37 327	53 706,29

1	2	3	4	5	6	7
46	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	63,0045	834	52 545,75
47	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	2,56804	14 666	37 662,87
48	223-502-0903	Ручка на планке	пара	11	3 380	37 180
49	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	253,0176	145	36 687,55
50	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	17,1829	2 122	36 462,11
51	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	32,1228755	861	27 657,8
52	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	3,86775	7 006	27 097,46
53	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	436,9986256	54	23 597,93
54	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	28	568	15 904
55	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	5,515525	2 759	15 217,33
56	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	8,0121408	1 372	10 992,66
57	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	3,5258114	1 086	3 829,03
58	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,101339	26 821	2 718,01
59	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	3,945648	668	2 635,69
60	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	6,157216	358	2 204,28
61	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2,4547	883	2 167,5
62	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0210704	90 930	1 915,93
63	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,8039577	1 590	1 278,29
64	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,5688	253	649,91
65	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0014027	243 679	341,81
66	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,13377	1 154	154,37
67	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,003269	32 537	106,36
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**143 386 266**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**143 386 265,78**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2501510

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2501510'Q9Ж5В1'Ц8ХМ+Ш1БН2''1'''''*
2	Ю''РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'АЖ2018/74_2025'2-02'Рыскулова 8'РП'2'2-02-03-01'Архитектурно-строительные решения. Литер А, А1, А2 (Блок А)'Том 3. Альбом-1.1*
3	F(49)'estimate-cipher=2-01-03-01'estimate=Архитектурно-строительные решения. Блок А'construction=РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'construction-cipher=АЖ2018/74_2025'Использовать минимальную сметную цену=Да'Учет климатических условий=Да'object=Рыскулова 8'object-cipher=2-02'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=3*
4	(РС295570)(РС295715)(РС295970)(РС295946)(РС329867)*
5	Р Фасады (АС21)*
6	Х655,45+55,65=Ф1*
7	Е12-080201-0102(РС287791)'Ф1''Фасады с облицовкой керамогранитом. Монтаж керамогранитной плитки промышленными альпинистами'м^2*
8	С1231-302-0103'Ф1.1,02''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм'м^2'*
9	П2 Отмостка(АС33)*
10	Х103,14=Ф1*
11	Е1106-0301-0101(РС100463)'Ф1.0,15=Ф2''Устройство бетонной подготовки'м^3'*
12	С1212-101-0901'Ф2.1,02''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3'*
13	Е1127-0602-0301(РС295487)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия*
14	Е1127-0602-0401(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС295487)'Ф1''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301'м^2 покрытия*
15	С1212-501-0201'0,0976.Ф1+0,0121.Ф1.2''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I'т'*
16	Р Кровля (АС34)'м^2'2375,85*
17	Х2375,85=Ф1*
18	Е1112-0203-0101(РС102635РС102636)'Ф1''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2 стяжки*
19	Е1112-0203-0102(РС102635РС102636)(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10)'Ф1''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины,до 25 мм'м^2 стяжки*
20	Е1106-0301-0910'6534.0,001=Ф51''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
21	С1214-403-0101'Ф51''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
22	Е12-080101-2201(РС295721)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)'Ф1''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике, в 2 слоя'м^2'*
23	С1234-101-0203'Ф1.0,111''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м^3'*
24	С1234-101-0204'Ф1.0,111''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м^3'*
25	Е1112-0203-0101(РС102635РС102637)'Ф1''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2 стяжки*
26	Е1112-0203-0102(РС102635РС102637)(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35)'Ф1''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины,до 50 мм'м^2 стяжки*
27	Е1106-0301-0910'6534.0,001=Ф51''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
28	С1214-403-0101'Ф51''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
29	Е1112-0102-0201(РС135525)(РС135526)'Ф1''Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных'м^2 кровли'*
30	С1235-101-0206'Ф1.1,15''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'м^2'*
31	С1235-101-0206'Ф1.1,15''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'м^2'*
32	Е1112-0102-0202(РС135526)'Ф1''добавлять к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой'м^2 кровли*
33	С1235-101-0104'Ф1.1,15''Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350'м^2'*
34	Е1112-0202-0107'245,47''Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа'м примыканий'*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
35	С1214-105-0102'1542,8.0,001''Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм'т'*
36	Р Полы (АС35)'м^2'7244,499*
37	ПРЭтаж1*
38	П2Тип 3*
39	Х160,9=Ф3*
40	Е1111-0212-0102(РС295970)'Ф3''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
41	С1273-302-0202001'Ф3.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient'м^2'*
42	Е1111-0220-0105'167,84''Устройство плинтусов керамогранитных'м'*
43	П2Тип 4*
44	Х175,95=Ф4*
45	Е1111-0218-0102(РС149999)'Ф4''Устройство покрытия полов из линолеума на мастике'м^2 покрытия*
46	С1273-301-0101033'Ф4.1,02''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS'м^2'*
47	Е1111-220-202'177,46''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
48	П2Тип 5*
49	Х549,46=Ф5*
50	Е1111-0212-0102(РС295970)'Ф5''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
51	С1273-302-0202001'Ф5.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient'м^2'*
52	Е1111-0220-0105'662,99''Устройство плинтусов керамогранитных'м'*
53	П2Тип 6*
54	Х54,19=Ф6*
55	Е1111-0212-0102(РС295970)'Ф6''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
56	С1233-202-0101'Ф6.1,02''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2'*
57	Е1111-0220-0104(РС295946)'102,56=Ф6''Устройство плинтусов из плиток керамических'м плинтусов'*
58	С1233-202-0101'Ф6.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2'*
59	П2Тип 7*
60	Х32,69=Ф7*
61	Е12-070101-1001(РС295913)'Ф7''Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 м^2'место*
62	Е1111-220-202'24,32''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
63	ПРЭтаж2*
64	П2Тип 3*
65	Х932,4=Ф3*
66	Е1111-0212-0102(РС295970)'Ф3''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
67	С1273-302-0202001'Ф3.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient'м^2'*
68	Е1111-0220-0105'774,44''Устройство плинтусов керамогранитных'м'*
69	П2Тип 4*
70	Х807,01=Ф4*
71	Е1111-0218-0102(РС149999)'Ф4''Устройство покрытия полов из линолеума на мастике'м^2 покрытия*
72	С1273-301-0101033'Ф4.1,02''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS'м^2'*
73	Е1111-220-202'1002,82''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
74	П2Тип 5*
75	Х273,83=Ф5*
76	Е1111-0212-0102(РС295970)'Ф5''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
77	С1273-302-0202001'Ф5.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient'м^2''*
78	Е1111-0220-0105'323,83''Устройство плинтусов керамогранитных'м'*
79	П2Тип 6*
80	Х226,26=Ф6*
81	Е1111-0212-0102(РС295970)'Ф6''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
82	С1233-202-0101'Ф6.1,02''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2''*
83	Е1111-0220-0104(РС295946)'499,71=Ф6''Устройство плинтусов из плиток керамических'м плинтусов'*
84	С1233-202-0101'Ф6.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2''*
85	ПРЭтаж3*
86	П2Тип 3*
87	Х805,2=Ф3*
88	Е1111-0212-0102(РС295970)'Ф3''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
89	С1273-302-0202001'Ф3.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient'м^2''*
90	Е1111-0220-0105'766,63''Устройство плинтусов керамогранитных'м'*
91	П2Тип 4*
92	Х609,55=Ф4*
93	Е1111-0218-0102(РС149999)'Ф4''Устройство покрытия полов из линолеума на мастике'м^2 покрытия*
94	С1273-301-0101033'Ф4.1,02''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS'м^2''*
95	Е1111-220-202'558,13''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
96	П2Тип 5*
97	Х290,54=Ф5*
98	Е1111-0212-0102(РС295970)'Ф5''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
99	С1273-302-0202001'Ф5.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient'м^2''*
100	Е1111-0220-0105'377,53''Устройство плинтусов керамогранитных'м'*
101	П2Тип 6*
102	Х154,33=Ф6*
103	Е1111-0212-0102(РС295970)'Ф6''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
104	С1233-202-0101'Ф6.1,02''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2''*
105	Е1111-0220-0104(РС295946)'279,76=Ф6''Устройство плинтусов из плиток керамических'м плинтусов'*
106	С1233-202-0101'Ф6.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2''*
107	П2Тип 8*
108	Х323,1=Ф8*
109	Е1111-0218-0101(РС149999)'Ф8''Устройство покрытия полов из линолеума на клее'м^2 покрытия'*
110	С1273-301-0101035'Ф8.1,04''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный токопроводящий, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT IQ TORO SC'м^2''*
111	Е1111-220-202'287,03''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
112	ПРЭтаж4*
113	П2Тип 3*
114	Х933,22=Ф3*
115	Е1111-0212-0102(РС295970)'Ф3''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
116	С1273-302-0202001'Ф3.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient'м^2''*
117	Е1111-0220-0105'869,61''Устройство плинтусов керамогранитных'м'*
118	П2Тип 4*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
119	X925,53=Ф4*
120	E1111-0218-0102(РС149999)'Ф4''Устройство покрытия полов из линолеума на мастике'м^2 покрытия*
121	C1273-301-0101033'Ф4.1,02''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS'м^2'*
122	E1111-220-202'1005,73''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
123	П2Тип 5*
124	X233,54=Ф5*
125	E1111-0212-0102(РС295970)'Ф5''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
126	C1273-302-0202001'Ф5.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 600x600x10 мм типа Orient'м^2'*
127	E1111-0220-0105'274,09''Устройство плинтусов керамогранитных'м'*
128	П2Тип 6*
129	X95,54=Ф6*
130	E1111-0212-0102(РС295970)'Ф6''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
131	C1233-202-0101'Ф6.1,02''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2'*
132	E1111-0220-0104(РС295946)'212,78=Ф6''Устройство плинтусов из плиток керамических'м плинтусов'*
133	C1233-202-0101'Ф6.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2'*
134	Р Внутренняя отделка (АС37)'м^2'21823,78*
135	ПРПотолок*
136	П2Этаж1*
137	X765,16=Ф34*
138	E1115-0301-0204'Ф34''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности'*
139	E1115-0302-0102'Ф34''Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности'*
140	X239,76=Ф35*
141	E1115-0301-0204'Ф35''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности'*
142	E1115-0501-0103(РС329867)'Ф35''Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600x600 мм'м^2*
143	C1232-401-0102'Ф35.1,05''Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм'м^2*
144	П2Этаж2*
145	X1407,22=Ф34*
146	E1115-0301-0204'Ф34''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности'*
147	E1115-0302-0102'Ф34''Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности'*
148	X860,18=Ф35*
149	E1115-0301-0204'Ф35''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности'*
150	E1115-0501-0103(РС329867)'Ф35''Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600x600 мм'м^2*
151	C1232-401-0102'Ф35.1,05''Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм'м^2*
152	П2Этаж3*
153	X1646,01=Ф34*
154	E1115-0301-0204'Ф34''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности'*
155	E1115-0302-0102'Ф34''Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности'*
156	X563,8=Ф35*
157	E1115-0301-0204'Ф35''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности'*
158	E1115-0501-0103(РС329867)'Ф35''Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600x600 мм'м^2*
159	C1232-401-0102'Ф35.1,05''Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм'м^2*
160	П2Этаж4*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
161	X1480,16=Ф34*
162	E1115-0301-0204'Ф34''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности'*
163	E1115-0302-0102'Ф34''Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности'*
164	X734,23=Ф35*
165	E1115-0301-0204'Ф35''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности'*
166	E1115-0501-0103(РС329867)'Ф35''Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600x600 мм'м^2*
167	C1232-401-0102'Ф35.1,05''Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм'м^2*
168	ПРСтены*
169	П2Этаж1*
170	X3006,68=Ф31*
171	E1115-0202-0103'Ф31''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности'*
172	E1115-0302-0103'Ф31''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
173	X340,18=Ф32*
174	E1115-0202-0101'Ф32''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности'*
175	E1115-0101-0203'Ф32''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
176	П2Этаж2*
177	X5893,34=Ф31*
178	E1115-0202-0103'Ф31''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности'*
179	E1115-0302-0103'Ф31''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
180	X1469,57=Ф32*
181	E1115-0202-0101'Ф32''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности'*
182	E1115-0101-0203'Ф32''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
183	П2Этаж3*
184	X5290,38=Ф31*
185	E1115-0202-0103'Ф31''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности'*
186	E1115-0302-0103'Ф31''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
187	X1186,29=Ф32*
188	E1115-0202-0101'Ф32''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности'*
189	E1115-0101-0203'Ф32''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
190	П2Этаж4*
191	X5913,04=Ф31*
192	E1115-0202-0103'Ф31''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности'*
193	E1115-0302-0103'Ф31''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
194	X880,61=Ф32*
195	E1115-0202-0101'Ф32''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности'*
196	E1115-0101-0203'Ф32+49,6''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
197	P Проемы(АС38)'м^2'22,05*
198	П2Окна*
199	E12-060102-0701'7.4,2+52.5,3+136.6,42''Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков'м*
200	E12-060102-0702'7.3,4+52.4,3+136.3,4''Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери'м*
201	E12-060102-0701'2249''Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков'м*
202	E12-080101-1804'256,88''Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов'м'*
203	П2Двери*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
204	E1110-0106-0106(РС295688)'0,57.2,071+0,67.2,071+0,87.2,071.5+0,97.2,071+1,07.2,071+1,272.2,071.2''Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях'$м^2$*
205	С1223-201-0102'0,57.2,071+0,67.2,071''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'$м^2$*
206	С1223-201-0103'0,87.2,071.5+0,97.2,071''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'$м^2$*
207	С1223-201-0105'1,07.2,071+1,272.2,071.2''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П'$м^2$*
208	С1223-502-0201'8.2+3.4''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
209	С1223-502-0304'11''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7'шт.'*
210	С1223-502-0903'11''Ручка на планке'пара*
211	E1110-0401-0301(РС309273)'1,911''Установка блока дверного металлического противопожарного глухого или остекленного однопольного'$м^2$'*
212	С1223-207-0203'1,911''Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный'$м^2$'*
213	Р Крыльца (АС39-46)'$м^2$'372,2*
214	E1111-0103-0103(РС100511РС100467)'(11,77+1,45+0,14+1,24+0,34+2,15+0,34+1,18):0,05=Ф21''Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм'$м^2$ стяжки*
215	E1111-0103-0104(РС100511РС100467)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)'Ф21''Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103'$м^2$ стяжки'*
216	E1106-0301-0910'(647,54+79,61+7,59+68,145+18,59+118,415+18,59+65,12).0,001=Ф22''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
217	С1214-403-0101'Ф22''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
218	КЖангазинова М. С.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"

Шифр стройки АЖ2018/74_2025

Наименование объекта - Рыскулова 8

Шифр объекта 2-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-02-03-02

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительные решения. Литер А, А1, А2 (Блок Б)

(Наименование работ и затрат)

Основание: Том 3. Альбом-1.2

Сметная стоимость	**275254,752**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	176422,999	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	30,973	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**275 254 752**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			173 257 659
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*90 585 563*
		машины и механизмы	тенге			8 375 155
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 165 340*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			93 621 935
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	30 973		
	Раздел 1.	**Фасады(АС18)**				**4 148 644**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			774 122
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*398 644*
		машины и механизмы	тенге			193 436
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*38 809*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 181 085
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	144		
1	**1208-0201-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 37***	**Фасады с облицовкой керамогранитом. Монтаж керамогранитной плитки промышленными альпинистами**	**$м^2$**	**392,3**	**1 422**	**557 851**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			1 374	539 020

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			706	276 964
1.1.1	009-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	84,14835	6 409	539 307
1.2		машины и механизмы			48	18 830
		в том числе оплата труда машинистов			13	5 100
1.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,5558891	24 807	13 790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5558891*	*5 713*	*3 176*
1.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5558891	9 385	5 217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5558891*	*3 346*	*1 860*
2	**231-302-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм**	**$м^2$**	**400,146**	**3 908**	**1 563 771**
		Отмостка(АС29)				
3	**1106-0301-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**30,0975**	**11 658**	**350 877**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			6 838	205 807
		в том числе оплата труда рабочих			3 546	106 726
3.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	45,50742	4 522	205 785
3.2		машины и механизмы			3 068	92 339
		в том числе оплата труда машинистов			680	20 466
3.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	6,067656	15 060	91 379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,067656*	*3 346*	*20 302*
3.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	16,180416	33	534
3.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,043822	9 385	411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,043822*	*3 346*	*147*
3.3		материалы, изделия и конструкции			1 752	52 731
3.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,060195	54	3
3.3.2	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	7,524375	7 006	52 716
4	**212-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**30,69945**	**29 180**	**895 810**
5	**1127-0602-0301** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$ покрытия**	**200,65**	**537**	**107 749**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			124	24 881
		в том числе оплата труда рабочих			63	12 641
5.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4,05313	6 139	24 882
5.2		машины и механизмы			410	82 267
		в том числе оплата труда машинистов			66	13 243
5.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0224728	1 545	35
5.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0067418	162	1
5.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,8539664	25 720	21 964
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8539664*	*4 000*	*3 416*
5.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1,2809496	23 605	30 237

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2809496*	*4 781*	*6 124*
5.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,2696736	9 491	2 559
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2696736*	*3 346*	*902*
5.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,1797824	13 506	2 428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1797824*	*3 346*	*602*
5.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0089891	11 936	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0089891*	*4 000*	*36*
5.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,4719288	52 745	24 892
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4719288*	*4 781*	*2 256*
5.3		материалы, изделия и конструкции			3	601
5.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,002167	243 679	528
5.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,20065	54	11
6	**1127-0602-0401** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301**	**$м^2$ покрытия**	**200,65**	**23**	**4 615**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			22	4 414
		в том числе оплата труда рабочих			11	2 207
6.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,622015	6 941	4 317
6.2		материалы, изделия и конструкции			1	201
6.2.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0005618	243 679	137
7	**212-501-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I**	**т**	**24,43917**	**27 332**	**667 971**
	Раздел 2.	**Кровля(АС27)**	$м^2$	2199,48	24116	**53 041 832**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14 186 706
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7 366 846*
		машины и механизмы	тенге			2 239 806
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*565 243*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			36 615 320
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 087		
8	**1112-0203-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**$м^2$ стяжки**	**2 199,48**	**2 145**	**4 717 885**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			1 220	2 683 366
		в том числе оплата труда рабочих			638	1 403 268
8.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	598,698456	4 480	2 682 169
8.2		машины и механизмы			303	666 443
		в том числе оплата труда машинистов			72	158 363
8.2.1	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 $м^3$/ч, напор 150 м	маш.-ч	58,1366554	292	16 976
8.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	16,7512397	15 060	252 274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*16,7512397*	*3 346*	*56 050*

1	2	3	4	5	6	7
8.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	31,0390618	12 784	396 803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*31,0390618*	*3 346*	*103 857*
8.3		материалы, изделия и конструкции			622	1 368 076
8.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	67,304088	7 950	535 068
8.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	33,652044	23 796	800 784
8.3.3	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	96,77712	293	28 356
8.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	84,67998	54	4 573
9	**1112-0203-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 43***	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины,до 25 мм**	**$м^2$ стяжки**	**2 199,48**	**334**	**734 626**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			45	98 977
		в том числе оплата труда рабочих			22	48 389
9.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,214748	4 480	99 522
9.2		машины и механизмы			46	101 176
		в том числе оплата труда машинистов			11	24 194
9.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,4634176	15 060	37 099
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,4634176*	*3 346*	*8 243*
9.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	4,9268352	12 784	62 985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,9268352*	*3 346*	*16 485*
9.3		материалы, изделия и конструкции			243	534 473
9.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	22,434696	23 796	533 856
10	**1106-0301-0910** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**Армирование слоев подстилающих и набетонок**	**т**	**6,049**	**79 385**	**480 200**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			74 301	449 447
		в том числе оплата труда рабочих			38 535	233 098
10.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	78,588608	5 719	449 448
10.2		машины и механизмы			4 897	29 622
		в том числе оплата труда машинистов			1 681	10 168
10.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,0839808	14 425	15 636
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0839808*	*4 781*	*5 183*
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,4904736	9 385	13 988
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4904736*	*3 346*	*4 987*
10.3		материалы, изделия и конструкции			187	1 131
10.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,69372	668	1 131
11	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**6,049**	**378 679**	**2 290 629**
12	**1208-0101-2201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике, в 2 слоя**	**$м^2$**	**2 199,48**	**3 319**	**7 300 074**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			1 999	4 396 761
		в том числе оплата труда рабочих			1 027	2 258 866
12.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	911,464512	4 822	4 395 082

1	2	3	4	5	6	7
12.2		машины и механизмы			110	241 942
		в том числе оплата труда машинистов			32	70 383
12.2.1	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	47,948664	1 130	54 182
12.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	16,7820324	7 042	118 179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*16,7820324*	*2 801*	*47 006*
12.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	7,1922996	9 385	67 500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,1922996*	*3 346*	*24 065*
12.3		материалы, изделия и конструкции			1 210	2 661 371
12.3.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	10 557,504	252	2 660 491
13	**234-101-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**$м^3$**	**244,14228**	**38 530**	**9 406 802**
14	**234-101-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**$м^3$**	**244,14228**	**46 150**	**11 267 166**
15	**1112-0203-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**$м^2$ стяжки**	**2 199,48**	**2 175**	**4 783 869**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			1 220	2 683 366
		в том числе оплата труда рабочих			638	1 403 268
15.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	598,698456	4 480	2 682 169
15.2		машины и механизмы			303	666 443
		в том числе оплата труда машинистов			72	158 363
15.2.1	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 $м^3$/ч, напор 150 м	маш.-ч	58,1366554	292	16 976
15.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	16,7512397	15 060	252 274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*16,7512397*	*3 346*	*56 050*
15.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	31,0390618	12 784	396 803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*31,0390618*	*3 346*	*103 857*
15.3		материалы, изделия и конструкции			652	1 434 060
15.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	67,304088	7 950	535 068
15.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	33,652044	25 763	866 978
15.3.3	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	96,77712	293	28 356
15.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	84,67998	54	4 573
16	**1112-0203-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 43***	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины,до 50 мм**	**$м^2$ стяжки**	**2 199,48**	**1 236**	**2 718 557**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			157	345 318
		в том числе оплата труда рабочих			78	171 559
16.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	77,641644	4 480	347 835
16.2		машины и механизмы			159	349 718
		в том числе оплата труда машинистов			39	85 780
16.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	8,6219616	15 060	129 847
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,6219616*	*3 346*	*28 849*
16.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	17,2439232	12 784	220 446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*17,2439232*	*3 346*	*57 698*

1	2	3	4	5	6	7
16.3		материалы, изделия и конструкции			920	2 023 521
16.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	78,521436	25 763	2 022 948
17	**1106-0301-0910** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Армирование слоев подстилающих и набетонок**	**т**	**6,049**	**79 385**	**480 200**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			74 301	449 447
		в том числе оплата труда рабочих			38 535	233 098
17.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	78,588608	5 719	449 448
17.2		машины и механизмы			4 897	29 622
		в том числе оплата труда машинистов			1 681	10 168
17.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,0839808	14 425	15 636
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0839808*	*4 781*	*5 183*
17.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,4904736	9 385	13 988
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4904736*	*3 346*	*4 987*
17.3		материалы, изделия и конструкции			187	1 131
17.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,69372	668	1 131
18	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**6,049**	**378 679**	**2 290 629**
19	**1112-0102-0201** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных**	**$м^2$ кровли**	**2 199,48**	**1 111**	**2 443 622**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			771	1 695 799
		в том числе оплата труда рабочих			403	886 390
19.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	304,62798	5 561	1 694 036
19.2		машины и механизмы			46	101 176
		в том числе оплата труда машинистов			14	30 793
19.2.1	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 $м^3$/мин	маш.-ч	5,173177	181	936
19.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,4780506	15 157	22 403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4780506*	*3 346*	*4 946*
19.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2463418	7 042	1 735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2463418*	*2 801*	*690*
19.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,6951264	14 425	53 302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,6951264*	*4 781*	*17 666*
19.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,4634176	9 385	23 119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,4634176*	*3 346*	*8 243*
19.2.6	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	117,997703	6	708
19.3		материалы, изделия и конструкции			294	646 647
19.3.1	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	527,8752	562	296 666
19.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1 385,6724	252	349 189
20	**235-101-0206** *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300**	**$м^2$**	**2 529,402**	**180**	**455 292**
21	**235-101-0206** *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300**	**$м^2$**	**2 529,402**	**180**	**455 292**
22	**1112-0102-0202** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**добавлять к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой**	**$м^2$ кровли**	**2 199,48**	**450**	**989 766**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			348	765 419
		в том числе оплата труда рабочих			183	402 505
22.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	137,907396	5 561	766 903
22.2		машины и механизмы			21	46 189
		в том числе оплата труда машинистов			7	15 396
22.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,7390253	15 157	11 201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7390253*	*3 346*	*2 473*
22.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0739025	7 042	520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0739025*	*2 801*	*207*
22.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,7243923	14 425	24 874
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,7243923*	*4 781*	*8 244*
22.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,2317088	9 385	11 560
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2317088*	*3 346*	*4 121*
22.2.5	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	61,58544	6	370
22.3		материалы, изделия и конструкции			81	178 158
22.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	703,8336	252	177 366
23	**235-101-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350**	**$м^2$**	**2 529,402**	**356**	**900 467**
24	**1112-0202-0107** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12***	**Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа**	**м примыканий**	**233,6**	**2 895**	**676 272**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			2 649	618 806
		в том числе оплата труда рабочих			1 387	324 003
24.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	105,30688	5 876	618 783
24.2		машины и механизмы			32	7 475
		в том числе оплата труда машинистов			7	1 635
24.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	16,482816	48	791
24.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	14,128128	25	353
24.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2877952	14 425	4 151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2877952*	*4 781*	*1 376*
24.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1046528	9 385	982
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1046528*	*3 346*	*350*
24.2.5	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	3,92448	106	416
24.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	33,227264	24	797
24.3		материалы, изделия и конструкции			214	49 991
24.3.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2,336	883	2 063
24.3.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	7,624704	1 372	10 461
24.3.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	2,31264	1 086	2 512
24.3.4	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	16,352	2 122	34 699
25	**214-105-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**1,37357**	**473 572**	**650 484**
	Раздел 3.	**Полы(АС30)**				**50 856 835**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			23 470 287
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12 286 564*

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			832 280
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*300 724*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			26 554 266
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 313		
	Подраздел 3.1.	**Этаж1**				**25 445 159**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11 798 343
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6 176 084*
		машины и механизмы	тенге			419 494
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*151 711*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13 227 321
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 171		
		Тип 3				
26	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$ покрытия**	**818,06**	**7 020**	**5 742 781**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			6 249	5 112 057
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	2 675 874
26.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	919,172216	5 561	5 111 517
26.2		машины и механизмы			249	203 696
		в том числе оплата труда машинистов			91	74 443
26.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	19,9443028	7 042	140 448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*19,9443028*	*2 801*	*55 864*
26.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	3,121717	12 784	39 908
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,121717*	*3 346*	*10 445*
26.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,4280021	9 385	22 787
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,4280021*	*3 346*	*8 124*
26.3		материалы, изделия и конструкции			522	427 028
26.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	10,63478	23 796	253 065
26.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	25,032636	6 892	172 525
26.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	31,49531	54	1 701
27	**273-302-0202001** ***ПрСЦ 07.2025***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient**	**$м^2$**	**834,4212**	**4 729**	**3 945 978**
28	**1111-0220-0105** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство плинтусов керамогранитных**	**м**	**697,2**	**3 790**	**2 642 388**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			1 407	980 960
		в том числе оплата труда рабочих			737	513 836
28.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	169,97736	5 771	980 939
28.2		машины и механизмы			36	25 099
		в том числе оплата труда машинистов			12	8 366
28.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,5519672	22	34
28.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2512709	7 042	1 769
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2512709*	*2 801*	*704*
28.2.3	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	7,39032	97	717
28.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2217096	14 425	3 198

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2217096*	*4 781*	*1 060*
28.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,9732154	9 385	18 519
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,9732154*	*3 346*	*6 602*
28.3		материалы, изделия и конструкции			2 347	1 636 329
28.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,111552	54	6
28.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	446,208	160	71 393
28.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	41,832	145	6 066
28.3.4	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	704,172	2 214	1 559 037
		Тип 4				
29	**1111-0218-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство покрытия полов из линолеума на мастике**	**$м^2$ покрытия**	**706,02**	**2 436**	**1 719 865**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			2 057	1 452 283
		в том числе оплата труда рабочих			1 077	760 384
29.1.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	285,867498	5 082	1 452 779
29.2		машины и механизмы			76	53 658
		в том числе оплата труда машинистов			28	19 769
29.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,6193342	7 042	18 445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,6193342*	*2 801*	*7 337*
29.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,741906	9 385	35 118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,741906*	*3 346*	*12 520*
29.3		материалы, изделия и конструкции			303	213 924
29.3.1	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	353,01	593	209 335
29.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	3,5301	1 103	3 894
30	**273-301-0101033** ***ПрСЦ 07.2025***	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS**	**$м^2$**	**720,1404**	**5 322**	**3 832 587**
31	**1111-0220-0202** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**756,7**	**625**	**472 938**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			437	330 678
		в том числе оплата труда рабочих			229	173 284
31.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	53,42302	6 192	330 795
31.2		машины и механизмы			7	5 297
		в том числе оплата труда машинистов			2	1 513
31.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	10,6679566	22	235
31.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2406306	7 042	1 695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2406306*	*2 801*	*674*
31.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	16,1222502	25	403
31.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3208408	9 385	3 011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3208408*	*3 346*	*1 074*
31.3		материалы, изделия и конструкции			181	136 963
31.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	764,267	166	126 868
31.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	8,3237	1 186	9 872
		Тип 5				
32	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$ покрытия**	**338,38**	**7 020**	**2 375 428**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
32.1		затраты на труд рабочих			6 249	2 114 537
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	1 106 841
32.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	380,203768	5 561	2 114 313
32.2		машины и механизмы			249	84 257
		в том числе оплата труда машинистов			91	30 793
32.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	8,2497044	7 042	58 094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,2497044*	*2 801*	*23 107*
32.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,2912581	12 784	16 507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2912581*	*3 346*	*4 321*
32.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,0043118	9 385	9 425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0043118*	*3 346*	*3 360*
32.3		материалы, изделия и конструкции			522	176 634
32.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,39894	23 796	104 677
32.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	10,354428	6 892	71 363
32.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	13,02763	54	703
33	**273-302-0202001** ***ПрСЦ 07.2025***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient**	**$м^2$**	**345,1476**	**4 729**	**1 632 203**
34	**1111-0220-0105** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство плинтусов керамогранитных**	**м**	**401,7**	**3 790**	**1 522 443**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			1 407	565 192
		в том числе оплата труда рабочих			737	296 053
34.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	97,93446	5 771	565 180
34.2		машины и механизмы			36	14 461
		в том числе оплата труда машинистов			12	4 820
34.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,8941842	22	20
34.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1447727	7 042	1 019
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1447727*	*2 801*	*406*
34.2.3	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	4,25802	97	413
34.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1277406	14 425	1 843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1277406*	*4 781*	*611*
34.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,1368913	9 385	10 670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1368913*	*3 346*	*3 804*
34.3		материалы, изделия и конструкции			2 347	942 790
34.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,064272	54	3
34.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	257,088	160	41 134
34.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	24,102	145	3 495
34.3.4	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	405,717	2 214	898 257
		Тип 6				
35	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$ покрытия**	**122,7**	**7 020**	**861 354**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			6 249	766 752
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	401 352
35.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	137,86572	5 561	766 671
35.2		машины и механизмы			249	30 553
		в том числе оплата труда машинистов			91	11 166
35.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,991426	7 042	21 066

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,991426*	*2 801*	*8 379*
35.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,4682232	12 784	5 986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4682232*	*3 346*	*1 567*
35.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3641736	9 385	3 418
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3641736*	*3 346*	*1 219*
35.3		материалы, изделия и конструкции			522	64 049
35.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,5951	23 796	37 957
35.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	3,75462	6 892	25 877
35.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	4,72395	54	255
36	**233-202-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**125,154**	**1 416**	**177 218**
37	**1111-0220-0104** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м плинтусов**	**260,9**	**1 619**	**422 397**
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			1 575	410 917
		в том числе оплата труда рабочих			825	215 243
37.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	65,27718	6 295	410 920
37.2		машины и механизмы			6	1 566
		в том числе оплата труда машинистов			2	522
37.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1659324	9 385	1 557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1659324*	*3 346*	*555*
37.3		материалы, изделия и конструкции			38	9 913
37.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,41744	23 796	9 933
38	**233-202-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**18,44563**	**1 416**	**26 119**
		Тип 7				
39	**1207-0101-1001** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 $м^2$**	**место**	**23,28**	**2 538**	**59 085**
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			2 419	56 314
		в том числе оплата труда рабочих			1 244	28 960
39.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	10,33632	5 448	56 312
39.2		машины и механизмы			33	768
		в том числе оплата труда машинистов			12	279
39.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,0812006	9 491	771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0812006*	*3 346*	*272*
39.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0812006	86	7
39.3		материалы, изделия и конструкции			86	2 003
39.3.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,072168	26 821	1 936
39.3.2	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,002328	32 537	76
39.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,01164	54	1
40	**1111-0220-0202** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**19,8**	**625**	**12 375**
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			437	8 653
		в том числе оплата труда рабочих			229	4 534
40.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,39788	6 192	8 656

1	2	3	4	5	6	7
40.2		машины и механизмы			7	139
		в том числе оплата труда машинистов			2	40
40.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2791404	22	6
40.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0062964	7 042	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0062964*	*2 801*	*18*
40.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,4218588	25	11
40.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0083952	9 385	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0083952*	*3 346*	*28*
40.3		материалы, изделия и конструкции			181	3 583
40.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	19,998	166	3 320
40.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2178	1 186	258
	Подраздел 3.2.	**Этаж2**				**25 411 676**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11 671 944
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6 110 480*
		машины и механизмы	тенге			412 786
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*149 013*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13 326 945
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 143		
		Тип 3				
41	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$ покрытия**	**849,52**	**7 020**	**5 963 630**
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			6 249	5 308 650
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	2 778 780
41.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	954,520672	5 561	5 308 089
41.2		машины и механизмы			249	211 530
		в том числе оплата труда машинистов			91	77 306
41.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	20,7112976	7 042	145 849
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*20,7112976*	*2 801*	*58 012*
41.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	3,2417683	12 784	41 443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,2417683*	*3 346*	*10 847*
41.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,5213754	9 385	23 663
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,5213754*	*3 346*	*8 437*
41.3		материалы, изделия и конструкции			522	443 450
41.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	11,04376	23 796	262 797
41.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	25,995312	6 892	179 160
41.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	32,70652	54	1 766
42	**273-302-0202001** ***ПрСЦ 07.2025***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient**	**$м^2$**	**866,5104**	**4 729**	**4 097 728**
43	**1111-0220-0105** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство плинтусов керамогранитных**	**м**	**822**	**3 790**	**3 115 380**
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			1 407	1 156 554
		в том числе оплата труда рабочих			737	605 814
43.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	200,4036	5 771	1 156 529
43.2		машины и механизмы			36	29 592

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			12	9 864
43.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,829772	22	40
43.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2962488	7 042	2 086
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2962488*	*2 801*	*830*
43.2.3	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	8,7132	97	845
43.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,261396	14 425	3 771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,261396*	*4 781*	*1 250*
43.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,3264244	9 385	21 833
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,3264244*	*3 346*	*7 784*
43.3		материалы, изделия и конструкции			2 347	1 929 234
43.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,13152	54	7
43.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	526,08	160	84 173
43.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	49,32	145	7 151
43.3.4	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	830,22	2 214	1 838 107
		Тип 4				
44	**1111-0218-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство покрытия полов из линолеума на мастике**	**$м^2$ покрытия**	**661,15**	**2 436**	**1 610 561**
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			2 057	1 359 986
		в том числе оплата труда рабочих			1 077	712 059
44.1.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	267,699635	5 082	1 360 450
44.2		машины и механизмы			76	50 247
		в том числе оплата труда машинистов			28	18 512
44.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,4528665	7 042	17 273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,4528665*	*2 801*	*6 870*
44.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,504095	9 385	32 886
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,504095*	*3 346*	*11 725*
44.3		материалы, изделия и конструкции			303	200 328
44.3.1	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	330,575	593	196 031
44.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	3,30575	1 103	3 646
45	**273-301-0101033** ***ПрСЦ 07.2025***	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS**	**$м^2$**	**674,373**	**5 322**	**3 589 013**
46	**1111-0220-0202** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**818,8**	**625**	**511 750**
		из них:				
46.1		затраты на труд рабочих			437	357 816
		в том числе оплата труда рабочих			229	187 505
46.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	57,80728	6 192	357 943
46.2		машины и механизмы			7	5 732
		в том числе оплата труда машинистов			2	1 638
46.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	11,5434424	22	254
46.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2603784	7 042	1 834
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2603784*	*2 801*	*729*
46.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	17,4453528	25	436
46.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3471712	9 385	3 258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3471712*	*3 346*	*1 162*
46.3		материалы, изделия и конструкции			181	148 202

1	2	3	4	5	6	7
46.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	826,988	166	137 280
46.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	9,0068	1 186	10 682
		Тип 5				
47	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$ покрытия**	**241,8**	**7 020**	**1 697 436**
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			6 249	1 511 008
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	790 928
47.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	271,68648	5 561	1 510 849
47.2		машины и механизмы			249	60 208
		в том числе оплата труда машинистов			91	22 004
47.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	5,895084	7 042	41 513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,895084*	*2 801*	*16 512*
47.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,9227088	12 784	11 796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9227088*	*3 346*	*3 087*
47.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,7176624	9 385	6 735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7176624*	*3 346*	*2 401*
47.3		материалы, изделия и конструкции			522	126 220
47.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	3,1434	23 796	74 800
47.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	7,39908	6 892	50 994
47.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	9,3093	54	503
48	**273-302-0202001** ***ПрСЦ 07.2025***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient**	**$м^2$**	**246,636**	**4 729**	**1 166 342**
49	**1111-0220-0105** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство плинтусов керамогранитных**	**м**	**310**	**3 790**	**1 174 900**
		из них:				
49.1		затраты на труд рабочих			1 407	436 170
		в том числе оплата труда рабочих			737	228 470
49.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	75,578	5 771	436 161
49.2		машины и механизмы			36	11 160
		в том числе оплата труда машинистов			12	3 720
49.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,69006	22	15
49.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,111724	7 042	787
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,111724*	*2 801*	*313*
49.2.3	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	3,286	97	319
49.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,09858	14 425	1 422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,09858*	*4 781*	*471*
49.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,877362	9 385	8 234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,877362*	*3 346*	*2 936*
49.3		материалы, изделия и конструкции			2 347	727 570
49.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0496	54	3
49.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	198,4	160	31 744
49.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	18,6	145	2 697
49.3.4	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	313,1	2 214	693 203
		Тип 6				
50	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$ покрытия**	**150,7**	**7 020**	**1 057 914**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
50.1		затраты на труд рабочих			6 249	941 724
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	492 940
50.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	169,32652	5 561	941 625
50.2		машины и механизмы			249	37 525
		в том числе оплата труда машинистов			91	13 714
50.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	3,674066	7 042	25 873
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,674066*	*2 801*	*10 291*
50.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,5750712	12 784	7 352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5750712*	*3 346*	*1 924*
50.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4472776	9 385	4 198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4472776*	*3 346*	*1 497*
50.3		материалы, изделия и конструкции			522	78 665
50.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,9591	23 796	46 619
50.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	4,61142	6 892	31 782
50.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	5,80195	54	313
51	**233-202-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**153,714**	**1 416**	**217 659**
52	**1111-0220-0104** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м плинтусов**	**345,9**	**1 619**	**560 012**
		из них:				
52.1		затраты на труд рабочих			1 575	544 792
		в том числе оплата труда рабочих			825	285 368
52.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	86,54418	6 295	544 796
52.2		машины и механизмы			6	2 076
		в том числе оплата труда машинистов			2	692
52.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2199924	9 385	2 065
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2199924*	*3 346*	*736*
52.3		материалы, изделия и конструкции			38	13 143
52.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,55344	23 796	13 170
53	**233-202-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**24,45513**	**1 416**	**34 628**
		Тип 8				
54	**1111-0218-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство покрытия полов из линолеума на клее**	**$м^2$ покрытия**	**32,78**	**1 654**	**54 218**
		из них:				
54.1		затраты на труд рабочих			1 320	43 270
		в том числе оплата труда рабочих			691	22 651
54.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,37529	5 167	43 275
54.2		машины и механизмы			138	4 524
		в том числе оплата труда машинистов			46	1 508
54.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0347468	7 042	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0347468*	*2 801*	*97*
54.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,173734	14 425	2 506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,173734*	*4 781*	*831*
54.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,173734	9 385	1 630
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,173734*	*3 346*	*581*
54.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,7783283	168	131
54.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,347468	49	17

1	2	3	4	5	6	7
54.3		материалы, изделия и конструкции			196	6 424
54.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,7697	187	705
54.3.2	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	6,3921	834	5 331
54.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,3278	1 103	362
55	**273-301-0101035** ***ПрСЦ 07.2025***	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный токопроводящий, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT IQ TORO SC**	**$м^2$**	**34,0912**	**15 939**	**543 380**
56	**1111-0220-0202** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**27,4**	**625**	**17 125**
		из них:				
56.1		затраты на труд рабочих			437	11 974
		в том числе оплата труда рабочих			229	6 275
56.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,93444	6 192	11 978
56.2		машины и механизмы			7	192
		в том числе оплата труда машинистов			2	55
56.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,3862852	22	9
56.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0087132	7 042	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0087132*	*2 801*	*24*
56.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,5837844	25	15
56.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0116176	9 385	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0116176*	*3 346*	*39*
56.3		материалы, изделия и конструкции			181	4 959
56.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	27,674	166	4 594
56.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,3014	1 186	357
	Раздел 4.	**Внутренняя отделка(АС31)**				**162 693 326**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			131 287 039
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*68 713 799*
		машины и механизмы	тенге			5 090 364
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 253 630*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			26 315 923
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	22 855		
	Подраздел 4.1.	**Потолок**				**33 490 437**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			23 459 659
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12 280 049*
		машины и механизмы	тенге			121 011
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*37 445*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9 909 767
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 946		
		Этаж1				
57	**1115-0301-0204** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**1 170,99**	**2 966**	**3 473 156**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
57.1		затраты на труд рабочих			2 689	3 148 792
		в том числе оплата труда рабочих			1 408	1 648 754
57.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	526,360005	5 982	3 148 686
57.2		машины и механизмы			14	16 394
		в том числе оплата труда машинистов			4	4 684
57.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,6206247	7 042	4 370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6206247*	*2 801*	*1 738*
57.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,3723748	14 425	5 372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3723748*	*4 781*	*1 780*
57.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3723748	9 385	3 495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3723748*	*3 346*	*1 246*
57.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	11,4194945	207	2 364
57.3		материалы, изделия и конструкции			263	307 970
57.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	29,27475	398	11 651
57.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3 219,05151	84	270 400
57.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,936792	358	335
57.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	137,00583	187	25 620
58	**1115-0302-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**1 170,99**	**1 096**	**1 283 405**
		из них:				
58.1		затраты на труд рабочих			942	1 103 073
		в том числе оплата труда рабочих			493	577 298
58.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	191,105568	5 771	1 102 870
58.2		машины и механизмы			10	11 710
		в том числе оплата труда машинистов			3	3 513
58.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1241249	7 042	874
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1241249*	*2 801*	*348*
58.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,1171245	9 385	10 484
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1171245*	*3 346*	*3 738*
58.3		материалы, изделия и конструкции			144	168 622
58.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,6674643	218 283	145 696
58.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	64,40445	116	7 471
58.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	1,288089	1 103	1 421
58.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	3,864267	4 057	15 677
59	**1115-0301-0204** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**814,64**	**2 966**	**2 416 222**
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			2 689	2 190 567
		в том числе оплата труда рабочих			1 408	1 147 013
59.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	366,18068	5 982	2 190 493
59.2		машины и механизмы			14	11 405
		в том числе оплата труда машинистов			4	3 259
59.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4317592	7 042	3 040
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4317592*	*2 801*	*1 209*
59.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2590555	14 425	3 737
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2590555*	*4 781*	*1 239*

1	2	3	4	5	6	7
59.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2590555	9 385	2 431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2590555*	*3 346*	*867*
59.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	7,9443693	207	1 644
59.3		материалы, изделия и конструкции			263	214 250
59.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	20,366	398	8 106
59.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 239,44536	84	188 113
59.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,651712	358	233
59.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	95,31288	187	17 824
60	**1115-0501-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм**	**$м^2$**	**814,64**	**6 597**	**5 374 180**
		из них:				
60.1		затраты на труд рабочих			6 559	5 343 224
		в том числе оплата труда рабочих			3 433	2 796 659
60.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	893,334224	5 982	5 343 925
60.2		машины и механизмы			26	21 181
		в том числе оплата труда машинистов			9	7 332
60.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	14,5071091	25	363
60.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,158796	9 385	20 260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,158796*	*3 346*	*7 223*
60.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	25,4737928	24	611
60.3		материалы, изделия и конструкции			12	9 775
60.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	8,1464	1 186	9 662
61	**232-401-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм**	**$м^2$**	**855,372**	**5 027**	**4 299 955**
		Этаж2				
62	**1115-0301-0204** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**1 184,71**	**2 966**	**3 513 850**
		из них:				
62.1		затраты на труд рабочих			2 689	3 185 685
		в том числе оплата труда рабочих			1 408	1 668 072
62.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	532,527145	5 982	3 185 577
62.2		машины и механизмы			14	16 586
		в том числе оплата труда машинистов			4	4 739
62.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,6278963	7 042	4 422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6278963*	*2 801*	*1 759*
62.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,3767378	14 425	5 434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3767378*	*4 781*	*1 801*
62.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3767378	9 385	3 536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3767378*	*3 346*	*1 261*
62.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	11,5532919	207	2 392
62.3		материалы, изделия и конструкции			263	311 579
62.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	29,61775	398	11 788
62.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3 256,76779	84	273 568
62.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,947768	358	339
62.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	138,61107	187	25 920

1	2	3	4	5	6	7
63	**1115-0302-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**1 184,71**	**1 096**	**1 298 442**
		из них:				
63.1		затраты на труд рабочих			942	1 115 997
		в том числе оплата труда рабочих			493	584 062
63.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	193,344672	5 771	1 115 792
63.2		машины и механизмы			10	11 847
		в том числе оплата труда машинистов			3	3 554
63.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1255793	7 042	884
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1255793*	*2 801*	*352*
63.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,1302133	9 385	10 607
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1302133*	*3 346*	*3 782*
63.3		материалы, изделия и конструкции			144	170 598
63.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,6752847	218 283	147 403
63.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	65,15905	116	7 558
63.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	1,303181	1 103	1 437
63.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м^2	3,909543	4 057	15 861
64	**1115-0301-0204** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**м^2 отделываемой поверхности**	**797,18**	**2 966**	**2 364 436**
		из них:				
64.1		затраты на труд рабочих			2 689	2 143 617
		в том числе оплата труда рабочих			1 408	1 122 429
64.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	358,33241	5 982	2 143 544
64.2		машины и механизмы			14	11 161
		в том числе оплата труда машинистов			4	3 189
64.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4225054	7 042	2 975
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4225054*	*2 801*	*1 183*
64.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2535032	14 425	3 657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2535032*	*4 781*	*1 212*
64.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2535032	9 385	2 379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2535032*	*3 346*	*848*
64.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	7,7740994	207	1 609
64.3		материалы, изделия и конструкции			263	209 658
64.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	19,9295	398	7 932
64.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 191,44782	84	184 082
64.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м^3	0,637744	358	228
64.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	93,27006	187	17 442
65	**1115-0501-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм**	**м^2**	**797,18**	**6 597**	**5 258 996**
		из них:				
65.1		затраты на труд рабочих			6 559	5 228 704
		в том числе оплата труда рабочих			3 433	2 736 719
65.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	874,187588	5 982	5 229 390
65.2		машины и механизмы			26	20 727
		в том числе оплата труда машинистов			9	7 175
65.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	14,1961814	25	355

1	2	3	4	5	6	7
65.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,112527	9 385	19 826
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,112527*	*3 346*	*7 069*
65.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	24,9278186	24	598
65.3		материалы, изделия и конструкции			12	9 565
65.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	7,9718	1 186	9 455
66	**232-401-0102** *РСНБ РК 2022*	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм**	**$м^2$**	**837,039**	**5 027**	**4 207 795**
Подраздел 4.2.		**Стены**				**129 202 889**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			107 827 380
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*56 433 750*
		машины и механизмы	тенге			4 969 353
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 216 185*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			16 406 156
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	18 909		
		Этаж1				
67	**1115-0202-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**5 231,51**	**5 745**	**30 055 025**
		из них:				
67.1		затраты на труд рабочих			4 857	25 409 444
		в том числе оплата труда рабочих			2 542	13 298 498
67.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4 103,596444	6 192	25 409 469
67.2		машины и механизмы			366	1 914 733
		в том числе оплата труда машинистов			165	863 199
67.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	260,6338282	6 078	1 584 132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*260,6338282*	*2 801*	*730 035*
67.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	46,581365	7 042	328 026
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*46,581365*	*2 801*	*130 474*
67.3		материалы, изделия и конструкции			522	2 730 848
67.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	97,829237	24 595	2 406 110
67.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,3138906	37 327	11 717
67.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	6,277812	861	5 405
67.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	289,825654	1 073	310 983
68	**1115-0302-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**5 231,51**	**2 636**	**13 790 260**
		из них:				
68.1		затраты на труд рабочих			2 386	12 482 383
		в том числе оплата труда рабочих			1 249	6 534 156
68.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2 162,706234	5 771	12 480 978
68.2		машины и механизмы			16	83 704
		в том числе оплата труда машинистов			6	31 389
68.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,1090801	7 042	7 810
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1090801*	*2 801*	*3 107*
68.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	8,3181009	9 385	78 065

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,3181009*	*3 346*	*27 832*
68.3		материалы, изделия и конструкции			234	1 224 173
68.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	3,2958513	218 283	719 428
68.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2 668,0701	116	309 496
68.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	16,217681	1 103	17 888
68.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	43,944684	4 057	178 284
69	**1115-0202-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**901,27**	**4 801**	**4 326 997**
		из них:				
69.1		затраты на труд рабочих			4 048	3 648 341
		в том числе оплата труда рабочих			2 119	1 909 791
69.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	620,97503	5 876	3 648 849
69.2		машины и механизмы			349	314 544
		в том числе оплата труда машинистов			158	142 401
69.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	44,9012714	6 078	272 910
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*44,9012714*	*2 801*	*125 768*
69.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	5,9231464	7 042	41 711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,9231464*	*2 801*	*16 591*
69.3		материалы, изделия и конструкции			404	364 112
69.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	13,609177	24 595	334 718
69.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0540762	37 327	2 019
69.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,630889	861	543
69.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	24,965179	1 073	26 788
70	**1115-0101-0203** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**901,27**	**12 507**	**11 272 184**
		из них:				
70.1		затраты на труд рабочих			9 291	8 373 700
		в том числе оплата труда рабочих			4 863	4 382 876
70.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 477,902546	5 666	8 373 796
70.2		машины и механизмы			52	46 866
		в том числе оплата труда машинистов			18	16 223
70.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,006227	7 042	14 128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,006227*	*2 801*	*5 619*
70.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,3374847	14 425	19 293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3374847*	*4 781*	*6 395*
70.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,3374847	9 385	12 552
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3374847*	*3 346*	*4 475*
70.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	22,2595665	49	1 091
70.3		материалы, изделия и конструкции			3 164	2 851 618
70.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	360,508	172	62 007
70.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	13,51905	54	730
70.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	3 605,08	86	310 037
70.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	270,381	187	50 561

1	2	3	4	5	6	7
70.3.5	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	919,2954	2 620	2 408 554
70.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	18,0254	1 103	19 882
		Этаж2				
71	**1115-0202-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**5 300,63**	**5 745**	**30 452 119**
		из них:				
71.1		затраты на труд рабочих			4 857	25 745 160
		в том числе оплата труда рабочих			2 542	13 474 201
71.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4 157,814172	6 192	25 745 185
71.2		машины и механизмы			366	1 940 031
		в том числе оплата труда машинистов			165	874 604
71.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	264,0773866	6 078	1 605 062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*264,0773866*	*2 801*	*739 681*
71.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	47,1968095	7 042	332 360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*47,1968095*	*2 801*	*132 198*
71.3		материалы, изделия и конструкции			522	2 766 928
71.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	99,121781	24 595	2 437 900
71.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,3180378	37 327	11 871
71.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	6,360756	861	5 477
71.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	293,654902	1 073	315 092
72	**1115-0302-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**5 300,63**	**2 636**	**13 972 461**
		из них:				
72.1		затраты на труд рабочих			2 386	12 647 303
		в том числе оплата труда рабочих			1 249	6 620 487
72.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2 191,280442	5 771	12 645 879
72.2		машины и механизмы			16	84 810
		в том числе оплата труда машинистов			6	31 804
72.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,1237336	7 042	7 913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1237336*	*2 801*	*3 148*
72.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	8,4280017	9 385	79 097
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,4280017*	*3 346*	*28 200*
72.3		материалы, изделия и конструкции			234	1 240 348
72.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	3,3393969	218 283	728 934
72.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2 703,3213	116	313 585
72.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	16,431953	1 103	18 124
72.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	44,525292	4 057	180 639
73	**1115-0202-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**1 456,77**	**4 801**	**6 993 953**
		из них:				
73.1		затраты на труд рабочих			4 048	5 897 005
		в том числе оплата труда рабочих			2 119	3 086 896
73.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 003,71453	5 876	5 897 827

1	2	3	4	5	6	7
73.2		машины и механизмы			349	508 413
		в том числе оплата труда машинистов			158	230 170
73.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	72,5762814	6 078	441 119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*72,5762814*	*2 801*	*203 286*
73.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	9,5738924	7 042	67 419
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,5738924*	*2 801*	*26 816*
73.3		материалы, изделия и конструкции			404	588 535
73.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	21,997227	24 595	541 022
73.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0874062	37 327	3 263
73.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,019739	861	878
73.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	40,352529	1 073	43 298
74	**1115-0101-0203** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**1 466,37**	**12 507**	**18 339 890**
		из них:				
74.1		затраты на труд рабочих			9 291	13 624 044
		в том числе оплата труда рабочих			4 863	7 130 957
74.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2 404,553526	5 666	13 624 200
74.2		машины и механизмы			52	76 252
		в том числе оплата труда машинистов			18	26 395
74.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	3,2641396	7 042	22 986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,2641396*	*2 801*	*9 143*
74.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,1760931	14 425	31 390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,1760931*	*4 781*	*10 404*
74.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,1760931	9 385	20 423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,1760931*	*3 346*	*7 281*
74.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	36,2164063	49	1 775
74.3		материалы, изделия и конструкции			3 164	4 639 594
74.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	586,548	172	100 886
74.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	21,99555	54	1 188
74.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	5 865,48	86	504 431
74.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	439,911	187	82 263
74.3.5	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	1 495,6974	2 620	3 918 727
74.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	29,3274	1 103	32 348
	Раздел 5.	**Проемы**	$м^2$	17,22	248899	**4 286 034**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 436 860
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 766 186*
		машины и механизмы	тенге			8 880
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 985*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			840 294
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	550		
		Витражи				

1	2	3	4	5	6	7
75	**1206-0102-0702** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32***	**Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери**	**м**	**2 742**	**970**	**2 659 740**
		из них:				
75.1		затраты на труд рабочих			970	2 659 740
		в том числе оплата труда рабочих			498	1 365 516
75.1.1	009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	408,558	6 509	2 659 304
76	**1208-0101-1804** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09***	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**416,24**	**2 578**	**1 073 067**
		из них:				
76.1		затраты на труд рабочих			1 551	645 588
		в том числе оплата труда рабочих			798	332 160
76.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	118,503528	5 448	645 607
76.2		машины и механизмы			8	3 330
		в том числе оплата труда машинистов			3	1 249
76.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,272221	7 042	1 917
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,272221*	*2 801*	*762*
76.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1361105	9 385	1 277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1361105*	*3 346*	*455*
76.3		материалы, изделия и конструкции			1 019	424 149
76.3.1	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,1624	253	1 053
76.3.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,8782664	473 572	415 922
76.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	8,3248	861	7 168
		Двери				
77	**1110-0106-0106** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12***	**Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях**	**м^2**	**16,427172**	**7 230**	**118 768**
		из них:				
77.1		затраты на труд рабочих			6 132	100 731
		в том числе оплата труда рабочих			3 180	52 238
77.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,9434	5 614	100 734
77.2		машины и механизмы			283	4 648
		в том числе оплата труда машинистов			97	1 593
77.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,899593	22	64
77.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0367969	7 042	259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0367969*	*2 801*	*103*
77.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,8776052	25	22
77.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0367969	14 425	531
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0367969*	*4 781*	*176*
77.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3918866	9 385	3 678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3918866*	*3 346*	*1 311*
77.2.6	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,7506561	134	101
77.3		материалы, изделия и конструкции			815	13 389
77.3.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,0164272	90 930	1 494
77.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1149902	861	99
77.3.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,8542129	1 086	928

1	2	3	4	5	6	7
77.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	3,9425213	2 759	10 877
78	**223-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-**	**м²**	**2,56804**	**14 666**	**37 663**
79	**223-201-0103** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м²**	**9,00885**	**12 298**	**110 791**
80	**223-201-0105** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	**м²**	**4,850282**	**12 734**	**61 763**
81	**223-502-0201** *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**22**	**568**	**12 496**
82	**223-502-0304** *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	**шт.**	**9**	**5 022**	**45 198**
83	**223-502-0903** *РСНБ РК 2022*	**Ручка на планке**	**пара**	**9**	**3 380**	**30 420**
84	**1110-0401-0301** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Установка блока дверного металлического противопожарного глухого или остекленного однопольного**	**м²**	**1,911**	**18 002**	**34 402**
		из них:				
84.1		затраты на труд рабочих			16 118	30 801
		в том числе оплата труда рабочих			8 357	15 970
84.1.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,4304624	6 952	30 801
84.2		машины и механизмы			472	902
		в том числе оплата труда машинистов			75	143
84.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,5196272	329	500
84.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0428064	9 385	402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0428064*	*3 346*	*143*
84.3		материалы, изделия и конструкции			1 412	2 699
84.3.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,8039577	1 590	1 278
84.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,13377	1 154	154
84.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,45864	2 759	1 265
85	**223-207-0203** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный**	**м²**	**1,911**	**53 232**	**101 726**
	Раздел 6.	**Крыльца**	м²	49,6	4598	**228 081**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			102 645
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*53 524*
		машины и механизмы	тенге			10 389
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 949*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			115 047
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	23		
86	**1111-0103-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм**	**м² стяжки**	**49,6**	**2 347**	**116 411**
		из них:				
86.1		затраты на труд рабочих			1 738	86 205
		в том числе оплата труда рабочих			909	45 086
86.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,2448	4 480	86 217
86.2		машины и механизмы			97	4 811

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			38	1 885
86.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,6677152	7 042	4 702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6677152*	*2 801*	*1 870*
86.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,471072	33	82
86.3		материалы, изделия и конструкции			512	25 395
86.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,01184	25 015	25 311
86.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,736	54	94
87	**1111-0103-0104** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103**	**$м^2$ стяжки**	**49,6**	**991**	**49 154**
		из них:				
87.1		затраты на труд рабочих			127	6 299
		в том числе оплата труда рабочих			64	3 174
87.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,3888	4 480	6 222
87.2		машины и механизмы			99	4 910
		в том числе оплата труда машинистов			37	1 835
87.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,6624576	7 042	4 665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6624576*	*2 801*	*1 856*
87.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	7,3185792	33	242
87.3		материалы, изделия и конструкции			765	37 945
87.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,51776	25 015	37 967
88	**1106-0301-0910** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12***	**Армирование слоев подстилающих и набетонок**	**т**	**0,13648**	**79 385**	**10 834**
		из них:				
88.1		затраты на труд рабочих			74 301	10 141
		в том числе оплата труда рабочих			38 535	5 259
88.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,7731482	5 719	10 141
88.2		машины и механизмы			4 897	668
		в том числе оплата труда машинистов			1 681	229
88.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0244572	14 425	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0244572*	*4 781*	*117*
88.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0336287	9 385	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0336287*	*3 346*	*113*
88.3		материалы, изделия и конструкции			187	25
88.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,0382144	668	26
89	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,13648**	**378 679**	**51 682**

Составил Жангазинова М. С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-02-03-02

Составлена в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	244,14228	46 150	11 267 166,22
2	273-302-0202001	Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient	$м^2$	2 292,7152	4 729	10 842 250,18
3	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	244,14228	38 530	9 406 802,05
4	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	1 692,411	5 027	8 507 750,1
5	273-301-0101033	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS	$м^2$	1 394,5134	5 322	7 421 600,31
6	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	2 414,9928	2 620	6 327 281,14
7	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	232,557422	24 595	5 719 749,79
8	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	2 253,209	2 214	4 988 604,73
9	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	12,23448	378 679	4 632 940,65
10	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	112,17348	25 763	2 889 925,37
11	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	10 557,504	252	2 660 491,01
12	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	89,8327	23 796	2 137 658,93
13	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	7,9779972	218 283	1 741 461,16
14	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	400,146	3 908	1 563 770,57
15	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	134,608176	7 950	1 070 135
16	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	2,2518364	473 572	1 066 406,67
17	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	10 906,71248	84	916 163,85
18	235-101-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	5 058,804	180	910 584,72

1	2	3	4	5	6	7
19	235-101-0104	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	$м^2$	2 529,402	356	900 467,11
20	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	30,69945	29 180	895 809,95
21	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	9 470,56	86	814 468,16
22	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	648,798264	1 073	696 160,54
23	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	24,43917	27 332	667 971,39
24	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	5 500,9549	116	638 110,77
25	273-301-0101035	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный токопроводящий, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT IQ TORO SC	$м^2$	34,0912	15 939	543 379,64
26	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	77,147496	6 892	531 700,54
27	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2 089,506	252	526 555,51
28	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	321,76876	1 416	455 624,56
29	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	683,585	593	405 365,9
30	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	96,243786	4 057	390 461,04
31	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	527,8752	562	296 665,86
32	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1 638,927	166	272 061,88
33	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1 427,776	160	228 444,16
34	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1 178,26154	187	220 334,91
35	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	947,056	172	162 893,63
36	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	9,00885	12 298	110 790,84
37	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	1,911	53 232	101 726,35
38	218-103-0201	Ветошь	кг	89,757354	1 103	99 002,36
39	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,5296	25 015	63 277,94
40	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	4,850282	12 734	61 763,49
41	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	193,55424	293	56 711,39
42	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	7,524375	7 006	52 715,77
43	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	9	5 022	45 198
44	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	33,9679	1 186	40 285,93
45	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	99,188	398	39 476,82

1	2	3	4	5	6	7
46	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	2,56804	14 666	37 662,87
47	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	16,352	2 122	34 698,94
48	223-502-0903	Ручка на планке	пара	9	3 380	30 420
49	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,7734108	37 327	28 869,1
50	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	22,7289862	861	19 569,66
51	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	133,854	145	19 408,83
52	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	304,304649	54	16 432,45
53	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	22	568	12 496
54	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4,4011613	2 759	12 142,8
55	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	7,624704	1 372	10 461,09
56	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	6,3921	834	5 331,01
57	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	3,1668529	1 086	3 439,2
58	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	3,4256544	668	2 288,34
59	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2,336	883	2 062,69
60	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,072168	26 821	1 935,62
61	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0164272	90 930	1 493,72
62	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,8039577	1 590	1 278,29
63	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	3,174016	358	1 136,3
64	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,1624	253	1 053,09
65	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0027288	243 679	664,96
66	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,13377	1 154	154,37
67	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,002328	32 537	75,75
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**93 631 242**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**93 631 242**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2501520

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2501520'Q9Ж5В1'Ц8ХМ+Ш1БН2''1'''''*
2	Ю''РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'АЖ2018/74_2025'2-02'Рыскулова 8'РП'2'2-02-03-02'Архитектурно-строительные решения. Литер А, А1, А2 (Блок Б)'Том 3. Альбом-1.2*
3	F(49)'estimate-cipher=2-01-03-02'estimate=Архитектурно-строительные решения. Блок Б'construction=РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'construction-cipher=АЖ2018/74_2025'Использовать минимальную сметную цену=Да'Учет климатических условий=Да'object=Рыскулова 8'object-cipher=2-02'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=3*
4	(РС295570)(РС295715)(РС295970)(РС295946)(РС329867)(РС295913)*
5	Р Фасады(АС18)*
6	Х331,77+60,53=Ф1*
7	Е12-080201-0102(РС287791)'Ф1''Фасады с облицовкой керамогранитом. Монтаж керамогранитной плитки промышленными альпинистами'м^2*
8	С1231-302-0103'Ф1.1,02''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм'м^2'*
9	П2 Отмостка(АС29)*
10	Х200,65=Ф1*
11	Е1106-0301-0101(РС100463)'Ф1.0,15=Ф2''Устройство бетонной подготовки'м^3'*
12	С1212-101-0901'Ф2.1,02''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3'*
13	Е1127-0602-0301(РС295487)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия*
14	Е1127-0602-0401(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС295487)'Ф1''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301'м^2 покрытия*
15	С1212-501-0201'0,0976.Ф1+0,0121.Ф1.2''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I'т'*
16	Р Кровля(АС27)'м^2'2199,48*
17	Х2199,48=Ф1*
18	Е1112-0203-0101(РС102635РС102636)'Ф1''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2 стяжки*
19	Е1112-0203-0102(РС102635РС102636)(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10)'Ф1''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины,до 25 мм'м^2 стяжки*
20	Е1106-0301-0910'6049.0,001=Ф51''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
21	С1214-403-0101'Ф51''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
22	Е12-080101-2201(РС295721)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)'Ф1''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике, в 2 слоя'м^2'*
23	С1234-101-0203'Ф1.0,111''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м^3'*
24	С1234-101-0204'Ф1.0,111''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м^3'*
25	Е1112-0203-0101(РС102635РС102637)'Ф1''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2 стяжки*
26	Е1112-0203-0102(РС102635РС102637)(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35)'Ф1''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины,до 50 мм'м^2 стяжки*
27	Е1106-0301-0910'6049.0,001=Ф51''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
28	С1214-403-0101'Ф51''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
29	Е1112-0102-0201(РС135525)(РС135526)'Ф1''Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных'м^2 кровли'*
30	С1235-101-0206'Ф1.1,15''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'м^2'*
31	С1235-101-0206'Ф1.1,15''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'м^2'*
32	Е1112-0102-0202(РС135526)'Ф1''добавлять к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой'м^2 кровли*
33	С1235-101-0104'Ф1.1,15''Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350'м^2'*
34	Е1112-0202-0107'233,6''Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа'м примыканий'*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
35	С1214-105-0102'1373,57.0,001''Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм'т''*
36	Р Полы(АС30)*
37	ПРЭтаж1*
38	П2Тип 3*
39	Х818,06=Ф3*
40	Е1111-0212-0102(РС295970)'Ф3''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
41	С1273-302-0202001'Ф3.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient'м^2''*
42	Е1111-0220-0105'697,2''Устройство плинтусов керамогранитных'м'*
43	П2Тип 4*
44	Х706,02=Ф4*
45	Е1111-0218-0102(РС149999)'Ф4''Устройство покрытия полов из линолеума на мастике'м^2 покрытия*
46	С1273-301-0101033'Ф4.1,02''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS'м^2''*
47	Е1111-220-202'756,7''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
48	П2Тип 5*
49	Х338,38=Ф5*
50	Е1111-0212-0102(РС295970)'Ф5''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
51	С1273-302-0202001'Ф5.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient'м^2''*
52	Е1111-0220-0105'401,7''Устройство плинтусов керамогранитных'м'*
53	П2Тип 6*
54	Х122,7=Ф6*
55	Е1111-0212-0102(РС295970)'Ф6''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
56	С1233-202-0101'Ф6.1,02''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2''*
57	Е1111-0220-0104(РС295946)'260,9=Ф6''Устройство плинтусов из плиток керамических'м плинтусов'*
58	С1233-202-0101'Ф6.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2''*
59	П2Тип 7*
60	Х23,28=Ф7*
61	Е12-070101-1001(РС295913)'Ф7''Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 м^2'место*
62	Е1111-220-202'19,8''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
63	ПРЭтаж2*
64	П2Тип 3*
65	Х849,52=Ф3*
66	Е1111-0212-0102(РС295970)'Ф3''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
67	С1273-302-0202001'Ф3.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient'м^2''*
68	Е1111-0220-0105'822''Устройство плинтусов керамогранитных'м'*
69	П2Тип 4*
70	Х661,15=Ф4*
71	Е1111-0218-0102(РС149999)'Ф4''Устройство покрытия полов из линолеума на мастике'м^2 покрытия*
72	С1273-301-0101033'Ф4.1,02''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS'м^2''*
73	Е1111-220-202'818,8''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
74	П2Тип 5*
75	Х241,8=Ф5*
76	Е1111-0212-0102(РС295970)'Ф5''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
77	С1273-302-0202001'Ф5.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient'м^2''*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
78	E1111-0220-0105'310''Устройство плинтусов керамогранитных'м'*
79	П2Тип 6*
80	X150,7=Ф6*
81	E1111-0212-0102(РС295970)'Ф6''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
82	C1233-202-0101'Ф6.1,02''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2'*
83	E1111-0220-0104(РС295946)'345,9=Ф6''Устройство плинтусов из плиток керамических'м плинтусов'*
84	C1233-202-0101'Ф6.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2'*
85	П2Тип 8*
86	X32,78=Ф8*
87	E1111-0218-0101(РС149999)'Ф8''Устройство покрытия полов из линолеума на клее'м^2 покрытия'*
88	C1273-301-0101035'Ф8.1,04''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный токопроводящий, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT IQ TORO SC'м^2'*
89	E1111-220-202'27,4''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
90	Р Внутренняя отделка(АС31)*
91	ПР Потолок*
92	П2Этаж1*
93	X1170,99=Ф34*
94	E1115-0301-0204'Ф34''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности'*
95	E1115-0302-0102'Ф34''Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности'*
96	X814,64=Ф35*
97	E1115-0301-0204'Ф35''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности'*
98	E1115-0501-0103(РС329867)'Ф35''Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600x600 мм'м^2*
99	C1232-401-0102'Ф35.1,05''Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм'м^2*
100	П2Этаж2*
101	X1184,71=Ф34*
102	E1115-0301-0204'Ф34''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности'*
103	E1115-0302-0102'Ф34''Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности'*
104	X797,18=Ф35*
105	E1115-0301-0204'Ф35''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности'*
106	E1115-0501-0103(РС329867)'Ф35''Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600x600 мм'м^2*
107	C1232-401-0102'Ф35.1,05''Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм'м^2*
108	ПРСтены*
109	П2Этаж1*
110	X5231,51=Ф31*
111	E1115-0202-0103'Ф31''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности'*
112	E1115-0302-0103'Ф31''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
113	X901,27=Ф32*
114	E1115-0202-0101'Ф32''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности'*
115	E1115-0101-0203'Ф32''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
116	П2Этаж2*
117	X5300,63=Ф31*
118	E1115-0202-0103'Ф31''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности'*
119	E1115-0302-0103'Ф31''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
120	X1456,77=Ф32*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
121	E1115-0202-0101'Ф32''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности'*
122	E1115-0101-0203'Ф32+9,6''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
123	Р Проемы'м^2'17,22*
124	П2Витражи*
125	E12-060102-0702'2742''Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери'м*
126	E12-080101-1804'416,24''Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов'м'*
127	П2Двери*
128	E1110-0106-0106(РС295688)'0,57.2,071+0,67.2,071+0,87.2,071.5+1,07.2,071+1,272.2,071''Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях'м^2*
129	C1223-201-0102'0,57.2,071+0,67.2,071''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'м^2*
130	C1223-201-0103'0,87.2,071.5''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м^2*
131	C1223-201-0105'1,07.2,071+1,272.2,071''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П'м^2*
132	C1223-502-0201'7.2+2.4''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
133	C1223-502-0304'9''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7'шт.'*
134	C1223-502-0903'9''Ручка на планке'пара*
135	E1110-0401-0301(РС309273)'1,911''Установка блока дверного металлического противопожарного глухого или остекленного однопольного'м^2'*
136	C1223-207-0203'1,911''Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный'м^2'*
137	Р Крыльца'м^2'49,6*
138	E1111-0103-0103(РС100511РС100467)'(0,88+1,11+0,49):0,05=Ф21''Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм'м^2 стяжки*
139	E1111-0103-0104(РС100511РС100467)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)'Ф21''Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103'м^2 стяжки'*
140	E1106-0301-0910'(48,48+61,16+26,84).0,001=Ф22''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
141	C1214-403-0101'Ф22''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
142	КЖангазинова М.С.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"

Шифр стройки АЖ2018/74_2025

Наименование объекта - Рыскулова 8

Шифр объекта 2-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-02-03-03

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительные решения. Литер А, А1, А2 (Блок В)

(Наименование работ и затрат)

Основание: Том 3. Альбом-1.3

Сметная стоимость	**227145,775**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	134004,732	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	23,741	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**227 145 775**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			131 465 765
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*68 703 373*
		машины и механизмы	тенге			7 109 419
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 538 967*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			88 570 590
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	23 741		
	Раздел 1.	**Фасады(АС25)**				**7 310 792**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 511 673
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*777 957*
		машины и механизмы	тенге			258 335
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*53 192*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5 540 784
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	266		
1	**1208-0201-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 37***	**Фасады с облицовкой керамогранитом. Монтаж керамогранитной плитки промышленными альпинистами**	**$м^2$**	**888,85**	**1 422**	**1 263 945**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			1 374	1 221 280

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			706	627 528
1.1.1	009-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	190,658325	6 409	1 221 929
1.2		машины и механизмы			48	42 665
		в том числе оплата труда машинистов			13	11 555
1.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,2595005	24 807	31 244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2595005*	*5 713*	*7 196*
1.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,2595005	9 385	11 820
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2595005*	*3 346*	*4 214*
2	**231-302-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм**	**$м^2$**	**906,627**	**3 908**	**3 543 098**
		Отмостка(АС41)				
3	**1106-0301-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**37,176**	**11 658**	**433 398**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			6 838	254 209
		в том числе оплата труда рабочих			3 546	131 826
3.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	56,210112	4 522	254 182
3.2		машины и механизмы			3 068	114 056
		в том числе оплата труда машинистов			680	25 280
3.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	7,4946816	15 060	112 870
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,4946816*	*3 346*	*25 077*
3.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	19,9858176	33	660
3.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0541283	9 385	508
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0541283*	*3 346*	*181*
3.3		материалы, изделия и конструкции			1 752	65 133
3.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,074352	54	4
3.3.2	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	9,294	7 006	65 114
4	**212-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**37,91952**	**29 180**	**1 106 492**
5	**1127-0602-0301** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$ покрытия**	**247,84**	**537**	**133 090**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			124	30 732
		в том числе оплата труда рабочих			63	15 614
5.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5,006368	6 139	30 734
5.2		машины и механизмы			410	101 614
		в том числе оплата труда машинистов			66	16 357
5.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0277581	1 545	43
5.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0083274	162	1
5.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1,054807	25 720	27 130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,054807*	*4 000*	*4 219*
5.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1,5822106	23 605	37 348

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,5822106*	*4 781*	*7 565*
5.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,333097	9 491	3 161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,333097*	*3 346*	*1 115*
5.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,2220646	13 506	2 999
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2220646*	*3 346*	*743*
5.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0111032	11 936	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0111032*	*4 000*	*44*
5.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,5829197	52 745	30 746
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5829197*	*4 781*	*2 787*
5.3		материалы, изделия и конструкции			3	744
5.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0026767	243 679	652
5.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,24784	54	13
6	**1127-0602-0401** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301**	**$м^2$ покрытия**	**247,84**	**23**	**5 700**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			22	5 452
		в том числе оплата труда рабочих			11	2 726
6.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,768304	6 941	5 333
6.2		материалы, изделия и конструкции			1	248
6.2.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000694	243 679	169
7	**212-501-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I**	**т**	**30,186912**	**27 332**	**825 069**
	Раздел 2.	**Кровля(АС38,39)**	$м^2$	2537,11	24202	**61 404 059**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			16 443 925
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8 539 303*
		машины и механизмы	тенге			2 584 582
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*652 219*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			42 375 552
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 574		
8	**1112-0203-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**$м^2$ стяжки**	**2 537,11**	**2 145**	**5 442 101**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			1 220	3 095 274
		в том числе оплата труда рабочих			638	1 618 676
8.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	690,601342	4 480	3 093 894
8.2		машины и механизмы			303	768 744
		в том числе оплата труда машинистов			72	182 672
8.2.1	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 $м^3$/ч, напор 150 м	маш.-ч	67,0608915	292	19 582
8.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	19,3226298	15 060	290 999
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*19,3226298*	*3 346*	*64 654*

1	2	3	4	5	6	7
8.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	35,8036963	12 784	457 714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*35,8036963*	*3 346*	*119 799*
8.3		материалы, изделия и конструкции			622	1 578 083
8.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	77,635566	7 950	617 203
8.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	38,817783	23 796	923 708
8.3.3	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	111,63284	293	32 708
8.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	97,678735	54	5 275
9	**1112-0203-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 43***	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины,до 25 мм**	**$м^2$ стяжки**	**2 537,11**	**334**	**847 395**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			45	114 170
		в том числе оплата труда рабочих			22	55 816
9.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25,624811	4 480	114 799
9.2		машины и механизмы			46	116 707
		в том числе оплата труда машинистов			11	27 908
9.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,8415632	15 060	42 794
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,8415632*	*3 346*	*9 508*
9.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	5,6831264	12 784	72 653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,6831264*	*3 346*	*19 016*
9.3		материалы, изделия и конструкции			243	616 518
9.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	25,878522	23 796	615 805
10	**1106-0301-0910** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12***	**Армирование слоев подстилающих и набетонок**	**т**	**6,977**	**79 385**	**553 869**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			74 301	518 398
		в том числе оплата труда рабочих			38 535	268 859
10.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	90,645184	5 719	518 400
10.2		машины и механизмы			4 897	34 166
		в том числе оплата труда машинистов			1 681	11 728
10.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,2502784	14 425	18 035
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2502784*	*4 781*	*5 978*
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,7191328	9 385	16 134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,7191328*	*3 346*	*5 752*
10.3		материалы, изделия и конструкции			187	1 305
10.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,95356	668	1 305
11	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**6,977**	**378 679**	**2 642 043**
12	**1208-0101-2201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09***	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике, в 2 слоя**	**$м^2$**	**2 537,11**	**3 319**	**8 420 668**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			1 999	5 071 683
		в том числе оплата труда рабочих			1 027	2 605 612
12.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1 051,378384	4 822	5 069 747

1	2	3	4	5	6	7
12.2		машины и механизмы			110	279 083
		в том числе оплата труда машинистов			32	81 188
12.2.1	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	55,308998	1 130	62 499
12.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	19,3581493	7 042	136 320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*19,3581493*	*2 801*	*54 222*
12.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	8,2963497	9 385	77 861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,2963497*	*3 346*	*27 760*
12.3		материалы, изделия и конструкции			1 210	3 069 902
12.3.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	12 178,128	252	3 068 888
13	**234-101-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**$м^3$**	**281,61921**	**38 530**	**10 850 788**
14	**234-101-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**$м^3$**	**281,61921**	**46 150**	**12 996 727**
15	**1112-0203-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**$м^2$ стяжки**	**2 537,11**	**2 175**	**5 518 214**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			1 220	3 095 274
		в том числе оплата труда рабочих			638	1 618 676
15.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	690,601342	4 480	3 093 894
15.2		машины и механизмы			303	768 744
		в том числе оплата труда машинистов			72	182 672
15.2.1	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 $м^3$/ч, напор 150 м	маш.-ч	67,0608915	292	19 582
15.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	19,3226298	15 060	290 999
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*19,3226298*	*3 346*	*64 654*
15.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	35,8036963	12 784	457 714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*35,8036963*	*3 346*	*119 799*
15.3		материалы, изделия и конструкции			652	1 654 196
15.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	77,635566	7 950	617 203
15.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	38,817783	25 763	1 000 063
15.3.3	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	111,63284	293	32 708
15.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	97,678735	54	5 275
16	**1112-0203-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 43***	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины,до 50 мм**	**$м^2$ стяжки**	**2 537,11**	**1 236**	**3 135 868**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			157	398 326
		в том числе оплата труда рабочих			78	197 895
16.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	89,559983	4 480	401 229
16.2		машины и механизмы			159	403 400
		в том числе оплата труда машинистов			39	98 947
16.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	9,9454712	15 060	149 779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,9454712*	*3 346*	*33 278*
16.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	19,8909424	12 784	254 286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*19,8909424*	*3 346*	*66 555*

1	2	3	4	5	6	7
16.3		материалы, изделия и конструкции			920	2 334 142
16.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	90,574827	25 763	2 333 479
17	**1106-0301-0910** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Армирование слоев подстилающих и набетонок**	**т**	**6,977**	**79 385**	**553 869**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			74 301	518 398
		в том числе оплата труда рабочих			38 535	268 859
17.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	90,645184	5 719	518 400
17.2		машины и механизмы			4 897	34 166
		в том числе оплата труда машинистов			1 681	11 728
17.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,2502784	14 425	18 035
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2502784*	*4 781*	*5 978*
17.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,7191328	9 385	16 134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,7191328*	*3 346*	*5 752*
17.3		материалы, изделия и конструкции			187	1 305
17.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,95356	668	1 305
18	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**6,977**	**378 679**	**2 642 043**
19	**1112-0102-0201** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных**	**$м^2$ кровли**	**2 537,11**	**1 111**	**2 818 729**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			771	1 956 112
		в том числе оплата труда рабочих			403	1 022 455
19.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	351,389735	5 561	1 954 078
19.2		машины и механизмы			46	116 708
		в том числе оплата труда машинистов			14	35 520
19.2.1	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 $м^3$/мин	маш.-ч	5,9672827	181	1 080
19.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,7049379	15 157	25 842
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,7049379*	*3 346*	*5 705*
19.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2841563	7 042	2 001
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2841563*	*2 801*	*796*
19.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4,2623448	14 425	61 484
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,2623448*	*4 781*	*20 378*
19.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,8415632	9 385	26 668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,8415632*	*3 346*	*9 508*
19.2.6	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	136,1108773	6	817
19.3		материалы, изделия и конструкции			294	745 909
19.3.1	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	608,9064	562	342 205
19.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1 598,3793	252	402 792
20	**235-101-0206** *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300**	**$м^2$**	**2 917,6765**	**180**	**525 182**
21	**235-101-0206** *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300**	**$м^2$**	**2 917,6765**	**180**	**525 182**
22	**1112-0102-0202** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**добавлять к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой**	**$м^2$ кровли**	**2 537,11**	**450**	**1 141 700**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			348	882 914
		в том числе оплата труда рабочих			183	464 291
22.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	159,076797	5 561	884 626
22.2		машины и механизмы			21	53 280
		в том числе оплата труда машинистов			7	17 760
22.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,852469	15 157	12 921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,852469*	*3 346*	*2 852*
22.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0852469	7 042	600
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0852469*	*2 801*	*239*
22.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,9890942	14 425	28 693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,9890942*	*4 781*	*9 510*
22.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,4207816	9 385	13 334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4207816*	*3 346*	*4 754*
22.2.5	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	71,03908	6	426
22.3		материалы, изделия и конструкции			81	205 506
22.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	811,8752	252	204 593
23	**235-101-0104** *РСНБ РК 2022*	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350**	**$м^2$**	**2 917,6765**	**356**	**1 038 693**
24	**1112-0202-0107** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа**	**м примыканий**	**299,5**	**2 895**	**867 052**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			2 649	793 376
		в том числе оплата труда рабочих			1 387	415 407
24.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	135,0146	5 876	793 346
24.2		машины и механизмы			32	9 584
		в том числе оплата труда машинистов			7	2 096
24.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	21,13272	48	1 014
24.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	18,11376	25	453
24.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,368984	14 425	5 323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,368984*	*4 781*	*1 764*
24.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,134176	9 385	1 259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,134176*	*3 346*	*449*
24.2.5	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	5,0316	106	533
24.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	42,60088	24	1 022
24.3		материалы, изделия и конструкции			214	64 092
24.3.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2,995	883	2 645
24.3.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	9,77568	1 372	13 412
24.3.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	2,96505	1 086	3 220
24.3.4	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	20,965	2 122	44 488
25	**214-105-0102** *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**1,86653**	**473 572**	**883 936**
	Раздел 3.	**Полы(АС43)**	$м^2$	3084,19	12958	**39 965 121**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			18 071 944
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9 460 929*

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			653 736
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*236 155*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			21 239 440
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 327		
	Подраздел 3.1.	**Этаж1**				**23 835 994**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10 808 287
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5 658 324*
		машины и механизмы	тенге			386 225
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*139 500*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12 641 482
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 988		
		Тип 3				
26	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$ покрытия**	**822,56**	**7 020**	**5 774 371**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			6 249	5 140 177
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	2 690 594
26.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	924,228416	5 561	5 139 634
26.2		машины и механизмы			249	204 817
		в том числе оплата труда машинистов			91	74 853
26.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	20,0540128	7 042	141 220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*20,0540128*	*2 801*	*56 171*
26.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	3,138889	12 784	40 128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,138889*	*3 346*	*10 503*
26.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,4413581	9 385	22 912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,4413581*	*3 346*	*8 169*
26.3		материалы, изделия и конструкции			522	429 377
26.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	10,69328	23 796	254 457
26.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	25,170336	6 892	173 474
26.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	31,66856	54	1 710
27	**273-302-0202001** ***ПрСЦ 07.2025***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient**	**$м^2$**	**839,0112**	**4 729**	**3 967 684**
28	**1111-0220-0105** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство плинтусов керамогранитных**	**м**	**712,9**	**3 790**	**2 701 891**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			1 407	1 003 050
		в том числе оплата труда рабочих			737	525 407
28.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	173,80502	5 771	1 003 029
28.2		машины и механизмы			36	25 665
		в том числе оплата труда машинистов			12	8 555
28.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,5869154	22	35
28.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2569292	7 042	1 809
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2569292*	*2 801*	*720*
28.2.3	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	7,55674	97	733
28.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2267022	14 425	3 270

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2267022*	*4 781*	*1 084*
28.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,0176496	9 385	18 936
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,0176496*	*3 346*	*6 751*
28.3		материалы, изделия и конструкции			2 347	1 673 176
28.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,114064	54	6
28.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	456,256	160	73 001
28.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	42,774	145	6 202
28.3.4	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	720,029	2 214	1 594 144
		Тип 4				
29	**1111-0218-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство покрытия полов из линолеума на мастике**	**$м^2$ покрытия**	**650,54**	**2 436**	**1 584 715**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			2 057	1 338 161
		в том числе оплата труда рабочих			1 077	700 632
29.1.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	263,403646	5 082	1 338 617
29.2		машины и механизмы			76	49 441
		в том числе оплата труда машинистов			28	18 215
29.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,4135034	7 042	16 996
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,4135034*	*2 801*	*6 760*
29.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,447862	9 385	32 358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,447862*	*3 346*	*11 537*
29.3		материалы, изделия и конструкции			303	197 113
29.3.1	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	325,27	593	192 885
29.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	3,2527	1 103	3 588
30	**273-301-0101033** ***ПрСЦ 07.2025***	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS**	**$м^2$**	**663,5508**	**5 322**	**3 531 417**
31	**1111-0220-0202** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**732,7**	**625**	**457 938**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			437	320 190
		в том числе оплата труда рабочих			229	167 788
31.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	51,72862	6 192	320 304
31.2		машины и механизмы			7	5 129
		в том числе оплата труда машинистов			2	1 465
31.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	10,3296046	22	227
31.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2329986	7 042	1 641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2329986*	*2 801*	*653*
31.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	15,6109062	25	390
31.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3106648	9 385	2 916
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3106648*	*3 346*	*1 039*
31.3		материалы, изделия и конструкции			181	132 619
31.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	740,027	166	122 844
31.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	8,0597	1 186	9 559
		Тип 5				
32	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$ покрытия**	**230,38**	**7 020**	**1 617 268**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
32.1		затраты на труд рабочих			6 249	1 439 645
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	753 573
32.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	258,854968	5 561	1 439 492
32.2		машины и механизмы			249	57 365
		в том числе оплата труда машинистов			91	20 965
32.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	5,6166644	7 042	39 553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,6166644*	*2 801*	*15 732*
32.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,8791301	12 784	11 239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8791301*	*3 346*	*2 942*
32.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,6837678	9 385	6 417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6837678*	*3 346*	*2 288*
32.3		материалы, изделия и конструкции			522	120 258
32.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,99494	23 796	71 268
32.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	7,049628	6 892	48 586
32.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	8,86963	54	479
33	**273-302-0202001** ***ПрСЦ 07.2025***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient**	**$м^2$**	**234,9876**	**4 729**	**1 111 256**
34	**1111-0220-0105** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство плинтусов керамогранитных**	**м**	**330,2**	**3 790**	**1 251 458**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			1 407	464 591
		в том числе оплата труда рабочих			737	243 357
34.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	80,50276	5 771	464 581
34.2		машины и механизмы			36	11 887
		в том числе оплата труда машинистов			12	3 962
34.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,7350252	22	16
34.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1190041	7 042	838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1190041*	*2 801*	*333*
34.2.3	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	3,50012	97	340
34.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1050036	14 425	1 515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1050036*	*4 781*	*502*
34.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,934532	9 385	8 771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,934532*	*3 346*	*3 127*
34.3		материалы, изделия и конструкции			2 347	774 980
34.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,052832	54	3
34.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	211,328	160	33 812
34.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	19,812	145	2 873
34.3.4	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	333,502	2 214	738 373
		Тип 6				
35	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$ покрытия**	**106,54**	**7 020**	**747 911**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			6 249	665 768
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	348 492
35.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	119,708344	5 561	665 698
35.2		машины и механизмы			249	26 528
		в том числе оплата труда машинистов			91	9 695
35.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,5974452	7 042	18 291

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,5974452*	*2 801*	*7 275*
35.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,4065566	12 784	5 197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4065566*	*3 346*	*1 360*
35.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3162107	9 385	2 968
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3162107*	*3 346*	*1 058*
35.3		материалы, изделия и конструкции			522	55 615
35.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,38502	23 796	32 958
35.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	3,260124	6 892	22 469
35.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	4,10179	54	222
36	**233-202-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**108,6708**	**1 416**	**153 878**
37	**1111-0220-0104** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м плинтусов**	**248,5**	**1 619**	**402 322**
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			1 575	391 388
		в том числе оплата труда рабочих			825	205 013
37.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	62,1747	6 295	391 390
37.2		машины и механизмы			6	1 491
		в том числе оплата труда машинистов			2	497
37.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,158046	9 385	1 483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,158046*	*3 346*	*529*
37.3		материалы, изделия и конструкции			38	9 443
37.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,3976	23 796	9 461
38	**233-202-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**17,56895**	**1 416**	**24 878**
		Тип 8				
39	**1111-0218-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство покрытия полов из линолеума на клее**	**$м^2$ покрытия**	**27,18**	**1 654**	**44 956**
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			1 320	35 878
		в том числе оплата труда рабочих			691	18 781
39.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,94449	5 167	35 882
39.2		машины и механизмы			138	3 751
		в том числе оплата труда машинистов			46	1 250
39.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0288108	7 042	203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0288108*	*2 801*	*81*
39.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,144054	14 425	2 078
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,144054*	*4 781*	*689*
39.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,144054	9 385	1 352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,144054*	*3 346*	*482*
39.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,6453619	168	108
39.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,288108	49	14
39.3		материалы, изделия и конструкции			196	5 327
39.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,1257	187	585
39.3.2	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	5,3001	834	4 420
39.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,2718	1 103	300

1	2	3	4	5	6	7
40	**273-301-0101035** ***ПрСЦ 07.2025***	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный токопроводящий, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT IQ TORO SC**	**$м^2$**	**28,2672**	**15 939**	**450 551**
41	**1111-0220-0202** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**21,6**	**625**	**13 500**
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			437	9 439
		в том числе оплата труда рабочих			229	4 946
41.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,52496	6 192	9 443
41.2		машины и механизмы			7	151
		в том числе оплата труда машинистов			2	43
41.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,3045168	22	7
41.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0068688	7 042	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0068688*	*2 801*	*19*
41.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,4602096	25	12
41.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0091584	9 385	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0091584*	*3 346*	*31*
41.3		материалы, изделия и конструкции			181	3 910
41.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	21,816	166	3 621
41.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2376	1 186	282
	Подраздел 3.2.	**Этаж2**				**11 121 558**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5 242 335
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 744 377*
		машины и механизмы	тенге			193 740
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*70 120*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5 685 483
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	965		
		Тип 3				
42	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$ покрытия**	**339,65**	**7 020**	**2 384 343**
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			6 249	2 122 473
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	1 110 995
42.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	381,63074	5 561	2 122 249
42.2		машины и механизмы			249	84 573
		в том числе оплата труда машинистов			91	30 908
42.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	8,280667	7 042	58 312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,280667*	*2 801*	*23 194*
42.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,2961044	12 784	16 569
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2961044*	*3 346*	*4 337*
42.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,0080812	9 385	9 461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0080812*	*3 346*	*3 373*
42.3		материалы, изделия и конструкции			522	177 297
42.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,41545	23 796	105 070
42.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	10,39329	6 892	71 631

1	2	3	4	5	6	7
42.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	13,076525	54	706
43	**273-302-0202001** ***ПрСЦ 07.2025***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 600x600x10 мм типа Orient**	**$м^2$**	**346,443**	**4 729**	**1 638 329**
44	**1111-0220-0105** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство плинтусов керамогранитных**	**м**	**241,3**	**3 790**	**914 527**
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			1 407	339 509
		в том числе оплата труда рабочих			737	177 838
44.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	58,82894	5 771	339 502
44.2		машины и механизмы			36	8 687
		в том числе оплата труда машинистов			12	2 896
44.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,5371338	22	12
44.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0869645	7 042	612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0869645*	*2 801*	*244*
44.2.3	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	2,55778	97	248
44.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0767334	14 425	1 107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0767334*	*4 781*	*367*
44.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,6829273	9 385	6 409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6829273*	*3 346*	*2 285*
44.3		материалы, изделия и конструкции			2 347	566 331
44.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,038608	54	2
44.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	154,432	160	24 709
44.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	14,478	145	2 099
44.3.4	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	243,713	2 214	539 581
		Тип 4				
45	**1111-0218-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство покрытия полов из линолеума на мастике**	**$м^2$ покрытия**	**188,79**	**2 436**	**459 892**
		из них:				
45.1		затраты на труд рабочих			2 057	388 341
		в том числе оплата труда рабочих			1 077	203 327
45.1.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	76,441071	5 082	388 474
45.2		машины и механизмы			76	14 348
		в том числе оплата труда машинистов			28	5 286
45.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,7004109	7 042	4 932
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7004109*	*2 801*	*1 962*
45.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,000587	9 385	9 391
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,000587*	*3 346*	*3 348*
45.3		материалы, изделия и конструкции			303	57 203
45.3.1	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	94,395	593	55 976
45.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,94395	1 103	1 041
46	**273-301-0101033** ***ПрСЦ 07.2025***	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS**	**$м^2$**	**192,5658**	**5 322**	**1 024 835**
47	**1111-0220-0202** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**211,4**	**625**	**132 125**
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			437	92 382
		в том числе оплата труда рабочих			229	48 411

1	2	3	4	5	6	7
47.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	14,92484	6 192	92 415
47.2		машины и механизмы			7	1 480
		в том числе оплата труда машинистов			2	423
47.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,9803172	22	66
47.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0672252	7 042	473
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0672252*	*2 801*	*188*
47.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,5040884	25	113
47.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0896336	9 385	841
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0896336*	*3 346*	*300*
47.3		материалы, изделия и конструкции			181	38 263
47.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	213,514	166	35 443
47.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,3254	1 186	2 758
		Тип 5				
48	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$ покрытия**	**276,15**	**7 020**	**1 938 573**
		из них:				
48.1		затраты на труд рабочих			6 249	1 725 661
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	903 287
48.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	310,28214	5 561	1 725 479
48.2		машины и механизмы			249	68 762
		в том числе оплата труда машинистов			91	25 130
48.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	6,732537	7 042	47 411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,732537*	*2 801*	*18 858*
48.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,0537884	12 784	13 472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0537884*	*3 346*	*3 526*
48.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,8196132	9 385	7 692
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8196132*	*3 346*	*2 742*
48.3		материалы, изделия и конструкции			522	144 150
48.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	3,58995	23 796	85 426
48.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	8,45019	6 892	58 239
48.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	10,631775	54	574
49	**273-302-0202001** ***ПрСЦ 07.2025***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient**	**$м^2$**	**281,673**	**4 729**	**1 332 032**
50	**1111-0220-0105** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство плинтусов керамогранитных**	**м**	**280,9**	**3 790**	**1 064 611**
		из них:				
50.1		затраты на труд рабочих			1 407	395 226
		в том числе оплата труда рабочих			737	207 023
50.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	68,48342	5 771	395 218
50.2		машины и механизмы			36	10 113
		в том числе оплата труда машинистов			12	3 371
50.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,6252834	22	14
50.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1012364	7 042	713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1012364*	*2 801*	*284*
50.2.3	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	2,97754	97	289
50.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0893262	14 425	1 289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0893262*	*4 781*	*427*
50.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,7950032	9 385	7 461

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7950032*	*3 346*	*2 660*
50.3		материалы, изделия и конструкции			2 347	659 272
50.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,044944	54	2
50.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	179,776	160	28 764
50.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	16,854	145	2 444
50.3.4	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	283,709	2 214	628 132
		Тип 6				
51	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$ покрытия**	**22,63**	**7 020**	**158 863**
		из них:				
51.1		затраты на труд рабочих			6 249	141 415
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	74 023
51.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25,427068	5 561	141 400
51.2		машины и механизмы			249	5 635
		в том числе оплата труда машинистов			91	2 059
51.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,5517194	7 042	3 885
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5517194*	*2 801*	*1 545*
51.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0863561	12 784	1 104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0863561*	*3 346*	*289*
51.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0671658	9 385	630
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0671658*	*3 346*	*225*
51.3		материалы, изделия и конструкции			522	11 813
51.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,29419	23 796	7 001
51.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0,692478	6 892	4 773
51.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,871255	54	47
52	**233-202-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**23,0826**	**1 416**	**32 685**
53	**1111-0220-0104** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м плинтусов**	**23,7**	**1 619**	**38 370**
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			1 575	37 328
		в том числе оплата труда рабочих			825	19 553
53.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,92974	6 295	37 328
53.2		машины и механизмы			6	142
		в том числе оплата труда машинистов			2	47
53.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0150732	9 385	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0150732*	*3 346*	*50*
53.3		материалы, изделия и конструкции			38	900
53.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,03792	23 796	902
54	**233-202-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**1,67559**	**1 416**	**2 373**
	Подраздел 3.3.	**Этаж3**				**5 007 569**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 021 322
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 058 228*
		машины и механизмы	тенге			73 771
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*26 535*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 912 475
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	374		
		Тип 3				
55	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$ покрытия**	**111,69**	**7 020**	**784 064**
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			6 249	697 951
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	365 338
55.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	125,494884	5 561	697 877
55.2		машины и механизмы			249	27 811
		в том числе оплата труда машинистов			91	10 164
55.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,7230022	7 042	19 175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,7230022*	*2 801*	*7 627*
55.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,426209	12 784	5 449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,426209*	*3 346*	*1 426*
55.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3314959	9 385	3 111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3314959*	*3 346*	*1 109*
55.3		материалы, изделия и конструкции			522	58 302
55.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,45197	23 796	34 551
55.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	3,417714	6 892	23 555
55.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	4,300065	54	232
56	**273-302-0202001** ***ПрСЦ 07.2025***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient**	**$м^2$**	**113,9238**	**4 729**	**538 746**
57	**1111-0220-0105** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство плинтусов керамогранитных**	**м**	**104,8**	**3 790**	**397 192**
		из них:				
57.1		затраты на труд рабочих			1 407	147 454
		в том числе оплата труда рабочих			737	77 238
57.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25,55024	5 771	147 450
57.2		машины и механизмы			36	3 773
		в том числе оплата труда машинистов			12	1 258
57.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2332848	22	5
57.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0377699	7 042	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0377699*	*2 801*	*106*
57.2.3	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	1,11088	97	108
57.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0333264	14 425	481
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0333264*	*4 781*	*159*
57.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,296605	9 385	2 784
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,296605*	*3 346*	*992*
57.3		материалы, изделия и конструкции			2 347	245 965
57.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,016768	54	1
57.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	67,072	160	10 732
57.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	6,288	145	912
57.3.4	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	105,848	2 214	234 347
		Тип 4				
58	**1111-0218-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство покрытия полов из линолеума на мастике**	**$м^2$ покрытия**	**193,1**	**2 436**	**470 392**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
58.1		затраты на труд рабочих			2 057	397 207
		в том числе оплата труда рабочих			1 077	207 969
58.1.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	78,18619	5 082	397 342
58.2		машины и механизмы			76	14 676
		в том числе оплата труда машинистов			28	5 407
58.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,716401	7 042	5 045
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,716401*	*2 801*	*2 007*
58.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,02343	9 385	9 605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,02343*	*3 346*	*3 424*
58.3		материалы, изделия и конструкции			303	58 509
58.3.1	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	96,55	593	57 254
58.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,9655	1 103	1 065
59	**273-301-0101033** ***ПрСЦ 07.2025***	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS**	**$м^2$**	**196,962**	**5 322**	**1 048 232**
60	**1111-0220-0202** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**214,7**	**625**	**134 188**
		из них:				
60.1		затраты на труд рабочих			437	93 824
		в том числе оплата труда рабочих			229	49 166
60.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	15,15782	6 192	93 857
60.2		машины и механизмы			7	1 503
		в том числе оплата труда машинистов			2	429
60.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3,0268406	22	67
60.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0682746	7 042	481
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0682746*	*2 801*	*191*
60.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,5743982	25	114
60.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0910328	9 385	854
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0910328*	*3 346*	*305*
60.3		материалы, изделия и конструкции			181	38 861
60.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	216,847	166	35 997
60.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,3617	1 186	2 801
		Тип 5				
61	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$ покрытия**	**16,18**	**7 020**	**113 584**
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			6 249	101 109
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	52 925
61.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18,179848	5 561	101 098
61.2		машины и механизмы			249	4 028
		в том числе оплата труда машинистов			91	1 472
61.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3944684	7 042	2 778
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3944684*	*2 801*	*1 105*
61.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0617429	12 784	789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0617429*	*3 346*	*207*
61.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0480222	9 385	451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0480222*	*3 346*	*161*

1	2	3	4	5	6	7
61.3		материалы, изделия и конструкции			522	8 447
61.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,21034	23 796	5 005
61.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0,495108	6 892	3 412
61.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,62293	54	34
62	**273-302-0202001** ***ПрСЦ 07.2025***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient**	**$м^2$**	**16,5036**	**4 729**	**78 046**
63	**1111-0220-0105** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство плинтусов керамогранитных**	**м**	**28,6**	**3 790**	**108 394**
		из них:				
63.1		затраты на труд рабочих			1 407	40 240
		в том числе оплата труда рабочих			737	21 078
63.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,97268	5 771	40 239
63.2		машины и механизмы			36	1 029
		в том числе оплата труда машинистов			12	343
63.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0636636	22	1
63.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0103074	7 042	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0103074*	*2 801*	*29*
63.2.3	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,30316	97	29
63.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0090948	14 425	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0090948*	*4 781*	*43*
63.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0809437	9 385	760
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0809437*	*3 346*	*271*
63.3		материалы, изделия и конструкции			2 347	67 125
63.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,004576	54	0
63.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	18,304	160	2 929
63.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1,716	145	249
63.3.4	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	28,886	2 214	63 954
		Тип 6				
64	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$ покрытия**	**60,82**	**7 020**	**426 956**
		из них:				
64.1		затраты на труд рабочих			6 249	380 064
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	198 942
64.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	68,337352	5 561	380 024
64.2		машины и механизмы			249	15 145
		в том числе оплата труда машинистов			91	5 535
64.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,4827916	7 042	10 442
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4827916*	*2 801*	*4 153*
64.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,2320891	12 784	2 967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2320891*	*3 346*	*777*
64.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1805138	9 385	1 694
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1805138*	*3 346*	*604*
64.3		материалы, изделия и конструкции			522	31 747
64.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,79066	23 796	18 815
64.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	1,861092	6 892	12 827
64.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,34157	54	126
65	**233-202-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**62,0364**	**1 416**	**87 844**

1	2	3	4	5	6	7
66	**1111-0220-0104** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м плинтусов**	**65,1**	**1 619**	**105 397**
		из них:				
66.1		затраты на труд рабочих			1 575	102 532
		в том числе оплата труда рабочих			825	53 708
66.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16,28802	6 295	102 533
66.2		машины и механизмы			6	390
		в том числе оплата труда машинистов			2	130
66.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0414036	9 385	389
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0414036*	*3 346*	*139*
66.3		материалы, изделия и конструкции			38	2 474
66.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,10416	23 796	2 479
67	**233-202-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**4,60257**	**1 416**	**6 517**
		Тип 8				
68	**1111-0218-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство покрытия полов из линолеума на клее**	**$м^2$ покрытия**	**37,99**	**1 654**	**62 835**
		из них:				
68.1		затраты на труд рабочих			1 320	50 147
		в том числе оплата труда рабочих			691	26 251
68.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,706445	5 167	50 153
68.2		машины и механизмы			138	5 243
		в том числе оплата труда машинистов			46	1 748
68.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0402694	7 042	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0402694*	*2 801*	*113*
68.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,201347	14 425	2 904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,201347*	*4 781*	*963*
68.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,201347	9 385	1 890
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,201347*	*3 346*	*674*
68.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,9020346	168	152
68.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,402694	49	20
68.3		материалы, изделия и конструкции			196	7 445
68.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,36885	187	817
68.3.2	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	7,40805	834	6 178
68.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,3799	1 103	419
69	**273-301-0101035** ***ПрСЦ 07.2025***	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный токопроводящий, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT IQ TORO SC**	**$м^2$**	**39,5096**	**15 939**	**629 744**
70	**1111-0220-0202** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**24,7**	**625**	**15 438**
		из них:				
70.1		затраты на труд рабочих			437	10 794
		в том числе оплата труда рабочих			229	5 656
70.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,74382	6 192	10 798
70.2		машины и механизмы			7	173
		в том числе оплата труда машинистов			2	49
70.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,3482206	22	8

1	2	3	4	5	6	7
70.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0078546	7 042	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0078546*	*2 801*	*22*
70.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,5262582	25	13
70.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0104728	9 385	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0104728*	*3 346*	*35*
70.3		материалы, изделия и конструкции			181	4 471
70.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	24,947	166	4 141
70.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2717	1 186	322
	Раздел 4.	**Внутренняя отделка(АС45)**	$м^2$	10535,76	10897	**114 813 256**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			92 805 298
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*48 572 877*
		машины и механизмы	тенге			3 593 639
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 590 523*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			18 414 319
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	16 138		
	Подраздел 4.1.	**Потолок**	$м^2$	1873,79	13413	**25 132 214**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			17 736 137
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9 284 037*
		машины и механизмы	тенге			92 367
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*28 510*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7 303 710
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 984		
		Этаж1				
71	**1115-0301-0204** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**1 070,43**	**2 966**	**3 174 895**
		из них:				
71.1		затраты на труд рабочих			2 689	2 878 386
		в том числе оплата труда рабочих			1 408	1 507 165
71.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	481,158285	5 982	2 878 289
71.2		машины и механизмы			14	14 986
		в том числе оплата труда машинистов			4	4 282
71.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,5673279	7 042	3 995
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5673279*	*2 801*	*1 589*
71.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,3403967	14 425	4 910
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3403967*	*4 781*	*1 627*
71.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3403967	9 385	3 195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3403967*	*3 346*	*1 139*
71.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	10,4388334	207	2 161
71.3		материалы, изделия и конструкции			263	281 523
71.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	26,76075	398	10 651
71.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 942,61207	84	247 179
71.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,856344	358	307

1	2	3	4	5	6	7
71.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	125,24031	187	23 420
72	**1115-0302-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**1 070,43**	**1 096**	**1 173 191**
		из них:				
72.1		затраты на труд рабочих			942	1 008 345
		в том числе оплата труда рабочих			493	527 722
72.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	174,694176	5 771	1 008 160
72.2		машины и механизмы			10	10 704
		в том числе оплата труда машинистов			3	3 211
72.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1134656	7 042	799
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1134656*	*2 801*	*318*
72.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,0211902	9 385	9 584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0211902*	*3 346*	*3 417*
72.3		материалы, изделия и конструкции			144	154 142
72.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,6101451	218 283	133 184
72.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	58,87365	116	6 829
72.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	1,177473	1 103	1 299
72.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	3,532419	4 057	14 331
73	**1115-0301-0204** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**816,74**	**2 966**	**2 422 451**
		из них:				
73.1		затраты на труд рабочих			2 689	2 196 214
		в том числе оплата труда рабочих			1 408	1 149 970
73.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	367,12463	5 982	2 196 140
73.2		машины и механизмы			14	11 434
		в том числе оплата труда машинистов			4	3 267
73.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4328722	7 042	3 048
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4328722*	*2 801*	*1 212*
73.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2597233	14 425	3 747
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2597233*	*4 781*	*1 242*
73.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2597233	9 385	2 438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2597233*	*3 346*	*869*
73.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	7,9648485	207	1 649
73.3		материалы, изделия и конструкции			263	214 803
73.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	20,4185	398	8 127
73.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 245,21826	84	188 598
73.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,653392	358	234
73.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	95,55858	187	17 869
74	**1115-0501-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм**	**$м^2$**	**816,74**	**6 597**	**5 388 034**
		из них:				
74.1		затраты на труд рабочих			6 559	5 356 998
		в том числе оплата труда рабочих			3 433	2 803 868
74.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	895,637084	5 982	5 357 701
74.2		машины и механизмы			26	21 236

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			9	7 351
74.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	14,5445059	25	364
74.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,164361	9 385	20 313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,164361*	*3 346*	*7 242*
74.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	25,5394598	24	613
74.3		материалы, изделия и конструкции			12	9 800
74.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	8,1674	1 186	9 687
75	**232-401-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм**	**$м^2$**	**857,577**	**5 027**	**4 311 040**
		Этаж2				
76	**1115-0301-0204** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**506,84**	**2 966**	**1 503 287**
		из них:				
76.1		затраты на труд рабочих			2 689	1 362 893
		в том числе оплата труда рабочих			1 408	713 631
76.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	227,82458	5 982	1 362 847
76.2		машины и механизмы			14	7 095
		в том числе оплата труда машинистов			4	2 027
76.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2686252	7 042	1 892
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2686252*	*2 801*	*752*
76.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1611751	14 425	2 325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1611751*	*4 781*	*771*
76.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1611751	9 385	1 513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1611751*	*3 346*	*539*
76.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	4,9427037	207	1 023
76.3		материалы, изделия и конструкции			263	133 299
76.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	12,671	398	5 043
76.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 393,30316	84	117 037
76.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,405472	358	145
76.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	59,30028	187	11 089
77	**1115-0302-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**506,84**	**1 096**	**555 497**
		из них:				
77.1		затраты на труд рабочих			942	477 443
		в том числе оплата труда рабочих			493	249 872
77.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	82,716288	5 771	477 356
77.2		машины и механизмы			10	5 069
		в том числе оплата труда машинистов			3	1 521
77.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,053725	7 042	378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,053725*	*2 801*	*150*
77.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4835254	9 385	4 538
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4835254*	*3 346*	*1 618*
77.3		материалы, изделия и конструкции			144	72 985
77.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2888988	218 283	63 062
77.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	27,8762	116	3 234
77.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,557524	1 103	615

1	2	3	4	5	6	7
77.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,672572	4 057	6 786
78	**1115-0301-0204** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**338,1**	**2 966**	**1 002 805**
		из них:				
78.1		затраты на труд рабочих			2 689	909 151
		в том числе оплата труда рабочих			1 408	476 045
78.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	151,97595	5 982	909 120
78.2		машины и механизмы			14	4 733
		в том числе оплата труда машинистов			4	1 352
78.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,179193	7 042	1 262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,179193*	*2 801*	*502*
78.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1075158	14 425	1 551
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1075158*	*4 781*	*514*
78.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1075158	9 385	1 009
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1075158*	*3 346*	*360*
78.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	3,2971512	207	683
78.3		материалы, изделия и конструкции			263	88 921
78.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	8,4525	398	3 364
78.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	929,4369	84	78 073
78.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,27048	358	97
78.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	39,5577	187	7 397
79	**1115-0501-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм**	**$м^2$**	**338,1**	**6 597**	**2 230 446**
		из них:				
79.1		затраты на труд рабочих			6 559	2 217 598
		в том числе оплата труда рабочих			3 433	1 160 697
79.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	370,76046	5 982	2 217 889
79.2		машины и механизмы			26	8 791
		в том числе оплата труда машинистов			9	3 043
79.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	6,0208848	25	151
79.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,895965	9 385	8 409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,895965*	*3 346*	*2 998*
79.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	10,572387	24	254
79.3		материалы, изделия и конструкции			12	4 057
79.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,381	1 186	4 010
80	**232-401-0102** *РСНБ РК 2022*	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм**	**$м^2$**	**355,005**	**5 027**	**1 784 610**
		Этаж3				
81	**1115-0301-0204** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**309,91**	**2 966**	**919 193**
		из них:				
81.1		затраты на труд рабочих			2 689	833 348
		в том числе оплата труда рабочих			1 408	436 353
81.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	139,304545	5 982	833 320
81.2		машины и механизмы			14	4 339
		в том числе оплата труда машинистов			4	1 240

1	2	3	4	5	6	7
81.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1642523	7 042	1 157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1642523*	*2 801*	*460*
81.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0985514	14 425	1 422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0985514*	*4 781*	*471*
81.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0985514	9 385	925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0985514*	*3 346*	*330*
81.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	3,0222423	207	626
81.3		материалы, изделия и конструкции			263	81 506
81.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	7,74775	398	3 084
81.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	851,94259	84	71 563
81.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,247928	358	89
81.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	36,25947	187	6 781
82	**1115-0302-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**309,91**	**1 096**	**339 661**
		из них:				
82.1		затраты на труд рабочих			942	291 935
		в том числе оплата труда рабочих			493	152 786
82.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	50,577312	5 771	291 882
82.2		машины и механизмы			10	3 099
		в том числе оплата труда машинистов			3	930
82.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0328505	7 042	231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0328505*	*2 801*	*92*
82.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2956541	9 385	2 775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2956541*	*3 346*	*989*
82.3		материалы, изделия и конструкции			144	44 627
82.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1766487	218 283	38 559
82.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	17,04505	116	1 977
82.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,340901	1 103	376
82.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,022703	4 057	4 149
83	**1115-0301-0204** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**22,04**	**2 966**	**65 371**
		из них:				
83.1		затраты на труд рабочих			2 689	59 266
		в том числе оплата труда рабочих			1 408	31 032
83.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,90698	5 982	59 264
83.2		машины и механизмы			14	308
		в том числе оплата труда машинистов			4	88
83.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0116812	7 042	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0116812*	*2 801*	*33*
83.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0070087	14 425	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0070087*	*4 781*	*34*
83.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0070087	9 385	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0070087*	*3 346*	*23*
83.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,2149341	207	44
83.3		материалы, изделия и конструкции			263	5 797
83.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,551	398	219

1	2	3	4	5	6	7
83.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	60,58796	84	5 089
83.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,017632	358	6
83.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,57868	187	482
84	**1115-0501-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм**	**$м^2$**	**22,04**	**6 597**	**145 398**
		из них:				
84.1		затраты на труд рабочих			6 559	144 560
		в том числе оплата труда рабочих			3 433	75 663
84.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,169064	5 982	144 579
84.2		машины и механизмы			26	573
		в том числе оплата труда машинистов			9	198
84.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,3924883	25	10
84.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,058406	9 385	548
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,058406*	*3 346*	*195*
84.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,6891908	24	17
84.3		материалы, изделия и конструкции			12	265
84.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2204	1 186	261
85	**232-401-0102** *РСНБ РК 2022*	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм**	**$м^2$**	**23,142**	**5 027**	**116 335**
	Подраздел 4.2.	**Стены**				**89 681 042**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			75 069 161
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*39 288 840*
		машины и механизмы	тенге			3 501 272
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 562 013*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11 110 609
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	13 154		
		Этаж1				
86	**1115-0202-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**4 907,55**	**5 745**	**28 193 875**
		из них:				
86.1		затраты на труд рабочих			4 857	23 835 970
		в том числе оплата труда рабочих			2 542	12 474 992
86.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3 849,48222	6 192	23 835 994
86.2		машины и механизмы			366	1 796 164
		в том числе оплата труда машинистов			165	809 746
86.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	244,494141	6 078	1 486 035
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*244,494141*	*2 801*	*684 828*
86.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	43,6968252	7 042	307 713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*43,6968252*	*2 801*	*122 395*
86.3		материалы, изделия и конструкции			522	2 561 741
86.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	91,771185	24 595	2 257 112
86.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,294453	37 327	10 991
86.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,88906	861	5 070

1	2	3	4	5	6	7
86.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	271,87827	1 073	291 725
87	**1115-0302-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**4 907,55**	**2 636**	**12 936 302**
		из них:				
87.1		затраты на труд рабочих			2 386	11 709 414
		в том числе оплата труда рабочих			1 249	6 129 530
87.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2 028,78117	5 771	11 708 096
87.2		машины и механизмы			16	78 521
		в том числе оплата труда машинистов			6	29 445
87.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,0404006	7 042	7 327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0404006*	*2 801*	*2 914*
87.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	7,8030045	9 385	73 231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,8030045*	*3 346*	*26 109*
87.3		материалы, изделия и конструкции			234	1 148 367
87.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	3,0917565	218 283	674 878
87.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2 502,8505	116	290 331
87.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	15,213405	1 103	16 780
87.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	41,22342	4 057	167 243
88	**1115-0202-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**1 006,6**	**4 801**	**4 832 687**
		из них:				
88.1		затраты на труд рабочих			4 048	4 074 717
		в том числе оплата труда рабочих			2 119	2 132 985
88.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	693,5474	5 876	4 075 285
88.2		машины и механизмы			349	351 304
		в том числе оплата труда машинистов			158	159 043
88.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	50,148812	6 078	304 804
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*50,148812*	*2 801*	*140 467*
88.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	6,6153752	7 042	46 585
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,6153752*	*2 801*	*18 530*
88.3		материалы, изделия и конструкции			404	406 666
88.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	15,19966	24 595	373 836
88.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,060396	37 327	2 254
88.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,70462	861	607
88.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	27,88282	1 073	29 918
89	**1115-0101-0203** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**1 006,6**	**12 507**	**12 589 546**
		из них:				
89.1		затраты на труд рабочих			9 291	9 352 321
		в том числе оплата труда рабочих			4 863	4 895 096
89.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 650,62268	5 666	9 352 428
89.2		машины и механизмы			52	52 343
		в том числе оплата труда машинистов			18	18 119
89.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,2406916	7 042	15 779

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,2406916*	*2 801*	*6 276*
89.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,4937944	14 425	21 548
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4937944*	*4 781*	*7 142*
89.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,4937944	9 385	14 019
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4937944*	*3 346*	*4 998*
89.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	24,8610068	49	1 218
89.3		материалы, изделия и конструкции			3 164	3 184 882
89.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	402,64	172	69 254
89.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	15,099	54	815
89.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4 026,4	86	346 270
89.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	301,98	187	56 470
89.3.5	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	1 026,732	2 620	2 690 038
89.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	20,132	1 103	22 206
		Этаж2				
90	**1115-0202-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**2 032,13**	**5 745**	**11 674 587**
		из них:				
90.1		затраты на труд рабочих			4 857	9 870 055
		в том числе оплата труда рабочих			2 542	5 165 674
90.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 594,002772	6 192	9 870 065
90.2		машины и механизмы			366	743 759
		в том числе оплата труда машинистов			165	335 301
90.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	101,2407166	6 078	615 341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*101,2407166*	*2 801*	*283 575*
90.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	18,0940855	7 042	127 419
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*18,0940855*	*2 801*	*50 682*
90.3		материалы, изделия и конструкции			522	1 060 773
90.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	38,000831	24 595	934 630
90.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,1219278	37 327	4 551
90.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,438556	861	2 100
90.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	112,580002	1 073	120 798
91	**1115-0302-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**2 032,13**	**2 636**	**5 356 695**
		из них:				
91.1		затраты на труд рабочих			2 386	4 848 662
		в том числе оплата труда рабочих			1 249	2 538 130
91.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	840,082542	5 771	4 848 116
91.2		машины и механизмы			16	32 514
		в том числе оплата труда машинистов			6	12 193
91.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4308116	7 042	3 034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4308116*	*2 801*	*1 207*
91.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,2310867	9 385	30 324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,2310867*	*3 346*	*10 811*

1	2	3	4	5	6	7
91.3		материалы, изделия и конструкции			234	475 519
91.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,2802419	218 283	279 455
91.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1 036,3863	116	120 221
91.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	6,299603	1 103	6 948
91.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	17,069892	4 057	69 253
92	**1115-0202-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**91,11**	**4 801**	**437 419**
		из них:				
92.1		затраты на труд рабочих			4 048	368 813
		в том числе оплата труда рабочих			2 119	193 062
92.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	62,77479	5 876	368 865
92.2		машины и механизмы			349	31 797
		в том числе оплата труда машинистов			158	14 395
92.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	4,5391002	6 078	27 589
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,5391002*	*2 801*	*12 714*
92.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,5987749	7 042	4 217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5987749*	*2 801*	*1 677*
92.3		материалы, изделия и конструкции			404	36 809
92.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	1,375761	24 595	33 837
92.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0054666	37 327	204
92.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,063777	861	55
92.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	2,523747	1 073	2 708
93	**1115-0101-0203** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**91,11**	**12 507**	**1 139 513**
		из них:				
93.1		затраты на труд рабочих			9 291	846 503
		в том числе оплата труда рабочих			4 863	443 068
93.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	149,402178	5 666	846 513
93.2		машины и механизмы			52	4 738
		в том числе оплата труда машинистов			18	1 640
93.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2028109	7 042	1 428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2028109*	*2 801*	*568*
93.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1352072	14 425	1 950
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1352072*	*4 781*	*646*
93.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1352072	9 385	1 269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1352072*	*3 346*	*452*
93.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	2,2502348	49	110
93.3		материалы, изделия и конструкции			3 164	288 272
93.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	36,444	172	6 268
93.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,36665	54	74
93.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	364,44	86	31 342
93.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	27,333	187	5 111
93.3.5	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	92,9322	2 620	243 482

1	2	3	4	5	6	7
93.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	1,8222	1 103	2 010
		Этаж3				
94	**1115-0202-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**663,48**	**5 745**	**3 811 693**
		из них:				
94.1		затраты на труд рабочих			4 857	3 222 522
		в том числе оплата труда рабочих			2 542	1 686 566
94.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	520,433712	6 192	3 222 526
94.2		машины и механизмы			366	242 833
		в том числе оплата труда машинистов			165	109 474
94.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	33,0545736	6 078	200 906
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*33,0545736*	*2 801*	*92 586*
94.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	5,9076259	7 042	41 602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,9076259*	*2 801*	*16 547*
94.3		материалы, изделия и конструкции			522	346 338
94.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	12,407076	24 595	305 152
94.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0398088	37 327	1 486
94.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,796176	861	686
94.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	36,756792	1 073	39 440
95	**1115-0302-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**663,48**	**2 636**	**1 748 933**
		из них:				
95.1		затраты на труд рабочих			2 386	1 583 063
		в том числе оплата труда рабочих			1 249	828 687
95.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	274,282632	5 771	1 582 885
95.2		машины и механизмы			16	10 616
		в том числе оплата труда машинистов			6	3 981
95.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1406578	7 042	991
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1406578*	*2 801*	*394*
95.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,0549332	9 385	9 901
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0549332*	*3 346*	*3 530*
95.3		материалы, изделия и конструкции			234	155 254
95.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,4179924	218 283	91 241
95.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	338,3748	116	39 251
95.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	2,056788	1 103	2 269
95.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	5,573232	4 057	22 611
96	**1115-0202-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**388,24**	**4 801**	**1 863 940**
		из них:				
96.1		затраты на труд рабочих			4 048	1 571 596
		в том числе оплата труда рабочих			2 119	822 681
96.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	267,49736	5 876	1 571 814
96.2		машины и механизмы			349	135 496
		в том числе оплата труда машинистов			158	61 342

1	2	3	4	5	6	7
96.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	19,3421168	6 078	117 561
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*19,3421168*	*2 801*	*54 177*
96.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,5515133	7 042	17 968
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,5515133*	*2 801*	*7 147*
96.3		материалы, изделия и конструкции			404	156 848
96.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	5,862424	24 595	144 186
96.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0232944	37 327	870
96.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,271768	861	234
96.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	10,754248	1 073	11 539
97	**1115-0101-0203** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**407,44**	**12 507**	**5 095 852**
		из них:				
97.1		затраты на труд рабочих			9 291	3 785 525
		в том числе оплата труда рабочих			4 863	1 981 381
97.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	668,120112	5 666	3 785 569
97.2		машины и механизмы			52	21 187
		в том числе оплата труда машинистов			18	7 334
97.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,9069614	7 042	6 387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9069614*	*2 801*	*2 540*
97.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,604641	14 425	8 722
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,604641*	*4 781*	*2 891*
97.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,604641	9 385	5 675
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,604641*	*3 346*	*2 023*
97.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	10,0629531	49	493
97.3		материалы, изделия и конструкции			3 164	1 289 140
97.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	162,976	172	28 032
97.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	6,1116	54	330
97.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1 629,76	86	140 159
97.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	122,232	187	22 857
97.3.5	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	415,5888	2 620	1 088 843
97.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	8,1488	1 103	8 988
	Раздел 5.	**Проемы(АС46)**	$м^2$	17,22	199563	**3 436 482**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 535 671
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 301 594*
		машины и механизмы	тенге			9 283
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 136*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			891 528
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	414		
		Окна				
98	**1206-0102-0701** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32***	**Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков**	**м**	**3 089,9**	**154**	**475 845**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
98.1		затраты на труд рабочих			154	475 845
		в том числе оплата труда рабочих			78	241 012
98.1.1	009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	72,61265	6 509	472 636
99	**1206-0102-0702** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32***	**Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери**	**м**	**1 078,7**	**970**	**1 046 339**
		из них:				
99.1		затраты на труд рабочих			970	1 046 339
		в том числе оплата труда рабочих			498	537 193
99.1.1	009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	160,7263	6 509	1 046 167
100	**1206-0102-0702** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32***	**Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери**	**м**	**163,28**	**970**	**158 382**
		из них:				
100.1		затраты на труд рабочих			970	158 382
		в том числе оплата труда рабочих			498	81 313
100.1.1	009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	24,32872	6 509	158 356
101	**1208-0101-1804** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09***	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**466,52**	**2 578**	**1 202 689**
		из них:				
101.1		затраты на труд рабочих			1 551	723 573
		в том числе оплата труда рабочих			798	372 283
101.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	132,818244	5 448	723 594
101.2		машины и механизмы			8	3 733
		в том числе оплата труда машинистов			3	1 400
101.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3051041	7 042	2 149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3051041*	*2 801*	*855*
101.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,152552	9 385	1 432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,152552*	*3 346*	*510*
101.3		материалы, изделия и конструкции			1 019	475 383
101.3.1	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,6652	253	1 180
101.3.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,9843572	473 572	466 164
101.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	9,3304	861	8 033
		Двери				
102	**1110-0106-0106** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12***	**Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях**	**м^2**	**16,427172**	**7 230**	**118 768**
		из них:				
102.1		затраты на труд рабочих			6 132	100 731
		в том числе оплата труда рабочих			3 180	52 238
102.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,9434	5 614	100 734
102.2		машины и механизмы			283	4 648
		в том числе оплата труда машинистов			97	1 593
102.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,899593	22	64
102.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0367969	7 042	259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0367969*	*2 801*	*103*

1	2	3	4	5	6	7
102.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,8776052	25	22
102.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0367969	14 425	531
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0367969*	*4 781*	*176*
102.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3918866	9 385	3 678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3918866*	*3 346*	*1 311*
102.2.6	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,7506561	134	101
102.3		материалы, изделия и конструкции			815	13 389
102.3.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0164272	90 930	1 494
102.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1149902	861	99
102.3.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,8542129	1 086	928
102.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	3,9425213	2 759	10 877
103	**223-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-**	**$м^2$**	**2,56804**	**14 666**	**37 663**
104	**223-201-0103** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**$м^2$**	**9,00885**	**12 298**	**110 791**
105	**223-201-0105** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	**$м^2$**	**4,850282**	**12 734**	**61 763**
106	**223-502-0201** *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**22**	**568**	**12 496**
107	**223-502-0304** *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	**шт.**	**9**	**5 022**	**45 198**
108	**223-502-0903** *РСНБ РК 2022*	**Ручка на планке**	**пара**	**9**	**3 380**	**30 420**
109	**1110-0401-0301** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Установка блока дверного металлического противопожарного глухого или остекленного однопольного**	**$м^2$**	**1,911**	**18 002**	**34 402**
		из них:				
109.1		затраты на труд рабочих			16 118	30 801
		в том числе оплата труда рабочих			8 357	15 970
109.1.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,4304624	6 952	30 801
109.2		машины и механизмы			472	902
		в том числе оплата труда машинистов			75	143
109.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,5196272	329	500
109.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0428064	9 385	402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0428064*	*3 346*	*143*
109.3		материалы, изделия и конструкции			1 412	2 699
109.3.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,8039577	1 590	1 278
109.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,13377	1 154	154
109.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,45864	2 759	1 265
110	**223-207-0203** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный**	**$м^2$**	**1,911**	**53 232**	**101 726**
	Раздел 6.	**Крыльца(АС47)**	$м^2$	47	4597	**216 065**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			97 254
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*50 713*
		машины и механизмы	тенге			9 844

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 742*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			108 967
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	22		
111	**1111-0103-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм**	**$м^2$ стяжки**	**47**	**2 347**	**110 309**
		из них:				
111.1		затраты на труд рабочих			1 738	81 686
		в том числе оплата труда рабочих			909	42 723
111.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18,236	4 480	81 697
111.2		машины и механизмы			97	4 559
		в том числе оплата труда машинистов			38	1 786
111.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,632714	7 042	4 456
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,632714*	*2 801*	*1 772*
111.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,34154	33	77
111.3		материалы, изделия и конструкции			512	24 064
111.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,9588	25 015	23 984
111.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,645	54	89
112	**1111-0103-0104** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103**	**$м^2$ стяжки**	**47**	**991**	**46 577**
		из них:				
112.1		затраты на труд рабочих			127	5 969
		в том числе оплата труда рабочих			64	3 008
112.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,316	4 480	5 896
112.2		машины и механизмы			99	4 653
		в том числе оплата труда машинистов			37	1 739
112.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,627732	7 042	4 420
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,627732*	*2 801*	*1 758*
112.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6,934944	33	229
112.3		материалы, изделия и конструкции			765	35 955
112.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,4382	25 015	35 977
113	**1106-0301-0910** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12***	**Армирование слоев подстилающих и набетонок**	**т**	**0,129195**	**79 385**	**10 256**
		из них:				
113.1		затраты на труд рабочих			74 301	9 599
		в том числе оплата труда рабочих			38 535	4 979
113.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,6785014	5 719	9 599
113.2		машины и механизмы			4 897	632
		в том числе оплата труда машинистов			1 681	217
113.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0231517	14 425	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0231517*	*4 781*	*111*
113.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0318337	9 385	299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0318337*	*3 346*	*107*
113.3		материалы, изделия и конструкции			187	25
113.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,0361746	668	24

1	2	3	4	5	6	7
114	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,129195**	**378 679**	**48 923**

Составил Жангазинова М. С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-02-03-03

Составлена в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	281,61921	46 150	12 996 726,54
2	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	281,61921	38 530	10 850 788,16
3	273-302-0202001	Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient	$м^2$	1 832,5422	4 729	8 666 092,06
4	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	1 235,724	5 027	6 211 984,55
5	273-301-0101033	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS	$м^2$	1 053,0786	5 322	5 604 484,31
6	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	14,083195	378 679	5 333 010,2
7	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	164,616937	24 595	4 048 753,57
8	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	1 535,253	2 620	4 022 362,86
9	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1 715,687	2 214	3 798 531,02
10	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	906,627	3 908	3 543 098,32
11	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	129,39261	25 763	3 333 541,81
12	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	12 178,128	252	3 068 888,26
13	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	91,061785	23 796	2 166 906,24
14	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	2,8508872	473 572	1 350 100,35
15	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	5,8656834	218 283	1 280 378,97
16	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	155,271132	7 950	1 234 405,5
17	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	37,91952	29 180	1 106 491,59

1	2	3	4	5	6	7
18	273-301-0101035	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный токопроводящий, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT IQ TORO SC	$м^2$	67,7768	15 939	1 080 294,42
19	235-101-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	5 835,353	180	1 050 363,54
20	235-101-0104	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	$м^2$	2 917,6765	356	1 038 692,83
21	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	30,186912	27 332	825 068,68
22	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	8 423,10094	84	707 540,48
23	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2 410,2545	252	607 384,13
24	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	6 020,6	86	517 771,6
25	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	462,375879	1 073	496 129,32
26	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	3 981,4065	116	461 843,15
27	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	60,78996	6 892	418 964,4
28	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	608,9064	562	342 205,4
29	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	217,63691	1 416	308 173,86
30	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	516,215	593	306 115,5
31	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	70,094238	4 057	284 372,32
32	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1 217,151	166	202 047,07
33	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1 087,168	160	173 946,88
34	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	817,53457	187	152 878,96
35	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	9,00885	12 298	110 790,84
36	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	602,06	172	103 554,32
37	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	1,911	53 232	101 726,35
38	218-103-0201	Ветошь	кг	61,562544	1 103	67 903,49
39	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	223,26568	293	65 416,84
40	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	9,294	7 006	65 113,76
41	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	4,850282	12 734	61 763,49
42	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,397	25 015	59 960,96
43	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	9	5 022	45 198

1	2	3	4	5	6	7
44	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	20,965	2 122	44 487,73
45	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	2,56804	14 666	37 662,87
46	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	76,6015	398	30 487,4
47	223-502-0903	Ручка на планке	пара	9	3 380	30 420
48	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	25,0249	1 186	29 679,53
49	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,5453466	37 327	20 356,15
50	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	19,6093472	861	16 883,65
51	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	296,657804	54	16 019,52
52	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	101,922	145	14 778,69
53	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	9,77568	1 372	13 412,23
54	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	22	568	12 496
55	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4,4011613	2 759	12 142,8
56	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	12,70815	834	10 598,6
57	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	3,8192629	1 086	4 147,72
58	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2,995	883	2 644,58
59	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	3,9432946	668	2 634,12
60	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0164272	90 930	1 493,72
61	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,8039577	1 590	1 278,29
62	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,6652	253	1 180,3
63	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	2,451248	358	877,55
64	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0033706	243 679	821,35
65	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,13377	1 154	154,37
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**88 576 422**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**88 576 422,08**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2501530

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2501530'Q9Ж5В1'Ц8ХМ+Ш1БН2''1'''''*
2	Ю''РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'АЖ2018/74_2025'2-02'Рыскулова 8'РП'2'2-02-03-03'Архитектурно-строительные решения. Литер А, А1, А2 (Блок В)'Том 3. Альбом-1.3*
3	F(49)'estimate-cipher=2-01-03-03'estimate=Архитектурно-строительные решения. Блок В'construction=РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'construction-cipher=АЖ2018/74_2025'Использовать минимальную сметную цену=Да'Учет климатических условий=Да'object=Рыскулова 8'object-cipher=2-02'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=3*
4	(РС295570)(РС295715)(РС295970)(РС295946)(РС329867)(РС295913)*
5	Р Фасады(АС25)*
6	Х812,72+76,13=Ф1*
7	Е12-080201-0102(РС287791)'Ф1''Фасады с облицовкой керамогранитом. Монтаж керамогранитной плитки промышленными альпинистами'м^2*
8	С1231-302-0103'Ф1.1,02''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм'м^2'*
9	П2 Отмостка(АС41)*
10	Х247,84=Ф1*
11	Е1106-0301-0101(РС100463)'Ф1.0,15=Ф2''Устройство бетонной подготовки'м^3'*
12	С1212-101-0901'Ф2.1,02''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3'*
13	Е1127-0602-0301(РС295487)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия*
14	Е1127-0602-0401(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС295487)'Ф1''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301'м^2 покрытия*
15	С1212-501-0201'0,0976.Ф1+0,0121.Ф1.2''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I'т'*
16	Р Кровля(АС38,39)'м^2'2537,11*
17	Х2461,76+75,35=Ф1*
18	Е1112-0203-0101(РС102635РС102636)'Ф1''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2 стяжки*
19	Е1112-0203-0102(РС102635РС102636)(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10)'Ф1''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины,до 25 мм'м^2 стяжки*
20	Е1106-0301-0910'6977.0,001=Ф51''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
21	С1214-403-0101'Ф51''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
22	Е12-080101-2201(РС295721)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)'Ф1''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике, в 2 слоя'м^2'*
23	С1234-101-0203'Ф1.0,111''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м^3'*
24	С1234-101-0204'Ф1.0,111''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м^3'*
25	Е1112-0203-0101(РС102635РС102637)'Ф1''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2 стяжки*
26	Е1112-0203-0102(РС102635РС102637)(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35)'Ф1''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины,до 50 мм'м^2 стяжки*
27	Е1106-0301-0910'6977.0,001=Ф51''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
28	С1214-403-0101'Ф51''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
29	Е1112-0102-0201(РС135525)(РС135526)'Ф1''Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных'м^2 кровли'*
30	С1235-101-0206'Ф1.1,15''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'м^2'*
31	С1235-101-0206'Ф1.1,15''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'м^2'*
32	Е1112-0102-0202(РС135526)'Ф1''добавлять к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой'м^2 кровли*
33	С1235-101-0104'Ф1.1,15''Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350'м^2'*
34	Е1112-0202-0107'(251,7+47,8)''Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа'м примыканий'*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
35	С1214-105-0102'(1585,71+280,82).0,001''Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм'т'*
36	Р Полы(АС43)'м^2'3084,19*
37	ПРЭтаж1*
38	П2Тип 3*
39	Х822,56=Ф3*
40	Е1111-0212-0102(РС295970)'Ф3''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
41	С1273-302-0202001'Ф3.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient'м^2'*
42	Е1111-0220-0105'712,9''Устройство плинтусов керамогранитных'м'*
43	П2Тип 4*
44	Х650,54=Ф4*
45	Е1111-0218-0102(РС149999)'Ф4''Устройство покрытия полов из линолеума на мастике'м^2 покрытия*
46	С1273-301-0101033'Ф4.1,02''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS'м^2'*
47	Е1111-220-202'732,7''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
48	П2Тип 5*
49	Х230,38=Ф5*
50	Е1111-0212-0102(РС295970)'Ф5''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
51	С1273-302-0202001'Ф5.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient'м^2'*
52	Е1111-0220-0105'330,2''Устройство плинтусов керамогранитных'м'*
53	П2Тип 6*
54	Х106,54=Ф6*
55	Е1111-0212-0102(РС295970)'Ф6''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
56	С1233-202-0101'Ф6.1,02''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2'*
57	Е1111-0220-0104(РС295946)'248,5=Ф6''Устройство плинтусов из плиток керамических'м плинтусов'*
58	С1233-202-0101'Ф6.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2'*
59	П2Тип 8*
60	Х27,18=Ф8*
61	Е1111-0218-0101(РС149999)'Ф8''Устройство покрытия полов из линолеума на клее'м^2 покрытия'*
62	С1273-301-0101035'Ф8.1,04''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный токопроводящий, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT IQ TORO SC'м^2'*
63	Е1111-220-202'21,6''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
64	ПРЭтаж2*
65	П2Тип 3*
66	Х339,65=Ф3*
67	Е1111-0212-0102(РС295970)'Ф3''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
68	С1273-302-0202001'Ф3.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient'м^2'*
69	Е1111-0220-0105'241,3''Устройство плинтусов керамогранитных'м'*
70	П2Тип 4*
71	Х188,79=Ф4*
72	Е1111-0218-0102(РС149999)'Ф4''Устройство покрытия полов из линолеума на мастике'м^2 покрытия*
73	С1273-301-0101033'Ф4.1,02''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS'м^2'*
74	Е1111-220-202'211,4''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
75	П2Тип 5*
76	Х276,15=Ф5*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
77	E1111-0212-0102(РС295970)'Ф5''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
78	С1273-302-0202001'Ф5.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient'м^2'*
79	E1111-0220-0105'280,9''Устройство плинтусов керамогранитных'м'*
80	П2Тип 6*
81	Х22,63=Ф6*
82	E1111-0212-0102(РС295970)'Ф6''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
83	С1233-202-0101'Ф6.1,02''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2'*
84	E1111-0220-0104(РС295946)'23,7=Ф6''Устройство плинтусов из плиток керамических'м плинтусов'*
85	С1233-202-0101'Ф6.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2'*
86	ПРЭтаж3*
87	П2Тип 3*
88	Х111,69=Ф3*
89	E1111-0212-0102(РС295970)'Ф3''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
90	С1273-302-0202001'Ф3.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient'м^2'*
91	E1111-0220-0105'104,8''Устройство плинтусов керамогранитных'м'*
92	П2Тип 4*
93	Х193,1=Ф4*
94	E1111-0218-0102(РС149999)'Ф4''Устройство покрытия полов из линолеума на мастике'м^2 покрытия*
95	С1273-301-0101033'Ф4.1,02''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS'м^2'*
96	E1111-220-202'214,7''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
97	П2Тип 5*
98	Х16,18=Ф5*
99	E1111-0212-0102(РС295970)'Ф5''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
100	С1273-302-0202001'Ф5.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient'м^2'*
101	E1111-0220-0105'28,6''Устройство плинтусов керамогранитных'м'*
102	П2Тип 6*
103	Х60,82=Ф6*
104	E1111-0212-0102(РС295970)'Ф6''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
105	С1233-202-0101'Ф6.1,02''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2'*
106	E1111-0220-0104(РС295946)'65,1=Ф6''Устройство плинтусов из плиток керамических'м плинтусов'*
107	С1233-202-0101'Ф6.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2'*
108	П2Тип 8*
109	Х37,99=Ф8*
110	E1111-0218-0101(РС149999)'Ф8''Устройство покрытия полов из линолеума на клее'м^2 покрытия'*
111	С1273-301-0101035'Ф8.1,04''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный токопроводящий, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT IQ TORO SC'м^2'*
112	E1111-220-202'24,7''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
113	Р Внутренняя отделка(АС45)'м^2'10535,76*
114	ПРПотолок'м^2'1873,79*
115	П2Этаж1*
116	Х1070,43=Ф34*
117	E1115-0301-0204'Ф34''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности'*
118	E1115-0302-0102'Ф34''Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности'*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
119	Х816,74=Ф35*
120	Е1115-0301-0204'Ф35''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности'*
121	Е1115-0501-0103(РС329867)'Ф35''Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм'м^2*
122	С1232-401-0102'Ф35.1,05''Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм'м^2*
123	П2Этаж2*
124	Х506,84=Ф34*
125	Е1115-0301-0204'Ф34''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности'*
126	Е1115-0302-0102'Ф34''Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности'*
127	Х338,1=Ф35*
128	Е1115-0301-0204'Ф35''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности'*
129	Е1115-0501-0103(РС329867)'Ф35''Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм'м^2*
130	С1232-401-0102'Ф35.1,05''Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм'м^2*
131	П2Этаж3*
132	Х309,91=Ф34*
133	Е1115-0301-0204'Ф34''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности'*
134	Е1115-0302-0102'Ф34''Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности'*
135	Х22,04=Ф35*
136	Е1115-0301-0204'Ф35''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности'*
137	Е1115-0501-0103(РС329867)'Ф35''Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм'м^2*
138	С1232-401-0102'Ф35.1,05''Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм'м^2*
139	ПРСтены*
140	П2Этаж1*
141	Х4907,55=Ф31*
142	Е1115-0202-0103'Ф31''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности'*
143	Е1115-0302-0103'Ф31''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
144	Х1006,6=Ф32*
145	Е1115-0202-0101'Ф32''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности'*
146	Е1115-0101-0203'Ф32''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
147	П2Этаж2*
148	Х2032,13=Ф31*
149	Е1115-0202-0103'Ф31''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности'*
150	Е1115-0302-0103'Ф31''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
151	Х91,11=Ф32*
152	Е1115-0202-0101'Ф32''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности'*
153	Е1115-0101-0203'Ф32''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
154	П2Этаж3*
155	Х663,48=Ф31*
156	Е1115-0202-0103'Ф31''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности'*
157	Е1115-0302-0103'Ф31''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
158	Х388,24=Ф32*
159	Е1115-0202-0101'Ф32''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности'*
160	Е1115-0101-0203'Ф32+19,2''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
161	Р Проемы(АС46)'м^2'17,22*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
162	П2Окна*
163	Е12-060102-0701'13.4,2+5,3+303.10''Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков'м*
164	Е12-060102-0702'13.3,4+4,3+303.3,4''Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери'м*
165	Е12-060102-0702'163,28''Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери'м*
166	Е12-080101-1804'466,52''Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов'м'*
167	П2Двери*
168	Е1110-0106-0106(РС295688)'0,57.2,071+0,67.2,071+0,87.2,071.5+1,07.2,071+1,272.2,071''Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях'$м^2$*
169	С1223-201-0102'0,57.2,071+0,67.2,071''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'$м^2$*
170	С1223-201-0103'0,87.2,071.5''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'$м^2$*
171	С1223-201-0105'1,07.2,071+1,272.2,071''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П'$м^2$*
172	С1223-502-0201'7.2+2.4''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
173	С1223-502-0304'9''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7'шт.'*
174	С1223-502-0903'9''Ручка на планке'пара*
175	Е1110-0401-0301(РС309273)'1,911''Установка блока дверного металлического противопожарного глухого или остекленного однопольного'$м^2$'*
176	С1223-207-0203'1,911''Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный'$м^2$'*
177	Р Крыльца(АС47)'$м^2$'47*
178	Е1111-0103-0103(РС100511РС100467)'(0,72+1,63):0,05=Ф21''Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм'$м^2$ стяжки*
179	Е1111-0103-0104(РС100511РС100467)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)'Ф21''Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103'$м^2$ стяжки'*
180	Е1106-0301-0910'(39,6+89,595).0,001=Ф22''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
181	С1214-403-0101'Ф22''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
182	КЖангазинова М.С.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"

Шифр стройки АЖ2018/74_2025

Наименование объекта - Рыскулова 8

Шифр объекта 2-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-02-03-04

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительные решения. Литер А, А1, А2 (Блок Г)

(Наименование работ и затрат)

Основание: Том 3. Альбом-1.4

Сметная стоимость	**205975,375**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	137722,351	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	24,01	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**205 975 375**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			135 266 797
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*70 741 806*
		машины и механизмы	тенге			6 181 565
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 455 554*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			64 527 008
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	24 010		
	Раздел 1.	**Фасады(АС19)**				**3 112 849**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			683 976
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*351 872*
		машины и механизмы	тенге			87 432
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*18 494*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 341 441
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	116		
1	**1208-0201-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 37***	**Фасады с облицовкой керамогранитом. Монтаж керамогранитной плитки промышленными альпинистами**	**$м^2$**	**432,46**	**1 422**	**614 958**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			1 374	594 200

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			706	305 317
1.1.1	009-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	92,76267	6 409	594 516
1.2		машины и механизмы			48	20 758
		в том числе оплата труда машинистов			13	5 622
1.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,6127958	24 807	15 202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6127958*	*5 713*	*3 501*
1.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,6127958	9 385	5 751
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6127958*	*3 346*	*2 050*
2	**231-302-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм**	**$м^2$**	**441,1092**	**3 908**	**1 723 855**
		Отмостка(АС29)				
3	**1106-0301-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**11,493**	**11 658**	**133 985**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			6 838	78 589
		в том числе оплата труда рабочих			3 546	40 754
3.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,377416	4 522	78 581
3.2		машины и механизмы			3 068	35 260
		в том числе оплата труда машинистов			680	7 815
3.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,3169888	15 060	34 894
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,3169888*	*3 346*	*7 753*
3.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6,1786368	33	204
3.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0167338	9 385	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0167338*	*3 346*	*56*
3.3		материалы, изделия и конструкции			1 752	20 136
3.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,022986	54	1
3.3.2	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	2,87325	7 006	20 130
4	**212-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**11,72286**	**29 180**	**342 073**
5	**1127-0602-0301** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$ покрытия**	**76,62**	**537**	**41 145**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			124	9 501
		в том числе оплата труда рабочих			63	4 827
5.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,547724	6 139	9 501
5.2		машины и механизмы			410	31 414
		в том числе оплата труда машинистов			66	5 057
5.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0085814	1 545	13
5.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0025744	162	0
5.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,3260947	25 720	8 387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3260947*	*4 000*	*1 304*
5.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,4891421	23 605	11 546

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4891421*	*4 781*	*2 339*
5.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,1029773	9 491	977
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1029773*	*3 346*	*345*
5.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0686515	13 506	927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0686515*	*3 346*	*230*
5.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0034326	11 936	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0034326*	*4 000*	*14*
5.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,1802102	52 745	9 505
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1802102*	*4 781*	*862*
5.3		материалы, изделия и конструкции			3	230
5.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0008275	243 679	202
5.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,07662	54	4
6	**1127-0602-0401** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301**	**$м^2$ покрытия**	**76,62**	**23**	**1 762**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			22	1 686
		в том числе оплата труда рабочих			11	843
6.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,237522	6 941	1 649
6.2		материалы, изделия и конструкции			1	76
6.2.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0002145	243 679	52
7	**212-501-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I**	**т**	**9,332316**	**27 332**	**255 071**
	Раздел 2.	**Кровля(АС30)**	$м^2$	1003,28	24277	**24 356 190**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6 534 872
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 393 680*
		машины и механизмы	тенге			1 022 443
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*258 000*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			16 798 875
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 419		
8	**1112-0203-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**$м^2$ стяжки**	**1 003,28**	**2 145**	**2 152 036**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			1 220	1 224 002
		в том числе оплата труда рабочих			638	640 093
8.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	273,092816	4 480	1 223 456
8.2		машины и механизмы			303	303 994
		в том числе оплата труда машинистов			72	72 236
8.2.1	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 $м^3$/ч, напор 150 м	маш.-ч	26,518697	292	7 743
8.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	7,6409805	15 060	115 073
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,6409805*	*3 346*	*25 567*

1	2	3	4	5	6	7
8.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	14,1582874	12 784	181 000
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*14,1582874*	*3 346*	*47 374*
8.3		материалы, изделия и конструкции			622	624 040
8.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	30,700368	7 950	244 068
8.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	15,350184	23 796	365 273
8.3.3	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	44,14432	293	12 934
8.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	38,62628	54	2 086
9	**1112-0203-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 43***	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины,до 25 мм**	**$м^2$ стяжки**	**1 003,28**	**334**	**335 096**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			45	45 148
		в том числе оплата труда рабочих			22	22 072
9.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,133128	4 480	45 396
9.2		машины и механизмы			46	46 151
		в том числе оплата труда машинистов			11	11 036
9.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,1236736	15 060	16 923
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1236736*	*3 346*	*3 760*
9.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,2473472	12 784	28 730
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,2473472*	*3 346*	*7 520*
9.3		материалы, изделия и конструкции			243	243 797
9.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	10,233456	23 796	243 515
10	**1106-0301-0910** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**Армирование слоев подстилающих и набетонок**	**т**	**2,759**	**79 385**	**219 023**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			74 301	204 996
		в том числе оплата труда рабочих			38 535	106 318
10.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	35,844928	5 719	204 997
10.2		машины и механизмы			4 897	13 511
		в том числе оплата труда машинистов			1 681	4 638
10.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,4944128	14 425	7 132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4944128*	*4 781*	*2 364*
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,6798176	9 385	6 380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6798176*	*3 346*	*2 275*
10.3		материалы, изделия и конструкции			187	516
10.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,77252	668	516
11	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**2,759**	**378 679**	**1 044 775**
12	**1208-0101-2201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике, в 2 слоя**	**$м^2$**	**1 003,28**	**3 319**	**3 329 886**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			1 999	2 005 557
		в том числе оплата труда рабочих			1 027	1 030 369
12.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	415,759232	4 822	2 004 791

1	2	3	4	5	6	7
12.2		машины и механизмы			110	110 361
		в том числе оплата труда машинистов			32	32 105
12.2.1	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	21,871504	1 130	24 715
12.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	7,6550264	7 042	53 907
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,6550264*	*2 801*	*21 442*
12.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,2807256	9 385	30 790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,2807256*	*3 346*	*10 977*
12.3		материалы, изделия и конструкции			1 210	1 213 968
12.3.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	4 815,744	252	1 213 567
13	**234-101-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**$м^3$**	**111,36408**	**38 530**	**4 290 858**
14	**234-101-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**$м^3$**	**111,36408**	**46 150**	**5 139 452**
15	**1112-0203-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**$м^2$ стяжки**	**1 003,28**	**2 175**	**2 182 134**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			1 220	1 224 002
		в том числе оплата труда рабочих			638	640 093
15.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	273,092816	4 480	1 223 456
15.2		машины и механизмы			303	303 994
		в том числе оплата труда машинистов			72	72 236
15.2.1	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 $м^3$/ч, напор 150 м	маш.-ч	26,518697	292	7 743
15.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	7,6409805	15 060	115 073
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,6409805*	*3 346*	*25 567*
15.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	14,1582874	12 784	181 000
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*14,1582874*	*3 346*	*47 374*
15.3		материалы, изделия и конструкции			652	654 138
15.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	30,700368	7 950	244 068
15.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	15,350184	25 763	395 467
15.3.3	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	44,14432	293	12 934
15.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	38,62628	54	2 086
16	**1112-0203-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 43***	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины,до 50 мм**	**$м^2$ стяжки**	**1 003,28**	**1 236**	**1 240 054**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			157	157 515
		в том числе оплата труда рабочих			78	78 256
16.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	35,415784	4 480	158 663
16.2		машины и механизмы			159	159 522
		в том числе оплата труда машинистов			39	39 128
16.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,9328576	15 060	59 229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,9328576*	*3 346*	*13 159*
16.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	7,8657152	12 784	100 555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,8657152*	*3 346*	*26 319*

1	2	3	4	5	6	7
16.3		материалы, изделия и конструкции			920	923 017
16.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	35,817096	25 763	922 756
17	**1106-0301-0910** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Армирование слоев подстилающих и набетонок**	**т**	**2,759**	**79 385**	**219 023**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			74 301	204 996
		в том числе оплата труда рабочих			38 535	106 318
17.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	35,844928	5 719	204 997
17.2		машины и механизмы			4 897	13 511
		в том числе оплата труда машинистов			1 681	4 638
17.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,4944128	14 425	7 132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4944128*	*4 781*	*2 364*
17.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,6798176	9 385	6 380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6798176*	*3 346*	*2 275*
17.3		материалы, изделия и конструкции			187	516
17.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,77252	668	516
18	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**2,759**	**378 679**	**1 044 775**
19	**1112-0102-0201** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных**	**$м^2$ кровли**	**1 003,28**	**1 111**	**1 114 644**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			771	773 529
		в том числе оплата труда рабочих			403	404 322
19.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	138,95428	5 561	772 725
19.2		машины и механизмы			46	46 151
		в том числе оплата труда машинистов			14	14 046
19.2.1	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 $м^3$/мин	маш.-ч	2,3597146	181	427
19.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,6742042	15 157	10 219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6742042*	*3 346*	*2 256*
19.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1123674	7 042	791
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1123674*	*2 801*	*315*
19.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,6855104	14 425	24 313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,6855104*	*4 781*	*8 058*
19.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,1236736	9 385	10 546
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1236736*	*3 346*	*3 760*
19.2.6	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	53,8239654	6	323
19.3		материалы, изделия и конструкции			294	294 964
19.3.1	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	240,7872	562	135 322
19.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	632,0664	252	159 281
20	**235-101-0206** *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300**	**$м^2$**	**1 153,772**	**180**	**207 679**
21	**235-101-0206** *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300**	**$м^2$**	**1 153,772**	**180**	**207 679**
22	**1112-0102-0202** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**добавлять к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой**	**$м^2$ кровли**	**1 003,28**	**450**	**451 476**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			348	349 141
		в том числе оплата труда рабочих			183	183 600
22.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	62,905656	5 561	349 818
22.2		машины и механизмы			21	21 069
		в том числе оплата труда машинистов			7	7 023
22.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,3371021	15 157	5 109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3371021*	*3 346*	*1 128*
22.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0337102	7 042	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0337102*	*2 801*	*94*
22.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,7865715	14 425	11 346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7865715*	*4 781*	*3 761*
22.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5618368	9 385	5 273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5618368*	*3 346*	*1 880*
22.2.5	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	28,09184	6	169
22.3		материалы, изделия и конструкции			81	81 266
22.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	321,0496	252	80 905
23	**235-101-0104** *РСНБ РК 2022*	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350**	**м²**	**1 153,772**	**356**	**410 743**
24	**1112-0202-0107** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа**	**м примыканий**	**130,61**	**2 895**	**378 116**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			2 649	345 986
		в том числе оплата труда рабочих			1 387	181 156
24.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	58,878988	5 876	345 973
24.2		машины и механизмы			32	4 179
		в том числе оплата труда машинистов			7	914
24.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	9,2158416	48	442
24.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7,8992928	25	197
24.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1609115	14 425	2 321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1609115*	*4 781*	*769*
24.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0585133	9 385	549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0585133*	*3 346*	*196*
24.2.5	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	2,194248	106	233
24.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	18,5779664	24	446
24.3		материалы, изделия и конструкции			214	27 951
24.3.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	1,3061	883	1 153
24.3.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	4,2631104	1 372	5 849
24.3.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,293039	1 086	1 404
24.3.4	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	9,1427	2 122	19 401
25	**214-105-0102** *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,82087**	**473 572**	**388 741**
	Раздел 3.	**Полы(АС31)**	м²	3903,048	12251	**47 816 134**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			20 780 706
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10 878 772*

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			756 488
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*273 631*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			26 278 937
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 849		
	Подраздел 3.1.	**Этаж1**				**10 880 993**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 834 318
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 530 570*
		машины и механизмы	тенге			171 944
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*62 078*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5 874 731
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	892		
		Тип 3				
26	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**м^2 покрытия**	**269,7**	**7 020**	**1 893 294**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			6 249	1 685 355
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	882 189
26.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	303,03492	5 561	1 685 177
26.2		машины и механизмы			249	67 156
		в том числе оплата труда машинистов			91	24 543
26.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	6,575286	7 042	46 303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,575286*	*2 801*	*18 417*
26.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,0291752	12 784	13 157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0291752*	*3 346*	*3 444*
26.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,8004696	9 385	7 512
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8004696*	*3 346*	*2 678*
26.3		материалы, изделия и конструкции			522	140 783
26.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	3,5061	23 796	83 431
26.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	м^3	8,25282	6 892	56 878
26.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	10,38345	54	561
27	**273-302-0202001** ***ПрСЦ 07.2025***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient**	**м^2**	**275,094**	**4 729**	**1 300 920**
28	**1111-0220-0105** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство плинтусов керамогранитных**	**м**	**217,2**	**3 790**	**823 188**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			1 407	305 600
		в том числе оплата труда рабочих			737	160 076
28.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	52,95336	5 771	305 594
28.2		машины и механизмы			36	7 819
		в том числе оплата труда машинистов			12	2 606
28.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,4834872	22	11
28.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0782789	7 042	551
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0782789*	*2 801*	*219*
28.2.3	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	2,30232	97	223
28.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0690696	14 425	996

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0690696*	*4 781*	*330*
28.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,6147194	9 385	5 769
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6147194*	*3 346*	*2 057*
28.3		материалы, изделия и конструкции			2 347	509 769
28.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,034752	54	2
28.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	139,008	160	22 241
28.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	13,032	145	1 890
28.3.4	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	219,372	2 214	485 690
		Тип 4				
29	**1111-0218-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство покрытия полов из линолеума на мастике**	**$м^2$ покрытия**	**352,46**	**2 436**	**858 593**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			2 057	725 010
		в том числе оплата труда рабочих			1 077	379 599
29.1.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	142,711054	5 082	725 258
29.2		машины и механизмы			76	26 787
		в том числе оплата труда машинистов			28	9 869
29.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,3076266	7 042	9 208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3076266*	*2 801*	*3 663*
29.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,868038	9 385	17 532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,868038*	*3 346*	*6 250*
29.3		материалы, изделия и конструкции			303	106 796
29.3.1	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	176,23	593	104 504
29.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	1,7623	1 103	1 944
30	**273-301-0101033** ***ПрСЦ 07.2025***	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS**	**$м^2$**	**359,5092**	**5 322**	**1 913 308**
31	**1111-0220-0202** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**405,2**	**625**	**253 250**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			437	177 072
		в том числе оплата труда рабочих			229	92 791
31.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	28,60712	6 192	177 135
31.2		машины и механизмы			7	2 836
		в том числе оплата труда машинистов			2	810
31.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	5,7125096	22	126
31.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1288536	7 042	907
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1288536*	*2 801*	*361*
31.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	8,6331912	25	216
31.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1718048	9 385	1 612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1718048*	*3 346*	*575*
31.3		материалы, изделия и конструкции			181	73 342
31.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	409,252	166	67 936
31.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4,4572	1 186	5 286
		Тип 5				
32	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$ покрытия**	**201,02**	**7 020**	**1 411 160**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
32.1		затраты на труд рабочих			6 249	1 256 174
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	657 536
32.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	225,866072	5 561	1 256 041
32.2		машины и механизмы			249	50 054
		в том числе оплата труда машинистов			91	18 293
32.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	4,9008676	7 042	34 512
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,9008676*	*2 801*	*13 727*
32.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,7670923	12 784	9 807
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7670923*	*3 346*	*2 567*
32.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5966274	9 385	5 599
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5966274*	*3 346*	*1 996*
32.3		материалы, изделия и конструкции			522	104 932
32.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,61326	23 796	62 185
32.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	6,151212	6 892	42 394
32.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	7,73927	54	418
33	**273-302-0202001** ***ПрСЦ 07.2025***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient**	**$м^2$**	**205,0404**	**4 729**	**969 636**
34	**1111-0220-0105** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство плинтусов керамогранитных**	**м**	**297,8**	**3 790**	**1 128 662**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			1 407	419 005
		в том числе оплата труда рабочих			737	219 479
34.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	72,60364	5 771	418 996
34.2		машины и механизмы			36	10 721
		в том числе оплата труда машинистов			12	3 574
34.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,6629028	22	15
34.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1073271	7 042	756
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1073271*	*2 801*	*301*
34.2.3	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	3,15668	97	306
34.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0947004	14 425	1 366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0947004*	*4 781*	*453*
34.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,8428336	9 385	7 910
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8428336*	*3 346*	*2 820*
34.3		материалы, изделия и конструкции			2 347	698 936
34.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,047648	54	3
34.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	190,592	160	30 495
34.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	17,868	145	2 591
34.3.4	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	300,778	2 214	665 922
		Тип 6				
35	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$ покрытия**	**22,9**	**7 020**	**160 758**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			6 249	143 102
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	74 906
35.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25,73044	5 561	143 087
35.2		машины и механизмы			249	5 702
		в том числе оплата труда машинистов			91	2 084
35.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,558302	7 042	3 932

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,558302*	*2 801*	*1 564*
35.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0873864	12 784	1 117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0873864*	*3 346*	*292*
35.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0679672	9 385	638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0679672*	*3 346*	*227*
35.3		материалы, изделия и конструкции			522	11 954
35.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,2977	23 796	7 084
35.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0,70074	6 892	4 830
35.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,88165	54	48
36	**233-202-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**23,358**	**1 416**	**33 075**
37	**1111-0220-0104** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м плинтусов**	**53,3**	**1 619**	**86 293**
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			1 575	83 948
		в том числе оплата труда рабочих			825	43 973
37.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13,33566	6 295	83 948
37.2		машины и механизмы			6	320
		в том числе оплата труда машинистов			2	107
37.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0338988	9 385	318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0338988*	*3 346*	*113*
37.3		материалы, изделия и конструкции			38	2 025
37.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,08528	23 796	2 029
38	**233-202-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**3,76831**	**1 416**	**5 336**
		Тип 7				
39	**1207-0101-1001** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 $м^2$**	**место**	**13,38**	**2 538**	**33 958**
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			2 419	32 366
		в том числе оплата труда рабочих			1 244	16 645
39.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	5,94072	5 448	32 365
39.2		машины и механизмы			33	442
		в том числе оплата труда машинистов			12	161
39.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,0466694	9 491	443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0466694*	*3 346*	*156*
39.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0466694	86	4
39.3		материалы, изделия и конструкции			86	1 150
39.3.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,041478	26 821	1 112
39.3.2	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,001338	32 537	44
39.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00669	54	0
40	**1111-0220-0202** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**15,3**	**625**	**9 562**
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			437	6 686
		в том числе оплата труда рабочих			229	3 504
40.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,08018	6 192	6 688

1	2	3	4	5	6	7
40.2		машины и механизмы			7	107
		в том числе оплата труда машинистов			2	31
40.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2156994	22	5
40.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0048654	7 042	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0048654*	*2 801*	*14*
40.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,3259818	25	8
40.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0064872	9 385	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0064872*	*3 346*	*22*
40.3		материалы, изделия и конструкции			181	2 769
40.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	15,453	166	2 565
40.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1683	1 186	200
	Подраздел 3.2.	**Этаж2**				**12 878 171**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5 471 621
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 864 488*
		машины и механизмы	тенге			202 310
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*73 014*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7 204 238
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 012		
		Тип 3				
41	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$ покрытия**	**370,86**	**7 020**	**2 603 437**
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			6 249	2 317 504
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	1 213 083
41.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	416,698296	5 561	2 317 259
41.2		машины и механизмы			249	92 344
		в том числе оплата труда машинистов			91	33 748
41.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	9,0415668	7 042	63 671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,0415668*	*2 801*	*25 325*
41.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,4152018	12 784	18 092
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4152018*	*3 346*	*4 735*
41.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,1007125	9 385	10 330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1007125*	*3 346*	*3 683*
41.3		материалы, изделия и конструкции			522	193 589
41.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,82118	23 796	114 725
41.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	11,348316	6 892	78 213
41.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	14,27811	54	771
42	**273-302-0202001** ***ПрСЦ 07.2025***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient**	**$м^2$**	**378,2772**	**4 729**	**1 788 873**
43	**1111-0220-0105** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство плинтусов керамогранитных**	**м**	**262,1**	**3 790**	**993 359**
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			1 407	368 775
		в том числе оплата труда рабочих			737	193 168
43.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	63,89998	5 771	368 767
43.2		машины и механизмы			36	9 435

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			12	3 145
43.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,5834346	22	13
43.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0944608	7 042	665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0944608*	*2 801*	*265*
43.2.3	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	2,77826	97	269
43.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0833478	14 425	1 202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0833478*	*4 781*	*398*
43.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,7417954	9 385	6 962
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7417954*	*3 346*	*2 482*
43.3		материалы, изделия и конструкции			2 347	615 149
43.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,041936	54	2
43.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	167,744	160	26 839
43.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	15,726	145	2 280
43.3.4	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	264,721	2 214	586 092
		Тип 4				
44	**1111-0218-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство покрытия полов из линолеума на мастике**	**$м^2$ покрытия**	**383,47**	**2 436**	**934 133**
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			2 057	788 798
		в том числе оплата труда рабочих			1 077	412 997
44.1.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	155,267003	5 082	789 067
44.2		машины и механизмы			76	29 144
		в том числе оплата труда машинистов			28	10 737
44.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,4226737	7 042	10 018
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4226737*	*2 801*	*3 985*
44.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,032391	9 385	19 074
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,032391*	*3 346*	*6 800*
44.3		материалы, изделия и конструкции			303	116 191
44.3.1	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	191,735	593	113 699
44.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	1,91735	1 103	2 115
45	**273-301-0101033** ***ПрСЦ 07.2025***	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS**	**$м^2$**	**391,1394**	**5 322**	**2 081 644**
46	**1111-0220-0202** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**388,5**	**625**	**242 812**
		из них:				
46.1		затраты на труд рабочих			437	169 774
		в том числе оплата труда рабочих			229	88 967
46.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	27,4281	6 192	169 835
46.2		машины и механизмы			7	2 719
		в том числе оплата труда машинистов			2	777
46.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	5,477073	22	121
46.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,123543	7 042	870
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,123543*	*2 801*	*346*
46.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	8,277381	25	207
46.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,164724	9 385	1 546
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,164724*	*3 346*	*551*
46.3		материалы, изделия и конструкции			181	70 318

1	2	3	4	5	6	7
46.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	392,385	166	65 136
46.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4,2735	1 186	5 068
		Тип 5				
47	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$ покрытия**	**176,4**	**7 020**	**1 238 328**
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			6 249	1 102 324
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	577 004
47.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	198,20304	5 561	1 102 207
47.2		машины и механизмы			249	43 923
		в том числе оплата труда машинистов			91	16 052
47.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	4,300632	7 042	30 285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,300632*	*2 801*	*12 046*
47.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,6731424	12 784	8 605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6731424*	*3 346*	*2 252*
47.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5235552	9 385	4 914
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5235552*	*3 346*	*1 752*
47.3		материалы, изделия и конструкции			522	92 081
47.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,2932	23 796	54 569
47.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	5,39784	6 892	37 202
47.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	6,7914	54	367
48	**273-302-0202001** ***ПрСЦ 07.2025***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient**	**$м^2$**	**179,928**	**4 729**	**850 880**
49	**1111-0220-0105** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство плинтусов керамогранитных**	**м**	**201,5**	**3 790**	**763 685**
		из них:				
49.1		затраты на труд рабочих			1 407	283 510
		в том числе оплата труда рабочих			737	148 506
49.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	49,1257	5 771	283 504
49.2		машины и механизмы			36	7 254
		в том числе оплата труда машинистов			12	2 418
49.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,448539	22	10
49.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0726206	7 042	511
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0726206*	*2 801*	*203*
49.2.3	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	2,1359	97	207
49.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,064077	14 425	924
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,064077*	*4 781*	*306*
49.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5702853	9 385	5 352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5702853*	*3 346*	*1 908*
49.3		материалы, изделия и конструкции			2 347	472 920
49.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,03224	54	2
49.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	128,96	160	20 634
49.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	12,09	145	1 753
49.3.4	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	203,515	2 214	450 582
		Тип 6				
50	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$ покрытия**	**40,11**	**7 020**	**281 572**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
50.1		затраты на труд рабочих			6 249	250 647
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	131 200
50.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	45,067596	5 561	250 621
50.2		машины и механизмы			249	9 987
		в том числе оплата труда машинистов			91	3 650
50.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,9778818	7 042	6 886
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9778818*	*2 801*	*2 739*
50.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,1530598	12 784	1 957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1530598*	*3 346*	*512*
50.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1190465	9 385	1 117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1190465*	*3 346*	*398*
50.3		материалы, изделия и конструкции			522	20 938
50.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,52143	23 796	12 408
50.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	1,227366	6 892	8 459
50.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,544235	54	83
51	**233-202-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**40,9122**	**1 416**	**57 932**
52	**1111-0220-0104** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м плинтусов**	**67,8**	**1 619**	**109 768**
		из них:				
52.1		затраты на труд рабочих			1 575	106 785
		в том числе оплата труда рабочих			825	55 935
52.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16,96356	6 295	106 786
52.2		машины и механизмы			6	407
		в том числе оплата труда машинистов			2	136
52.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0431208	9 385	405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0431208*	*3 346*	*144*
52.3		материалы, изделия и конструкции			38	2 576
52.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,10848	23 796	2 581
53	**233-202-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**4,79346**	**1 416**	**6 788**
		Тип 8				
54	**1111-0218-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство покрытия полов из линолеума на клее**	**$м^2$ покрытия**	**49,29**	**1 654**	**81 526**
		из них:				
54.1		затраты на труд рабочих			1 320	65 063
		в том числе оплата труда рабочих			691	34 059
54.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,593595	5 167	65 071
54.2		машины и механизмы			138	6 802
		в том числе оплата труда машинистов			46	2 267
54.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0522474	7 042	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0522474*	*2 801*	*146*
54.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,261237	14 425	3 768
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,261237*	*4 781*	*1 249*
54.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,261237	9 385	2 452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,261237*	*3 346*	*874*
54.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,1703418	168	197
54.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,522474	49	26

1	2	3	4	5	6	7
54.3		материалы, изделия и конструкции			196	9 661
54.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5,66835	187	1 060
54.3.2	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	9,61155	834	8 016
54.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,4929	1 103	544
55	**273-301-0101035** ***ПрСЦ 07.2025***	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный токопроводящий, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT IQ TORO SC**	**$м^2$**	**51,2616**	**15 939**	**817 059**
56	**1111-0220-0202** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**42,2**	**625**	**26 375**
		из них:				
56.1		затраты на труд рабочих			437	18 441
		в том числе оплата труда рабочих			229	9 664
56.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,97932	6 192	18 448
56.2		машины и механизмы			7	295
		в том числе оплата труда машинистов			2	84
56.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,5949356	22	13
56.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0134196	7 042	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0134196*	*2 801*	*38*
56.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,8991132	25	22
56.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0178928	9 385	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0178928*	*3 346*	*60*
56.3		материалы, изделия и конструкции			181	7 639
56.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	42,622	166	7 075
56.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,4642	1 186	551
	Подраздел 3.3.	**Этаж3**				**11 577 206**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 866 679
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 547 825*
		машины и механизмы	тенге			176 526
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*63 953*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6 534 000
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	907		
		Тип 3				
57	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$ покрытия**	**372,45**	**7 020**	**2 614 599**
		из них:				
57.1		затраты на труд рабочих			6 249	2 327 440
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	1 218 284
57.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	418,48482	5 561	2 327 194
57.2		машины и механизмы			249	92 740
		в том числе оплата труда машинистов			91	33 893
57.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	9,080331	7 042	63 944
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,080331*	*2 801*	*25 434*
57.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,4212692	12 784	18 170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4212692*	*3 346*	*4 756*
57.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,1054316	9 385	10 374

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1054316*	*3 346*	*3 699*
57.3		материалы, изделия и конструкции			522	194 419
57.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,84185	23 796	115 217
57.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	11,39697	6 892	78 548
57.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	14,339325	54	774
58	**273-302-0202001** ***ПрСЦ 07.2025***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient**	**$м^2$**	**379,899**	**4 729**	**1 796 542**
59	**1111-0220-0105** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство плинтусов керамогранитных**	**м**	**229**	**3 790**	**867 910**
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			1 407	322 203
		в том числе оплата труда рабочих			737	168 773
59.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	55,8302	5 771	322 196
59.2		машины и механизмы			36	8 244
		в том числе оплата труда машинистов			12	2 748
59.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,509754	22	11
59.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0825316	7 042	581
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0825316*	*2 801*	*231*
59.2.3	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	2,4274	97	235
59.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,072822	14 425	1 050
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,072822*	*4 781*	*348*
59.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,6481158	9 385	6 083
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6481158*	*3 346*	*2 169*
59.3		материалы, изделия и конструкции			2 347	537 463
59.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,03664	54	2
59.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	146,56	160	23 450
59.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	13,74	145	1 992
59.3.4	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	231,29	2 214	512 076
		Тип 4				
60	**1111-0218-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство покрытия полов из линолеума на мастике**	**$м^2$ покрытия**	**542,7**	**2 436**	**1 322 017**
		из них:				
60.1		затраты на труд рабочих			2 057	1 116 334
		в том числе оплата труда рабочих			1 077	584 488
60.1.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	219,73923	5 082	1 116 715
60.2		машины и механизмы			76	41 246
		в том числе оплата труда машинистов			28	15 196
60.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,013417	7 042	14 178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,013417*	*2 801*	*5 640*
60.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,87631	9 385	26 994
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,87631*	*3 346*	*9 624*
60.3		материалы, изделия и конструкции			303	164 437
60.3.1	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	271,35	593	160 911
60.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	2,7135	1 103	2 993
61	**273-301-0101033** ***ПрСЦ 07.2025***	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS**	**$м^2$**	**553,554**	**5 322**	**2 946 014**

1	2	3	4	5	6	7
62	**1111-0220-0202** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**482,5**	**625**	**301 562**
		из них:				
62.1		затраты на труд рабочих			437	210 852
		в том числе оплата труда рабочих			229	110 493
62.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	34,0645	6 192	210 927
62.2		машины и механизмы			7	3 377
		в том числе оплата труда машинистов			2	965
62.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	6,802285	22	150
62.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,153435	7 042	1 080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,153435*	*2 801*	*430*
62.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	10,280145	25	257
62.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,20458	9 385	1 920
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,20458*	*3 346*	*685*
62.3		материалы, изделия и конструкции			181	87 332
62.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	487,325	166	80 896
62.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	5,3075	1 186	6 295
		Тип 5				
63	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$ покрытия**	**90,97**	**7 020**	**638 609**
		из них:				
63.1		затраты на труд рабочих			6 249	568 472
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	297 563
63.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	102,213892	5 561	568 411
63.2		машины и механизмы			249	22 651
		в том числе оплата труда машинистов			91	8 278
63.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,2178486	7 042	15 618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,2178486*	*2 801*	*6 212*
63.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,3471415	12 784	4 438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3471415*	*3 346*	*1 162*
63.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,269999	9 385	2 534
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,269999*	*3 346*	*903*
63.3		материалы, изделия и конструкции			522	47 486
63.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,18261	23 796	28 141
63.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	2,783682	6 892	19 185
63.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	3,502345	54	189
64	**273-302-0202001** ***ПрСЦ 07.2025***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient**	**$м^2$**	**92,7894**	**4 729**	**438 801**
65	**1111-0220-0105** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство плинтусов керамогранитных**	**м**	**122,6**	**3 790**	**464 654**
		из них:				
65.1		затраты на труд рабочих			1 407	172 498
		в том числе оплата труда рабочих			737	90 356
65.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	29,88988	5 771	172 495
65.2		машины и механизмы			36	4 413
		в том числе оплата труда машинистов			12	1 471
65.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2729076	22	6
65.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,044185	7 042	311

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,044185*	*2 801*	*124*
65.2.3	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	1,29956	97	126
65.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0389868	14 425	562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0389868*	*4 781*	*186*
65.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3469825	9 385	3 256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3469825*	*3 346*	*1 161*
65.3		материалы, изделия и конструкции			2 347	287 743
65.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,019616	54	1
65.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	78,464	160	12 554
65.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	7,356	145	1 067
65.3.4	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	123,826	2 214	274 151
		Тип 6				
66	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$ покрытия**	**14,6**	**7 020**	**102 492**
		из них:				
66.1		затраты на труд рабочих			6 249	91 235
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	47 757
66.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16,40456	5 561	91 226
66.2		машины и механизмы			249	3 636
		в том числе оплата труда машинистов			91	1 329
66.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,355948	7 042	2 507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,355948*	*2 801*	*997*
66.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0557136	12 784	712
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0557136*	*3 346*	*186*
66.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0433328	9 385	407
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0433328*	*3 346*	*145*
66.3		материалы, изделия и конструкции			522	7 621
66.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,1898	23 796	4 516
66.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0,44676	6 892	3 079
66.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,5621	54	30
67	**233-202-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**14,892**	**1 416**	**21 087**
68	**1111-0220-0104** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м плинтусов**	**36,6**	**1 619**	**59 255**
		из них:				
68.1		затраты на труд рабочих			1 575	57 645
		в том числе оплата труда рабочих			825	30 195
68.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,15732	6 295	57 645
68.2		машины и механизмы			6	219
		в том числе оплата труда машинистов			2	73
68.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0232776	9 385	218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0232776*	*3 346*	*78*
68.3		материалы, изделия и конструкции			38	1 391
68.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,05856	23 796	1 393
69	**233-202-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**2,58762**	**1 416**	**3 664**
	Подраздел 3.4.	**Этаж4**				**12 479 764**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5 608 088
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 935 889*
		машины и механизмы	тенге			205 708
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*74 586*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6 665 968
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 039		
		Тип 3				
70	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$ покрытия**	**331,18**	**7 020**	**2 324 884**
		из них:				
70.1		затраты на труд рабочих			6 249	2 069 544
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	1 083 290
70.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	372,113848	5 561	2 069 325
70.2		машины и механизмы			249	82 463
		в том числе оплата труда машинистов			91	30 137
70.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	8,0741684	7 042	56 858
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,0741684*	*2 801*	*22 616*
70.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,2637829	12 784	16 156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2637829*	*3 346*	*4 229*
70.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,9829422	9 385	9 225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9829422*	*3 346*	*3 289*
70.3		материалы, изделия и конструкции			522	172 877
70.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,30534	23 796	102 450
70.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	10,134108	6 892	69 844
70.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	12,75043	54	689
71	**273-302-0202001** ***ПрСЦ 07.2025***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient**	**$м^2$**	**337,8036**	**4 729**	**1 597 473**
72	**1111-0220-0105** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство плинтусов керамогранитных**	**м**	**200,9**	**3 790**	**761 411**
		из них:				
72.1		затраты на труд рабочих			1 407	282 666
		в том числе оплата труда рабочих			737	148 063
72.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	48,97942	5 771	282 660
72.2		машины и механизмы			36	7 233
		в том числе оплата труда машинистов			12	2 411
72.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,4472034	22	10
72.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0724044	7 042	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0724044*	*2 801*	*203*
72.2.3	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	2,12954	97	207
72.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0638862	14 425	922
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0638862*	*4 781*	*305*
72.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5685872	9 385	5 336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5685872*	*3 346*	*1 902*
72.3		материалы, изделия и конструкции			2 347	471 512
72.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,032144	54	2
72.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	128,576	160	20 572

1	2	3	4	5	6	7
72.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	12,054	145	1 748
72.3.4	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	202,909	2 214	449 241
		Тип 4				
73	**1111-0218-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство покрытия полов из линолеума на мастике**	**м^2 покрытия**	**404,1**	**2 436**	**984 388**
		из них:				
73.1		затраты на труд рабочих			2 057	831 234
		в том числе оплата труда рабочих			1 077	435 216
73.1.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	163,62009	5 082	831 517
73.2		машины и механизмы			76	30 712
		в том числе оплата труда машинистов			28	11 315
73.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,499211	7 042	10 557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,499211*	*2 801*	*4 199*
73.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,14173	9 385	20 100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,14173*	*3 346*	*7 166*
73.3		материалы, изделия и конструкции			303	122 442
73.3.1	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	202,05	593	119 816
73.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	2,0205	1 103	2 229
74	**273-301-0101033** ***ПрСЦ 07.2025***	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS**	**м^2**	**412,182**	**5 322**	**2 193 633**
75	**1111-0220-0202** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**294,4**	**625**	**184 000**
		из них:				
75.1		затраты на труд рабочих			437	128 653
		в том числе оплата труда рабочих			229	67 418
75.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20,78464	6 192	128 698
75.2		машины и механизмы			7	2 061
		в том числе оплата труда машинистов			2	589
75.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	4,1504512	22	91
75.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0936192	7 042	659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0936192*	*2 801*	*262*
75.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	6,2724864	25	157
75.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1248256	9 385	1 171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1248256*	*3 346*	*418*
75.3		материалы, изделия и конструкции			181	53 286
75.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	297,344	166	49 359
75.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,2384	1 186	3 841
		Тип 5				
76	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**м^2 покрытия**	**266,97**	**7 020**	**1 874 129**
		из них:				
76.1		затраты на труд рабочих			6 249	1 668 296
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	873 259
76.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	299,967492	5 561	1 668 119
76.2		машины и механизмы			249	66 475
		в том числе оплата труда машинистов			91	24 294
76.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	6,5087286	7 042	45 834

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,5087286*	*2 801*	*18 231*
76.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,0187575	12 784	13 024
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0187575*	*3 346*	*3 409*
76.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,792367	9 385	7 436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,792367*	*3 346*	*2 651*
76.3		материалы, изделия и конструкции			522	139 358
76.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	3,47061	23 796	82 587
76.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	8,169282	6 892	56 303
76.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	10,278345	54	555
77	**273-302-0202001** ***ПрСЦ 07.2025***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient**	**$м^2$**	**272,3094**	**4 729**	**1 287 751**
78	**1111-0220-0105** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство плинтусов керамогранитных**	**м**	**237,4**	**3 790**	**899 746**
		из них:				
78.1		затраты на труд рабочих			1 407	334 022
		в том числе оплата труда рабочих			737	174 964
78.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	57,87812	5 771	334 015
78.2		машины и механизмы			36	8 547
		в том числе оплата труда машинистов			12	2 849
78.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,5284524	22	12
78.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,085559	7 042	603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,085559*	*2 801*	*240*
78.2.3	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	2,51644	97	244
78.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0754932	14 425	1 089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0754932*	*4 781*	*361*
78.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,6718895	9 385	6 306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6718895*	*3 346*	*2 248*
78.3		материалы, изделия и конструкции			2 347	557 177
78.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,037984	54	2
78.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	151,936	160	24 310
78.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	14,244	145	2 065
78.3.4	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	239,774	2 214	530 860
		Тип 6				
79	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$ покрытия**	**31,52**	**7 020**	**221 270**
		из них:				
79.1		затраты на труд рабочих			6 249	196 968
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	103 102
79.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	35,415872	5 561	196 948
79.2		машины и механизмы			249	7 848
		в том числе оплата труда машинистов			91	2 868
79.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,7684576	7 042	5 411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7684576*	*2 801*	*2 152*
79.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,1202803	12 784	1 538
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1202803*	*3 346*	*402*
79.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0935514	9 385	878
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0935514*	*3 346*	*313*
79.3		материалы, изделия и конструкции			522	16 454

1	2	3	4	5	6	7
79.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,40976	23 796	9 751
79.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0,964512	6 892	6 647
79.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,21352	54	66
80	**233-202-0101** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**32,1504**	**1 416**	**45 525**
81	**1111-0220-0104** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м плинтусов**	**61,4**	**1 619**	**99 407**
		из них:				
81.1		затраты на труд рабочих			1 575	96 705
		в том числе оплата труда рабочих			825	50 655
81.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	15,36228	6 295	96 706
81.2		машины и механизмы			6	369
		в том числе оплата труда машинистов			2	123
81.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0390504	9 385	366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0390504*	*3 346*	*131*
81.3		материалы, изделия и конструкции			38	2 333
81.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,09824	23 796	2 338
82	**233-202-0101** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**4,34098**	**1 416**	**6 147**
	Раздел 4.	**Внутренняя отделка(АС33)**	$м^2$	9750,22	12929	**126 063 512**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			104 211 734
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*54 541 882*
		машины и механизмы	тенге			4 228 472
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 872 857*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17 623 304
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	18 085		
	Подраздел 4.1.	**Потолок**	$м^2$	3093,39	8528	**26 381 782**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			19 835 268
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10 382 708*
		машины и механизмы	тенге			111 406
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*33 738*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6 435 106
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 344		
		Этаж1				
83	**1115-0301-0204** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**554,05**	**2 966**	**1 643 312**
		из них:				
83.1		затраты на труд рабочих			2 689	1 489 840
		в том числе оплата труда рабочих			1 408	780 102
83.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	249,045475	5 982	1 489 790
83.2		машины и механизмы			14	7 756
		в том числе оплата труда машинистов			4	2 216

1	2	3	4	5	6	7
83.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2936465	7 042	2 068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2936465*	*2 801*	*823*
83.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1761879	14 425	2 542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1761879*	*4 781*	*842*
83.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1761879	9 385	1 654
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1761879*	*3 346*	*590*
83.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	5,4030956	207	1 118
83.3		материалы, изделия и конструкции			263	145 715
83.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	13,85125	398	5 513
83.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 523,08345	84	127 939
83.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,44324	358	159
83.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	64,82385	187	12 122
84	**1115-0302-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**554,05**	**1 096**	**607 239**
		из них:				
84.1		затраты на труд рабочих			942	521 915
		в том числе оплата труда рабочих			493	273 147
84.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	90,42096	5 771	521 819
84.2		машины и механизмы			10	5 540
		в том числе оплата труда машинистов			3	1 662
84.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0587293	7 042	414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0587293*	*2 801*	*165*
84.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5285637	9 385	4 961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5285637*	*3 346*	*1 769*
84.3		материалы, изделия и конструкции			144	79 784
84.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3158085	218 283	68 936
84.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	30,47275	116	3 535
84.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,609455	1 103	672
84.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,828365	4 057	7 418
85	**1115-0301-0204** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**307,97**	**2 966**	**913 439**
		из них:				
85.1		затраты на труд рабочих			2 689	828 131
		в том числе оплата труда рабочих			1 408	433 622
85.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	138,432515	5 982	828 103
85.2		машины и механизмы			14	4 312
		в том числе оплата труда машинистов			4	1 232
85.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1632241	7 042	1 149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1632241*	*2 801*	*457*
85.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0979345	14 425	1 413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0979345*	*4 781*	*468*
85.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0979345	9 385	919
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0979345*	*3 346*	*328*
85.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	3,0033234	207	622
85.3		материалы, изделия и конструкции			263	80 996
85.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	7,69925	398	3 064

1	2	3	4	5	6	7
85.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	846,60953	84	71 115
85.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,246376	358	88
85.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	36,03249	187	6 738
86	**1115-0501-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм**	**$м^2$**	**307,97**	**6 597**	**2 031 678**
		из них:				
86.1		затраты на труд рабочих			6 559	2 019 975
		в том числе оплата труда рабочих			3 433	1 057 261
86.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	337,719902	5 982	2 020 240
86.2		машины и механизмы			26	8 007
		в том числе оплата труда машинистов			9	2 772
86.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5,4843298	25	137
86.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,8161205	9 385	7 659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8161205*	*3 346*	*2 731*
86.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	9,6302219	24	231
86.3		материалы, изделия и конструкции			12	3 696
86.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,0797	1 186	3 653
87	**232-401-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм**	**$м^2$**	**323,3685**	**5 027**	**1 625 573**
		Этаж2				
88	**1115-0301-0204** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**898,65**	**2 966**	**2 665 396**
		из них:				
88.1		затраты на труд рабочих			2 689	2 416 470
		в том числе оплата труда рабочих			1 408	1 265 299
88.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	403,943175	5 982	2 416 388
88.2		машины и механизмы			14	12 581
		в том числе оплата труда машинистов			4	3 595
88.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4762845	7 042	3 354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4762845*	*2 801*	*1 334*
88.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2857707	14 425	4 122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2857707*	*4 781*	*1 366*
88.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2857707	9 385	2 682
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2857707*	*3 346*	*956*
88.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	8,7636348	207	1 814
88.3		материалы, изделия и конструкции			263	236 344
88.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	22,46625	398	8 942
88.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 470,38885	84	207 513
88.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,71892	358	257
88.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	105,14205	187	19 662
89	**1115-0302-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**898,65**	**1 096**	**984 920**
		из них:				
89.1		затраты на труд рабочих			942	846 528
		в том числе оплата труда рабочих			493	443 034

1	2	3	4	5	6	7
89.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	146,65968	5 771	846 373
89.2		машины и механизмы			10	8 987
		в том числе оплата труда машинистов			3	2 696
89.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0952569	7 042	671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0952569*	*2 801*	*267*
89.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,8573121	9 385	8 046
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8573121*	*3 346*	*2 869*
89.3		материалы, изделия и конструкции			144	129 405
89.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,5122305	218 283	111 811
89.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	49,42575	116	5 733
89.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,988515	1 103	1 090
89.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	2,965545	4 057	12 031
90	**1115-0301-0204** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**147,89**	**2 966**	**438 642**
		из них:				
90.1		затраты на труд рабочих			2 689	397 676
		в том числе оплата труда рабочих			1 408	208 229
90.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	66,476555	5 982	397 663
90.2		машины и механизмы			14	2 071
		в том числе оплата труда машинистов			4	592
90.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0783817	7 042	552
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0783817*	*2 801*	*220*
90.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,047029	14 425	678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,047029*	*4 781*	*225*
90.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,047029	9 385	441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,047029*	*3 346*	*157*
90.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,4422233	207	299
90.3		материалы, изделия и конструкции			263	38 895
90.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	3,69725	398	1 472
90.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	406,54961	84	34 150
90.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,118312	358	42
90.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	17,30313	187	3 236
91	**1115-0501-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм**	**$м^2$**	**147,89**	**6 597**	**975 630**
		из них:				
91.1		затраты на труд рабочих			6 559	970 011
		в том числе оплата труда рабочих			3 433	507 706
91.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	162,176174	5 982	970 138
91.2		машины и механизмы			26	3 845
		в том числе оплата труда машинистов			9	1 331
91.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,6336251	25	66
91.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3919085	9 385	3 678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3919085*	*3 346*	*1 311*
91.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,6245203	24	111
91.3		материалы, изделия и конструкции			12	1 774
91.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,4789	1 186	1 754

1	2	3	4	5	6	7
92	**232-401-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм**	**м^2**	**155,2845**	**5 027**	**780 615**
		Этаж3				
93	**1115-0301-0204** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**м^2 отделываемой поверхности**	**694,68**	**2 966**	**2 060 421**
		из них:				
93.1		затраты на труд рабочих			2 689	1 867 995
		в том числе оплата труда рабочих			1 408	978 109
93.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	312,25866	5 982	1 867 931
93.2		машины и механизмы			14	9 726
		в том числе оплата труда машинистов			4	2 779
93.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3681804	7 042	2 593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3681804*	*2 801*	*1 031*
93.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2209082	14 425	3 187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2209082*	*4 781*	*1 056*
93.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2209082	9 385	2 073
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2209082*	*3 346*	*739*
93.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	6,7745194	207	1 402
93.3		материалы, изделия и конструкции			263	182 700
93.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	17,367	398	6 912
93.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 909,67532	84	160 413
93.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м^3	0,555744	358	199
93.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	81,27756	187	15 199
94	**1115-0302-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**694,68**	**1 096**	**761 369**
		из них:				
94.1		затраты на труд рабочих			942	654 389
		в том числе оплата труда рабочих			493	342 477
94.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	113,371776	5 771	654 269
94.2		машины и механизмы			10	6 947
		в том числе оплата труда машинистов			3	2 084
94.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0736361	7 042	519
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0736361*	*2 801*	*206*
94.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,6627247	9 385	6 220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6627247*	*3 346*	*2 217*
94.3		материалы, изделия и конструкции			144	100 033
94.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3959676	218 283	86 433
94.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	38,2074	116	4 432
94.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,764148	1 103	843
94.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м^2	2,292444	4 057	9 300
95	**1115-0301-0204** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**м^2 отделываемой поверхности**	**356,54**	**2 966**	**1 057 498**
		из них:				
95.1		затраты на труд рабочих			2 689	958 736
		в том числе оплата труда рабочих			1 408	502 008
95.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	160,26473	5 982	958 704

1	2	3	4	5	6	7
95.2		машины и механизмы			14	4 991
		в том числе оплата труда машинистов			4	1 426
95.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1889662	7 042	1 331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1889662*	*2 801*	*529*
95.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1133797	14 425	1 636
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1133797*	*4 781*	*542*
95.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1133797	9 385	1 064
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1133797*	*3 346*	*379*
95.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	3,4769781	207	720
95.3		материалы, изделия и конструкции			263	93 771
95.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	8,9135	398	3 548
95.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	980,12846	84	82 331
95.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,285232	358	102
95.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	41,71518	187	7 801
96	**1115-0501-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм**	**$м^2$**	**356,54**	**6 597**	**2 352 094**
		из них:				
96.1		затраты на труд рабочих			6 559	2 338 546
		в том числе оплата труда рабочих			3 433	1 224 002
96.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	390,981764	5 982	2 338 853
96.2		машины и механизмы			26	9 270
		в том числе оплата труда машинистов			9	3 209
96.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	6,3492643	25	159
96.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,944831	9 385	8 867
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,944831*	*3 346*	*3 161*
96.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	11,1490058	24	268
96.3		материалы, изделия и конструкции			12	4 278
96.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,5654	1 186	4 229
97	**232-401-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм**	**$м^2$**	**374,367**	**5 027**	**1 881 943**
		Этаж4				
98	**1115-0301-0204** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**940,39**	**2 966**	**2 789 197**
		из них:				
98.1		затраты на труд рабочих			2 689	2 528 709
		в том числе оплата труда рабочих			1 408	1 324 069
98.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	422,705305	5 982	2 528 623
98.2		машины и механизмы			14	13 166
		в том числе оплата труда машинистов			4	3 762
98.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4984067	7 042	3 510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4984067*	*2 801*	*1 396*
98.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,299044	14 425	4 314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,299044*	*4 781*	*1 430*
98.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,299044	9 385	2 807
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,299044*	*3 346*	*1 001*
98.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	9,1706833	207	1 898

1	2	3	4	5	6	7
98.3		материалы, изделия и конструкции			263	247 322
98.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	23,50975	398	9 357
98.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 585,13211	84	217 151
98.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,752312	358	269
98.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	110,02563	187	20 575
99	**1115-0302-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**940,39**	**1 096**	**1 030 667**
		из них:				
99.1		затраты на труд рабочих			942	885 847
		в том числе оплата труда рабочих			493	463 612
99.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	153,471648	5 771	885 685
99.2		машины и механизмы			10	9 404
		в том числе оплата труда машинистов			3	2 821
99.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0996813	7 042	702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0996813*	*2 801*	*279*
99.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,8971321	9 385	8 420
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8971321*	*3 346*	*3 002*
99.3		материалы, изделия и конструкции			144	135 416
99.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,5360223	218 283	117 005
99.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	51,72145	116	6 000
99.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	1,034429	1 103	1 141
99.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	3,103287	4 057	12 590
100	**1115-0301-0204** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**120,08**	**2 966**	**356 157**
		из них:				
100.1		затраты на труд рабочих			2 689	322 895
		в том числе оплата труда рабочих			1 408	169 073
100.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	53,97596	5 982	322 884
100.2		машины и механизмы			14	1 681
		в том числе оплата труда машинистов			4	480
100.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0636424	7 042	448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0636424*	*2 801*	*178*
100.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0381854	14 425	551
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0381854*	*4 781*	*183*
100.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0381854	9 385	358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0381854*	*3 346*	*128*
100.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,1710202	207	242
100.3		материалы, изделия и конструкции			263	31 581
100.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	3,002	398	1 195
100.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	330,09992	84	27 728
100.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,096064	358	34
100.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	14,04936	187	2 627
101	**1115-0501-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм**	**$м^2$**	**120,08**	**6 597**	**792 168**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
101.1		затраты на труд рабочих			6 559	787 605
		в том числе оплата труда рабочих			3 433	412 235
101.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	131,679728	5 982	787 708
101.2		машины и механизмы			26	3 122
		в том числе оплата труда машинистов			9	1 081
101.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,1383846	25	53
101.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,318212	9 385	2 986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,318212*	*3 346*	*1 065*
101.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,7549016	24	90
101.3		материалы, изделия и конструкции			12	1 441
101.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,2008	1 186	1 424
102	**232-401-0102** *РСНБ РК 2022*	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм**	**$м^2$**	**126,084**	**5 027**	**633 824**
	Подраздел 4.2.	**Стены**				**99 681 730**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			84 376 466
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*44 159 174*
		машины и механизмы	тенге			4 117 066
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 839 119*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11 188 198
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	14 742		
		Этаж1				
103	**1115-0202-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**2 470,61**	**5 745**	**14 193 654**
		из них:				
103.1		затраты на труд рабочих			4 857	11 999 753
		в том числе оплата труда рабочих			2 542	6 280 291
103.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 937,946484	6 192	11 999 765
103.2		машины и механизмы			366	904 244
		в том числе оплата труда машинистов			165	407 651
103.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	123,0857902	6 078	748 115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*123,0857902*	*2 801*	*344 763*
103.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	21,9983114	7 042	154 912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*21,9983114*	*2 801*	*61 617*
103.3		материалы, изделия и конструкции			522	1 289 657
103.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	46,200407	24 595	1 136 299
103.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,1482366	37 327	5 533
103.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,964732	861	2 553
103.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	136,871794	1 073	146 863
104	**1115-0302-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**2 470,61**	**2 636**	**6 512 528**
		из них:				
104.1		затраты на труд рабочих			2 386	5 894 875
		в том числе оплата труда рабочих			1 249	3 085 792

1	2	3	4	5	6	7
104.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 021,350174	5 771	5 894 212
104.2		машины и механизмы			16	39 530
		в том числе оплата труда машинистов			6	14 824
104.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,5237693	7 042	3 688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5237693*	*2 801*	*1 467*
104.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,9282699	9 385	36 867
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,9282699*	*3 346*	*13 144*
104.3		материалы, изделия и конструкции			234	578 123
104.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,5564843	218 283	339 754
104.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1 260,0111	116	146 161
104.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	7,658891	1 103	8 448
104.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	20,753124	4 057	84 195
105	**1115-0202-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**323,26**	**4 801**	**1 551 971**
		из них:				
105.1		затраты на труд рабочих			4 048	1 308 556
		в том числе оплата труда рабочих			2 119	684 988
105.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	222,72614	5 876	1 308 739
105.2		машины и механизмы			349	112 818
		в том числе оплата труда машинистов			158	51 075
105.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	16,1048132	6 078	97 885
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*16,1048132*	*2 801*	*45 110*
105.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,1244647	7 042	14 960
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,1244647*	*2 801*	*5 951*
105.3		материалы, изделия и конструкции			404	130 597
105.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	4,881226	24 595	120 054
105.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0193956	37 327	724
105.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,226282	861	195
105.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	8,954302	1 073	9 608
106	**1115-0101-0203** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**323,26**	**12 507**	**4 043 013**
		из них:				
106.1		затраты на труд рабочих			9 291	3 003 409
		в том числе оплата труда рабочих			4 863	1 572 013
106.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	530,081748	5 666	3 003 443
106.2		машины и механизмы			52	16 810
		в том числе оплата труда машинистов			18	5 819
106.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,7195768	7 042	5 067
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7195768*	*2 801*	*2 016*
106.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,4797178	14 425	6 920
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4797178*	*4 781*	*2 294*
106.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4797178	9 385	4 502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4797178*	*3 346*	*1 605*
106.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	7,9838755	49	391
106.3		материалы, изделия и конструкции			3 164	1 022 794

1	2	3	4	5	6	7
106.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	129,304	172	22 240
106.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	4,8489	54	262
106.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1 293,04	86	111 201
106.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	96,978	187	18 135
106.3.5	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	329,7252	2 620	863 880
106.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	6,4652	1 103	7 131
		Этаж2				
107	**1115-0202-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**2 366,13**	**5 745**	**13 593 417**
		из них:				
107.1		затраты на труд рабочих			4 857	11 492 293
		в том числе оплата труда рабочих			2 542	6 014 702
107.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 855,992372	6 192	11 492 305
107.2		машины и механизмы			366	866 003
		в том числе оплата труда машинистов			165	390 411
107.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	117,8805966	6 078	716 478
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*117,8805966*	*2 801*	*330 184*
107.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	21,0680215	7 042	148 361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*21,0680215*	*2 801*	*59 012*
107.3		материалы, изделия и конструкции			522	1 235 121
107.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	44,246631	24 595	1 088 246
107.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,1419678	37 327	5 299
107.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,839356	861	2 445
107.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	131,083602	1 073	140 653
108	**1115-0302-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**2 366,13**	**2 636**	**6 237 119**
		из них:				
108.1		затраты на труд рабочих			2 386	5 645 586
		в том числе оплата труда рабочих			1 249	2 955 296
108.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	978,158142	5 771	5 644 951
108.2		машины и механизмы			16	37 858
		в том числе оплата труда машинистов			6	14 197
108.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,5016196	7 042	3 532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5016196*	*2 801*	*1 405*
108.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,7621467	9 385	35 308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,7621467*	*3 346*	*12 588*
108.3		материалы, изделия и конструкции			234	553 675
108.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,4906619	218 283	325 386
108.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1 206,7263	116	139 980
108.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	7,335003	1 103	8 091
108.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	19,875492	4 057	80 635

1	2	3	4	5	6	7
109	**1115-0202-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**464,94**	**4 801**	**2 232 177**
		из них:				
109.1		затраты на труд рабочих			4 048	1 882 077
		в том числе оплата труда рабочих			2 119	985 208
109.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	320,34366	5 876	1 882 339
109.2		машины и механизмы			349	162 265
		в том числе оплата труда машинистов			158	73 461
109.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	23,1633108	6 078	140 787
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*23,1633108*	*2 801*	*64 880*
109.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	3,0555857	7 042	21 517
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,0555857*	*2 801*	*8 559*
109.3		материалы, изделия и конструкции			404	187 835
109.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	7,020594	24 595	172 672
109.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0278964	37 327	1 041
109.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,325458	861	280
109.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	12,878838	1 073	13 819
110	**1115-0101-0203** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**464,94**	**12 507**	**5 815 005**
		из них:				
110.1		затраты на труд рабочих			9 291	4 319 758
		в том числе оплата труда рабочих			4 863	2 261 003
110.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	762,408612	5 666	4 319 807
110.2		машины и механизмы			52	24 177
		в том числе оплата труда машинистов			18	8 369
110.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,0349564	7 042	7 288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0349564*	*2 801*	*2 899*
110.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,689971	14 425	9 953
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,689971*	*4 781*	*3 299*
110.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,689971	9 385	6 475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,689971*	*3 346*	*2 309*
110.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	11,4830881	49	563
110.3		материалы, изделия и конструкции			3 164	1 471 070
110.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	185,976	172	31 988
110.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	6,9741	54	377
110.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1 859,76	86	159 939
110.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	139,482	187	26 083
110.3.5	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	474,2388	2 620	1 242 506
110.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	9,2988	1 103	10 257
		Этаж3				
111	**1115-0202-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**2 577,38**	**5 745**	**14 807 048**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
111.1		затраты на труд рабочих			4 857	12 518 335
		в том числе оплата труда рабочих			2 542	6 551 700
111.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2 021,696872	6 192	12 518 347
111.2		машины и механизмы			366	943 321
		в том числе оплата труда машинистов			165	425 268
111.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	128,4050716	6 078	780 446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*128,4050716*	*2 801*	*359 663*
111.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	22,9489915	7 042	161 607
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*22,9489915*	*2 801*	*64 280*
111.3		материалы, изделия и конструкции			522	1 345 392
111.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	48,197006	24 595	1 185 405
111.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,1546428	37 327	5 772
111.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,092856	861	2 663
111.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	142,786852	1 073	153 210
112	**1115-0302-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**2 577,38**	**2 636**	**6 793 974**
		из них:				
112.1		затраты на труд рабочих			2 386	6 149 629
		в том числе оплата труда рабочих			1 249	3 219 148
112.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 065,488892	5 771	6 148 936
112.2		машины и механизмы			16	41 238
		в том числе оплата труда машинистов			6	15 464
112.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,5464046	7 042	3 848
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5464046*	*2 801*	*1 530*
112.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,0980342	9 385	38 460
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,0980342*	*3 346*	*13 712*
112.3		материалы, изделия и конструкции			234	603 107
112.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,6237494	218 283	354 437
112.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1 314,4638	116	152 478
112.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	7,989878	1 103	8 813
112.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	21,649992	4 057	87 834
113	**1115-0202-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**124,53**	**4 801**	**597 869**
		из них:				
113.1		затраты на труд рабочих			4 048	504 097
		в том числе оплата труда рабочих			2 119	263 879
113.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	85,80117	5 876	504 168
113.2		машины и механизмы			349	43 461
		в том числе оплата труда машинистов			158	19 676
113.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	6,2040846	6 078	37 708
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,2040846*	*2 801*	*17 378*
113.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,8184112	7 042	5 763
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8184112*	*2 801*	*2 292*
113.3		материалы, изделия и конструкции			404	50 311

1	2	3	4	5	6	7
113.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	1,880403	24 595	46 249
113.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0074718	37 327	279
113.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,087171	861	75
113.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	3,449481	1 073	3 701
114	**1115-0101-0203** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**124,53**	**12 507**	**1 557 497**
		из них:				
114.1		затраты на труд рабочих			9 291	1 157 008
		в том числе оплата труда рабочих			4 863	605 589
114.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	204,204294	5 666	1 157 022
114.2		машины и механизмы			52	6 476
		в том числе оплата труда машинистов			18	2 242
114.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2772038	7 042	1 952
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2772038*	*2 801*	*776*
114.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1848025	14 425	2 666
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1848025*	*4 781*	*884*
114.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1848025	9 385	1 734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1848025*	*3 346*	*618*
114.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	3,0756419	49	151
114.3		материалы, изделия и конструкции			3 164	394 013
114.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	49,812	172	8 568
114.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,86795	54	101
114.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	498,12	86	42 838
114.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	37,359	187	6 986
114.3.5	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	127,0206	2 620	332 794
114.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	2,4906	1 103	2 747
		Этаж4				
115	**1115-0202-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**2 227,91**	**5 745**	**12 799 343**
		из них:				
115.1		затраты на труд рабочих			4 857	10 820 959
		в том числе оплата труда рабочих			2 542	5 663 347
115.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 747,572604	6 192	10 820 970
115.2		машины и механизмы			366	815 415
		в том числе оплата труда машинистов			165	367 605
115.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	110,9944762	6 078	674 624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*110,9944762*	*2 801*	*310 896*
115.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	19,8373106	7 042	139 694
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*19,8373106*	*2 801*	*55 564*
115.3		материалы, изделия и конструкции			522	1 162 969
115.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	41,661917	24 595	1 024 675
115.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,1336746	37 327	4 990
115.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,673492	861	2 302

1	2	3	4	5	6	7
115.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	123,426214	1 073	132 436
116	**1115-0302-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**2 227,91**	**2 636**	**5 872 771**
		из них:				
116.1		затраты на труд рабочих			2 386	5 315 793
		в том числе оплата труда рабочих			1 249	2 782 660
116.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	921,017994	5 771	5 315 195
116.2		машины и механизмы			16	35 646
		в том числе оплата труда машинистов			6	13 367
116.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4723169	7 042	3 326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4723169*	*2 801*	*1 323*
116.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,5423769	9 385	33 245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,5423769*	*3 346*	*11 853*
116.3		материалы, изделия и конструкции			234	521 332
116.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,4035833	218 283	306 378
116.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1 136,2341	116	131 803
116.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	6,906521	1 103	7 618
116.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	18,714444	4 057	75 925
117	**1115-0202-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**167,22**	**4 801**	**802 823**
		из них:				
117.1		затраты на труд рабочих			4 048	676 907
		в том числе оплата труда рабочих			2 119	354 339
117.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	115,21458	5 876	677 001
117.2		машины и механизмы			349	58 360
		в том числе оплата труда машинистов			158	26 421
117.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	8,3309004	6 078	50 635
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,3309004*	*2 801*	*23 335*
117.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,0989698	7 042	7 739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0989698*	*2 801*	*3 078*
117.3		материалы, изделия и конструкции			404	67 556
117.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	2,525022	24 595	62 103
117.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0100332	37 327	375
117.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,117054	861	101
117.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	4,631994	1 073	4 970
118	**1115-0101-0203** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**181,62**	**12 507**	**2 271 521**
		из них:				
118.1		затраты на труд рабочих			9 291	1 687 431
		в том числе оплата труда рабочих			4 863	883 218
118.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	297,820476	5 666	1 687 451
118.2		машины и механизмы			52	9 444
		в том числе оплата труда машинистов			18	3 269
118.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4042861	7 042	2 847

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4042861*	*2 801*	*1 132*
118.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2695241	14 425	3 888
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2695241*	*4 781*	*1 289*
118.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2695241	9 385	2 529
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2695241*	*3 346*	*902*
118.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	4,4856508	49	220
118.3		материалы, изделия и конструкции			3 164	574 646
118.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	72,648	172	12 495
118.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,7243	54	147
118.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	726,48	86	62 477
118.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	54,486	187	10 189
118.3.5	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	185,2524	2 620	485 361
118.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	3,6324	1 103	4 007
	Раздел 5.	**Проемы(АС34)**	$м^2$	22,05	132417	**2 919 798**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 276 748
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 169 498*
		машины и механизмы	тенге			7 691
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 513*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			635 359
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	361		
		Окна				
119	**1206-0102-0701** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32***	**Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков**	**м**	**1 108,8**	**154**	**170 755**
		из них:				
119.1		затраты на труд рабочих			154	170 755
		в том числе оплата труда рабочих			78	86 486
119.1.1	009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	26,0568	6 509	169 604
120	**1206-0102-0702** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32***	**Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери**	**м**	**404,6**	**970**	**392 462**
		из них:				
120.1		затраты на труд рабочих			970	392 462
		в том числе оплата труда рабочих			498	201 491
120.1.1	009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	60,2854	6 509	392 398
121	**1206-0102-0702** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32***	**Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери**	**м**	**1 346**	**970**	**1 305 620**
		из них:				
121.1		затраты на труд рабочих			970	1 305 620
		в том числе оплата труда рабочих			498	670 308
121.1.1	009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	200,554	6 509	1 305 406
122	**1208-0101-1804** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09***	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**166,96**	**2 578**	**430 423**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
122.1		затраты на труд рабочих			1 551	258 955
		в том числе оплата труда рабочих			798	133 234
122.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	47,533512	5 448	258 963
122.2		машины и механизмы			8	1 336
		в том числе оплата труда машинистов			3	501
122.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1091918	7 042	769
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1091918*	*2 801*	*306*
122.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0545959	9 385	512
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0545959*	*3 346*	*183*
122.3		материалы, изделия и конструкции			1 019	170 132
122.3.1	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,6696	253	422
122.3.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,3522856	473 572	166 833
122.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,3392	861	2 875
		Двери				
123	**1110-0106-0106** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях**	**м^2**	**19,268584**	**7 230**	**139 312**
		из них:				
123.1		затраты на труд рабочих			6 132	118 155
		в том числе оплата труда рабочих			3 180	61 274
123.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	21,0470743	5 614	118 158
123.2		машины и механизмы			283	5 453
		в том числе оплата труда машинистов			97	1 869
123.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3,4011363	22	75
123.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0431616	7 042	304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0431616*	*2 801*	*121*
123.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,0294048	25	26
123.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0431616	14 425	623
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0431616*	*4 781*	*206*
123.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4596713	9 385	4 314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4596713*	*3 346*	*1 538*
123.2.6	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,8804972	134	118
123.3		материалы, изделия и конструкции			815	15 704
123.3.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,0192686	90 930	1 752
123.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1348801	861	116
123.3.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,0019664	1 086	1 088
123.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4,6244602	2 759	12 759
124	**223-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-**	**м^2**	**2,56804**	**14 666**	**37 663**
125	**223-201-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м^2**	**9,21595**	**12 298**	**113 338**
126	**223-201-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	**м^2**	**7,484594**	**12 734**	**95 309**
127	**223-502-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**26**	**568**	**14 768**

1	2	3	4	5	6	7
128	**223-502-0304** ***РСНБ РК 2022***	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	**шт.**	**10**	**5 022**	**50 220**
129	**223-502-0903** ***РСНБ РК 2022***	**Ручка на планке**	**пара**	**10**	**3 380**	**33 800**
130	**1110-0401-0301** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**Установка блока дверного металлического противопожарного глухого или остекленного однопольного**	**$м^2$**	**1,911**	**18 002**	**34 402**
		из них:				
130.1		затраты на труд рабочих			16 118	30 801
		в том числе оплата труда рабочих			8 357	15 970
130.1.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,4304624	6 952	30 801
130.2		машины и механизмы			472	902
		в том числе оплата труда машинистов			75	143
130.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,5196272	329	500
130.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0428064	9 385	402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0428064*	*3 346*	*143*
130.3		материалы, изделия и конструкции			1 412	2 699
130.3.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,8039577	1 590	1 278
130.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,13377	1 154	154
130.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,45864	2 759	1 265
131	**223-207-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный**	**$м^2$**	**1,911**	**53 232**	**101 726**
	Раздел 6.	**Крыльца(АС35)**	$м^2$	379,2	4501	**1 706 892**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			778 761
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*406 102*
		машины и механизмы	тенге			79 039
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*30 059*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			849 092
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	180		
132	**1111-0103-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм**	**$м^2$ стяжки**	**379,2**	**2 347**	**889 982**
		из них:				
132.1		затраты на труд рабочих			1 738	659 050
		в том числе оплата труда рабочих			909	344 693
132.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	147,1296	4 480	659 141
132.2		машины и механизмы			97	36 783
		в том числе оплата труда машинистов			38	14 410
132.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	5,1047904	7 042	35 948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,1047904*	*2 801*	*14 299*
132.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	18,891744	33	623
132.3		материалы, изделия и конструкции			512	194 149
132.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,73568	25 015	193 508
132.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	13,272	54	717
133	**1111-0103-0104** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103**	**$м^2$ стяжки**	**379,2**	**991**	**375 787**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
133.1		затраты на труд рабочих			127	48 158
		в том числе оплата труда рабочих			64	24 269
133.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,6176	4 480	47 567
133.2		машины и механизмы			99	37 540
		в том числе оплата труда машинистов			37	14 030
133.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	5,0645952	7 042	35 665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,0645952*	*2 801*	*14 186*
133.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	55,9517184	33	1 846
133.3		материалы, изделия и конструкции			765	290 089
133.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	11,60352	25 015	290 262
134	**1106-0301-0910** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12***	**Армирование слоев подстилающих и набетонок**	**т**	**0,963017**	**79 385**	**76 449**
		из них:				
134.1		затраты на труд рабочих			74 301	71 553
		в том числе оплата труда рабочих			38 535	37 110
134.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,5115169	5 719	71 553
134.2		машины и механизмы			4 897	4 716
		в том числе оплата труда машинистов			1 681	1 619
134.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1725727	14 425	2 489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1725727*	*4 781*	*825*
134.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2372874	9 385	2 227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2372874*	*3 346*	*794*
134.3		материалы, изделия и конструкции			187	180
134.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,2696448	668	180
135	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,963017**	**378 679**	**364 674**

Составил Жангазинова М. С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-02-03-04

Составлена в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	273-302-0202001	Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient	$м^2$	2 121,141	4 729	10 030 875,79
2	273-301-0101033	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS	$м^2$	1 716,3846	5 322	9 134 598,84
3	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	111,36408	46 150	5 139 452,29
4	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	979,104	5 027	4 921 955,81
5	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	196,613206	24 595	4 835 701,8
6	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	111,36408	38 530	4 290 858
7	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1 786,185	2 214	3 954 613,59
8	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	1 116,237	2 620	2 924 540,94
9	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	6,481017	378 679	2 454 225,04
10	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	441,1092	3 908	1 723 854,75
11	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	7,8345078	218 283	1 710 139,87
12	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	51,16728	25 763	1 318 222,63
13	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	54,38704	23 796	1 294 194
14	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	4 815,744	252	1 213 567,49
15	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	11 051,66725	84	928 340,05
16	273-301-0101035	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный токопроводящий, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT IQ TORO SC	$м^2$	51,2616	15 939	817 058,64
17	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	564,083077	1 073	605 261,14

1	2	3	4	5	6	7
18	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	5 087,26265	116	590 122,47
19	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	1,1731556	473 572	555 573,64
20	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	841,365	593	498 929,44
21	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	61,400736	7 950	488 135,85
22	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	19,3392	25 015	483 770,09
23	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	66,973608	6 892	461 582,11
24	235-101-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	2 307,544	180	415 357,92
25	235-101-0104	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	$м^2$	1 153,772	356	410 742,83
26	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4 377,4	86	376 456,4
27	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	91,182693	4 057	369 928,19
28	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	11,72286	29 180	342 073,05
29	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1 644,381	166	272 967,25
30	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	9,332316	27 332	255 070,86
31	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	953,116	252	240 185,23
32	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1 131,84	160	181 094,4
33	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	126,80297	1 416	179 553,01
34	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	804,3426	187	150 412,07
35	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	240,7872	562	135 322,41
36	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	9,21595	12 298	113 337,75
37	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	1,911	53 232	101 726,35
38	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	7,484594	12 734	95 308,82
39	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	437,74	172	75 291,28
40	218-103-0201	Ветошь	кг	64,08039	1 103	70 680,67
41	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	10	5 022	50 220
42	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	100,50625	398	40 001,49
43	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	2,56804	14 666	37 662,87

1	2	3	4	5	6	7
44	223-502-0903	Ручка на планке	пара	10	3 380	33 800
45	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	27,2339	1 186	32 299,41
46	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	88,28864	293	25 868,57
47	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,6433188	37 327	24 013,16
48	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	2,87325	7 006	20 129,99
49	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	9,1427	2 122	19 400,81
50	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	106,11	145	15 385,95
51	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	26	568	14 768
52	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	5,0831002	2 759	14 024,27
53	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	15,8004811	861	13 604,21
54	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	191,593246	54	10 346,04
55	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	9,61155	834	8 016,03
56	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	4,2631104	1 372	5 848,99
57	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	2,2950054	1 086	2 492,38
58	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0192686	90 930	1 752,09
59	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,8039577	1 590	1 278,29
60	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,8146848	668	1 212,21
61	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	1,3061	883	1 153,29
62	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	3,2162	358	1 151,4
63	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,041478	26 821	1 112,48
64	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,6696	253	422,41
65	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,001042	243 679	253,92
66	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,13377	1 154	154,37
67	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,001338	32 537	43,53
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**64 537 499**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**64 537 498,93**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2501540

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2501540'Q9Ж5В1'Ц8ХМ+Ш1БН2''1'''''*
2	Ю''РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'АЖ2018/74_2025'2-02'Рыскулова 8'РП'2'2-02-03-04'Архитектурно-строительные решения. Литер А, А1, А2 (Блок Г)'Том 3. Альбом-1.4*
3	F(49)'estimate-cipher=2-01-03-04'estimate=Архитектурно-строительные решения. Блок Г'construction=РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'construction-cipher=АЖ2018/74_2025'Использовать минимальную сметную цену=Да'Учет климатических условий=Да'object=Рыскулова 8'object-cipher=2-02'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=3*
4	(РС295570)(РС295715)(РС295970)(РС295946)(РС329867)(РС295913)*
5	Р Фасады(АС19)*
6	Х384,73+24,12+23,61=Ф1*
7	Е12-080201-0102(РС287791)'Ф1''Фасады с облицовкой керамогранитом. Монтаж керамогранитной плитки промышленными альпинистами'м^2*
8	С1231-302-0103'Ф1.1,02''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм'м^2'*
9	П2 Отмостка(АС29)*
10	Х76,62=Ф1*
11	Е1106-0301-0101(РС100463)'Ф1.0,15=Ф2''Устройство бетонной подготовки'м^3'*
12	С1212-101-0901'Ф2.1,02''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3'*
13	Е1127-0602-0301(РС295487)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия*
14	Е1127-0602-0401(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС295487)'Ф1''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301'м^2 покрытия*
15	С1212-501-0201'0,0976.Ф1+0,0121.Ф1.2''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I'т'*
16	Р Кровля(АС30)'м^2'1003,28*
17	Х1003,28=Ф1*
18	Е1112-0203-0101(РС102635РС102636)'Ф1''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2 стяжки*
19	Е1112-0203-0102(РС102635РС102636)(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10)'Ф1''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины,до 25 мм'м^2 стяжки*
20	Е1106-0301-0910'2759.0,001=Ф51''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
21	С1214-403-0101'Ф51''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
22	Е12-080101-2201(РС295721)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)'Ф1''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике, в 2 слоя'м^2'*
23	С1234-101-0203'Ф1.0,111''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м^3'*
24	С1234-101-0204'Ф1.0,111''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м^3'*
25	Е1112-0203-0101(РС102635РС102637)'Ф1''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2 стяжки*
26	Е1112-0203-0102(РС102635РС102637)(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35)'Ф1''Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины,до 50 мм'м^2 стяжки*
27	Е1106-0301-0910'2759.0,001=Ф51''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
28	С1214-403-0101'Ф51''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
29	Е1112-0102-0201(РС135525)(РС135526)'Ф1''Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных'м^2 кровли'*
30	С1235-101-0206'Ф1.1,15''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'м^2'*
31	С1235-101-0206'Ф1.1,15''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'м^2'*
32	Е1112-0102-0202(РС135526)'Ф1''добавлять к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой'м^2 кровли*
33	С1235-101-0104'Ф1.1,15''Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350'м^2'*
34	Е1112-0202-0107'130,61''Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа'м примыканий'*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
35	С1214-105-0102'820,87.0,001''Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм'т'*
36	Р Полы(АС31)'м^2'3903,048*
37	ПРЭтаж1*
38	П2Тип 3*
39	Х269,7=Ф3*
40	Е1111-0212-0102(РС295970)'Ф3''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
41	С1273-302-0202001'Ф3.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient'м^2'*
42	Е1111-0220-0105'217,2''Устройство плинтусов керамогранитных'м'*
43	П2Тип 4*
44	Х352,46=Ф4*
45	Е1111-0218-0102(РС149999)'Ф4''Устройство покрытия полов из линолеума на мастике'м^2 покрытия*
46	С1273-301-0101033'Ф4.1,02''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS'м^2'*
47	Е1111-220-202'405,2''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
48	П2Тип 5*
49	Х201,02=Ф5*
50	Е1111-0212-0102(РС295970)'Ф5''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
51	С1273-302-0202001'Ф5.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient'м^2'*
52	Е1111-0220-0105'297,8''Устройство плинтусов керамогранитных'м'*
53	П2Тип 6*
54	Х22,9=Ф6*
55	Е1111-0212-0102(РС295970)'Ф6''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
56	С1233-202-0101'Ф6.1,02''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2'*
57	Е1111-0220-0104(РС295946)'53,3=Ф6''Устройство плинтусов из плиток керамических'м плинтусов'*
58	С1233-202-0101'Ф6.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2'*
59	П2Тип 7*
60	Х13,38=Ф7*
61	Е12-070101-1001(РС295913)'Ф7''Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 м^2'место*
62	Е1111-220-202'15,3''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
63	ПРЭтаж2*
64	П2Тип 3*
65	Х370,86=Ф3*
66	Е1111-0212-0102(РС295970)'Ф3''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
67	С1273-302-0202001'Ф3.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient'м^2'*
68	Е1111-0220-0105'262,1''Устройство плинтусов керамогранитных'м'*
69	П2Тип 4*
70	Х383,47=Ф4*
71	Е1111-0218-0102(РС149999)'Ф4''Устройство покрытия полов из линолеума на мастике'м^2 покрытия*
72	С1273-301-0101033'Ф4.1,02''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS'м^2'*
73	Е1111-220-202'388,5''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
74	П2Тип 5*
75	Х176,4=Ф5*
76	Е1111-0212-0102(РС295970)'Ф5''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
77	С1273-302-0202001'Ф5.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient'м^2''*
78	Е1111-0220-0105'201,5''Устройство плинтусов керамогранитных'м'*
79	П2Тип 6*
80	Х40,11=Ф6*
81	Е1111-0212-0102(РС295970)'Ф6''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
82	С1233-202-0101'Ф6.1,02''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2''*
83	Е1111-0220-0104(РС295946)'67,8=Ф6''Устройство плинтусов из плиток керамических'м плинтусов'*
84	С1233-202-0101'Ф6.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2''*
85	П2Тип 8*
86	Х49,29=Ф8*
87	Е1111-0218-0101(РС149999)'Ф8''Устройство покрытия полов из линолеума на клее'м^2 покрытия''*
88	С1273-301-0101035'Ф8.1,04''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный токопроводящий, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT IQ TORO SC'м^2''*
89	Е1111-220-202'42,2''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
90	ПРЭтаж3*
91	П2Тип 3*
92	Х372,45=Ф3*
93	Е1111-0212-0102(РС295970)'Ф3''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
94	С1273-302-0202001'Ф3.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient'м^2''*
95	Е1111-0220-0105'229''Устройство плинтусов керамогранитных'м'*
96	П2Тип 4*
97	Х542,7=Ф4*
98	Е1111-0218-0102(РС149999)'Ф4''Устройство покрытия полов из линолеума на мастике'м^2 покрытия*
99	С1273-301-0101033'Ф4.1,02''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS'м^2''*
100	Е1111-220-202'482,5''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
101	П2Тип 5*
102	Х90,97=Ф5*
103	Е1111-0212-0102(РС295970)'Ф5''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
104	С1273-302-0202001'Ф5.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient'м^2''*
105	Е1111-0220-0105'122,6''Устройство плинтусов керамогранитных'м'*
106	П2Тип 6*
107	Х14,6=Ф6*
108	Е1111-0212-0102(РС295970)'Ф6''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
109	С1233-202-0101'Ф6.1,02''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2''*
110	Е1111-0220-0104(РС295946)'36,6=Ф6''Устройство плинтусов из плиток керамических'м плинтусов'*
111	С1233-202-0101'Ф6.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2''*
112	ПРЭтаж4*
113	П2Тип 3*
114	Х331,18=Ф3*
115	Е1111-0212-0102(РС295970)'Ф3''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
116	С1273-302-0202001'Ф3.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х10 мм типа Orient'м^2''*
117	Е1111-0220-0105'200,9''Устройство плинтусов керамогранитных'м'*
118	П2Тип 4*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
119	X404,1=Ф4*
120	E1111-0218-0102(РС149999)'Ф4''Устройство покрытия полов из линолеума на мастике'м^2 покрытия*
121	C1273-301-0101033'Ф4.1,02''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS'м^2'*
122	E1111-220-202'294,4''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
123	П2Тип 5*
124	X266,97=Ф5*
125	E1111-0212-0102(РС295970)'Ф5''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
126	C1273-302-0202001'Ф5.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 600x600x10 мм типа Orient'м^2'*
127	E1111-0220-0105'237,4''Устройство плинтусов керамогранитных'м'*
128	П2Тип 6*
129	X31,52=Ф6*
130	E1111-0212-0102(РС295970)'Ф6''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
131	C1233-202-0101'Ф6.1,02''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2'*
132	E1111-0220-0104(РС295946)'61,4=Ф6''Устройство плинтусов из плиток керамических'м плинтусов'*
133	C1233-202-0101'Ф6.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2'*
134	Р Внутренняя отделка(АС33)'м^2'9750,22*
135	ПРПотолок'м^2'3093,39*
136	П2Этаж1*
137	X554,05=Ф34*
138	E1115-0301-0204'Ф34''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности'*
139	E1115-0302-0102'Ф34''Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности'*
140	X307,97=Ф35*
141	E1115-0301-0204'Ф35''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности'*
142	E1115-0501-0103(РС329867)'Ф35''Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600x600 мм'м^2*
143	C1232-401-0102'Ф35.1,05''Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм'м^2*
144	П2Этаж2*
145	X898,65=Ф34*
146	E1115-0301-0204'Ф34''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности'*
147	E1115-0302-0102'Ф34''Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности'*
148	X147,89=Ф35*
149	E1115-0301-0204'Ф35''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности'*
150	E1115-0501-0103(РС329867)'Ф35''Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600x600 мм'м^2*
151	C1232-401-0102'Ф35.1,05''Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм'м^2*
152	П2Этаж3*
153	X694,68=Ф34*
154	E1115-0301-0204'Ф34''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности'*
155	E1115-0302-0102'Ф34''Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности'*
156	X356,54=Ф35*
157	E1115-0301-0204'Ф35''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности'*
158	E1115-0501-0103(РС329867)'Ф35''Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600x600 мм'м^2*
159	C1232-401-0102'Ф35.1,05''Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм'м^2*
160	П2Этаж4*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
161	Х940,39=Ф34*
162	Е1115-0301-0204'Ф34''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности'*
163	Е1115-0302-0102'Ф34''Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности'*
164	Х120,08=Ф35*
165	Е1115-0301-0204'Ф35''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности'*
166	Е1115-0501-0103(РС329867)'Ф35''Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм'м^2*
167	С1232-401-0102'Ф35.1,05''Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм'м^2*
168	ПРСтены*
169	П2Этаж1*
170	Х2470,61=Ф31*
171	Е1115-0202-0103'Ф31''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности'*
172	Е1115-0302-0103'Ф31''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
173	Х323,26=Ф32*
174	Е1115-0202-0101'Ф32''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности'*
175	Е1115-0101-0203'Ф32''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
176	П2Этаж2*
177	Х2366,13=Ф31*
178	Е1115-0202-0103'Ф31''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности'*
179	Е1115-0302-0103'Ф31''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
180	Х464,94=Ф32*
181	Е1115-0202-0101'Ф32''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности'*
182	Е1115-0101-0203'Ф32''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
183	П2Этаж3*
184	Х2577,38=Ф31*
185	Е1115-0202-0103'Ф31''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности'*
186	Е1115-0302-0103'Ф31''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
187	Х124,53=Ф32*
188	Е1115-0202-0101'Ф32''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности'*
189	Е1115-0101-0203'Ф32''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
190	П2Этаж4*
191	Х2227,91=Ф31*
192	Е1115-0202-0103'Ф31''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности'*
193	Е1115-0302-0103'Ф31''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
194	Х167,22=Ф32*
195	Е1115-0202-0101'Ф32''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности'*
196	Е1115-0101-0203'Ф32+14,4''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
197	Р Проемы(АС34)'м^2'22,05*
198	П2Окна*
199	Е12-060102-0701'14.4,2+105.10''Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков'м*
200	Е12-060102-0702'14.3,4+105.3,4''Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери'м*
201	Е12-060102-0702'1346''Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери'м*
202	Е12-080101-1804'166,96''Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов'м'*
203	П2Двери*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
204	E1110-0106-0106(РС295688)'0,57.2,071+0,67.2,071+0,87.2,071.4+0,97.2,071+1,07.2,071+1,272.2,071.2''Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях'$м^2$*
205	С1223-201-0102'0,57.2,071+0,67.2,071''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'$м^2$*
206	С1223-201-0103'0,87.2,071.4+0,97.2,071''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'$м^2$*
207	С1223-201-0105'1,07.2,071+1,272.2,071.2''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П'$м^2$*
208	С1223-502-0201'7.2+3.4''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
209	С1223-502-0304'10''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7'шт.'*
210	С1223-502-0903'10''Ручка на планке'пара*
211	E1110-0401-0301(РС309273)'1,911''Установка блока дверного металлического противопожарного глухого или остекленного однопольного'$м^2$'*
212	С1223-207-0203'1,911''Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный'$м^2$'*
213	Р Крыльца(АС35)'$м^2$'379,2*
214	E1111-0103-0103(РС100511РС100467)'(17,75+0,6+0,61):0,05=Ф21''Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм'$м^2$ стяжки*
215	E1111-0103-0104(РС100511РС100467)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)'Ф21''Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103'$м^2$ стяжки'*
216	E1106-0301-0910'(896,58+33,027+33,41).0,001=Ф22''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
217	С1214-403-0101'Ф22''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
218	КЖангазинова М.С.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"

Шифр стройки АЖ2018/74_2025

Наименование объекта - Рыскулова 8

Шифр объекта 2-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-02-03-05

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительные решения. Литер Б

(Наименование работ и затрат)

Основание: Том 3. Альбом-1.5

Сметная стоимость	**20612,806**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	15436,852	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	2,666	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**20 612 806**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15 130 695
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7 910 519*
		машины и механизмы	тенге			753 963
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*306 157*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 728 146
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 666		
	Раздел 1.	**Фасады**	$м^2$	484,28	2357	**1 141 356**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			132 380
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*68 444*
		машины и механизмы	тенге			98 315
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*18 981*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			910 661
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	33		
		Отмостка(АС15)				
1	**1106-0301-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**16,947**	**11 658**	**197 568**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			6 838	115 884

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			3 546	60 094
1.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	25,623864	4 522	115 871
1.2		машины и механизмы			3 068	51 993
		в том числе оплата труда машинистов			680	11 524
1.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,4165152	15 060	51 453
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,4165152*	*3 346*	*11 432*
1.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9,1107072	33	301
1.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0246748	9 385	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0246748*	*3 346*	*83*
1.3		материалы, изделия и конструкции			1 752	29 691
1.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,033894	54	2
1.3.2	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	4,23675	7 006	29 683
2	**212-101-0901** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**17,28594**	**29 180**	**504 404**
3	**1127-0602-0301** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$ покрытия**	**112,98**	**537**	**60 670**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			124	14 010
		в том числе оплата труда рабочих			63	7 118
3.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,282196	6 139	14 010
3.2		машины и механизмы			410	46 322
		в том числе оплата труда машинистов			66	7 457
3.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0126538	1 545	20
3.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0037961	162	1
3.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,4808429	25 720	12 367
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4808429*	*4 000*	*1 923*
3.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,7212643	23 605	17 025
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7212643*	*4 781*	*3 448*
3.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,1518451	9 491	1 441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1518451*	*3 346*	*508*
3.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,1012301	13 506	1 367
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1012301*	*3 346*	*339*
3.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0050615	11 936	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0050615*	*4 000*	*20*
3.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,265729	52 745	14 016
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,265729*	*4 781*	*1 270*
3.3		материалы, изделия и конструкции			3	338
3.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0012202	243 679	297
3.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,11298	54	6
4	**1127-0602-0401** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301**	**$м^2$ покрытия**	**112,98**	**23**	**2 599**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			22	2 486
		в том числе оплата труда рабочих			11	1 243
4.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,350238	6 941	2 431
4.2		материалы, изделия и конструкции			1	113
4.2.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0003163	243 679	77
5	**212-501-0201** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I**	**т**	**13,760964**	**27 332**	**376 115**
	Раздел 2.	**Полы(АС16)**				**4 070 937**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 702 854
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*886 442*
		машины и механизмы	тенге			43 394
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15 590*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 324 688
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	320		
	Подраздел 2.1.	**Этаж1**				**3 690 277**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 353 436
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*706 433*
		машины и механизмы	тенге			38 540
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13 871*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 298 300
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	257		
		Тип Дб				
6	**1207-0101-1001** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 м^2**	**место**	**98,72**	**2 538**	**250 551**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			2 419	238 804
		в том числе оплата труда рабочих			1 244	122 808
6.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	43,83168	5 448	238 795
6.2		машины и механизмы			33	3 258
		в том числе оплата труда машинистов			12	1 185
6.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,3443354	9 491	3 268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3443354*	*3 346*	*1 152*
6.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,3443354	86	30
6.3		материалы, изделия и конструкции			86	8 489
6.3.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м^3	0,306032	26 821	8 208
6.3.2	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,009872	32 537	321
6.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,04936	54	3
7	**1111-0220-0202** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**75,9**	**625**	**47 438**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
7.1		затраты на труд рабочих			437	33 168
		в том числе оплата труда рабочих			229	17 381
7.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,35854	6 192	33 180
7.2		машины и механизмы			7	532
		в том числе оплата труда машинистов			2	152
7.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,0700382	22	24
7.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0241362	7 042	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0241362*	*2 801*	*68*
7.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,6171254	25	40
7.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0321816	9 385	302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0321816*	*3 346*	*108*
7.3		материалы, изделия и конструкции			181	13 738
7.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	76,659	166	12 725
7.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,8349	1 186	990
		Тип Дк				
8	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**м^2 покрытия**	**10,94**	**7 020**	**76 799**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			6 249	68 364
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	35 785
8.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,292184	5 561	68 357
8.2		машины и механизмы			249	2 725
		в том числе оплата труда машинистов			91	996
8.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2667172	7 042	1 878
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2667172*	*2 801*	*747*
8.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,041747	12 784	534
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,041747*	*3 346*	*140*
8.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0324699	9 385	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0324699*	*3 346*	*109*
8.3		материалы, изделия и конструкции			522	5 710
8.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0,14222	23 796	3 384
8.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	м^3	0,334764	6 892	2 307
8.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,42119	54	23
9	**233-202-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**	**11,1588**	**1 416**	**15 801**
10	**1111-0220-0104** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м плинтусов**	**26,7**	**1 619**	**43 227**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 575	42 052
		в том числе оплата труда рабочих			825	22 028
10.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,68034	6 295	42 053
10.2		машины и механизмы			6	160
		в том числе оплата труда машинистов			2	53
10.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0169812	9 385	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0169812*	*3 346*	*57*
10.3		материалы, изделия и конструкции			38	1 014
10.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0,04272	23 796	1 017

1	2	3	4	5	6	7
11	**233-202-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**1,88769**	**1 416**	**2 673**
		Тип Дл				
12	**1111-0218-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство покрытия полов из линолеума на мастике**	**$м^2$ покрытия**	**378,87**	**2 436**	**922 927**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			2 057	779 336
		в том числе оплата труда рабочих			1 077	408 043
12.1.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	153,404463	5 082	779 601
12.2		машины и механизмы			76	28 794
		в том числе оплата труда машинистов			28	10 608
12.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,4056077	7 042	9 898
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4056077*	*2 801*	*3 937*
12.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,008011	9 385	18 845
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,008011*	*3 346*	*6 719*
12.3		материалы, изделия и конструкции			303	114 797
12.3.1	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	189,435	593	112 335
12.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	1,89435	1 103	2 089
13	**273-301-0101033** ***ПрСЦ 07.2025***	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS**	**$м^2$**	**386,4474**	**5 322**	**2 056 673**
14	**1111-0220-0202** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**438,7**	**625**	**274 188**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			437	191 712
		в том числе оплата труда рабочих			229	100 462
14.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	30,97222	6 192	191 780
14.2		машины и механизмы			7	3 071
		в том числе оплата труда машинистов			2	877
14.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	6,1847926	22	136
14.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1395066	7 042	982
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1395066*	*2 801*	*391*
14.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9,3469422	25	234
14.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1860088	9 385	1 746
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1860088*	*3 346*	*622*
14.3		материалы, изделия и конструкции			181	79 405
14.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	443,087	166	73 552
14.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4,8257	1 186	5 723
	Подраздел 2.2.	**Этаж2**				**380 660**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			349 418
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*180 009*
		машины и механизмы	тенге			4 854
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 719*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			26 388
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	63		
		Тип Дб				

1	2	3	4	5	6	7
15	**1207-0101-1001** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 м^2**	**место**	**129,2**	**2 538**	**327 910**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			2 419	312 535
		в том числе оплата труда рабочих			1 244	160 725
15.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	57,3648	5 448	312 523
15.2		машины и механизмы			33	4 263
		в том числе оплата труда машинистов			12	1 550
15.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,4506496	9 491	4 277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4506496*	*3 346*	*1 508*
15.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,4506496	86	39
15.3		материалы, изделия и конструкции			86	11 112
15.3.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м^3	0,40052	26 821	10 742
15.3.2	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,01292	32 537	420
15.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,0646	54	3
16	**1111-0220-0202** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**84,4**	**625**	**52 750**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			437	36 883
		в том числе оплата труда рабочих			229	19 328
16.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,95864	6 192	36 896
16.2		машины и механизмы			7	591
		в том числе оплата труда машинистов			2	169
16.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,1898712	22	26
16.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0268392	7 042	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0268392*	*2 801*	*75*
16.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,7982264	25	45
16.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0357856	9 385	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0357856*	*3 346*	*120*
16.3		материалы, изделия и конструкции			181	15 276
16.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	85,244	166	14 151
16.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,9284	1 186	1 101
	Раздел 3.	**Внутренняя отделка**	м^2	1332,91	11218	**14 952 976**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12 980 544
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6 793 436*
		машины и механизмы	тенге			604 921
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*268 801*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 367 510
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 257		
	Подраздел 3.1.	**Стены**				**12 501 112**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10 788 836
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5 646 227*
		машины и механизмы	тенге			590 435

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*264 576*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 121 840
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 885		
		Этаж1				
17	**1115-0202-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**1 073,45**	**5 745**	**6 166 970**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			4 857	5 213 747
		в том числе оплата труда рабочих			2 542	2 728 710
17.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	842,01418	6 192	5 213 752
17.2		машины и механизмы			366	392 882
		в том числе оплата труда машинистов			165	177 119
17.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	53,479279	6 078	325 047
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*53,479279*	*2 801*	*149 795*
17.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	9,5579988	7 042	67 307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,5579988*	*2 801*	*26 772*
17.3		материалы, изделия и конструкции			522	560 341
17.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	20,073515	24 595	493 708
17.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,064407	37 327	2 404
17.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,28814	861	1 109
17.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	59,46913	1 073	63 810
18	**1115-0302-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**1 073,45**	**2 636**	**2 829 614**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			2 386	2 561 252
		в том числе оплата труда рабочих			1 249	1 340 739
18.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	443,76423	5 771	2 560 963
18.2		машины и механизмы			16	17 175
		в том числе оплата труда машинистов			6	6 441
18.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2275714	7 042	1 603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2275714*	*2 801*	*637*
18.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,7067855	9 385	16 018
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,7067855*	*3 346*	*5 711*
18.3		материалы, изделия и конструкции			234	251 186
18.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,6762735	218 283	147 619
18.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	547,4595	116	63 505
18.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	3,327695	1 103	3 670
18.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	9,01698	4 057	36 582
19	**1115-0202-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**189,2**	**4 801**	**908 349**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			4 048	765 882
		в том числе оплата труда рабочих			2 119	400 915

1	2	3	4	5	6	7
19.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	130,3588	5 876	765 988
19.2		машины и механизмы			349	66 031
		в том числе оплата труда машинистов			158	29 894
19.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	9,425944	6 078	57 291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,425944*	*2 801*	*26 402*
19.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,2434224	7 042	8 756
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2434224*	*2 801*	*3 483*
19.3		материалы, изделия и конструкции			404	76 436
19.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	2,85692	24 595	70 266
19.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,011352	37 327	424
19.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,13244	861	114
19.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	5,24084	1 073	5 623
20	**1115-0302-0201** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**189,2**	**528**	**99 898**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			479	90 627
		в том числе оплата труда рабочих			250	47 300
20.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18,447	4 908	90 538
20.2		машины и механизмы			3	567
		в том числе оплата труда машинистов			1	189
20.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0200552	7 042	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0200552*	*2 801*	*56*
20.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0401104	9 385	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0401104*	*3 346*	*134*
20.3		материалы, изделия и конструкции			46	8 704
20.3.1	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0007568	3 289	2
20.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,032164	65 286	2 100
20.3.3	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,946	170	161
20.3.4	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	3,0272	116	351
20.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,01892	1 103	21
20.3.6	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,5136	4 057	6 141
21	**1115-0202-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**70,26**	**5 745**	**403 644**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			4 857	341 253
		в том числе оплата труда рабочих			2 542	178 601
21.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	55,111944	6 192	341 253
21.2		машины и механизмы			366	25 715
		в том числе оплата труда машинистов			165	11 593
21.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	3,5003532	6 078	21 275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,5003532*	*2 801*	*9 804*
21.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,625595	7 042	4 405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,625595*	*2 801*	*1 752*
21.3		материалы, изделия и конструкции			522	36 676

1	2	3	4	5	6	7
21.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	1,313862	24 595	32 314
21.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0042156	37 327	157
21.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,084312	861	73
21.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	3,892404	1 073	4 177
22	**1115-0302-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**70,26**	**2 636**	**185 205**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			2 386	167 640
		в том числе оплата труда рабочих			1 249	87 755
22.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	29,045484	5 771	167 621
22.2		машины и механизмы			16	1 125
		в том числе оплата труда машинистов			6	422
22.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0148951	7 042	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0148951*	*2 801*	*42*
22.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1117134	9 385	1 048
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1117134*	*3 346*	*374*
22.3		материалы, изделия и конструкции			234	16 440
22.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0442638	218 283	9 662
22.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	35,8326	116	4 157
22.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,217806	1 103	240
22.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,590184	4 057	2 394
		Этаж2				
23	**1115-0202-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**227,59**	**5 745**	**1 307 505**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			4 857	1 105 405
		в том числе оплата труда рабочих			2 542	578 534
23.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	178,521596	6 192	1 105 406
23.2		машины и механизмы			366	83 298
		в том числе оплата труда машинистов			165	37 552
23.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	11,3385338	6 078	68 916
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*11,3385338*	*2 801*	*31 759*
23.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,0264614	7 042	14 270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,0264614*	*2 801*	*5 676*
23.3		материалы, изделия и конструкции			522	118 802
23.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	4,255933	24 595	104 675
23.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0136554	37 327	510
23.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,273108	861	235
23.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	12,608486	1 073	13 529
24	**1115-0302-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**227,59**	**2 636**	**599 927**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			2 386	543 030
		в том числе оплата труда рабочих			1 249	284 260

1	2	3	4	5	6	7
24.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	94,085706	5 771	542 969
24.2		машины и механизмы			16	3 642
		в том числе оплата труда машинистов			6	1 366
24.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0482491	7 042	340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0482491*	*2 801*	*135*
24.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3618681	9 385	3 396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3618681*	*3 346*	*1 211*
24.3		материалы, изделия и конструкции			234	53 255
24.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1433817	218 283	31 298
24.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	116,0709	116	13 464
24.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,705529	1 103	778
24.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,911756	4 057	7 756
	Подраздел 3.2.	**Потолок**				**2 451 864**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 191 708
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 147 209*
		машины и механизмы	тенге			14 486
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4 225*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			245 670
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	371		
		Этаж1				
25	**1115-0301-0204** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**475,84**	**2 966**	**1 411 341**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			2 689	1 279 534
		в том числе оплата труда рабочих			1 408	669 983
25.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	213,89008	5 982	1 279 490
25.2		машины и механизмы			14	6 661
		в том числе оплата труда машинистов			4	1 903
25.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2521952	7 042	1 776
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2521952*	*2 801*	*706*
25.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1513171	14 425	2 183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1513171*	*4 781*	*723*
25.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1513171	9 385	1 420
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1513171*	*3 346*	*506*
25.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	4,6403917	207	961
25.3		материалы, изделия и конструкции			263	125 146
25.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	11,896	398	4 735
25.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 308,08416	84	109 879
25.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,380672	358	136
25.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	55,67328	187	10 411
26	**1115-0302-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**475,84**	**1 096**	**521 521**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			942	448 241

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			493	234 589
26.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	77,657088	5 771	448 159
26.2		машины и механизмы			10	4 759
		в том числе оплата труда машинистов			3	1 428
26.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,050439	7 042	355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,050439*	*2 801*	*141*
26.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4539514	9 385	4 260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4539514*	*3 346*	*1 519*
26.3		материалы, изделия и конструкции			144	68 521
26.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2712288	218 283	59 205
26.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	26,1712	116	3 036
26.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,523424	1 103	577
26.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,570272	4 057	6 371
		Этаж2				
27	**1115-0301-0204** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**127,77**	**2 966**	**378 966**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			2 689	343 574
		в том числе оплата труда рабочих			1 408	179 900
27.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	57,432615	5 982	343 562
27.2		машины и механизмы			14	1 789
		в том числе оплата труда машинистов			4	511
27.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0677181	7 042	477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0677181*	*2 801*	*190*
27.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0406309	14 425	586
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0406309*	*4 781*	*194*
27.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0406309	9 385	381
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0406309*	*3 346*	*136*
27.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,246013	207	258
27.3		материалы, изделия и конструкции			263	33 603
27.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	3,19425	398	1 271
27.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	351,23973	84	29 504
27.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,102216	358	37
27.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	14,94909	187	2 795
28	**1115-0302-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**127,77**	**1 096**	**140 036**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			942	120 359
		в том числе оплата труда рабочих			493	62 991
28.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20,852064	5 771	120 337
28.2		машины и механизмы			10	1 277
		в том числе оплата труда машинистов			3	383
28.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0135436	7 042	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0135436*	*2 801*	*38*
28.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1218926	9 385	1 144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1218926*	*3 346*	*408*

1	2	3	4	5	6	7
28.3		материалы, изделия и конструкции			144	18 400
28.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0728289	218 283	15 897
28.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	7,02735	116	815
28.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,140547	1 103	155
28.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,421641	4 057	1 711
	Раздел 4.	**Проемы**	м	365,16	808	**294 895**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			246 215
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*126 372*
		машины и механизмы	тенге			379
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*142*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			48 301
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	40		
		Окна				
29	**1206-0102-0701** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32***	**Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков**	**м**	**221,96**	**154**	**34 182**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			154	34 182
		в том числе оплата труда рабочих			78	17 313
29.1.1	009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	5,21606	6 509	33 951
30	**1206-0102-0702** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32***	**Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери**	**м**	**142,8**	**970**	**138 516**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			970	138 516
		в том числе оплата труда рабочих			498	71 114
30.1.1	009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	21,2772	6 509	138 493
31	**1208-0101-1804** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09***	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**47,4**	**2 578**	**122 197**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			1 551	73 517
		в том числе оплата труда рабочих			798	37 825
31.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	13,49478	5 448	73 520
31.2		машины и механизмы			8	379
		в том числе оплата труда машинистов			3	142
31.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0309996	7 042	218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0309996*	*2 801*	*87*
31.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0154998	9 385	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0154998*	*3 346*	*52*
31.3		материалы, изделия и конструкции			1 019	48 301
31.3.1	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,474	253	120
31.3.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,100014	473 572	47 364
31.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,948	861	816
	Раздел 5.	**Крыльца**	$м^2$	33,2	4598	**152 642**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			68 702
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*35 825*
		машины и механизмы	тенге			6 954
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 643*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			76 986
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	16		
32	**1111-0103-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм**	**$м^2$ стяжки**	**33,2**	**2 347**	**77 920**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			1 738	57 702
		в том числе оплата труда рабочих			909	30 179
32.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,8816	4 480	57 710
32.2		машины и механизмы			97	3 221
		в том числе оплата труда машинистов			38	1 262
32.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4469384	7 042	3 147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4469384*	*2 801*	*1 252*
32.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,654024	33	55
32.3		материалы, изделия и конструкции			512	16 997
32.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,67728	25 015	16 942
32.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,162	54	63
33	**1111-0103-0104** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103**	**$м^2$ стяжки**	**33,2**	**991**	**32 901**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			127	4 216
		в том числе оплата труда рабочих			64	2 125
33.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,9296	4 480	4 165
33.2		машины и механизмы			99	3 286
		в том числе оплата труда машинистов			37	1 228
33.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4434192	7 042	3 123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4434192*	*2 801*	*1 242*
33.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4,8987264	33	162
33.3		материалы, изделия и конструкции			765	25 399
33.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,01592	25 015	25 413
34	**1106-0301-0910** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12***	**Армирование слоев подстилающих и набетонок**	**т**	**0,0913**	**79 385**	**7 248**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			74 301	6 784
		в том числе оплата труда рабочих			38 535	3 518
34.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,1861696	5 719	6 784
34.2		машины и механизмы			4 897	447
		в том числе оплата труда машинистов			1 681	153
34.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,016361	14 425	236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,016361*	*4 781*	*78*
34.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0224963	9 385	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0224963*	*3 346*	*75*
34.3		материалы, изделия и конструкции			187	17

1	2	3	4	5	6	7
34.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,025564	668	17
35	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0913**	**378 679**	**34 573**

Составил Жангазинова М. С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-02-03-05

Составлена в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	273-301-0101033	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS	$м^2$	386,4474	5 322	2 056 673,06
2	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	28,50023	24 595	700 963,16
3	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	17,28594	29 180	504 403,73
4	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	13,760964	27 332	376 114,67
5	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,2079767	218 283	263 680,78
6	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 659,32389	84	139 383,21
7	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	189,435	593	112 334,96
8	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	604,99	166	100 428,34
9	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	81,21086	1 073	87 139,25
10	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	735,58875	116	85 328,3
11	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	15,024433	4 057	60 954,12
12	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,100014	473 572	47 363,83
13	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,6932	25 015	42 355,4
14	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0913	378 679	34 573,39
15	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	4,23675	7 006	29 682,67
16	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,706552	26 821	18 950,43
17	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	13,04649	1 416	18 473,83
18	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	70,62237	187	13 206,38

1	2	3	4	5	6	7
19	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	6,589	1 186	7 814,55
20	218-103-0201	Ветошь	кг	6,828271	1 103	7 531,58
21	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	15,09025	398	6 005,92
22	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,18494	23 796	4 400,83
23	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,09363	37 327	3 494,93
24	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,726	861	2 347,09
25	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0,334764	6 892	2 307,19
26	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,032164	65 286	2 099,86
27	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,022792	32 537	741,58
28	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0015365	243 679	374,42
29	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,482888	358	172,87
30	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,946	170	160,82
31	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,474	253	119,92
32	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,844024	54	99,58
33	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,025564	668	17,08
34	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0007568	3 289	2,49
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**4 729 700**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**4 729 700,22**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2501550

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2501550'Q9Ж5В1'Ц8ХМ+Ш1БН2''1'''''*
2	Ю''РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'АЖ2018/74_2025'2-02'Рыскулова 8'РП'2'2-02-03-05'Архитектурно-строительные решения. Литер Б'Том 3. Альбом-1.5*
3	F(49)'estimate-cipher=2-01-03-05'estimate=Архитектурно-строительные решения. Блок Д'construction=РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'construction-cipher=АЖ2018/74_2025'Использовать минимальную сметную цену=Да'Учет климатических условий=Да'object=Рыскулова 8'object-cipher=2-02'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=3*
4	(РС295570)(РС295715)(РС295970)(РС295946)(РС329867)*
5	Р Фасады'м^2'484,28*
6	П2 Отмостка(АС15)*
7	Х112,98=Ф1*
8	Е1106-0301-0101(РС100463)'Ф1.0,15=Ф2''Устройство бетонной подготовки'м^3'*
9	С1212-101-0901'Ф2.1,02''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3'*
10	Е1127-0602-0301(РС295487)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия*
11	Е1127-0602-0401(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС295487)'Ф1''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301'м^2 покрытия*
12	С1212-501-0201'0,0976.Ф1+0,0121.Ф1.2''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I'т'*
13	Р Полы(АС16)*
14	ПРЭтаж1*
15	П2Тип Дб*
16	Х98,72=Ф7*
17	Е12-070101-1001(РС295913)'Ф7''Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 м^2'место*
18	Е1111-220-202'75,9''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
19	П2Тип Дк*
20	Е1111-0212-0102(РС295970)'10,94=Ф5''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
21	С1233-202-0101'Ф5.1,02''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2'*
22	Е1111-0220-0104(РС295946)'26,7=Ф6''Устройство плинтусов из плиток керамических'м плинтусов'*
23	С1233-202-0101'Ф6.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2'*
24	П2Тип Дл*
25	Е1111-0218-0102(РС149999)'378,87=Ф4''Устройство покрытия полов из линолеума на мастике'м^2 покрытия*
26	С1273-301-0101033'Ф4.1,02''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS'м^2'*
27	Е1111-220-202'438,7''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
28	ПРЭтаж2*
29	П2Тип Дб*
30	Х129,2=Ф7*
31	Е12-070101-1001(РС295913)'Ф7''Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 м^2'место*
32	Е1111-220-202'84,4''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
33	Р Внутренняя отделка'м^2'1332,91*
34	ПРСтены*
35	П2Этаж1*
36	Е1115-0202-0103'1073,45=Ф33''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности'*
37	Е1115-0302-0103'Ф33''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
38	E1115-0202-0101'189,2=Ф31''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности'*
39	E1115-0302-0201(РС295961РС249440)'Ф31''Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке'м^2 окрашиваемой поверхности*
40	E1115-0202-0103'70,26=Ф33''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности'*
41	E1115-0302-0103'Ф33''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
42	П2Этаж2*
43	E1115-0202-0103'227,59=Ф33''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности'*
44	E1115-0302-0103'Ф33''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
45	ПРПотолок*
46	П2Этаж1*
47	E1115-0301-0204'475,84''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности'*
48	E1115-0302-0102'475,84''Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности'*
49	П2Этаж2*
50	E1115-0301-0204'127,77''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности'*
51	E1115-0302-0102'127,77''Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности'*
52	Р Проемы'м'365,16*
53	П2Окна*
54	E12-060102-0701'33.6,54+1.6,14''Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков'м*
55	E12-060102-0702'34.4,2''Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери'м*
56	E12-080101-1804'47,4''Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов'м'*
57	Р Крыльца'м^2'33,2*
58	E1111-0103-0103(РС100511РС100467)'(1,66):0,05=Ф21''Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм'м^2 стяжки*
59	E1111-0103-0104(РС100511РС100467)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)'Ф21''Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103'м^2 стяжки'*
60	E1106-0301-0910'91,3.0,001=Ф22''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
61	С1214-403-0101'Ф22''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
62	КЖангазинова М.С.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"

Шифр стройки АЖ2018/74_2025

Наименование объекта - Рыскулова 8

Шифр объекта 2-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-02-03-06

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительные решения. Литер В

(Наименование работ и затрат)

Основание: Том 3. Альбом-1.6

Сметная стоимость	**10763,333**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	8424,052	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,479	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10 763 333**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8 262 142
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4 312 041*
		машины и механизмы	тенге			412 909
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*161 910*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 088 282
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 479		
	Раздел 1.	**Фасады**	$м^2$	417,54	1899	**793 028**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			91 978
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*47 556*
		машины и механизмы	тенге			68 311
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13 188*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			632 740
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	23		
		Отмостка(АС13)				
1	**1106-0301-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**11,775**	**11 658**	**137 273**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			6 838	80 517

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			3 546	41 754
1.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,8038	4 522	80 509
1.2		машины и механизмы			3 068	36 126
		в том числе оплата труда машинистов			680	8 007
1.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,37384	15 060	35 750
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,37384*	*3 346*	*7 943*
1.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6,33024	33	209
1.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0171444	9 385	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0171444*	*3 346*	*57*
1.3		материалы, изделия и конструкции			1 752	20 630
1.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,02355	54	1
1.3.2	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	2,94375	7 006	20 624
2	**212-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**12,0105**	**29 180**	**350 466**
3	**1127-0602-0301** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$ покрытия**	**78,5**	**537**	**42 154**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			124	9 734
		в том числе оплата труда рабочих			63	4 946
3.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,5857	6 139	9 735
3.2		машины и механизмы			410	32 185
		в том числе оплата труда машинистов			66	5 181
3.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,008792	1 545	14
3.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0026376	162	0
3.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,334096	25 720	8 593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,334096*	*4 000*	*1 336*
3.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,501144	23 605	11 830
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,501144*	*4 781*	*2 396*
3.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,105504	9 491	1 001
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,105504*	*3 346*	*353*
3.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,070336	13 506	950
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,070336*	*3 346*	*235*
3.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0035168	11 936	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0035168*	*4 000*	*14*
3.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,184632	52 745	9 738
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,184632*	*4 781*	*883*
3.3		материалы, изделия и конструкции			3	236
3.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0008478	243 679	207
3.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0785	54	4
4	**1127-0602-0401** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301**	**$м^2$ покрытия**	**78,5**	**23**	**1 806**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			22	1 727
		в том числе оплата труда рабочих			11	864
4.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,24335	6 941	1 689
4.2		материалы, изделия и конструкции			1	79
4.2.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0002198	243 679	54
5	**212-501-0201** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I**	**т**	**9,5613**	**27 332**	**261 329**
	Раздел 2.	**Полы(АС14)**				**1 740 252**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 408 075
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*726 501*
		машины и механизмы	тенге			21 761
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7 753*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			310 415
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	258		
	Подраздел 2.1.	**Этаж1**				**1 740 252**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 408 075
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*726 501*
		машины и механизмы	тенге			21 761
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7 753*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			310 415
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	258		
		Тип Дб				
6	**1207-0101-1001** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 м^2**	**место**	**471,94**	**2 538**	**1 197 784**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			2 419	1 141 623
		в том числе оплата труда рабочих			1 244	587 093
6.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	209,54136	5 448	1 141 581
6.2		машины и механизмы			33	15 574
		в том числе оплата труда машинистов			12	5 663
6.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	1,6461267	9 491	15 623
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,6461267*	*3 346*	*5 508*
6.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,6461267	86	142
6.3		материалы, изделия и конструкции			86	40 587
6.3.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м^3	1,463014	26 821	39 240
6.3.2	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,047194	32 537	1 536
6.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,23597	54	13
7	**1111-0220-0202** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**251,7**	**625**	**157 312**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
7.1		затраты на труд рабочих			437	109 993
		в том числе оплата труда рабочих			229	57 639
7.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	17,77002	6 192	110 032
7.2		машины и механизмы			7	1 761
		в том числе оплата труда машинистов			2	503
7.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3,5484666	22	78
7.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0800406	7 042	564
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0800406*	*2 801*	*224*
7.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5,3627202	25	134
7.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1067208	9 385	1 002
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1067208*	*3 346*	*357*
7.3		материалы, изделия и конструкции			181	45 558
7.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	254,217	166	42 200
7.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,7687	1 186	3 284
		Тип Дк				
8	**1111-0212-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**м^2 покрытия**	**4,87**	**7 020**	**34 187**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			6 249	30 433
		в том числе оплата труда рабочих			3 271	15 930
8.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,471932	5 561	30 429
8.2		машины и механизмы			249	1 212
		в том числе оплата труда машинистов			91	443
8.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1187306	7 042	836
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1187306*	*2 801*	*333*
8.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0185839	12 784	238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0185839*	*3 346*	*62*
8.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0144542	9 385	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0144542*	*3 346*	*48*
8.3		материалы, изделия и конструкции			522	2 542
8.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0,06331	23 796	1 507
8.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	м^3	0,149022	6 892	1 027
8.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,187495	54	10
9	**233-202-0101** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**	**4,9674**	**1 416**	**7 034**
10	**1111-0220-0104** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м плинтусов**	**16,3**	**1 619**	**26 390**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 575	25 672
		в том числе оплата труда рабочих			825	13 448
10.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,07826	6 295	25 673
10.2		машины и механизмы			6	98
		в том числе оплата труда машинистов			2	33
10.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0103668	9 385	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0103668*	*3 346*	*35*
10.3		материалы, изделия и конструкции			38	619
10.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0,02608	23 796	621

1	2	3	4	5	6	7
11	**233-202-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**1,15241**	**1 416**	**1 632**
		Тип Дл				
12	**1111-0218-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство покрытия полов из линолеума на мастике**	**$м^2$ покрытия**	**35,02**	**2 436**	**85 309**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			2 057	72 036
		в том числе оплата труда рабочих			1 077	37 717
12.1.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	14,179598	5 082	72 061
12.2		машины и механизмы			76	2 662
		в том числе оплата труда машинистов			28	981
12.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1299242	7 042	915
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1299242*	*2 801*	*364*
12.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,185606	9 385	1 742
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,185606*	*3 346*	*621*
12.3		материалы, изделия и конструкции			303	10 611
12.3.1	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	17,51	593	10 383
12.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,1751	1 103	193
13	**273-301-0101033** ***ПрСЦ 07.2025***	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS**	**$м^2$**	**35,7204**	**5 322**	**190 104**
14	**1111-0220-0202** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**64,8**	**625**	**40 500**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			437	28 318
		в том числе оплата труда рабочих			229	14 839
14.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,57488	6 192	28 328
14.2		машины и механизмы			7	454
		в том числе оплата труда машинистов			2	130
14.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,9135504	22	20
14.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0206064	7 042	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0206064*	*2 801*	*58*
14.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,3806288	25	35
14.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0274752	9 385	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0274752*	*3 346*	*92*
14.3		материалы, изделия и конструкции			181	11 728
14.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	65,448	166	10 864
14.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,7128	1 186	845
	Раздел 3.	**Внутренняя отделка(АС14)**				**7 579 172**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6 481 973
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 392 445*
		машины и механизмы	тенге			316 303
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*140 484*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			780 896
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 156		

1	2	3	4	5	6	7
	Подраздел 3.1.	**Стены**				**5 618 850**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 729 653
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 475 225*
		машины и механизмы	тенге			304 721
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*137 106*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			584 476
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	859		
		Этаж1				
15	**1115-0202-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**625,73**	**4 801**	**3 004 130**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			4 048	2 532 955
		в том числе оплата труда рабочих			2 119	1 325 922
15.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	431,12797	5 876	2 533 308
15.2		машины и механизмы			349	218 379
		в том числе оплата труда машинистов			158	98 865
15.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	31,1738686	6 078	189 475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*31,1738686*	*2 801*	*87 318*
15.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	4,1122976	7 042	28 959
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,1122976*	*2 801*	*11 519*
15.3		материалы, изделия и конструкции			404	252 796
15.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	9,448523	24 595	232 386
15.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0375438	37 327	1 401
15.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,438011	861	377
15.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	17,332721	1 073	18 598
16	**1115-0302-0201** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**625,73**	**528**	**330 385**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			479	299 725
		в том числе оплата труда рабочих			250	156 433
16.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	61,008675	4 908	299 431
16.2		машины и механизмы			3	1 877
		в том числе оплата труда машинистов			1	626
16.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0663274	7 042	467
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0663274*	*2 801*	*186*
16.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1326548	9 385	1 245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1326548*	*3 346*	*444*
16.3		материалы, изделия и конструкции			46	28 783
16.3.1	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0025029	3 289	8
16.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,1063741	65 286	6 945
16.3.3	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	3,12865	170	532
16.3.4	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	10,01168	116	1 161

1	2	3	4	5	6	7
16.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,062573	1 103	69
16.3.6	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	5,00584	4 057	20 309
17	**1115-0202-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**169,16**	**5 745**	**971 824**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			4 857	821 610
		в том числе оплата труда рабочих			2 542	430 005
17.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	132,689104	6 192	821 611
17.2		машины и механизмы			366	61 912
		в том числе оплата труда машинистов			165	27 911
17.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	8,4275512	6 078	51 223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,4275512*	*2 801*	*23 606*
17.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,5062006	7 042	10 607
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,5062006*	*2 801*	*4 219*
17.3		материалы, изделия и конструкции			522	88 302
17.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	3,163292	24 595	77 801
17.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0101496	37 327	379
17.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,202992	861	175
17.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	9,371464	1 073	10 056
18	**1115-0302-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**169,16**	**2 636**	**445 906**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			2 386	403 616
		в том числе оплата труда рабочих			1 249	211 281
18.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	69,930744	5 771	403 570
18.2		машины и механизмы			16	2 707
		в том числе оплата труда машинистов			6	1 015
18.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0358619	7 042	253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0358619*	*2 801*	*100*
18.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2689644	9 385	2 524
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2689644*	*3 346*	*900*
18.3		материалы, изделия и конструкции			234	39 583
18.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1065708	218 283	23 263
18.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	86,2716	116	10 008
18.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,524396	1 103	578
18.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,420944	4 057	5 765
19	**1115-0202-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**47,48**	**5 745**	**272 773**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			4 857	230 610
		в том числе оплата труда рабочих			2 542	120 694
19.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	37,243312	6 192	230 611
19.2		машины и механизмы			366	17 377

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			165	7 834
19.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	2,3654536	6 078	14 377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,3654536*	*2 801*	*6 626*
19.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4227619	7 042	2 977
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4227619*	*2 801*	*1 184*
19.3		материалы, изделия и конструкции			522	24 786
19.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,887876	24 595	21 837
19.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0028488	37 327	106
19.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,056976	861	49
19.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	2,630392	1 073	2 822
20	**1115-0101-0203** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**47,48**	**12 507**	**593 832**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			9 291	441 137
		в том числе оплата труда рабочих			4 863	230 895
20.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	77,857704	5 666	441 142
20.2		машины и механизмы			52	2 469
		в том числе оплата труда машинистов			18	855
20.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1056905	7 042	744
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1056905*	*2 801*	*296*
20.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0704603	14 425	1 016
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0704603*	*4 781*	*337*
20.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0704603	9 385	661
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0704603*	*3 346*	*236*
20.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	1,172661	49	57
20.3		материалы, изделия и конструкции			3 164	150 226
20.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	18,992	172	3 267
20.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,7122	54	38
20.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	189,92	86	16 333
20.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	14,244	187	2 664
20.3.5	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	48,4296	2 620	126 886
20.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,9496	1 103	1 047
	Подраздел 3.2.	**потолок**	$м^2$	482,6	4062	**1 960 322**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 752 320
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*917 220*
		машины и механизмы	тенге			11 582
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 378*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			196 420
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	297		
		Этаж1				
21	**1115-0301-0204** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**482,6**	**2 966**	**1 431 392**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			2 689	1 297 711
		в том числе оплата труда рабочих			1 408	679 501
21.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	216,9287	5 982	1 297 667
21.2		машины и механизмы			14	6 756
		в том числе оплата труда машинистов			4	1 930
21.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,255778	7 042	1 801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,255778*	*2 801*	*716*
21.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1534668	14 425	2 214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1534668*	*4 781*	*734*
21.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1534668	9 385	1 440
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1534668*	*3 346*	*514*
21.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	4,7063152	207	974
21.3		материалы, изделия и конструкции			263	126 925
21.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	12,065	398	4 802
21.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 326,6674	84	111 440
21.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,38608	358	138
21.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	56,4642	187	10 559
22	**1115-0302-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**482,6**	**1 096**	**528 930**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			942	454 609
		в том числе оплата труда рабочих			493	237 922
22.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	78,76032	5 771	454 526
22.2		машины и механизмы			10	4 826
		в том числе оплата труда машинистов			3	1 448
22.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0511556	7 042	360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0511556*	*2 801*	*143*
22.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4604004	9 385	4 321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4604004*	*3 346*	*1 541*
22.3		материалы, изделия и конструкции			144	69 495
22.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,275082	218 283	60 046
22.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	26,543	116	3 079
22.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,53086	1 103	586
22.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,59258	4 057	6 461
	Раздел 4.	**Проемы**	м	129,42	5029	**650 881**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			280 116
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*145 539*
		машины и механизмы	тенге			6 534
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*485*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			364 231
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	44		
		Окна				

1	2	3	4	5	6	7
23	**1206-0102-0701** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32***	**Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков**	**м**	**73,42**	**154**	**11 307**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			154	11 307
		в том числе оплата труда рабочих			78	5 727
23.1.1	009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,72537	6 509	11 230
24	**1206-0102-0702** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32***	**Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери**	**м**	**56**	**970**	**54 320**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			970	54 320
		в том числе оплата труда рабочих			498	27 888
24.1.1	009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	8,344	6 509	54 311
25	**1208-0101-1804** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09***	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**17,52**	**2 578**	**45 167**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			1 551	27 174
		в том числе оплата труда рабочих			798	13 981
25.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,987944	5 448	27 174
25.2		машины и механизмы			8	141
		в том числе оплата труда машинистов			3	53
25.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0114581	7 042	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0114581*	*2 801*	*32*
25.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,005729	9 385	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,005729*	*3 346*	*19*
25.3		материалы, изделия и конструкции			1 019	17 852
25.3.1	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1752	253	44
25.3.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0369672	473 572	17 507
25.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,3504	861	302
		Двери				
26	**1113-0203-0513** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124 в 2 слоя**	**$м^2$**	**86,4**	**952**	**82 253**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			172	14 861
		в том числе оплата труда рабочих			89	7 690
26.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,5056	5 876	14 723
26.2		машины и механизмы			10	864
		в том числе оплата труда машинистов			2	173
26.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0183168	42	1
26.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0183168	12 784	234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0183168*	*3 346*	*61*
26.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0366336	9 385	344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0366336*	*3 346*	*123*
26.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,190592	200	238
26.3		материалы, изделия и конструкции			770	66 528
26.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,013824	1 027 431	14 203

1	2	3	4	5	6	7
26.3.2	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,032832	1 594 928	52 365
27	**1113-0203-0527** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами, предел огнестойкости R-60**	**$м^2$**	**86,4**	**5 299**	**457 834**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			1 996	172 454
		в том числе оплата труда рабочих			1 044	90 202
27.1.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25,9632	6 641	172 422
27.2		машины и механизмы			64	5 529
		в том числе оплата труда машинистов			3	259
27.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,6227712	22	14
27.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0732672	9 385	688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0732672*	*3 346*	*245*
27.2.3	313-402-0102	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 2 кВт	маш.-ч	16,851456	286	4 820
27.3		материалы, изделия и конструкции			3 239	279 851
27.3.1	261-107-0383	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,001296	151 769	197
27.3.2	236-202-1010	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	162	1 703	275 886
27.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	3,456	1 103	3 812

Составил Жангазинова М. С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-02-03-06

Составлена в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	12,0105	29 180	350 466,39
2	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	13,499691	24 595	332 024,9
3	236-202-1010	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	162	1 703	275 886
4	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	9,5613	27 332	261 329,45
5	273-301-0101033	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS	$м^2$	35,7204	5 322	190 103,97
6	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	48,4296	2 620	126 885,55
7	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 326,6674	84	111 440,06
8	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3816528	218 283	83 308,32
9	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	319,665	166	53 064,39
10	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,032832	1 594 928	52 364,68
11	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	1,463014	26 821	39 239,5
12	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	8,019364	4 057	32 534,56
13	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	29,334577	1 073	31 476
14	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	2,94375	7 006	20 623,91
15	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0369672	473 572	17 506,63
16	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	189,92	86	16 333,12
17	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	122,82628	116	14 247,85
18	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,013824	1 027 431	14 203,21

1	2	3	4	5	6	7
19	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	70,7082	187	13 222,43
20	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	17,51	593	10 383,43
21	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	6,11981	1 416	8 665,65
22	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,1063741	65 286	6 944,74
23	218-103-0201	Ветошь	кг	5,698529	1 103	6 285,48
24	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	12,065	398	4 801,87
25	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,4815	1 186	4 129,06
26	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	18,992	172	3 266,62
27	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,08939	23 796	2 127,12
28	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0505422	37 327	1 886,59
29	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,047194	32 537	1 535,55
30	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0,149022	6 892	1 027,06
31	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,048379	861	902,65
32	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	3,12865	170	531,87
33	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0010676	243 679	260,15
34	261-107-0383	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,001296	151 769	196,69
35	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,38608	358	138,22
36	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,237715	54	66,84
37	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1752	253	44,33
38	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0025029	3 289	8,23
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**2 089 463**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**2 089 463,07**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2501560

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2501560'Q9Ж5В1'Ц8ХМ+Ш1БН2''1'''''*
2	Ю''РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'АЖ2018/74_2025'2-02'Рыскулова 8'РП'2'2-02-03-06'Архитектурно-строительные решения. Литер В'Том 3. Альбом-1.6*
3	F(49)'estimate-cipher=2-01-03-06'estimate=Архитектурно-строительные решения. Литер Б'construction=РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'construction-cipher=АЖ2018/74_2025'Использовать минимальную сметную цену=Да'Учет климатических условий=Да'object=Рыскулова 8'object-cipher=2-02'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=3*
4	(РС295570)(РС295715)(РС295970)(РС295946)(РС329867)*
5	Р Фасады'м^2'417,54*
6	П2 Отмостка(АС13)*
7	Х78,5=Ф1*
8	Е1106-0301-0101(РС100463)'Ф1.0,15=Ф2''Устройство бетонной подготовки'м^3'*
9	С1212-101-0901'Ф2.1,02''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3'*
10	Е1127-0602-0301(РС295487)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия*
11	Е1127-0602-0401(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС295487)'Ф1''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301'м^2 покрытия*
12	С1212-501-0201'0,0976.Ф1+0,0121.Ф1.2''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I'т'*
13	Р Полы(АС14)*
14	ПРЭтаж1*
15	П2Тип Дб*
16	Х471,94=Ф7*
17	Е12-070101-1001(РС295913)'Ф7''Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 м^2'место*
18	Е1111-220-202'251,7''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
19	П2Тип Дк*
20	Е1111-0212-0102(РС295970)'4,87=Ф5''Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м^2 покрытия*
21	С1233-202-0101'Ф5.1,02''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2'*
22	Е1111-0220-0104(РС295946)'16,3=Ф6''Устройство плинтусов из плиток керамических'м плинтусов'*
23	С1233-202-0101'Ф6.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2'*
24	П2Тип Дл*
25	Е1111-0218-0102(РС149999)'35,02=Ф4''Устройство покрытия полов из линолеума на мастике'м^2 покрытия*
26	С1273-301-0101033'Ф4.1,02''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS'м^2'*
27	Е1111-220-202'64,8''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
28	Р Внутренняя отделка(АС14)*
29	ПРСтены*
30	П2Этаж1*
31	Е1115-0202-0101'625,73=Ф31''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности'*
32	Е1115-0302-0201(РС295961РС249440)'Ф31''Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке'м^2 окрашиваемой поверхности*
33	Е1115-0202-0103'169,16=Ф33''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности'*
34	Е1115-0302-0103'Ф33''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
35	Е1115-0202-0103'47,48=Ф34''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности'*
36	Е1115-0101-0203'Ф34''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
37	ПРпотолок'м^2'482,6*
38	П2Этаж1*
39	Е1115-0301-0204'482,6''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности'*
40	Е1115-0302-0102'482,6''Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности'*
41	Р Проемы'м'129,42*
42	П2Окна*
43	Е12-060102-0701'9.6,5+2.7,46''Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков'м*
44	Е12-060102-0702'9.4,6+2.7,3''Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери'м*
45	Е12-080101-1804'17,52''Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов'м'*
46	П2Двери*
47	Е1113-0203-0513(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)'86,4=Ф''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124 в 2 слоя'м^2'*
48	Е1113-0203-0527'Ф''Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами, предел огнестойкости R-60'м^2'*
49	КЖангазинова М.С.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"

Шифр стройки АЖ2018/74_2025

Наименование объекта - Рыскулова 8

Шифр объекта 2-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-02-03-07

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительные решения. Литер Д,Е,Ж

(Наименование работ и затрат)

Основание: Том 3. Альбомы-1.8,1.9

Сметная стоимость	**7671,095**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	4740,259	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,826	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7 671 095**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 629 767
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 420 653*
		машины и механизмы	тенге			320 777
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*110 492*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 720 551
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	826		
Отдел 1.		**Литер Д (Том 3. Альбом-1.7)**				**808 196**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			173 920
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*90 447*
		машины и механизмы	тенге			56 062
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12 260*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			578 214
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	39		
Раздел 1.		**Фасады**	$м^2$	156,19	3475	**542 695**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			62 944
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*32 544*
		машины и механизмы	тенге			46 748

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9 025*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			433 003
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	15		
		Отмостка(АС13)				
1	**1106-0301-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12***	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**8,058**	**11 658**	**93 940**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			6 838	55 101
		в том числе оплата труда рабочих			3 546	28 574
1.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,183696	4 522	55 095
1.2		машины и механизмы			3 068	24 722
		в том числе оплата труда машинистов			680	5 479
1.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,6244928	15 060	24 465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,6244928*	*3 346*	*5 436*
1.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4,3319808	33	143
1.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0117325	9 385	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0117325*	*3 346*	*39*
1.3		материалы, изделия и конструкции			1 752	14 117
1.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,016116	54	1
1.3.2	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	2,0145	7 006	14 114
2	**212-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**8,21916**	**29 180**	**239 835**
3	**1127-0602-0301** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12***	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$ покрытия**	**53,72**	**537**	**28 848**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			124	6 661
		в том числе оплата труда рабочих			63	3 384
3.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,085144	6 139	6 662
3.2		машины и механизмы			410	22 026
		в том числе оплата труда машинистов			66	3 546
3.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0060166	1 545	9
3.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,001805	162	0
3.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,2286323	25 720	5 880
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2286323*	*4 000*	*915*
3.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,3429485	23 605	8 095
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3429485*	*4 781*	*1 640*
3.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,0721997	9 491	685
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0721997*	*3 346*	*242*
3.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0481331	13 506	650
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0481331*	*3 346*	*161*

1	2	3	4	5	6	7
3.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0024067	11 936	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0024067*	*4 000*	*10*
3.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,1263494	52 745	6 664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1263494*	*4 781*	*604*
3.3		материалы, изделия и конструкции			3	161
3.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0005802	243 679	141
3.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,05372	54	3
4	**1127-0602-0401** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301**	**$м^2$ покрытия**	**53,72**	**23**	**1 236**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			22	1 182
		в том числе оплата труда рабочих			11	591
4.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,166532	6 941	1 156
4.2		материалы, изделия и конструкции			1	54
4.2.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0001504	243 679	37
5	**212-501-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I**	**т**	**6,543096**	**27 332**	**178 836**
	Раздел 2.	**Внутренняя отделка**				**82 513**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			28 617
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*14 957*
		машины и механизмы	тенге			977
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*66*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			52 919
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
		Двери				
6	**1113-0203-0513** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124 в 2 слоя**	**$м^2$**	**13,2**	**952**	**12 566**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			172	2 270
		в том числе оплата труда рабочих			89	1 175
6.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3828	5 876	2 249
6.2		машины и механизмы			10	132
		в том числе оплата труда машинистов			2	26
6.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0027984	42	0
6.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0027984	12 784	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0027984*	*3 346*	*9*
6.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0055968	9 385	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0055968*	*3 346*	*19*
6.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,181896	200	36
6.3		материалы, изделия и конструкции			770	10 164
6.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,002112	1 027 431	2 170
6.3.2	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,005016	1 594 928	8 000

1	2	3	4	5	6	7
7	**1113-0203-0527** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами, предел огнестойкости R-60**	**м^2**	**13,2**	**5 299**	**69 947**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			1 996	26 347
		в том числе оплата труда рабочих			1 044	13 781
7.1.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,9666	6 641	26 342
7.2		машины и механизмы			64	845
		в том числе оплата труда машинистов			3	40
7.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0951456	22	2
7.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0111936	9 385	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0111936*	*3 346*	*37*
7.2.3	313-402-0102	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 2 кВт	маш.-ч	2,574528	286	736
7.3		материалы, изделия и конструкции			3 239	42 755
7.3.1	261-107-0383	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,000198	151 769	30
7.3.2	236-202-1010	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	24,75	1 703	42 149
7.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,528	1 103	582
	Раздел 3.	**Крыльца**	м^2	39,8	4598	**182 988**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			82 359
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*42 946*
		машины и механизмы	тенге			8 337
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 169*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			92 292
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	19		
8	**1111-0103-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм**	**м^2 стяжки**	**39,8**	**2 347**	**93 411**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			1 738	69 172
		в том числе оплата труда рабочих			909	36 178
8.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	15,4424	4 480	69 182
8.2		машины и механизмы			97	3 860
		в том числе оплата труда машинистов			38	1 512
8.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,5357876	7 042	3 773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5357876*	*2 801*	*1 501*
8.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,982836	33	65
8.3		материалы, изделия и конструкции			512	20 379
8.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,81192	25 015	20 310
8.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	1,393	54	75
9	**1111-0103-0104** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103**	**м^2 стяжки**	**39,8**	**991**	**39 442**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			127	5 055
		в том числе оплата труда рабочих			64	2 547
9.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,1144	4 480	4 993
9.2		машины и механизмы			99	3 941
		в том числе оплата труда машинистов			37	1 473

1	2	3	4	5	6	7
9.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,5315688	7 042	3 743
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5315688*	*2 801*	*1 489*
9.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5,8725696	33	194
9.3		материалы, изделия и конструкции			765	30 446
9.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,21788	25 015	30 465
10	**1106-0301-0910** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**Армирование слоев подстилающих и набетонок**	**т**	**0,10945**	**79 385**	**8 689**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			74 301	8 132
		в том числе оплата труда рабочих			38 535	4 218
10.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,4219744	5 719	8 132
10.2		машины и механизмы			4 897	536
		в том числе оплата труда машинистов			1 681	184
10.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0196134	14 425	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0196134*	*4 781*	*94*
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0269685	9 385	253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0269685*	*3 346*	*90*
10.3		материалы, изделия и конструкции			187	21
10.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,030646	668	20
11	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,10945**	**378 679**	**41 446**
	Отдел 2.	**Литер Е (Том 3. Альбом-1.8)**				**5 800 529**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 896 061
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 037 877*
		машины и механизмы	тенге			224 420
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*84 991*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 680 048
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	686		
	Раздел 4.	**Кровля (АС12)**				**46 009**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			27 020
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*14 143*
		машины и механизмы	тенге			326
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*71*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			18 663
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
12	**1112-0202-0107** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа**	**м примыканий**	**10,2**	**2 895**	**29 529**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			2 649	27 020
		в том числе оплата труда рабочих			1 387	14 147
12.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,59816	5 876	27 019

1	2	3	4	5	6	7
12.2		машины и механизмы			32	326
		в том числе оплата труда машинистов			7	71
12.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,719712	48	35
12.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,616896	25	15
12.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0125664	14 425	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0125664*	*4 781*	*60*
12.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0045696	9 385	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0045696*	*3 346*	*15*
12.2.5	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,17136	106	18
12.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,450848	24	35
12.3		материалы, изделия и конструкции			214	2 183
12.3.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,102	883	90
12.3.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,332928	1 372	457
12.3.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,10098	1 086	110
12.3.4	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,714	2 122	1 515
13	**214-105-0102** *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0348**	**473 572**	**16 480**
	Раздел 5.	**Отмостка (АС13)**				**608 258**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			70 548
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*36 475*
		машины и механизмы	тенге			52 394
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10 115*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			485 316
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	18		
14	**1106-0301-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**9,0315**	**11 658**	**105 289**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			6 838	61 757
		в том числе оплата труда рабочих			3 546	32 026
14.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,655628	4 522	61 751
14.2		машины и механизмы			3 068	27 708
		в том числе оплата труда машинистов			680	6 141
14.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,8207504	15 060	27 421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,8207504*	*3 346*	*6 092*
14.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4,8553344	33	160
14.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0131499	9 385	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0131499*	*3 346*	*44*
14.3		материалы, изделия и конструкции			1 752	15 824
14.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,018063	54	1
14.3.2	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	2,257875	7 006	15 819
15	**212-101-0901** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**9,21213**	**29 180**	**268 810**
16	**1127-0602-0301** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2 покрытия**	**60,21**	**537**	**32 333**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			124	7 466
		в том числе оплата труда рабочих			63	3 793
16.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,216242	6 139	7 467
16.2		машины и механизмы			410	24 686
		в том числе оплата труда машинистов			66	3 974
16.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0067435	1 545	10
16.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0020231	162	0
16.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,2562538	25 720	6 591
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2562538*	*4 000*	*1 025*
16.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,3843806	23 605	9 073
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3843806*	*4 781*	*1 838*
16.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,0809222	9 491	768
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0809222*	*3 346*	*271*
16.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0539482	13 506	729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0539482*	*3 346*	*181*
16.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0026974	11 936	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0026974*	*4 000*	*11*
16.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,1416139	52 745	7 469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1416139*	*4 781*	*677*
16.3		материалы, изделия и конструкции			3	181
16.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006503	243 679	158
16.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,06021	54	3
17	**1127-0602-0401** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301**	**$м^2$ покрытия**	**60,21**	**23**	**1 385**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			22	1 325
		в том числе оплата труда рабочих			11	662
17.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,186651	6 941	1 296
17.2		материалы, изделия и конструкции			1	60
17.2.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0001686	243 679	41
18	**212-501-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I**	**т**	**7,333578**	**27 332**	**200 441**
	Раздел 6.	**Полы**	$м^2$	117,37	8643	**1 014 424**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			305 319
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*159 877*
		машины и механизмы	тенге			9 943
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 578*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			699 162
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	59		

1	2	3	4	5	6	7
	Подраздел 6.1.	**Этаж1**				**1 014 424**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			305 319
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*159 877*
		машины и механизмы	тенге			9 943
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 578*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			699 162
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	59		
		Тип Дл				
19	**1111-0218-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство покрытия полов из линолеума на мастике**	**м^2 покрытия**	**117,37**	**2 436**	**285 913**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			2 057	241 430
		в том числе оплата труда рабочих			1 077	126 407
19.1.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	47,523113	5 082	241 512
19.2		машины и механизмы			76	8 920
		в том числе оплата труда машинистов			28	3 286
19.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4354427	7 042	3 066
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4354427*	*2 801*	*1 220*
19.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,622061	9 385	5 838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,622061*	*3 346*	*2 081*
19.3		материалы, изделия и конструкции			303	35 563
19.3.1	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	58,685	593	34 800
19.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,58685	1 103	647
20	**273-301-0101033** ***ПрСЦ 07.2025***	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS**	**м^2**	**119,7174**	**5 322**	**637 136**
21	**1111-0220-0202** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**146,2**	**625**	**91 375**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			437	63 889
		в том числе оплата труда рабочих			229	33 480
21.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,32172	6 192	63 912
21.2		машины и механизмы			7	1 023
		в том числе оплата труда машинистов			2	292
21.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,0611276	22	45
21.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0464916	7 042	327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0464916*	*2 801*	*130*
21.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	3,1149372	25	78
21.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0619888	9 385	582
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0619888*	*3 346*	*207*
21.3		материалы, изделия и конструкции			181	26 463
21.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	147,662	166	24 512
21.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,6082	1 186	1 907
	Раздел 7.	**Внутренняя отделка**	м^2	405,88	9525	**3 865 846**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 354 703
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 755 692*
		машины и механизмы	тенге			157 789
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*70 205*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			353 354
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	581		
	Подраздел 7.1.	**Стены**				**3 401 681**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 939 789
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 538 512*
		машины и механизмы	тенге			155 046
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*69 405*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			306 846
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	511		
		Этаж1				
22	**1115-0202-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**405,88**	**5 745**	**2 331 781**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			4 857	1 971 359
		в том числе оплата труда рабочих			2 542	1 031 747
22.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	318,372272	6 192	1 971 361
22.2		машины и механизмы			366	148 552
		в том числе оплата труда машинистов			165	66 970
22.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	20,2209416	6 078	122 903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*20,2209416*	*2 801*	*56 639*
22.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	3,6139555	7 042	25 449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,6139555*	*2 801*	*10 123*
22.3		материалы, изделия и конструкции			522	211 870
22.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	7,589956	24 595	186 675
22.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0243528	37 327	909
22.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,487056	861	419
22.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	22,485752	1 073	24 127
23	**1115-0302-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**405,88**	**2 636**	**1 069 900**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			2 386	968 430
		в том числе оплата труда рабочих			1 249	506 944
23.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	167,790792	5 771	968 321
23.2		машины и механизмы			16	6 494
		в том числе оплата труда машинистов			6	2 435
23.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0860466	7 042	606
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0860466*	*2 801*	*241*

1	2	3	4	5	6	7
23.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,6453492	9 385	6 057
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6453492*	*3 346*	*2 159*
23.3		материалы, изделия и конструкции			234	94 976
23.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2557044	218 283	55 816
23.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	206,9988	116	24 012
23.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	1,258228	1 103	1 388
23.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	3,409392	4 057	13 832
	Подраздел 7.2.	**Потолок**				**464 165**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			414 914
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*217 180*
		машины и механизмы	тенге			2 743
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*800*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			46 508
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	70		
		Этаж1				
24	**1115-0301-0204** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**114,27**	**2 966**	**338 925**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			2 689	307 272
		в том числе оплата труда рабочих			1 408	160 892
24.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	51,364365	5 982	307 262
24.2		машины и механизмы			14	1 600
		в том числе оплата труда машинистов			4	457
24.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0605631	7 042	426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0605631*	*2 801*	*170*
24.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0363379	14 425	524
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0363379*	*4 781*	*174*
24.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0363379	9 385	341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0363379*	*3 346*	*122*
24.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,114361	207	231
24.3		материалы, изделия и конструкции			263	30 053
24.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,85675	398	1 137
24.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	314,12823	84	26 387
24.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,091416	358	33
24.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	13,36959	187	2 500
25	**1115-0302-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**114,27**	**1 096**	**125 240**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			942	107 642
		в том числе оплата труда рабочих			493	56 335
25.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18,648864	5 771	107 623
25.2		машины и механизмы			10	1 143
		в том числе оплата труда машинистов			3	343
25.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0121126	7 042	85

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0121126*	*2 801*	*34*
25.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1090136	9 385	1 023
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1090136*	*3 346*	*365*
25.3		материалы, изделия и конструкции			144	16 455
25.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0651339	218 283	14 218
25.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	6,28485	116	729
25.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,125697	1 103	139
25.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,377091	4 057	1 530
	Раздел 8.	**Проемы(АС15)**				**215 418**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			115 708
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*59 820*
		машины и механизмы	тенге			1 664
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*146*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			98 046
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	18		
		Окна				
26	**1206-0102-0701** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32***	**Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков**	**м**	**58,5**	**154**	**9 009**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			154	9 009
		в том числе оплата труда рабочих			78	4 563
26.1.1	009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,37475	6 509	8 948
27	**1206-0102-0702** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32***	**Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери**	**м**	**41,4**	**970**	**40 158**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			970	40 158
		в том числе оплата труда рабочих			498	20 617
27.1.1	009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6,1686	6 509	40 151
28	**1208-0101-1804** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09***	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**13,52**	**2 578**	**34 855**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			1 551	20 970
		в том числе оплата труда рабочих			798	10 789
28.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,849144	5 448	20 970
28.2		машины и механизмы			8	109
		в том числе оплата труда машинистов			3	41
28.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0088421	7 042	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0088421*	*2 801*	*25*
28.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004421	9 385	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,004421*	*3 346*	*15*
28.3		материалы, изделия и конструкции			1 019	13 776
28.3.1	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1352	253	34
28.3.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0285272	473 572	13 510

1	2	3	4	5	6	7
28.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,2704	861	233
		Двери				
29	**1113-0203-0513** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124 в 2 слоя**	**$м^2$**	**21,02**	**952**	**20 011**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			172	3 615
		в том числе оплата труда рабочих			89	1 871
29.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,60958	5 876	3 582
29.2		машины и механизмы			10	210
		в том числе оплата труда машинистов			2	42
29.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0044562	42	0
29.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0044562	12 784	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0044562*	*3 346*	*15*
29.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0089125	9 385	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0089125*	*3 346*	*30*
29.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,2896556	200	58
29.3		материалы, изделия и конструкции			770	16 186
29.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0033632	1 027 431	3 455
29.3.2	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0079876	1 594 928	12 740
30	**1113-0203-0527** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами, предел огнестойкости R-60**	**$м^2$**	**21,02**	**5 299**	**111 385**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			1 996	41 956
		в том числе оплата труда рабочих			1 044	21 945
30.1.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,31651	6 641	41 948
30.2		машины и механизмы			64	1 345
		в том числе оплата труда машинистов			3	63
30.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1515122	22	3
30.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,017825	9 385	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,017825*	*3 346*	*60*
30.2.3	313-402-0102	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 2 кВт	маш.-ч	4,0997408	286	1 173
30.3		материалы, изделия и конструкции			3 239	68 084
30.3.1	261-107-0383	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,0003153	151 769	48
30.3.2	236-202-1010	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	39,4125	1 703	67 119
30.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,8408	1 103	927
	Раздел 9.	**Крыльца**	$м^2$	11	4598	**50 574**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			22 763
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11 870*
		машины и механизмы	тенге			2 304
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*876*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			25 507
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
31	**1111-0103-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм**	**$м^2$ стяжки**	**11**	**2 347**	**25 817**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
31.1		затраты на труд рабочих			1 738	19 118
		в том числе оплата труда рабочих			909	9 999
31.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,268	4 480	19 121
31.2		машины и механизмы			97	1 067
		в том числе оплата труда машинистов			38	418
31.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,148082	7 042	1 043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,148082*	*2 801*	*415*
31.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,54802	33	18
31.3		материалы, изделия и конструкции			512	5 632
31.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2244	25 015	5 613
31.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,385	54	21
32	**1111-0103-0104** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103**	**$м^2$ стяжки**	**11**	**991**	**10 901**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			127	1 397
		в том числе оплата труда рабочих			64	704
32.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,308	4 480	1 380
32.2		машины и механизмы			99	1 089
		в том числе оплата труда машинистов			37	407
32.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,146916	7 042	1 035
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,146916*	*2 801*	*412*
32.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,623072	33	54
32.3		материалы, изделия и конструкции			765	8 415
32.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3366	25 015	8 420
33	**1106-0301-0910** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12***	**Армирование слоев подстилающих и набетонок**	**т**	**0,03025**	**79 385**	**2 401**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			74 301	2 248
		в том числе оплата труда рабочих			38 535	1 166
33.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,393008	5 719	2 248
33.2		машины и механизмы			4 897	148
		в том числе оплата труда машинистов			1 681	51
33.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0054208	14 425	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0054208*	*4 781*	*26*
33.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0074536	9 385	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0074536*	*3 346*	*25*
33.3		материалы, изделия и конструкции			187	5
33.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,00847	668	6
34	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,03025**	**378 679**	**11 455**
	Отдел 3.	**Литер Ж (Том 3. Альбом-1.9)**				**1 062 370**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			559 786
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*292 329*
		машины и механизмы	тенге			40 295

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13 241*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			462 289
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	100		
	Раздел 10.	**Полы(АС14)**	$м^2$	13,92	8857	**123 285**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			38 291
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*20 051*
		машины и механизмы	тенге			1 212
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*434*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			83 782
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7		
	Подраздел 10.1.	**Этаж1**				**123 285**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			38 291
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*20 051*
		машины и механизмы	тенге			1 212
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*434*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			83 782
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7		
		Тип Дл				
35	**1111-0218-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство покрытия полов из линолеума на мастике**	**$м^2$ покрытия**	**13,92**	**2 436**	**33 909**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			2 057	28 633
		в том числе оплата труда рабочих			1 077	14 992
35.1.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,636208	5 082	28 643
35.2		машины и механизмы			76	1 058
		в том числе оплата труда машинистов			28	390
35.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0516432	7 042	364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0516432*	*2 801*	*145*
35.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,073776	9 385	692
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,073776*	*3 346*	*247*
35.3		материалы, изделия и конструкции			303	4 218
35.3.1	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	6,96	593	4 127
35.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0696	1 103	77
36	**273-301-0101033** ***ПрСЦ 07.2025***	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS**	**$м^2$**	**14,1984**	**5 322**	**75 564**
37	**1111-0220-0202** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**22,1**	**625**	**13 812**
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			437	9 658
		в том числе оплата труда рабочих			229	5 061
37.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,56026	6 192	9 661

1	2	3	4	5	6	7
37.2		машины и механизмы			7	154
		в том числе оплата труда машинистов			2	44
37.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,3115658	22	7
37.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0070278	7 042	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0070278*	*2 801*	*20*
37.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,4708626	25	12
37.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0093704	9 385	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0093704*	*3 346*	*31*
37.3		материалы, изделия и конструкции			181	4 000
37.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	22,321	166	3 705
37.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2431	1 186	288
	Раздел 11.	**Внутренняя отделка(АС14)**	$м^2$	50,08	9437	**472 608**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			410 006
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*214 577*
		машины и механизмы	тенге			19 442
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8 654*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			43 160
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	71		
	Подраздел 11.1.	**Стены**				**419 721**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			362 730
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*189 831*
		машины и механизмы	тенге			19 130
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8 563*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			37 861
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	63		
		Этаж1				
38	**1115-0202-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**50,08**	**5 745**	**287 710**
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			4 857	243 239
		в том числе оплата труда рабочих			2 542	127 303
38.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	39,282752	6 192	243 239
38.2		машины и механизмы			366	18 329
		в том числе оплата труда машинистов			165	8 263
38.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	2,4949856	6 078	15 165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,4949856*	*2 801*	*6 988*
38.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4459123	7 042	3 140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4459123*	*2 801*	*1 249*
38.3		материалы, изделия и конструкции			522	26 142
38.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,936496	24 595	23 033
38.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0030048	37 327	112

1	2	3	4	5	6	7
38.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,060096	861	52
38.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	2,774432	1 073	2 977
39	**1115-0302-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**50,08**	**2 636**	**132 011**
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			2 386	119 491
		в том числе оплата труда рабочих			1 249	62 550
39.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20,703072	5 771	119 477
39.2		машины и механизмы			16	801
		в том числе оплата труда машинистов			6	300
39.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,010617	7 042	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,010617*	*2 801*	*30*
39.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0796272	9 385	747
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0796272*	*3 346*	*266*
39.3		материалы, изделия и конструкции			234	11 719
39.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0315504	218 283	6 887
39.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	25,5408	116	2 963
39.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,155248	1 103	171
39.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,420672	4 057	1 707
	Подраздел 11.2.	**Потолок**				**52 887**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			47 276
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*24 746*
		машины и механизмы	тенге			312
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*91*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5 299
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	8		
		Этаж1				
40	**1115-0301-0204** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**13,02**	**2 966**	**38 617**
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			2 689	35 011
		в том числе оплата труда рабочих			1 408	18 332
40.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,85249	5 982	35 010
40.2		машины и механизмы			14	182
		в том числе оплата труда машинистов			4	52
40.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0069006	7 042	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0069006*	*2 801*	*19*
40.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0041404	14 425	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0041404*	*4 781*	*20*
40.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0041404	9 385	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0041404*	*3 346*	*14*
40.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,126971	207	26
40.3		материалы, изделия и конструкции			263	3 424
40.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,3255	398	130

1	2	3	4	5	6	7
40.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	35,79198	84	3 007
40.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,010416	358	4
40.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,52334	187	285
41	**1115-0302-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**13,02**	**1 096**	**14 270**
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			942	12 265
		в том числе оплата труда рабочих			493	6 419
41.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,124864	5 771	12 263
41.2		машины и механизмы			10	130
		в том числе оплата труда машинистов			3	39
41.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0013801	7 042	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0013801*	*2 801*	*4*
41.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0124211	9 385	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0124211*	*3 346*	*42*
41.3		материалы, изделия и конструкции			144	1 875
41.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0074214	218 283	1 620
41.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,7161	116	83
41.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,014322	1 103	16
41.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,042966	4 057	174
	Раздел 12.	**Проемы(АС15)**	м	30,16	8026	**242 070**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			78 395
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*40 548*
		машины и механизмы	тенге			1 170
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*407*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			162 505
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	14		
		Окна				
42	**1206-0102-0701** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	**Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков**	**м**	**21,46**	**154**	**3 305**
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			154	3 305
		в том числе оплата труда рабочих			78	1 674
42.1.1	009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,50431	6 509	3 283
43	**1206-0102-0702** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	**Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери**	**м**	**8,7**	**970**	**8 439**
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			970	8 439
		в том числе оплата труда рабочих			498	4 333
43.1.1	009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,2963	6 509	8 438
44	**1208-0101-1804** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**4,68**	**2 578**	**12 065**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
44.1		затраты на труд рабочих			1 551	7 259
		в том числе оплата труда рабочих			798	3 735
44.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,332396	5 448	7 259
44.2		машины и механизмы			8	37
		в том числе оплата труда машинистов			3	14
44.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0030607	7 042	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0030607*	*2 801*	*9*
44.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0015304	9 385	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0015304*	*3 346*	*5*
44.3		материалы, изделия и конструкции			1 019	4 769
44.3.1	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0468	253	12
44.3.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0098748	473 572	4 676
44.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0936	861	81
		Двери				
45	**1110-0106-0106** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12***	**Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях**	**м^2**	**1,80177**	**7 230**	**13 027**
		из них:				
45.1		затраты на труд рабочих			6 132	11 048
		в том числе оплата труда рабочих			3 180	5 730
45.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,9680734	5 614	11 049
45.2		машины и механизмы			283	510
		в том числе оплата труда машинистов			97	175
45.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,318034	22	7
45.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,004036	7 042	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,004036*	*2 801*	*11*
45.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0962578	25	2
45.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004036	14 425	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,004036*	*4 781*	*19*
45.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,042983	9 385	403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,042983*	*3 346*	*144*
45.2.6	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0823337	134	11
45.3		материалы, изделия и конструкции			815	1 469
45.3.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,0018018	90 930	164
45.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0126124	861	11
45.3.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,093692	1 086	102
45.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,4324248	2 759	1 193
46	**223-201-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м^2**	**1,80177**	**12 298**	**22 158**
47	**223-502-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**2**	**568**	**1 136**
48	**223-502-0304** ***РСНБ РК 2022***	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	**шт.**	**1**	**5 022**	**5 022**
49	**223-502-0903** ***РСНБ РК 2022***	**Ручка на планке**	**пара**	**1**	**3 380**	**3 380**

1	2	3	4	5	6	7
50	**1110-0401-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12***	**Установка блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах**	**$м^2$**	**3,822**	**14 196**	**54 257**
		из них:				
50.1		затраты на труд рабочих			12 649	48 344
		в том числе оплата труда рабочих			6 559	25 068
50.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,6117304	5 614	48 346
50.2		машины и механизмы			163	623
		в том числе оплата труда машинистов			57	218
50.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,4473269	22	10
50.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0312487	48	2
50.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0192629	7 042	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0192629*	*2 801*	*54*
50.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0196909	14 425	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0196909*	*4 781*	*94*
50.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,020119	9 385	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,020119*	*3 346*	*67*
50.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2431404	24	6
50.3		материалы, изделия и конструкции			1 384	5 290
50.3.1	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0016435	123 191	202
50.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,6079154	1 590	2 557
50.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,91728	2 759	2 531
51	**223-207-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	**$м^2$**	**3,822**	**28 581**	**109 237**
52	**223-502-0304** ***РСНБ РК 2022***	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	**шт.**	**2**	**5 022**	**10 044**
	Раздел 13.	**Крыльца(АС11)**	$м^2$	4,6	4598	**21 149**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9 519
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4 964*
		машины и механизмы	тенге			963
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*366*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10 667
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
53	**1111-0103-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм**	**$м^2$ стяжки**	**4,6**	**2 347**	**10 796**
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			1 738	7 995
		в том числе оплата труда рабочих			909	4 181
53.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,7848	4 480	7 996
53.2		машины и механизмы			97	446
		в том числе оплата труда машинистов			38	175
53.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0619252	7 042	436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0619252*	*2 801*	*173*
53.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,229172	33	8
53.3		материалы, изделия и конструкции			512	2 355

1	2	3	4	5	6	7
53.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,09384	25 015	2 347
53.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,161	54	9
54	**1111-0103-0104** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103**	**$м^2$ стяжки**	**4,6**	**991**	**4 559**
		из них:				
54.1		затраты на труд рабочих			127	584
		в том числе оплата труда рабочих			64	294
54.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,1288	4 480	577
54.2		машины и механизмы			99	455
		в том числе оплата труда машинистов			37	170
54.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0614376	7 042	433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0614376*	*2 801*	*172*
54.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6787392	33	22
54.3		материалы, изделия и конструкции			765	3 520
54.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,14076	25 015	3 521
55	**1106-0301-0910** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12***	**Армирование слоев подстилающих и набетонок**	**т**	**0,01265**	**79 385**	**1 004**
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			74 301	940
		в том числе оплата труда рабочих			38 535	487
55.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,1643488	5 719	940
55.2		машины и механизмы			4 897	62
		в том числе оплата труда машинистов			1 681	21
55.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0022669	14 425	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0022669*	*4 781*	*11*
55.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003117	9 385	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,003117*	*3 346*	*10*
55.3		материалы, изделия и конструкции			187	2
55.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,003542	668	2
56	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,01265**	**378 679**	**4 790**
	Раздел 14.	**Отмостка (АС14)**				**203 258**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			23 575
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12 189*
		машины и механизмы	тенге			17 508
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 380*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			162 175
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
57	**1106-0301-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12***	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**3,018**	**11 658**	**35 184**
		из них:				
57.1		затраты на труд рабочих			6 838	20 637
		в том числе оплата труда рабочих			3 546	10 702

1	2	3	4	5	6	7
57.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,563216	4 522	20 635
57.2		машины и механизмы			3 068	9 259
		в том числе оплата труда машинистов			680	2 052
57.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,6084288	15 060	9 163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6084288*	*3 346*	*2 036*
57.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,6224768	33	54
57.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0043942	9 385	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0043942*	*3 346*	*15*
57.3		материалы, изделия и конструкции			1 752	5 288
57.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,006036	54	0
57.3.2	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,7545	7 006	5 286
58	**212-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**3,07836**	**29 180**	**89 827**
59	**1127-0602-0301** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$ покрытия**	**20,12**	**537**	**10 804**
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			124	2 495
		в том числе оплата труда рабочих			63	1 268
59.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,406424	6 139	2 495
59.2		машины и механизмы			410	8 249
		в том числе оплата труда машинистов			66	1 328
59.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0022534	1 545	3
59.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,000676	162	0
59.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,0856307	25 720	2 202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0856307*	*4 000*	*343*
59.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,1284461	23 605	3 032
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1284461*	*4 781*	*614*
59.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,0270413	9 491	257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0270413*	*3 346*	*90*
59.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0180275	13 506	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0180275*	*3 346*	*60*
59.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0009014	11 936	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0009014*	*4 000*	*4*
59.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,0473222	52 745	2 496
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0473222*	*4 781*	*226*
59.3		материалы, изделия и конструкции			3	60
59.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0002173	243 679	53
59.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,02012	54	1
60	**1127-0602-0401** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301**	**$м^2$ покрытия**	**20,12**	**23**	**463**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
60.1		затраты на труд рабочих			22	443
		в том числе оплата труда рабочих			11	221
60.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,062372	6 941	433
60.2		материалы, изделия и конструкции			1	20
60.2.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0000563	243 679	14
61	**212-501-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I**	**т**	**2,450616**	**27 332**	**66 980**

Составил Жангазинова М. С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-02-03-07

Составлена в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	273-301-0101033	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS	$м^2$	133,9158	5 322	712 699,89
2	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	20,50965	29 180	598 471,59
3	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	16,32729	27 332	446 257,49
4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	8,526452	24 595	209 708,09
5	236-202-1010	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	64,1625	1 703	109 268,74
6	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	3,822	28 581	109 236,58
7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3598101	218 283	78 540,43
8	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,8254	25 015	70 677,38
9	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,15235	378 679	57 691,75
10	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	65,645	593	38 927,48
11	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	5,026875	7 006	35 218,29
12	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,073202	473 572	34 666,42
13	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	349,92021	84	29 393,3
14	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	169,983	166	28 217,18
15	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	239,54055	116	27 786,7
16	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	25,260184	1 073	27 104,18
17	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	1,80177	12 298	22 158,17
18	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0130036	1 594 928	20 739,81

1	2	3	4	5	6	7
19	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	4,250121	4 057	17 242,74
20	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	3	5 022	15 066
21	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0054752	1 027 431	5 625,39
22	218-103-0201	Ветошь	кг	3,578745	1 103	3 947,36
23	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,3497048	2 759	3 723,84
24	223-502-0903	Ручка на планке	пара	1	3 380	3 380
25	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	14,89293	187	2 784,98
26	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,6079154	1 590	2 556,59
27	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,8513	1 186	2 195,64
28	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,714	2 122	1 515,11
29	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	3,18225	398	1 266,54
30	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	568	1 136
31	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0273576	37 327	1 021,18
32	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,9237644	861	795,36
33	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,332928	1 372	456,78
34	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0018231	243 679	444,25
35	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,194672	1 086	211,41
36	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0016435	123 191	202,46
37	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0018018	90 930	163,83
38	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,113265	54	114,12
39	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,102	883	90,07
40	261-107-0383	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,0005133	151 769	77,9
41	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,182	253	46,05
42	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,101832	358	36,46
43	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,042658	668	28,5
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**2 720 892**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**2 720 891,97**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2501570

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2501570'Q9Ж5В1'Ц8ХМ+Ш1БН2''1'''''*
2	Ю''РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'АЖ2018/74_2025'2-02'Рыскулова 8'РП'2'2-02-03-07'Архитектурно-строительные решения. Литер Д,Е,Ж'Том 3. Альбомы-1.8,1.9*
3	F(49)'estimate-cipher=2-01-03-07'estimate=Архитектурно-строительные решения. Литер В'construction=РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'construction-cipher=АЖ2018/74_2025'Использовать минимальную сметную цену=Да'Учет климатических условий=Да'object=Рыскулова 8'object-cipher=2-02'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=3*
4	(РС295570)(РС295715)(РС295970)(РС295946)(РС329867)*
5	ОЛитер Д (Том 3. Альбом-1.7)*
6	Р Фасады'м^2'156,19*
7	П2 Отмостка(АС13)*
8	Х53,72=Ф1*
9	Е1106-0301-0101(РС100463)'Ф1.0,15=Ф2''Устройство бетонной подготовки'м^3'*
10	С1212-101-0901'Ф2.1,02''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3'*
11	Е1127-0602-0301(РС295487)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия*
12	Е1127-0602-0401(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС295487)'Ф1''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301'м^2 покрытия*
13	С1212-501-0201'0,0976.Ф1+0,0121.Ф1.2''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I'т'*
14	Р Внутренняя отделка*
15	П2Двери*
16	Е1113-0203-0513(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)'13,2=Ф''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124 в 2 слоя'м^2'*
17	Е1113-0203-0527'Ф''Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами, предел огнестойкости R-60'м^2'*
18	Р Крыльца'м^2'39,8*
19	Е1111-0103-0103(РС100511РС100467)'(1,99):0,05=Ф21''Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм'м^2 стяжки*
20	Е1111-0103-0104(РС100511РС100467)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)'Ф21''Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103'м^2 стяжки'*
21	Е1106-0301-0910'109,45.0,001=Ф22''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
22	С1214-403-0101'Ф22''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
23	ОЛитер Е (Том 3. Альбом-1.8)*
24	Р Кровля (АС12)*
25	Е1112-0202-0107'10,2''Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа'м примыканий'*
26	С1214-105-0102'34,8.0,001''Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм'т'*
27	Р Отмостка (АС13)*
28	Х60,21=Ф1*
29	Е1106-0301-0101(РС100463)'Ф1.0,15=Ф2''Устройство бетонной подготовки'м^3'*
30	С1212-101-0901'Ф2.1,02''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3'*
31	Е1127-0602-0301(РС295487)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия*
32	Е1127-0602-0401(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС295487)'Ф1''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301'м^2 покрытия*
33	С1212-501-0201'0,0976.Ф1+0,0121.Ф1.2''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I'т'*
34	Р Полы'м^2'117,37*
35	ПРЭтаж1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
36	П2Тип Дл*
37	Е1111-0218-0102(РС149999)'117,37=Ф4''Устройство покрытия полов из линолеума на мастике'м^2 покрытия*
38	С1273-301-0101033'Ф4.1,02''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS'м^2'*
39	Е1111-220-202'146,2''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
40	Р Внутренняя отделка'м^2'405,88*
41	ПРСтены*
42	П2Этаж1*
43	Е1115-0202-0103'405,88=Ф33''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности'*
44	Е1115-0302-0103'Ф33''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
45	ПРПотолок*
46	П2Этаж1*
47	Е1115-0301-0204'114,27''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности'*
48	Е1115-0302-0102'114,27''Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности'*
49	Р Проемы(АС15)*
50	П2Окна*
51	Е12-060102-0701'9.6,5''Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков'м*
52	Е12-060102-0702'9.4,6''Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери'м*
53	Е12-080101-1804'13,52''Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов'м'*
54	П2Двери*
55	Е1113-0203-0513(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)'21,02=Ф''Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124 в 2 слоя'м^2'*
56	Е1113-0203-0527'Ф''Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами, предел огнестойкости R-60'м^2'*
57	Р Крыльца'м^2'11*
58	Е1111-0103-0103(РС100511РС100467)'(0,55):0,05=Ф21''Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм'м^2 стяжки*
59	Е1111-0103-0104(РС100511РС100467)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)'Ф21''Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103'м^2 стяжки'*
60	Е1106-0301-0910'30,25.0,001=Ф22''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
61	С1214-403-0101'Ф22''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
62	ОЛитер Ж (Том 3. Альбом-1.9)*
63	Р Полы(АС14)'м^2'13,92*
64	ПРЭтаж1*
65	П2Тип Дл*
66	Е1111-0218-0102(РС149999)'13,92=Ф4''Устройство покрытия полов из линолеума на мастике'м^2 покрытия*
67	С1273-301-0101033'Ф4.1,02''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS'м^2'*
68	Е1111-220-202'22,1''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
69	Р Внутренняя отделка(АС14)'м^2'50,08*
70	ПРСтены*
71	П2Этаж1*
72	Е1115-0202-0103'50,08=Ф33''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности'*
73	Е1115-0302-0103'Ф33''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности*
74	ПРПотолок*
75	П2Этаж1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
76	E1115-0301-0204'13,02''Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м^2 отделываемой поверхности'*
77	E1115-0302-0102'13,02''Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности'*
78	Р Проемы(АС15)'м'30,16*
79	П2Окна*
80	E12-060102-0701'2.7,3+6,86''Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков'м*
81	E12-060102-0702'2.4,35''Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери'м*
82	E12-080101-1804'4,68''Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов'м'*
83	П2Двери*
84	E1110-0106-0106(РС295688)'0,87.2,071''Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях'м^2*
85	С1223-201-0103'0,87.2,071''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м^2*
86	С1223-502-0201'2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
87	С1223-502-0304'1''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7'шт.'*
88	С1223-502-0903'1''Ручка на планке'пара*
89	E1110-0401-0101(РС295688)'2.1,911''Установка блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах'м^2*
90	С1223-207-0103'2.1,911''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный'м^2'*
91	С1223-502-0304'2''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7'шт.'*
92	Р Крыльца(АС11)'м^2'4,6*
93	E1111-0103-0103(РС100511РС100467)'(0,23):0,05=Ф21''Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм'м^2 стяжки*
94	E1111-0103-0104(РС100511РС100467)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)'Ф21''Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103'м^2 стяжки'*
95	E1106-0301-0910'12,65.0,001=Ф22''Армирование слоев подстилающих и набетонок'т*
96	С1214-403-0101'Ф22''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
97	Р Отмостка (АС14)*
98	Х20,12=Ф1*
99	E1106-0301-0101(РС100463)'Ф1.0,15=Ф2''Устройство бетонной подготовки'м^3'*
100	С1212-101-0901'Ф2.1,02''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3'*
101	E1127-0602-0301(РС295487)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия*
102	E1127-0602-0401(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС295487)'Ф1''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301'м^2 покрытия*
103	С1212-501-0201'0,0976.Ф1+0,0121.Ф1.2''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I'т'*
104	КЖангазинова М.С.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"

Шифр стройки АЖ2018/74_2025

Наименование объекта - Рыскулова 8

Шифр объекта 2-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-02-04-08

(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока А, А2

(Наименование работ и затрат)

Основание: Том 3. Альбом-3.1

Сметная стоимость	**63692,082**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	18353,913	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	2,885	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**63 692 082**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			18 164 712
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9 221 694*
		машины и механизмы	тенге			578 596
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*189 201*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			28 335 651
		оборудование	тенге			16 613 123
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 885		
Раздел 1.		**Водопровод горячей воды (Т3, Т4)**				**21 709 103**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9 655 452
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4 903 959*
		машины и механизмы	тенге			349 054
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*122 574*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6 444 338
		оборудование	тенге			5 260 259
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 515		
1	**1118-0605-0105** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Установка фильтра для очистки воды в трубопроводе системы отопления, диаметр 65 мм**	**фильтр**	**1**	**8 351**	**8 351**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1.1		затраты на труд рабочих			7 391	7 391
		в том числе оплата труда рабочих			3 748	3 748
1.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1766	6 282	7 391
1.2		машины и механизмы			833	833
		в том числе оплата труда машинистов			246	246
1.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4028	329	133
1.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106	14 425	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106*	*4 781*	*51*
1.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0583	9 385	547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0583*	*3 346*	*195*
1.3		материалы, изделия и конструкции			127	127
1.3.1	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,11	1 154	127
2	**242-404-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65**	**шт.**	**1**	**49 599**	**49 599**
3	**1116-0502-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Установка счетчика (водомера), диаметр до 40 мм**	**счетчик (водомер)**	**2**	**2 897**	**5 794**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			2 777	5 554
		в том числе оплата труда рабочих			1 409	2 818
3.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8692	6 390	5 554
3.2		машины и механизмы			99	198
		в том числе оплата труда машинистов			35	70
3.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0212	9 385	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0212*	*3 346*	*71*
3.3		материалы, изделия и конструкции			21	42
3.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	781	16
3.3.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,04	446	18
3.3.3	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,02	426	9
4	**244-301-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик горячей воды многоструйный класса В, DN 40, Qn 10 м^3/ч, Tmax 90°**	**шт.**	**2**	**90 146**	**180 292**
5	**242-207-4002** ***РСНБ РК 2022***	**Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**2**	**7 275**	**14 550**
6	**1118-0701-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Установка манометра с трехходовым краном**	**комплект**	**2**	**1 619**	**3 238**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			1 598	3 196
		в том числе оплата труда рабочих			811	1 622
6.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,4664	6 853	3 196
6.2		материалы, изделия и конструкции			21	42
6.2.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	781	16
6.2.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,04	446	18
6.2.3	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,02	426	9
7	**245-701-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь**	**комплект**	**2**	**3 894**	**7 788**

1	2	3	4	5	6	7
8	**1118-0605-0104** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Установка фильтра для очистки воды в трубопроводе системы отопления, диаметр 50 мм**	**фильтр**	**2**	**6 778**	**13 556**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			6 060	12 120
		в том числе оплата труда рабочих			3 073	6 146
8.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,9292	6 282	12 119
8.2		машины и механизмы			603	1 206
		в том числе оплата труда машинистов			170	340
8.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7208	329	237
8.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106	14 425	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106*	*4 781*	*51*
8.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,08692	9 385	816
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,08692*	*3 346*	*291*
8.3		материалы, изделия и конструкции			115	230
8.3.1	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,2	1 154	231
9	**242-404-0606** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50**	**шт.**	**2**	**18 004**	**36 008**
10	**1116-0403-0202** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм**	**шт.**	**2**	**1 179**	**2 358**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			958	1 916
		в том числе оплата труда рабочих			485	970
10.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,2904	6 596	1 915
10.2		машины и механизмы			6	12
		в том числе оплата труда машинистов			2	4
10.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001272	9 385	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,001272*	*3 346*	*4*
10.3		материалы, изделия и конструкции			215	430
10.3.1	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0136	31 625	430
11	**242-301-1204** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**шт.**	**2**	**2 744**	**5 488**
12	**1116-0403-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 32 до 40 мм**	**шт.**	**6**	**2 571**	**15 426**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			2 473	14 838
		в том числе оплата труда рабочих			1 254	7 524
12.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,4912	5 957	14 840
12.2		машины и механизмы			14	84
		в том числе оплата труда машинистов			2	12
12.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003816	9 385	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,003816*	*3 346*	*13*
12.2.2	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,440112	106	47
12.3		материалы, изделия и конструкции			84	504
12.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000042	642 114	27
12.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,228	1 103	251

1	2	3	4	5	6	7
12.3.3	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00714	31 625	226
13	**242-207-3704** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**6**	**11 614**	**69 684**
14	**241-114-0104** *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм**	**шт.**	**4**	**323**	**1 292**
15	**1116-0502-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Установка счетчика (водомера), диаметр до 40 мм**	**счетчик (водомер)**	**2**	**2 897**	**5 794**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			2 777	5 554
		в том числе оплата труда рабочих			1 409	2 818
15.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8692	6 390	5 554
15.2		машины и механизмы			99	198
		в том числе оплата труда машинистов			35	70
15.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0212	9 385	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0212*	*3 346*	*71*
15.3		материалы, изделия и конструкции			21	42
15.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	781	16
15.3.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,04	446	18
15.3.3	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,02	426	9
16	**244-301-0703** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 м^3/ч, Tmax 50°**	**шт.**	**2**	**143 852**	**287 704**
17	**242-207-4301** *РСНБ РК 2022*	**Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**2**	**1 797**	**3 594**
18	**1118-0701-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Установка манометра с трехходовым краном**	**комплект**	**2**	**1 619**	**3 238**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			1 598	3 196
		в том числе оплата труда рабочих			811	1 622
18.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,4664	6 853	3 196
18.2		материалы, изделия и конструкции			21	42
18.2.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	781	16
18.2.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,04	446	18
18.2.3	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,02	426	9
19	**245-701-0101** *РСНБ РК 2022*	**Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь**	**комплект**	**2**	**3 894**	**7 788**
20	**1118-0605-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Установка фильтра для очистки воды в трубопроводе системы отопления, диаметр 32 мм**	**фильтр**	**2**	**5 665**	**11 330**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			5 081	10 162
		в том числе оплата труда рабочих			2 577	5 154
20.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,59	6 390	10 160
20.2		машины и механизмы			492	984
		в том числе оплата труда машинистов			139	278
20.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5936	329	195

1	2	3	4	5	6	7
20.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00636	14 425	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00636*	*4 781*	*30*
20.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0742	9 385	696
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0742*	*3 346*	*248*
20.3		материалы, изделия и конструкции			92	184
20.3.1	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,16	1 154	185
21	**242-404-0604** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32**	**шт.**	**2**	**8 833**	**17 666**
22	**1116-0401-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 25 мм**	**шт.**	**2**	**10 158**	**20 316**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			9 451	18 902
		в том числе оплата труда рабочих			4 793	9 586
22.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,1164	6 065	18 901
22.2		машины и механизмы			221	442
		в том числе оплата труда машинистов			35	70
22.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,742	329	244
22.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0212	9 385	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0212*	*3 346*	*71*
22.3		материалы, изделия и конструкции			486	972
22.3.1	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,1	1 154	115
22.3.2	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,016	1 493	24
22.3.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,001	831 695	832
23	**242-207-3601** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**2**	**3 020**	**6 040**
24	**1116-0403-0202** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм**	**шт.**	**6**	**1 179**	**7 074**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			958	5 748
		в том числе оплата труда рабочих			485	2 910
24.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8712	6 596	5 746
24.2		машины и механизмы			6	36
		в том числе оплата труда машинистов			2	12
24.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003816	9 385	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,003816*	*3 346*	*13*
24.3		материалы, изделия и конструкции			215	1 290
24.3.1	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0408	31 625	1 290
25	**242-301-1205** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40**	**шт.**	**6**	**3 674**	**22 044**
26	**241-114-0104** *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм**	**шт.**	**4**	**323**	**1 292**
27	**1116-0403-0202** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм**	**шт.**	**1**	**1 179**	**1 179**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			958	958

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			485	485
27.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,1452	6 596	958
27.2		машины и механизмы			6	6
		в том числе оплата труда машинистов			2	2
27.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000636	9 385	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000636*	*3 346*	*2*
27.3		материалы, изделия и конструкции			215	215
27.3.1	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0068	31 625	215
28	**242-307-0104** *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32**	**шт.**	**1**	**6 940**	**6 940**
		Трубопроводы				
29	**1116-0202-0201** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр до 40 мм**	**м трубопровода**	**240**	**4 678**	**1 122 720**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			4 512	1 082 880
		в том числе оплата труда рабочих			2 289	549 360
29.1.1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	161,04	6 725	1 082 994
29.2		машины и механизмы			141	33 840
		в том числе оплата труда машинистов			39	9 360
29.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,30528	15 060	4 598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,30528*	*3 346*	*1 021*
29.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,17808	14 425	2 569
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,17808*	*4 781*	*851*
29.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,21328	9 385	20 772
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,21328*	*3 346*	*7 406*
29.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	57,08736	100	5 709
29.3		материалы, изделия и конструкции			25	6 000
29.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0192	23 796	457
29.3.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,48	1 020	490
29.3.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,792	562	445
29.3.4	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,744	6 197	4 611
30	**1116-0202-0202** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 50 мм**	**м трубопровода**	**20**	**4 193**	**83 860**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			4 101	82 020
		в том числе оплата труда рабочих			2 081	41 620
30.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,436	6 596	82 028
30.2		машины и механизмы			36	720
		в том числе оплата труда машинистов			4	80
30.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0140435	15 060	212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0140435*	*3 346*	*47*
30.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0040219	14 425	58

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0040219*	*4 781*	*19*
30.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0040219	9 385	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0040219*	*3 346*	*13*
30.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,9644	100	396
30.2.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,17596	24	4
30.3		материалы, изделия и конструкции			56	1 120
30.3.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,04	1 020	41
30.3.2	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,064	5 902	378
30.3.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,07	562	39
30.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,066	1 186	78
30.3.5	241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	6,6	89	587
31	**241-102-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм**	**м**	**78**	**399**	**31 122**
32	**241-102-0113** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм**	**м**	**64**	**523**	**33 472**
33	**241-102-0121** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм**	**м**	**48**	**813**	**39 024**
34	**241-102-0133** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм**	**м**	**50**	**1 168**	**58 400**
35	**241-102-0139** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	**м**	**20**	**1 603**	**32 060**
36	**1116-0701-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**260**	**449**	**116 740**
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			443	115 180
		в том числе оплата труда рабочих			225	58 500
36.1.1	004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,806	8 350	115 280
36.2		машины и механизмы			2	520
36.2.1	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	4,134	131	542
36.3		материалы, изделия и конструкции			4	1 040
36.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,052	781	41
36.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	2,6	358	931
36.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,13	446	58
36.3.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,052	426	22
37	**1122-0701-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**Промывка трубопровода с дезинфекцией, диаметр 100 мм**	**км трубопровода**	**0,26**	**336 559**	**87 505**
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			318 509	82 812
		в том числе оплата труда рабочих			161 562	42 006
37.1.1	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,9968	5 522	82 812
37.2		материалы, изделия и конструкции			18 050	4 693
37.2.1	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,000611	520 688	318
37.2.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	12,22	358	4 375

1	2	3	4	5	6	7
38	**1116-0403-0201** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 15 до 25 мм**	**шт.**	**33**	**928**	**30 624**
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			792	26 136
		в том числе оплата труда рабочих			402	13 266
38.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,9633	6 596	26 142
38.2		машины и механизмы			3	99
		в том числе оплата труда машинистов			1	33
38.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,010494	9 385	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,010494*	*3 346*	*35*
38.3		материалы, изделия и конструкции			133	4 389
38.3.1	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,1386	31 625	4 383
39	**1116-0403-0202** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм**	**шт.**	**14**	**1 179**	**16 506**
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			958	13 412
		в том числе оплата труда рабочих			485	6 790
39.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,0328	6 596	13 408
39.2		машины и механизмы			6	84
		в том числе оплата труда машинистов			2	28
39.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,008904	9 385	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,008904*	*3 346*	*30*
39.3		материалы, изделия и конструкции			215	3 010
39.3.1	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0952	31 625	3 011
40	**242-207-3705** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**шт.**	**2**	**19 526**	**39 052**
41	**242-207-3704** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**12**	**11 614**	**139 368**
42	**242-207-3703** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**4**	**7 401**	**29 604**
43	**242-207-3702** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**19**	**3 760**	**71 440**
44	**242-207-3701** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**10**	**2 467**	**24 670**
45	**241-113-0110** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм**	**шт.**	**2**	**1 826**	**3 652**
46	**241-113-0211** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм**	**шт.**	**7**	**2 890**	**20 230**
47	**241-112-0131** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм**	**шт.**	**5**	**1 016**	**5 080**
48	**241-112-0125** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	**шт.**	**8**	**700**	**5 600**
49	**1126-0101-1001** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**Теплоизоляция трубопроводов диаметром до 160 мм трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**260**	**2 235**	**581 100**
		из них:				
49.1		затраты на труд рабочих			1 569	407 940

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			821	213 460
49.1.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	61,438	6 641	408 010
49.2		машины и механизмы			263	68 380
		в том числе оплата труда машинистов			94	24 440
49.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	7,28	9 385	68 323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,28*	*3 346*	*24 359*
49.3		материалы, изделия и конструкции			403	104 780
49.3.1	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,52	3 172	1 649
49.3.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	39	2 294	89 466
49.3.3	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	3,718	3 680	13 682
50	**234-303-0416** *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм**	**м**	**22**	**1 418**	**31 196**
51	**234-303-0413** *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм**	**м**	**55**	**1 184**	**65 120**
52	**234-303-0412** *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм**	**м**	**52,8**	**1 050**	**55 440**
53	**234-303-0410** *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм**	**м**	**70,4**	**884**	**62 234**
54	**234-303-0408** *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм**	**м**	**85,8**	**730**	**62 634**
55	**261-301-0219** *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**171,5**	**708**	**121 422**
56	**1117-0103-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка смесителя**	**шт.**	**188**	**4 922**	**925 336**
		из них:				
56.1		затраты на труд рабочих			4 894	920 072
		в том числе оплата труда рабочих			2 483	466 804
56.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	139,496	6 596	920 116
56.2		материалы, изделия и конструкции			28	5 264
56.2.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,444	781	1 909
56.2.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,888	446	2 180
56.2.3	217-701-0308	Очес льняной	кг	2,444	426	1 041
57	**244-104-0403** *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм**	**шт.**	**184**	**11 136**	**2 049 024**
58	**244-104-0404** *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный**	**шт.**	**4**	**3 735**	**14 940**
59	**244-104-0902** *РСНБ РК 2022*	**Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм**	**шт.**	**362**	**1 536**	**556 032**
60	**1117-0102-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка умывальника группового**	**комплект**	**62**	**50 156**	**3 109 672**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
60.1		затраты на труд рабочих			47 894	2 969 428
		в том числе оплата труда рабочих			24 295	1 506 290
60.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	450,182	6 596	2 969 400
60.2		машины и механизмы			1 995	123 690
		в том числе оплата труда машинистов			728	45 136
60.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	6,37484	7 042	44 892
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,37484*	*2 801*	*17 856*
60.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,16876	14 425	31 284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,16876*	*4 781*	*10 369*
60.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	5,06044	9 385	47 492
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,06044*	*3 346*	*16 932*
60.3		материалы, изделия и конструкции			267	16 554
60.3.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,31	22 012	6 824
60.3.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,86	781	1 453
60.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,72	446	1 659
60.3.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	12,4	472	5 853
60.3.5	217-701-0308	Очес льняной	кг	1,86	426	792
61	**244-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Умывальник без пьедестала угловой со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом размерами L 625 мм, B 495 мм**	**шт.**	**62**	**19 449**	**1 205 838**
62	**244-104-0503** ***РСНБ РК 2022***	**Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный**	**шт.**	**14**	**7 165**	**100 310**
63	**1117-0104-0107** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Установка слива больничного**	**комплект**	**100**	**30 315**	**3 031 500**
		из них:				
63.1		затраты на труд рабочих			29 131	2 913 100
		в том числе оплата труда рабочих			14 774	1 477 400
63.1.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	448,38	6 497	2 913 125
63.2		машины и механизмы			1 104	110 400
		в том числе оплата труда машинистов			399	39 900
63.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	3,392	7 042	23 886
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,392*	*2 801*	*9 501*
63.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,166	14 425	16 820
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,166*	*4 781*	*5 575*
63.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	7,42	9 385	69 637
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,42*	*3 346*	*24 827*
63.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,18	24	76
63.3		материалы, изделия и конструкции			80	8 000
63.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	4	781	3 124
63.3.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	8	446	3 568
63.3.3	217-701-0308	Очес льняной	кг	3	426	1 278
64	**244-104-0801** ***РСНБ РК 2022***	**Слив для унитаза диаметром 110 мм**	**шт.**	**10**	**1 357**	**13 570**
65	**244-104-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	**шт.**	**176**	**2 071**	**364 496**

1	2	3	4	5	6	7
66	**244-104-0604** *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**	**шт.**	**65**	**1 619**	**105 235**
67	**1117-0202-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Установка нагревателя электрического**	**комплект**	**41**	**22 298**	**914 218**
		из них:				
67.1		затраты на труд рабочих			21 682	888 962
		в том числе оплата труда рабочих			10 996	450 836
67.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	146,575	6 065	888 977
67.2		машины и механизмы			142	5 822
		в том числе оплата труда машинистов			48	1 968
67.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,273798	7 042	1 928
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,273798*	*2 801*	*767*
67.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,143418	14 425	2 069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,143418*	*4 781*	*686*
67.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,143418	9 385	1 346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,143418*	*3 346*	*480*
67.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	20,287128	24	487
67.3		материалы, изделия и конструкции			474	19 434
67.3.1	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,615	31 625	19 449
68	**513-106-0107** *РСНБ РК 2022*	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л**	**комплект**	**41**	**128 299**	**5 260 259**
69	**1117-0202-0201** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Установка полотенцесушителя из трубы водогазопроводной**	**шт.**	**15**	**18 225**	**273 375**
		из них:				
69.1		затраты на труд рабочих			4 265	63 975
		в том числе оплата труда рабочих			2 163	32 445
69.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,699	6 596	63 975
69.2		машины и механизмы			100	1 500
		в том числе оплата труда машинистов			35	525
69.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,159	9 385	1 492
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,159*	*3 346*	*532*
69.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,318	24	8
69.3		материалы, изделия и конструкции			13 860	207 900
69.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,18	781	141
69.3.2	245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 $м^2$	шт.	15	13 835	207 525
69.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,36	446	161
69.3.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,18	426	77
	Раздел 2.	**Бытовая канализация(К1, К1н)**				**25 919 497**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6 603 872
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 351 345*
		машины и механизмы	тенге			128 712
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*39 372*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			19 186 913
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 070		

1	2	3	4	5	6	7
70	**1116-0301-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм**	**м трубопровода**	**690**	**3 745**	**2 584 050**
		из них:				
70.1		затраты на труд рабочих			3 729	2 573 010
		в том числе оплата труда рабочих			1 891	1 304 790
70.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	409,584	6 282	2 573 007
70.2		машины и механизмы			10	6 900
		в том числе оплата труда машинистов			3	2 070
70.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,21942	15 060	3 304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,21942*	*3 346*	*734*
70.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,14628	14 425	2 110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,14628*	*4 781*	*699*
70.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,14628	9 385	1 373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,14628*	*3 346*	*489*
70.3		материалы, изделия и конструкции			6	4 140
70.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	10,833	358	3 878
71	**241-203-0409** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм**	**м**	**688,62**	**1 545**	**1 063 918**
72	**1116-0301-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм**	**м трубопровода**	**80**	**3 895**	**311 600**
		из них:				
72.1		затраты на труд рабочих			3 889	311 120
		в том числе оплата труда рабочих			1 973	157 840
72.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	49,52	6 282	311 085
72.2		машины и механизмы			5	400
		в том числе оплата труда машинистов			1	80
72.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00848	15 060	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00848*	*3 346*	*28*
72.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00848	14 425	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00848*	*4 781*	*41*
72.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00848	9 385	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00848*	*3 346*	*28*
72.3		материалы, изделия и конструкции			1	80
72.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,312	358	112
73	**241-203-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	**м**	**79,84**	**511**	**40 798**
74	**1116-0102-0203** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Прокладка трубопровода из трубы чугунной канализационной раструбной в канале или по стене здания, диаметр 150 мм**	**м трубопровода**	**354**	**9 856**	**3 489 024**
		из них:				
74.1		затраты на труд рабочих			9 461	3 349 194
		в том числе оплата труда рабочих			4 799	1 698 846
74.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	542,505	6 173	3 348 883

1	2	3	4	5	6	7
74.2		машины и механизмы			274	96 996
		в том числе оплата труда машинистов			81	28 674
74.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,401536	15 060	36 167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,401536*	*3 346*	*8 036*
74.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,926872	14 425	42 220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,926872*	*4 781*	*13 993*
74.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,951248	9 385	18 312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,951248*	*3 346*	*6 529*
74.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	10,13148	24	243
74.3		материалы, изделия и конструкции			121	42 834
74.3.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,10974	183 255	20 110
74.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	12,4962	358	4 474
74.3.3	218-103-0208	Каболка	т	0,04248	423 648	17 997
75	**241-502-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм**	**м**	**354**	**35 141**	**12 439 914**
76	**1116-0102-0201** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Прокладка трубопровода из трубы чугунной канализационной раструбной в канале или по стене здания, диаметр 50 мм**	**м трубопровода**	**30**	**8 233**	**246 990**
		из них:				
76.1		затраты на труд рабочих			8 063	241 890
		в том числе оплата труда рабочих			4 089	122 670
76.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	39,186	6 173	241 895
76.2		машины и механизмы			95	2 850
		в том числе оплата труда машинистов			28	840
76.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,06996	15 060	1 054
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,06996*	*3 346*	*234*
76.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,08586	14 425	1 239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,08586*	*4 781*	*411*
76.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,05724	9 385	537
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,05724*	*3 346*	*192*
76.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,13208	24	27
76.3		материалы, изделия и конструкции			75	2 250
76.3.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0066	183 255	1 209
76.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,117	358	42
76.3.3	218-103-0208	Каболка	т	0,0024	423 648	1 017
77	**241-502-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм**	**м**	**30**	**11 224**	**336 720**
78	**241-209-2404** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**35**	**163**	**5 705**
79	**241-209-2406** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**144**	**231**	**33 264**
80	**241-209-2401** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**9**	**65**	**585**
81	**241-505-0209** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100x100 мм**	**шт.**	**58**	**15 264**	**885 312**

1	2	3	4	5	6	7
82	**241-208-3503** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**144**	**144**	**20 736**
83	**241-208-3501** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**9**	**40**	**360**
84	**241-504-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм**	**шт.**	**58**	**7 631**	**442 598**
85	**241-213-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**9**	**26**	**234**
86	**241-213-0704** ***РСНБ РК 2022***	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**24**	**71**	**1 704**
87	**241-213-0704** ***РСНБ РК 2022***	**Ревизия ?100**	**шт.**	**86**	**71**	**6 106**
88	**244-104-0902** ***РСНБ РК 2022***	**Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм**	**шт.**	**86**	**1 536**	**132 096**
89	**274-101-0201008** ***ПрСЦ 07.2025***	**Муфта противопожарная типа ОГНЕЗА ПМ диаметром 110 мм**	**шт.**	**264**	**2 103**	**555 192**
90	**1126-0101-1001** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**Теплоизоляция трубопроводов диаметром до 160 мм трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**82**	**2 235**	**183 270**
		из них:				
90.1		затраты на труд рабочих			1 569	128 658
		в том числе оплата труда рабочих			821	67 322
90.1.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,3766	6 641	128 680
90.2		машины и механизмы			263	21 566
		в том числе оплата труда машинистов			94	7 708
90.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,296	9 385	21 548
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,296*	*3 346*	*7 682*
90.3		материалы, изделия и конструкции			403	33 046
90.3.1	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,164	3 172	520
90.3.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	12,3	2 294	28 216
90.3.3	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,1726	3 680	4 315
91	**234-303-6815** ***РСНБ РК 2022***	**Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 125**	**м**	**90,2**	**34 804**	**3 139 321**
	Раздел 3.	**Дренажная канализация (К3)**				**493 442**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			168 329
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*85 377*
		машины и механизмы	тенге			5 262
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 438*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			97 689
		оборудование	тенге			222 162
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	25		
92	**511-304-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 м^3/ч, Н 4,5 м вод. ст.**	**шт.**	**3**	**74 054**	**222 162**

1	2	3	4	5	6	7
93	**1116-0202-0201** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр до 40 мм**	**м трубопровода**	**35**	**4 678**	**163 730**
		из них:				
93.1		затраты на труд рабочих			4 512	157 920
		в том числе оплата труда рабочих			2 289	80 115
93.1.1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	23,485	6 725	157 937
93.2		машины и механизмы			141	4 935
		в том числе оплата труда машинистов			39	1 365
93.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,04452	15 060	670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,04452*	*3 346*	*149*
93.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,02597	14 425	375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02597*	*4 781*	*124*
93.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,32277	9 385	3 029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,32277*	*3 346*	*1 080*
93.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	8,32524	100	833
93.3		материалы, изделия и конструкции			25	875
93.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0028	23 796	67
93.3.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,07	1 020	71
93.3.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,1155	562	65
93.3.4	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,1085	6 197	672
94	**241-102-0133** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм**	**м**	**35**	**1 168**	**40 880**
95	**1116-0403-0202** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм**	**шт.**	**1**	**1 179**	**1 179**
		из них:				
95.1		затраты на труд рабочих			958	958
		в том числе оплата труда рабочих			485	485
95.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,1452	6 596	958
95.2		машины и механизмы			6	6
		в том числе оплата труда машинистов			2	2
95.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000636	9 385	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000636*	*3 346*	*2*
95.3		материалы, изделия и конструкции			215	215
95.3.1	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0068	31 625	215
96	**242-207-0605** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**шт.**	**1**	**14 809**	**14 809**
97	**1116-0401-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**1**	**10 870**	**10 870**
		из них:				
97.1		затраты на труд рабочих			9 451	9 451
		в том числе оплата труда рабочих			4 793	4 793
97.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,5582	6 065	9 450
97.2		машины и механизмы			321	321

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			71	71
97.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,371	329	122
97.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0212	9 385	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0212*	*3 346*	*71*
97.3		материалы, изделия и конструкции			1 098	1 098
97.3.1	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,14	1 154	162
97.3.2	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,014	1 493	21
97.3.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	831 695	915
98	**242-306-0103** *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный стальной межфланцевый однострорчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40**	**шт.**	**1**	**16 528**	**16 528**
99	**241-113-0107** *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм**	**шт.**	**4**	**1 795**	**7 180**
100	**241-112-0125** *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	**шт.**	**10**	**700**	**7 000**
101	**241-112-0118** *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм**	**шт.**	**16**	**569**	**9 104**
	Раздел 4.	**Дождевая канализация (К2)**				**3 710 872**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 432 160
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*726 375*
		машины и механизмы	тенге			59 919
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15 408*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 218 793
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	224		
102	**1112-0201-0701** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка воронок внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов**	**1 воронка**	**12**	**1 292**	**15 504**
		из них:				
102.1		затраты на труд рабочих			830	9 960
		в том числе оплата труда рабочих			435	5 220
102.1.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,5588	6 392	9 964
102.2		машины и механизмы			337	4 044
		в том числе оплата труда машинистов			75	900
102.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,2688	15 060	4 048
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2688*	*3 346*	*899*
102.3		материалы, изделия и конструкции			125	1 500
102.3.1	235-202-0105	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,36	4 173	1 502
103	**224-106-0301** *РСНБ РК 2022*	**Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями**	**шт.**	**12**	**48 836**	**586 032**
104	**241-513-0201** *РСНБ РК 2022*	**Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм**	**шт.**	**12**	**3 469**	**41 628**
105	**1116-0202-0207** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 150 мм**	**м трубопровода**	**102,3**	**8 172**	**835 996**
		из них:				
105.1		затраты на труд рабочих			7 714	789 142
		в том числе оплата труда рабочих			3 911	400 095

1	2	3	4	5	6	7
105.1.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	121,45056	6 497	789 064
105.2		машины и механизмы			315	32 224
		в том числе оплата труда машинистов			81	8 286
105.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,54219	15 060	8 165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,54219*	*3 346*	*1 814*
105.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,162657	14 425	2 346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,162657*	*4 781*	*778*
105.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,6916328	9 385	15 876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,6916328*	*3 346*	*5 660*
105.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	57,9275796	100	5 793
105.3		материалы, изделия и конструкции			143	14 630
105.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,116622	23 796	2 775
105.3.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,7161	1 020	730
105.3.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,79025	562	1 006
105.3.4	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	1,6368	6 197	10 143
106	**241-102-0220** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм**	**м**	**102,3**	**6 841**	**699 834**
107	**1116-0202-0206** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 125 мм**	**м трубопровода**	**55**	**8 142**	**447 810**
		из них:				
107.1		затраты на труд рабочих			7 714	424 270
		в том числе оплата труда рабочих			3 911	215 105
107.1.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	65,296	6 497	424 228
107.2		машины и механизмы			314	17 270
		в том числе оплата труда машинистов			81	4 455
107.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,2915	15 060	4 390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2915*	*3 346*	*975*
107.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,08745	14 425	1 261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,08745*	*4 781*	*418*
107.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,90948	9 385	8 535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,90948*	*3 346*	*3 043*
107.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	31,0739	100	3 107
107.3		материалы, изделия и конструкции			114	6 270
107.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0627	23 796	1 492
107.3.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,385	1 020	393
107.3.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,704	562	396
107.3.4	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,6435	6 197	3 988
108	**241-102-0179** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм**	**м**	**55**	**4 474**	**246 070**
109	**241-113-0124** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм**	**шт.**	**1**	**9 914**	**9 914**

1	2	3	4	5	6	7
110	**241-113-0224** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм**	**шт.**	**11**	**10 935**	**120 285**
111	**241-113-0117** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм**	**шт.**	**44**	**2 882**	**126 808**
112	**241-112-0213** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм**	**шт.**	**5**	**5 897**	**29 485**
113	**241-112-0147** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм**	**шт.**	**28**	**2 517**	**70 476**
114	**241-114-0121** ***РСНБ РК 2022***	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм**	**шт.**	**1**	**1 065**	**1 065**
115	**241-114-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм**	**шт.**	**1**	**476**	**476**
116	**261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**211,6**	**708**	**149 813**
117	**1116-0202-0201** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр до 40 мм**	**м трубопровода**	**45**	**4 678**	**210 510**
		из них:				
117.1		затраты на труд рабочих			4 512	203 040
		в том числе оплата труда рабочих			2 289	103 005
117.1.1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	30,195	6 725	203 061
117.2		машины и механизмы			141	6 345
		в том числе оплата труда машинистов			39	1 755
117.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,05724	15 060	862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,05724*	*3 346*	*192*
117.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,03339	14 425	482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,03339*	*4 781*	*160*
117.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,41499	9 385	3 895
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,41499*	*3 346*	*1 389*
117.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	10,70388	100	1 070
117.3		материалы, изделия и конструкции			25	1 125
117.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0036	23 796	86
117.3.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,09	1 020	92
117.3.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,1485	562	83
117.3.4	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,1395	6 197	864
118	**241-102-0133** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм**	**м**	**45**	**1 168**	**52 560**
119	**1116-0403-0202** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм**	**шт.**	**6**	**1 179**	**7 074**
		из них:				
119.1		затраты на труд рабочих			958	5 748
		в том числе оплата труда рабочих			485	2 910
119.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8712	6 596	5 746

1	2	3	4	5	6	7
119.2		машины и механизмы			6	36
		в том числе оплата труда машинистов			2	12
119.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003816	9 385	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,003816*	*3 346*	*13*
119.3		материалы, изделия и конструкции			215	1 290
119.3.1	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0408	31 625	1 290
120	**242-207-0604** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**6**	**9 026**	**54 156**
121	**244-104-0605** *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ**	**шт.**	**6**	**896**	**5 376**
	Раздел 5.	**Насосная станция-В2**				**11 859 168**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			304 899
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*154 638*
		машины и механизмы	тенге			35 649
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10 409*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			387 918
		оборудование	тенге			11 130 702
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	51		
122	**1118-0501-0104** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка насоса центробежного с электродвигателем, масса агрегата до 0,5 т**	**насос**	**1**	**192 865**	**192 865**
		из них:				
122.1		затраты на труд рабочих			169 137	169 137
		в том числе оплата труда рабочих			85 779	85 779
122.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	26,924	6 282	169 137
122.2		машины и механизмы			8 157	8 157
		в том числе оплата труда машинистов			2 716	2 716
122.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9858	329	324
122.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,212	14 425	3 058
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,212*	*4 781*	*1 014*
122.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5088	9 385	4 775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5088*	*3 346*	*1 702*
122.3		материалы, изделия и конструкции			15 571	15 571
122.3.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,023	22 012	506
122.3.2	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4 003	4 003
122.3.3	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	1	6 996	6 996
122.3.4	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,9	1 154	1 039
122.3.5	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00348	831 695	2 894
122.3.6	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,14	951	133
123	**541-103-0101125** *ПрСЦ 07.2025*	**Установка насосная в вертикальном исполнении типа Wilo модели CO 2 Helix V 1604/SK-FFS-R-05-CS**	**комплект**	**1**	**8 138 006**	**8 138 006**
124	**1116-0401-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**6**	**10 870**	**65 220**
		из них:				
124.1		затраты на труд рабочих			9 451	56 706
		в том числе оплата труда рабочих			4 793	28 758

1	2	3	4	5	6	7
124.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,3492	6 065	56 703
124.2		машины и механизмы			321	1 926
		в том числе оплата труда машинистов			71	426
124.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,226	329	732
124.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1272	9 385	1 194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1272*	*3 346*	*426*
124.3		материалы, изделия и конструкции			1 098	6 588
124.3.1	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,84	1 154	969
124.3.2	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,084	1 493	125
124.3.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0066	831 695	5 489
125	**519-105-0604** *РСНБ РК 2022*	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус Wafer из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50**	**шт.**	**2**	**1 494 766**	**2 989 532**
126	**242-101-1001** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**4**	**47 529**	**190 116**
127	**1116-0401-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 100 мм**	**шт.**	**2**	**19 628**	**39 256**
		из них:				
127.1		затраты на труд рабочих			16 715	33 430
		в том числе оплата труда рабочих			8 478	16 956
127.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,512	6 065	33 430
127.2		машины и механизмы			732	1 464
		в том числе оплата труда машинистов			157	314
127.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0212	15 060	319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0212*	*3 346*	*71*
127.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,3356	329	439
127.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0212	14 425	306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0212*	*4 781*	*101*
127.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0424	9 385	398
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0424*	*3 346*	*142*
127.3		материалы, изделия и конструкции			2 181	4 362
127.3.1	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,66	1 154	762
127.3.2	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,104	1 493	155
127.3.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00414	831 695	3 443
128	**242-101-0302** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80**	**шт.**	**1**	**30 221**	**30 221**
129	**541-801-0603044** *ПрСЦ 07.2025*	**Головка муфтовая (ГМ80), для подключения пожарной техники**	**шт.**	**2**	**1 582**	**3 164**
130	**242-304-0102** *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 80**	**шт.**	**1**	**46 359**	**46 359**
131	**1122-0301-0201** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	**т фасонных частей**	**0,01652**	**4 860 240**	**80 291**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
131.1		затраты на труд рабочих			2 761 866	45 626
		в том числе оплата труда рабочих			1 400 896	23 143
131.1.1	004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,7857005	7 886	45 626
131.2		машины и механизмы			1 458 949	24 102
		в том числе оплата труда машинистов			420 860	6 953
131.2.1	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,7042561	13 919	23 722
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,7042561*	*4 000*	*6 817*
131.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0405203	9 385	380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0405203*	*3 346*	*136*
131.3		материалы, изделия и конструкции			639 425	10 563
131.3.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,01652	449 705	7 429
131.3.2	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	1,4868	2 108	3 134
132	**242-403-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80**	**шт.**	**2**	**26 522**	**53 044**
133	**241-112-0124** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**521**	**1 042**
134	**246-301-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N43**	**шт.**	**4**	**7 513**	**30 052**

Составил Жангазинова М.С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-02-04-08

Составлена в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	241-502-0103	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм	м	354	35 141	12 439 914
2	234-303-6815	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 125 мм	м	90,2	34 804	3 139 320,8
3	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	184	11 136	2 049 024
4	244-101-0201	Умывальник без пьедестала угловой со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом размерами L 625 мм, В 495 мм	шт.	62	19 449	1 205 838
5	241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	688,62	1 545	1 063 917,9
6	241-505-0209	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм	шт.	58	15 264	885 312
7	241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	102,3	6 841	699 834,3
8	244-104-0902	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм	шт.	448	1 536	688 128
9	224-106-0301	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	12	48 836	586 032
10	274-101-0201008	Муфта противопожарная типа ОГНЕЗА ПМ диаметром 110 мм	шт.	264	2 103	555 192
11	241-504-0102	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	58	7 631	442 598
12	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	176	2 071	364 496
13	241-502-0101	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	30	11 224	336 720
14	244-301-0703	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	2	143 852	287 704

1	2	3	4	5	6	7
15	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	383,1	708	271 234,8
16	241-102-0179	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	55	4 474	246 070
17	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	18	11 614	209 052
18	245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 $м^2$	шт.	15	13 835	207 525
19	242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	47 529	190 116
20	244-301-0204	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, DN 40, Qn 10 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	2	90 146	180 292
21	241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	130	1 168	151 840
22	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	44	2 882	126 808
23	241-113-0224	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм	шт.	11	10 935	120 285
24	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	51,3	2 294	117 682,2
25	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	65	1 619	105 235
26	244-104-0503	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный	шт.	14	7 165	100 310
27	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	19	3 760	71 440
28	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	28	2 517	70 476
29	234-303-0413	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм	м	55	1 184	65 120
30	234-303-0408	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм	м	85,8	730	62 634
31	234-303-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	70,4	884	62 233,6
32	234-303-0412	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	52,8	1 050	55 440
33	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	6	9 026	54 156
34	242-403-0105	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80	шт.	2	26 522	53 044
35	242-404-0107	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	49 599	49 599
36	242-304-0102	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	46 359	46 359

1	2	3	4	5	6	7
37	241-513-0201	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	12	3 469	41 628
38	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	79,84	511	40 798,24
39	242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	19 526	39 052
40	241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	48	813	39 024
41	242-404-0606	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	18 004	36 008
42	241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	64	523	33 472
43	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	144	231	33 264
44	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	20	1 603	32 060
45	234-303-0416	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм	м	22	1 418	31 196
46	241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	78	399	31 122
47	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,96474	31 625	30 509,9
48	242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	30 221	30 221
49	246-301-0106	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N43	шт.	4	7 513	30 052
50	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 401	29 604
51	241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	5	5 897	29 485
52	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	2 467	24 670
53	242-301-1205	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	6	3 674	22 044
54	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,11634	183 255	21 319,89
55	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	144	144	20 736
56	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	3,2723	6 197	20 278,44
57	241-113-0211	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	шт.	7	2 890	20 230
58	218-103-0208	Каболка	т	0,04488	423 648	19 013,32
59	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	4,8906	3 680	17 997,41

1	2	3	4	5	6	7
60	242-404-0604	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	8 833	17 666
61	242-306-0103	Клапан обратный стальной межфланцевый однострворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	16 528	16 528
62	245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	4	3 894	15 576
63	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	4	3 735	14 940
64	242-207-0605	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	14 809	14 809
65	242-207-4002	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	7 275	14 550
66	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	38,5782	358	13 811
67	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,01632	831 695	13 573,26
68	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	10	1 357	13 570
69	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	18	700	12 600
70	241-113-0124	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	1	9 914	9 914
71	241-112-0118	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	16	569	9 104
72	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	17,258	446	7 697,07
73	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,01652	449 705	7 429,13
74	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,333	22 012	7 330
75	241-113-0107	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	4	1 795	7 180
76	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	1	6 996	6 996
77	242-307-0104	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	6 940	6 940
78	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	8,616	781	6 729,1
79	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Ревизия ?100	шт.	86	71	6 106
80	242-207-3601	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	3 020	6 040
81	261-105-0618	Замазка защитная	кг	12,4	472	5 852,8
82	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	35	163	5 705
83	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	2 744	5 488
84	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	6	896	5 376

1	2	3	4	5	6	7
85	241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	5	1 016	5 080
86	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,204922	23 796	4 876,32
87	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4 003	4 003
88	241-113-0110	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	2	1 826	3 652
89	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1 797	3 594
90	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	3,11	1 154	3 588,94
91	217-701-0308	Очес льняной	кг	7,616	426	3 244,42
92	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	1,4868	2 108	3 134,17
93	241-114-0104	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	8	323	2 584
94	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,684	3 172	2 169,65
95	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	3,62025	562	2 034,58
96	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,7811	1 020	1 816,72
97	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	24	71	1 704
98	235-202-0105	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,36	4 173	1 502,28
99	241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1 065	1 065
100	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	521	1 042
101	241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	6,6	89	587,4
102	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	65	585
103	241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	476	476
104	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,064	5 902	377,73
105	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	40	360
106	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,218	1 493	325,47
107	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,000611	520 688	318,14
108	218-103-0201	Ветошь	кг	0,228	1 103	251,48
109	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	9	26	234

1	2	3	4	5	6	7
110	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,14	951	133,14
111	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,066	1 186	78,28
112	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000042	642 114	26,97
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**28 335 123**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	541-103-0101125 *ПрСЦ 07.2025*	Установка насосная в вертикальном исполнении типа Wilo модели CO 2 Helix V 1604/SK-FFS-R-05-CS	комплект	1	8 138 006	8 138 006
2	513-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л	комплект	41	128 299	5 260 259
3	519-105-0604 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус Wafer из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	2	1 494 766	2 989 532
4	511-304-0301 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 $м^3$/ч, Н 4,5 м вод. ст.	шт.	3	74 054	222 162
5	541-801-0603044 *ПрСЦ 07.2025*	Головка муфтовая (ГМ80), для подключения пожарной техники	шт.	2	1 582	3 164
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**16 613 123**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**44 948 245,84**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2501660

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2501660'Q9Ж5В1'Ц8ХМ+Ш1БН2''1'''''*
2	Ю''РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'АЖ2018/74_2025'2-02'Рыскулова 8'РП'2'2-02-04-08'Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока А, А2'Том 3. Альбом-3.1''*
3	F(49)'estimate-cipher=2-01-04-16'estimate=Отопление и вентиляция. Комплекс чистых помещений'construction=РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'construction-cipher=АЖ2018/74_2025'Использовать минимальную сметную цену=Да'Учет климатических условий=Да'object=Рыскулова 8'object-cipher=2-02'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=4*
4	Р Водопровод горячей воды (Т3, Т4)*
5	Е1118-605-105(РС373365)(К РЗП=1)'1''Установка фильтра для очистки воды в трубопроводе системы отопления, диаметр 65 мм'фильтр*
6	С1242-404-107'1''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65'шт.*
7	LЕ1116-0502-0102(РС296074)'2''Установка счетчика (водомера), диаметр до 50 мм'счетчик (водомер)*
8	Е1116-502-101(РС296074)'2''Установка счетчика (водомера), диаметр до 40 мм'счетчик (водомер)*
9	С1244-301-0204'2''Счетчик горячей воды многоструйный класса В, DN 40, Qn 10 $м^3$/ч, Tmax 90°'шт.*
10	L Е1116-403-101(РС296052)(РМ293246)(К РЗП=1)'2''Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 16 до 25 мм'шт.*
11	С1242-207-4002'2''Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
12	Е1118-0701-0102(РС262755)'2''Установка манометра с трехходовым краном'комплект*
13	С1245-701-101'2''Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь'комплект*
14	Е1118-605-104(РС373365)(К РЗП=1)'2''Установка фильтра для очистки воды в трубопроводе системы отопления, диаметр 50 мм'фильтр*
15	С1242-404-606'2''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50'шт.*
16	Е1116-403-202(РС296052)(К РЗП=1)'2''Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм'шт.*
17	С1242-301-1204'2''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
18	Е1116-403-102(РС296052)(РМ293246)(К РЗП=1)'6''Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 32 до 40 мм'шт.*
19	С1242-207-3704'6''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
20	L Е1124-104-201(РС296014)(РС296029)'4''Установка фасонного изделия стального, предварительно изолированного пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр 50 мм'шт.*
21	С1241-114-104'4''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм'шт.*
22	Е1116-0502-0101(РС296074)'2''Установка счетчика (водомера), диаметр до 40 мм'счетчик (водомер)*
23	С1244-301-0703'2''Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 $м^3$/ч, Tmax 50°'шт.*
24	L Е1116-401-101(РС296299)(РС395405)(К РЗП=1)'2''Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 25 мм'шт.*
25	С1242-207-4301'2''Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
26	Е1118-0701-0102(РС262755)'2''Установка манометра с трехходовым краном'комплект*
27	С1245-701-101'2''Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь'комплект*
28	Е1118-605-102(РС373365)'2''Установка фильтра для очистки воды в трубопроводе системы отопления, диаметр 32 мм'фильтр*
29	С1242-404-604'2''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32'шт.*
30	Е1116-401-101(РС296299)(РС395405)(К РЗП=1)'2''Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 25 мм'шт.*
31	С1242-207-3601'2''Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
32	Е1116-0403-0202(РС296052)'6''Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
33	С1242-301-1205'6''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40'шт.*
34	L Е1124-104-201(РС296014)(РС296029)(К РЗП=1)'4''Установка фасонного изделия стального, предварительно изолированного пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр 50 мм'шт.*
35	С1241-114-104'4''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм'шт.*
36	Е1116-0403-0202(РС296052)'1''Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм'шт.*
37	С1242-307-104'1''Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32'шт.*
38	П2 Трубопроводы*
39	Е1116-0202-0201(РМ187490)(РМ296021)(РС373136)'78+64+48+50''Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр до 40 мм'м трубопровода*
40	Е1116-202-202(РС373136)(РМ296021)(К РЗП=1)'20''Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 50 мм'м трубопровода*
41	С1241-102-0106'78''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм'м*
42	С1241-102-0113'64''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм'м*
43	С1241-102-0121'48''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм'м*
44	С1241-102-0133'50''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм'м*
45	С1241-102-139'20''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм'м*
46	Е1116-0701-0101'78+64+48+50+20''Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода*
47	L Е1116-0701-0102'50+20''Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм'м трубопровода*
48	Е1122-701-103'(78+64+48+50+20).0,001''Промывка трубопровода с дезинфекцией, диаметр 100 мм'км трубопровода*
49	Е1116-0403-0201(РС296052)'10+19+4''Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 15 до 25 мм'шт.*
50	Е1116-0403-0202(РС296052)'12+2''Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм'шт.*
51	С1242-207-3705'2''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
52	С1242-207-3704'12''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
53	С1242-207-3703'4''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
54	С1242-207-3702'19''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
55	С1242-207-3701'10''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
56	С1241-113-0110'2''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм'шт.*
57	С1241-113-0211'7''Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм'шт.*
58	С1241-112-0131'5''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм'шт.*
59	С1241-112-0125'8''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм'шт.*
60	Е1126-0101-1001(РС295727)'20+50+48+64+78''Теплоизоляция трубопроводов диаметром до 160 мм трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
61	С1234-303-0416'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм'м*
62	С1234-303-0413'50.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм'м*
63	С1234-303-0412'48.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм'м*
64	С1234-303-0410'64.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм'м*
65	С1234-303-0408'78.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм'м*
66	С1261-301-0219'171,5''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
67	E1117-0103-0101(PC296068)(PM373843)'184+4''Установка смесителя'шт.*
68	C1244-104-403'184''Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм'шт.*
69	C1244-104-404'4''Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный'шт.*
70	L E1117-0104-0108(PM373843)'362''Установка гибкой подводки к водоразборной арматуре'м подводок*
71	C1244-104-0902'362''Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм'шт.*
72	E1117-102-103(PC296070)(К РЗП=1)'62''Установка умывальника группового'комплект*
73	C1244-101-0201'62''Умывальник без пьедестала угловой со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом размерами L 625 мм, B 495 мм'шт.*
74	C1244-104-503'14''Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный'шт.*
75	E1117-104-107(PC296070)(PM150460)(К РЗП=1)(PC316046)'100''Установка слива больничного'комплект*
76	C1244-104-801'10''Слив для унитаза диаметром 110 мм'шт.*
77	C1244-104-601'176''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ'шт.*
78	C1244-104-604'65''Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ'шт.*
79	E1117-202-103(PC296318)(PC373843)(К РЗП=1)'41''Установка нагревателя электрического'комплект'*
80	513-106-107'41''Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л'комплект*
81	E1117-202-201'15''Установка полотенцесушителя из трубы водогазопроводной'шт.*
82	L C1245-401-101'15''Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 $м^2$'шт.*
83	P Бытовая канализация(К1, К1н)*
84	E1116-301-102(PM187490)(PC295994)(PM296050)(PC296009)(К РЗП=1)'690''Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм'м трубопровода*
85	C1241-203-0409'690.0,998''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110x3,2 мм'м*
86	E1116-301-101(PM187490)(PC295994)(PM296050)(PC296009)(К РЗП=1)'80''Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм'м трубопровода*
87	C1241-203-0402'80.0,998''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50x3,2 мм'м*
88	LE1116-102-202(PC157997)(PM187490)(PC296310)(PC156345)(PM296021)(К РЗП=1)'354''Прокладка трубопровода из трубы чугунной канализационной раструбной в канале или по стене здания, диаметр 100 мм'м трубопровода*
89	E1116-102-203(PC156346)(PM296021)(PM187490)'354''Прокладка трубопровода из трубы чугунной канализационной раструбной в канале или по стене здания, диаметр 150 мм'м трубопровода*
90	C1241-502-103'354''Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм'м*
91	L C1241-502-0102'354''Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм'м*
92	E1116-102-201(PC157996)(PM187490)(PC296310)(PC156344)(PM296021)(К РЗП=1)'30''Прокладка трубопровода из трубы чугунной канализационной раструбной в канале или по стене здания, диаметр 50 мм'м трубопровода*
93	C1241-502-0101'30''Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм'м*
94	C1241-209-2404'35''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
95	C1241-209-2406'144''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
96	C1241-209-2401'9''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
97	C1241-505-209'58''Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100x100 мм'шт.*
98	C1241-208-3503'144''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
99	C1241-208-3501'9''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
100	L E1116-0101-0303(PC187501)'(58.0,0035+9.0,001+24.0,001+86.0,001)''Установка части фасонной чугунной напорной, диметр 100 мм'т фасонных частей*
101	C1241-504-0102'58''Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм'шт.*
102	C1241-213-0701'9''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
103	C1241-213-0704'24''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
104	C1241-213-0704'86''Ревизия ?100'шт.*
105	L E1117-104-107(PC296070)(PM150460)(К РЗП=1)(PC316046)'86''Установка слива больничного'комплект*
106	C1244-104-902'86''Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
107	С1274-101-201008'264''Муфта противопожарная типа ОГНЕЗА ПМ диаметром 110 мм'шт.*
108	Е1126-101-1001(РС295727)(К РЗП=1)'82''Теплоизоляция трубопроводов диаметром до 160 мм трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
109	С1234-303-6815'82.1,1''Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 125 мм'м*
110	РДренажная канализация (К3)*
111	L Е1118-0501-0101(РС296315)(РС315946)'3''Установка насоса центробежного с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т'насос*
112	511-304-301'3''Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 $м^3$/ч, Н 4,5 м вод. ст.'шт.*
113	LЕ1116-0202-0202(РМ296021)(РС373136)'35''Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 50 мм'м трубопровода*
114	Е1116-202-201(РС373136)'35''Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр до 40 мм'м трубопровода*
115	С1241-102-0133'35''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм'м*
116	Е1116-0403-0202(РС296052)'1''Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм'шт.*
117	С1242-207-0605'1''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
118	Е1116-401-102(РС296026)(РС296299)(РС395405)(К РЗП=1)'1''Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 50 мм'шт.*
119	С1242-306-0103'1''Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40'шт.*
120	С1241-113-0107'4''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм'шт.*
121	С1241-112-0125'10''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм'шт.*
122	С1241-112-0118'16''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм'шт.*
123	Р Дождевая канализация (К2)*
124	Е1112-0201-0701(РС279957)'12''Установка воронок внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов'1 воронка*
125	L С1272-402-101001'12''Воронка кровельная d 100, ТП-01.100/6-Э с обжимным фланцем и электрообогревом'шт.*
126	С1224-106-301'12''Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями'шт.*
127	L Ц1308-0205-1401'30''Прокладка кабеля саморегулирующегося (нагревательного) греющего линейно по стальной трубе, диаметр трубы до 50 мм'м*
128	L С1243-403-0105'30''Кабель саморегулирующийся нагревательный марки SRL40-2CR'м*
129	L Е1116-0101-0303(РС187501)'4,6.12.0,001''Установка части фасонной чугунной напорной, диметр 100 мм'т фасонных частей*
130	С1241-513-0201'12''Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм'шт.*
131	L Е1116-302-111(РС295991)(РС296040)(РС296009)(РМ187490)(РМ296299)(К РЗП=1)'55''Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в стык, диаметр 160 мм'м трубопровода*
132	L С1241-201-0515'55.0,992''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 160х11,8 мм'м*
133	L Е1116-302-109(РС296009)(РМ187490)(РМ296040)(РМ296299)(К РЗП=1)'102,3''Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в стык, диаметр 110 мм'м трубопровода*
134	L С1241-201-512'102,3.0,996''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 110х8,1 мм'м*
135	Е1116-202-207(РС373137)(РМ187490)(РМ296021)(К РЗП=1)'102,3''Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 150 мм'м трубопровода*
136	С1241-102-220'102,3''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм'м*
137	Е1116-202-206(РС373137)(РМ187490)(РМ296021)(К РЗП=1)'55''Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 125 мм'м трубопровода*
138	С1241-102-179'55''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм'м*
139	С1241-113-0124'1''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм'шт.*
140	С1241-113-0224'11''Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм'шт.*
141	С1241-113-0117'44''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
142	С1241-112-0213'5''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм'шт.*
143	С1241-112-0147'28''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм'шт.*
144	С1241-114-0121'1''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм'шт.*
145	С1241-114-0107'1''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм'шт.*
146	С1261-301-0219'211,6''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
147	Е1116-0202-0201(РМ187490)(РМ296021)(РС373136)'45''Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр до 40 мм'м трубопровода*
148	С1241-102-0133'45''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм'м*
149	Е1116-0403-0202(РС296052)'6''Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм'шт.*
150	С1242-207-0604'6''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
151	С1244-104-605'6''Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ'шт.*
152	Р Насосная станция-В2*
153	Е1118-501-104(РС296315)(РС315946)(К РЗП=1)'1''Установка насоса центробежного с электродвигателем, масса агрегата до 0,5 т'насос'*
154	L 541-103-0101121'1''Установка насосная в вертикальном исполнении типа Wilo модели CO 2 Helix V 1603/SK-FFS-R-05-CS'комплект*
155	541-103-101125'1''Установка насосная в вертикальном исполнении типа Wilo модели CO 2 Helix V 1604/SK-FFS-R-05-CS'комплект*
156	Е1116-401-102(РС296299)(РС395405)(К РЗП=1)'2+4''Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 50 мм'шт.*
157	519-105-0604'2''Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус Wafer из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50'шт.*
158	С1242-101-1001'4''Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
159	Е1116-0401-0103(РС296026)(РС296299)(РС158916)'1+1''Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 100 мм'шт.*
160	L Е1116-0101-0302'(1.17,5+1.24,7).0,001''Установка части фасонной чугунной напорной, диметр 80 мм'т фасонных частей*
161	С1242-101-302'1''Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80'шт.*
162	541-801-603044'2''Головка муфтовая (ГМ80), для подключения пожарной техники'шт.*
163	С1242-304-102'1''Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 80'шт.*
164	Е1122-301-201(РМ296026)(К РЗП=1)'0,00776.2+0,0005.2''Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм'т фасонных частей*
165	С1242-403-105'2''Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80'шт.*
166	С1241-112-124'2''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм'шт.*
167	С1246-301-106'4''Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N43'шт.*
168	К'Жангазинова М.С.'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"

Шифр стройки АЖ2018/74_2025

Наименование объекта - Рыскулова 8

Шифр объекта 2-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-02-04-09

(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блок Б

(Наименование работ и затрат)

Основание: Том 3. Альбом-4.2

Сметная стоимость	**53519,181**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	15421,656	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	2,487	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**53 519 181**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15 216 055
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7 718 931*
		машины и механизмы	тенге			675 936
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*205 601*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			36 679 063
		оборудование	тенге			948 127
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 487		
Раздел 1.		**Бытовая канализация(К1, К1н)**				**51 244 153**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14 558 936
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7 385 522*
		машины и механизмы	тенге			497 325
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*155 477*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			35 418 098
		оборудование	тенге			769 794
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 371		
1	**1116-0301-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм**	**м трубопровода**	**400**	**3 745**	**1 498 000**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1.1		затраты на труд рабочих			3 729	1 491 600
		в том числе оплата труда рабочих			1 891	756 400
1.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	237,44	6 282	1 491 598
1.2		машины и механизмы			10	4 000
		в том числе оплата труда машинистов			3	1 200
1.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1272	15 060	1 916
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1272*	*3 346*	*426*
1.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0848	14 425	1 223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0848*	*4 781*	*405*
1.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0848	9 385	796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0848*	*3 346*	*284*
1.3		материалы, изделия и конструкции			6	2 400
1.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	6,28	358	2 248
2	**241-203-0409** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм**	**м**	**399,2**	**1 545**	**616 764**
3	**1116-0301-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм**	**м трубопровода**	**45**	**3 895**	**175 275**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			3 889	175 005
		в том числе оплата труда рабочих			1 973	88 785
3.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27,855	6 282	174 985
3.2		машины и механизмы			5	225
		в том числе оплата труда машинистов			1	45
3.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00477	15 060	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00477*	*3 346*	*16*
3.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00477	14 425	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00477*	*4 781*	*23*
3.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00477	9 385	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00477*	*3 346*	*16*
3.3		материалы, изделия и конструкции			1	45
3.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,1755	358	63
4	**241-203-0402** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	**м**	**44,91**	**511**	**22 949**
5	**1116-0101-0202** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 44*	**Прокладка трубы чугунной напорной раструбной в канале или по стене здания, диаметр 100 мм**	**м труб**	**1 086**	**8 011**	**8 699 946**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			7 591	8 243 826
		в том числе оплата труда рабочих			3 850	4 181 100
5.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1 335,3456	6 173	8 243 088
5.2		машины и механизмы			312	338 832
		в том числе оплата труда машинистов			91	98 826

1	2	3	4	5	6	7
5.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	10,590672	15 060	159 496
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10,590672*	*3 346*	*35 436*
5.2.2	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	17,2674	131	2 262
5.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	18,879024	9 385	177 180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*18,879024*	*3 346*	*63 169*
5.3		материалы, изделия и конструкции			108	117 288
5.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,7602	23 796	18 090
5.3.2	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,14118	183 255	25 872
5.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	127,9308	358	45 799
5.3.4	218-103-0208	Каболка	т	0,06516	423 648	27 605
6	**241-502-0102** *РСНБ РК 2022*	**Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм**	**м**	**1 096,86**	**25 130**	**27 564 092**
7	**1116-0101-0201** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Прокладка трубы чугунной напорной раструбной в канале или по стене здания, диаметр до 80 мм**	**м труб**	**30**	**7 909**	**237 270**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			7 591	227 730
		в том числе оплата труда рабочих			3 850	115 500
7.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	36,888	6 173	227 710
7.2		машины и механизмы			237	7 110
		в том числе оплата труда машинистов			70	2 100
7.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,20034	15 060	3 017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,20034*	*3 346*	*670*
7.2.2	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,477	131	62
7.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4293	9 385	4 029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4293*	*3 346*	*1 436*
7.3		материалы, изделия и конструкции			81	2 430
7.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,021	23 796	500
7.3.2	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,003	183 255	550
7.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	2,262	358	810
7.3.4	218-103-0208	Каболка	т	0,00135	423 648	572
8	**241-502-0101** *РСНБ РК 2022*	**Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм**	**м**	**30,3**	**11 224**	**340 087**
9	**241-209-2404** *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**35**	**163**	**5 705**
10	**241-209-2506** *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**144**	**364**	**52 416**
11	**241-209-2501** *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**9**	**105**	**945**
12	**241-505-0209** *РСНБ РК 2022*	**Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм**	**шт.**	**58**	**15 264**	**885 312**
13	**241-208-3503** *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**144**	**144**	**20 736**

1	2	3	4	5	6	7
14	**241-208-3501** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**9**	**40**	**360**
15	**241-504-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм**	**шт.**	**58**	**7 631**	**442 598**
16	**241-213-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**9**	**26**	**234**
17	**241-213-0704** ***РСНБ РК 2022***	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**24**	**71**	**1 704**
18	**241-220-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**29**	**238**	**6 902**
19	**1117-0104-0107** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Установка слива больничного**	**комплект**	**57**	**30 315**	**1 727 955**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			29 131	1 660 467
		в том числе оплата труда рабочих			14 774	842 118
19.1.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	255,5766	6 497	1 660 481
19.2		машины и механизмы			1 104	62 928
		в том числе оплата труда машинистов			399	22 743
19.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,93344	7 042	13 615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,93344*	*2 801*	*5 416*
19.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,66462	14 425	9 587
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,66462*	*4 781*	*3 178*
19.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,2294	9 385	39 693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,2294*	*3 346*	*14 152*
19.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,8126	24	44
19.3		материалы, изделия и конструкции			80	4 560
19.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,28	781	1 781
19.3.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,56	446	2 034
19.3.3	217-701-0308	Очес льняной	кг	1,71	426	728
20	**244-104-0801** ***РСНБ РК 2022***	**Слив для унитаза диаметром 110 мм**	**шт.**	**45**	**1 357**	**61 065**
21	**244-101-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**12**	**14 807**	**177 684**
22	**244-104-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	**шт.**	**47**	**2 071**	**97 337**
23	**1117-0103-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Установка смесителя**	**шт.**	**97**	**4 922**	**477 434**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			4 894	474 718
		в том числе оплата труда рабочих			2 483	240 851
23.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	71,974	6 596	474 741
23.2		материалы, изделия и конструкции			28	2 716
23.2.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,261	781	985
23.2.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,522	446	1 125
23.2.3	217-701-0308	Очес льняной	кг	1,261	426	537

1	2	3	4	5	6	7
24	**244-104-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм**	**шт.**	**95**	**4 235**	**402 325**
25	**244-104-0404** ***РСНБ РК 2022***	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный**	**шт.**	**2**	**3 735**	**7 470**
26	**1117-0102-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Установка умывальника группового**	**комплект**	**32**	**50 156**	**1 604 992**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			47 894	1 532 608
		в том числе оплата труда рабочих			24 295	777 440
26.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	232,352	6 596	1 532 594
26.2		машины и механизмы			1 995	63 840
		в том числе оплата труда машинистов			728	23 296
26.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	3,29024	7 042	23 170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,29024*	*2 801*	*9 216*
26.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,11936	14 425	16 147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,11936*	*4 781*	*5 352*
26.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,61184	9 385	24 512
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,61184*	*3 346*	*8 739*
26.3		материалы, изделия и конструкции			267	8 544
26.3.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,16	22 012	3 522
26.3.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,96	781	750
26.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,92	446	856
26.3.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	6,4	472	3 021
26.3.5	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,96	426	409
27	**244-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм**	**шт.**	**32**	**13 128**	**420 096**
28	**1117-0104-0108** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Установка гибкой подводки к водоразборной арматуре**	**м подводок**	**139**	**1 809**	**251 451**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			1 809	251 451
		в том числе оплата труда рабочих			918	127 602
28.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	49,6508	5 065	251 481
29	**244-104-0902** ***РСНБ РК 2022***	**Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм**	**шт.**	**139**	**1 536**	**213 504**
30	**244-104-0604** ***РСНБ РК 2022***	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**	**шт.**	**27**	**1 619**	**43 713**
31	**1117-0103-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Установка смесителя**	**шт.**	**27**	**4 922**	**132 894**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			4 894	132 138
		в том числе оплата труда рабочих			2 483	67 041
31.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	20,034	6 596	132 144
31.2		материалы, изделия и конструкции			28	756
31.2.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,351	781	274

1	2	3	4	5	6	7
31.2.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,702	446	313
31.2.3	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,351	426	150
32	**244-104-0503** ***РСНБ РК 2022***	**Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный**	**шт.**	**27**	**7 165**	**193 455**
33	**1117-0202-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Установка нагревателя электрического**	**комплект**	**6**	**22 298**	**133 788**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			21 682	130 092
		в том числе оплата труда рабочих			10 996	65 976
33.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	21,45	6 065	130 094
33.2		машины и механизмы			142	852
		в том числе оплата труда машинистов			48	288
33.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,040068	7 042	282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,040068*	*2 801*	*112*
33.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,020988	14 425	303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,020988*	*4 781*	*100*
33.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,020988	9 385	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,020988*	*3 346*	*70*
33.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,968848	24	71
33.3		материалы, изделия и конструкции			474	2 844
33.3.1	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,09	31 625	2 846
34	**513-106-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л**	**комплект**	**6**	**128 299**	**769 794**
35	**1117-0202-0201** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Установка полотенцесушителя из трубы водогазопроводной**	**шт.**	**27**	**18 225**	**492 075**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			4 265	115 155
		в том числе оплата труда рабочих			2 163	58 401
35.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17,4582	6 596	115 154
35.2		машины и механизмы			100	2 700
		в том числе оплата труда машинистов			35	945
35.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2862	9 385	2 686
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2862*	*3 346*	*958*
35.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,5724	24	14
35.3		материалы, изделия и конструкции			13 860	374 220
35.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,324	781	253
35.3.2	245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 $м^2$	шт.	27	13 835	373 545
35.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,648	446	289
35.3.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,324	426	138
36	**274-101-0201008** ***ПрСЦ 07.2025***	**Муфта противопожарная типа ОГНЕЗА ПМ диаметром 110 мм**	**шт.**	**120**	**2 103**	**252 360**
37	**1126-0101-1001** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12***	**Теплоизоляция трубопроводов диаметром до 160 мм трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**58**	**2 235**	**129 630**
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			1 569	91 002

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			821	47 618
37.1.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13,7054	6 641	91 018
37.2		машины и механизмы			263	15 254
		в том числе оплата труда машинистов			94	5 452
37.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,624	9 385	15 241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,624*	*3 346*	*5 434*
37.3		материалы, изделия и конструкции			403	23 374
37.3.1	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,116	3 172	368
37.3.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	8,7	2 294	19 958
37.3.3	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,8294	3 680	3 052
38	**234-303-7014** *РСНБ РК 2022*	**Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 25 мм диаметром 125**	**м**	**63,8**	**41 142**	**2 624 860**
39	**1117-0101-0502** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка трапа, диаметр 100 мм**	**комплект**	**6**	**5 898**	**35 388**
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			5 524	33 144
		в том числе оплата труда рабочих			2 802	16 812
39.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,0244	6 596	33 141
39.2		машины и механизмы			264	1 584
		в том числе оплата труда машинистов			97	582
39.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0636	7 042	448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0636*	*2 801*	*178*
39.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,12084	9 385	1 134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,12084*	*3 346*	*404*
39.3		материалы, изделия и конструкции			110	660
39.3.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00192	183 255	352
39.3.2	218-103-0208	Каболка	т	0,00072	423 648	305
40	**244-104-0303** *РСНБ РК 2022*	**Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 100 мм, малый**	**комплект**	**6**	**70 598**	**423 588**
	Раздел 2.	**Дренажная канализация (К3)**				**444 321**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			187 231
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*94 964*
		машины и механизмы	тенге			5 904
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 580*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			72 853
		оборудование	тенге			178 333
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	28		
41	**511-304-0304** *РСНБ РК 2022*	**Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 15,0 м^3/ч, Н 5,0 м вод. ст.**	**шт.**	**1**	**178 333**	**178 333**
42	**1116-0202-0201** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр до 40 мм**	**м трубопровода**	**35**	**4 678**	**163 730**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			4 512	157 920
		в том числе оплата труда рабочих			2 289	80 115
42.1.1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	23,485	6 725	157 937
42.2		машины и механизмы			141	4 935
		в том числе оплата труда машинистов			39	1 365
42.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,04452	15 060	670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,04452*	*3 346*	*149*
42.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,02597	14 425	375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02597*	*4 781*	*124*
42.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,32277	9 385	3 029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,32277*	*3 346*	*1 080*
42.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	8,32524	100	833
42.3		материалы, изделия и конструкции			25	875
42.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0028	23 796	67
42.3.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,07	1 020	71
42.3.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,1155	562	65
42.3.4	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,1085	6 197	672
43	**241-102-0133** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм**	**м**	**35**	**1 168**	**40 880**
44	**1116-0403-0202** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм**	**шт.**	**1**	**1 179**	**1 179**
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			958	958
		в том числе оплата труда рабочих			485	485
44.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,1452	6 596	958
44.2		машины и механизмы			6	6
		в том числе оплата труда машинистов			2	2
44.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000636	9 385	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000636*	*3 346*	*2*
44.3		материалы, изделия и конструкции			215	215
44.3.1	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0068	31 625	215
45	**242-207-0605** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**шт.**	**1**	**14 809**	**14 809**
46	**1116-0401-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**3**	**10 870**	**32 610**
		из них:				
46.1		затраты на труд рабочих			9 451	28 353
		в том числе оплата труда рабочих			4 793	14 379
46.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,6746	6 065	28 351
46.2		машины и механизмы			321	963
		в том числе оплата труда машинистов			71	213
46.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,113	329	366

1	2	3	4	5	6	7
46.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0636	9 385	597
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0636*	*3 346*	*213*
46.3		материалы, изделия и конструкции			1 098	3 294
46.3.1	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,42	1 154	485
46.3.2	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,042	1 493	63
46.3.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0033	831 695	2 745
47	**242-307-0105** *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 40**	**шт.**	**1**	**11 380**	**11 380**
48	**241-112-0125** *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	**шт.**	**2**	**700**	**1 400**
	Раздел 3.	**Дождевая канализация(К2)**				**1 830 707**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			469 888
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*238 445*
		машины и механизмы	тенге			172 707
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*48 544*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 188 112
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	88		
49	**1112-0201-0701** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Установка воронок внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов**	**1 воронка**	**10**	**1 292**	**12 920**
		из них:				
49.1		затраты на труд рабочих			830	8 300
		в том числе оплата труда рабочих			435	4 350
49.1.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,299	6 392	8 303
49.2		машины и механизмы			337	3 370
		в том числе оплата труда машинистов			75	750
49.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,224	15 060	3 373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,224*	*3 346*	*750*
49.3		материалы, изделия и конструкции			125	1 250
49.3.1	235-202-0105	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,3	4 173	1 252
50	**224-106-0301** *РСНБ РК 2022*	**Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями**	**шт.**	**10**	**48 836**	**488 360**
51	**241-513-0201** *РСНБ РК 2022*	**Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм**	**шт.**	**10**	**3 469**	**34 690**
52	**1116-0302-0109** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в стык, диаметр 110 мм**	**м трубопровода**	**102,3**	**4 127**	**422 192**
		из них:				
52.1		затраты на труд рабочих			2 479	253 602
		в том числе оплата труда рабочих			1 257	128 591
52.1.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	39,03768	6 497	253 628
52.2		машины и механизмы			1 593	162 964
		в том числе оплата труда машинистов			450	46 035
52.2.1	315-202-0201	Агрегаты для сварки полимерных труб	маш.-ч	15,4741026	9 989	154 571
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*15,4741026*	*2 801*	*43 343*

1	2	3	4	5	6	7
52.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1192818	15 060	1 796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1192818*	*3 346*	*399*
52.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0867504	14 425	1 251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0867504*	*4 781*	*415*
52.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5638776	9 385	5 292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5638776*	*3 346*	*1 887*
52.3		материалы, изделия и конструкции			55	5 626
52.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	14,57775	358	5 219
52.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,31713	1 186	376
53	**241-201-0512** *ПрСЦ 07.2025*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 110х8,1 мм**	**м**	**101,8908**	**2 080**	**211 933**
54	**241-113-0117** *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм**	**шт.**	**44**	**2 882**	**126 808**
55	**241-112-0147** *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм**	**шт.**	**28**	**2 517**	**70 476**
56	**241-114-0121** *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм**	**шт.**	**1**	**1 065**	**1 065**
57	**241-114-0107** *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм**	**шт.**	**1**	**476**	**476**
58	**261-301-0219** *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**211,6**	**708**	**149 813**
59	**1116-0202-0201** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр до 40 мм**	**м трубопровода**	**45**	**4 678**	**210 510**
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			4 512	203 040
		в том числе оплата труда рабочих			2 289	103 005
59.1.1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	30,195	6 725	203 061
59.2		машины и механизмы			141	6 345
		в том числе оплата труда машинистов			39	1 755
59.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,05724	15 060	862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,05724*	*3 346*	*192*
59.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,03339	14 425	482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,03339*	*4 781*	*160*
59.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,41499	9 385	3 895
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,41499*	*3 346*	*1 389*
59.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	10,70388	100	1 070
59.3		материалы, изделия и конструкции			25	1 125
59.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0036	23 796	86
59.3.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,09	1 020	92
59.3.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,1485	562	83
59.3.4	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,1395	6 197	864

1	2	3	4	5	6	7
60	**241-102-0133** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм**	**м**	**45**	**1 168**	**52 560**
61	**1116-0403-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 32 до 40 мм**	**шт.**	**2**	**2 571**	**5 142**
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			2 473	4 946
		в том числе оплата труда рабочих			1 254	2 508
61.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8304	5 957	4 947
61.2		машины и механизмы			14	28
		в том числе оплата труда машинистов			2	4
61.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001272	9 385	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,001272*	*3 346*	*4*
61.2.2	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,146704	106	16
61.3		материалы, изделия и конструкции			84	168
61.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	642 114	9
61.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,076	1 103	84
61.3.3	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00238	31 625	75
62	**242-207-0606** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**шт.**	**2**	**21 881**	**43 762**

Составил Жангазинова М.С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-02-04-09

Составлена в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	1 096,86	25 130	27 564 091,8
2	234-303-7014	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 25 мм диаметром 125 мм	м	63,8	41 142	2 624 859,6
3	241-505-0209	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм	шт.	58	15 264	885 312
4	241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	399,2	1 545	616 764
5	224-106-0301	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	10	48 836	488 360
6	241-504-0102	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	58	7 631	442 598
7	244-104-0303	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 100 мм, малый	комплект	6	70 598	423 588
8	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	32	13 128	420 096
9	244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	95	4 235	402 325
10	245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 $м^2$	шт.	27	13 835	373 545
11	241-502-0101	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	30,3	11 224	340 087,2
12	274-101-0201008	Муфта противопожарная типа ОГНЕЗА ПМ диаметром 110 мм	шт.	120	2 103	252 360
13	244-104-0902	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм	шт.	139	1 536	213 504
14	241-201-0512	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 110х8,1 мм	м	101,8908	2 080	211 932,86
15	244-104-0503	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный	шт.	27	7 165	193 455

1	2	3	4	5	6	7
16	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	12	14 807	177 684
17	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	211,6	708	149 812,8
18	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	44	2 882	126 808
19	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	47	2 071	97 337
20	241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	80	1 168	93 440
21	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	28	2 517	70 476
22	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	45	1 357	61 065
23	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	151,22605	358	54 138,93
24	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	144	364	52 416
25	242-207-0606	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	21 881	43 762
26	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	27	1 619	43 713
27	241-513-0201	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	10	3 469	34 690
28	218-103-0208	Каболка	т	0,06723	423 648	28 481,86
29	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,1461	183 255	26 773,56
30	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	44,91	511	22 949,01
31	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	144	144	20 736
32	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	8,7	2 294	19 957,8
33	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,7876	23 796	18 741,73
34	242-207-0605	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	14 809	14 809
35	242-307-0105	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	11 380	11 380
36	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	2	3 735	7 470
37	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	29	238	6 902
38	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	35	163	5 705
39	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	10,352	446	4 616,99

1	2	3	4	5	6	7
40	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	5,176	781	4 042,46
41	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,16	22 012	3 521,92
42	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,09918	31 625	3 136,57
43	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,8294	3 680	3 052,19
44	261-105-0618	Замазка защитная	кг	6,4	472	3 020,8
45	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0033	831 695	2 744,59
46	217-701-0308	Очес льняной	кг	4,606	426	1 962,16
47	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	24	71	1 704
48	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,248	6 197	1 536,86
49	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	700	1 400
50	235-202-0105	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,3	4 173	1 251,9
51	241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1 065	1 065
52	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	105	945
53	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,42	1 154	484,68
54	241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	476	476
55	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,31713	1 186	376,12
56	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,116	3 172	367,95
57	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	40	360
58	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	9	26	234
59	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,16	1 020	163,2
60	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,264	562	148,37
61	218-103-0201	Ветошь	кг	0,076	1 103	83,83
62	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,042	1 493	62,71
63	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	642 114	8,99
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**36 678 893**
		Оборудование поставки подрядчика				

1	2	3	4	5	6	7
1	513-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л	комплект	6	128 299	769 794
2	511-304-0304 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 15,0 $м^3$/ч, Н 5,0 м вод. ст.	шт.	1	178 333	178 333
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**948 127**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**37 627 020,41**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2501670

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2501670'Q9Ж5В1'Ц8ХМ+Ш1БН2''1'''''*
2	Ю''РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'АЖ2018/74_2025'2-02'Рыскулова 8'РП'2'2-02-04-09'Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блок Б'Том 3. Альбом-4.2*
3	F(49)'Реконструкция и капитальный ремонт=Да'estimate-cipher=2-02-04-09'estimate=Водопровод и канализация. Блока А'construction=РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'construction-cipher=АЖ2018/74_2025'Использовать минимальную сметную цену=Да'Учет климатических условий=Да'object=Рыскулова 8'object-cipher=2-02'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=4*
4	(РМ395405)*
5	Р Бытовая канализация(К1, К1н)*
6	Е1116-0301-0102(РС296009)(РМ187490)(РМ296050)(К РЗП=1)'400''Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм'м трубопровода*
7	С1241-203-0409'400.0,998''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм'м*
8	Е1116-0301-0101(РС296009)(РМ187490)(РМ296050)(К РЗП=1)'45''Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм'м трубопровода*
9	С1241-203-0402'45.0,998''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм'м*
10	L Е1116-0101-0204(РС395257)(РМ187490)(К РЗП=1)'30''Прокладка трубы чугунной напорной раструбной в канале или по стене здания, диаметр 150 мм'м труб*
11	L С1241-502-0103'30.1,01''Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм'м*
12	Е1116-0101-0202(РС395257)(РМ187490)(К РЗП=1)'181.6''Прокладка трубы чугунной напорной раструбной в канале или по стене здания, диаметр 100 мм'м труб*
13	С1241-502-0102'181.6.1,01''Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм'м*
14	Е1116-0101-0201(РС395257)(РМ187490)(К РЗП=1)'30''Прокладка трубы чугунной напорной раструбной в канале или по стене здания, диаметр до 80 мм'м труб*
15	С1241-502-0101'30.1,01''Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм'м*
16	L Е1116-0101-0303(РС187501)(К РЗП=1)'(35.0,001+144.0,001+9.0,001+58.0,0084+144.0,001+9.0,001+58.0,0035+9.0,001+24.0,001+29.0,001)=Ф1''Установка части фасонной чугунной напорной, диметр 100 мм'т фасонных частей*
17	L Е1116-0101-0403(РС296299)(К РЗП=1)'Ф1''Установка арматуры фланцевой на трубопроводе из трубы чугунной напорной, диаметр 100 мм'шт.*
18	С1241-209-2404'35''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
19	С1241-209-2506'144''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
20	С1241-209-2501'9''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
21	С1241-505-0209'58''Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм'шт.*
22	С1241-208-3503'144''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
23	С1241-208-3501'9''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
24	С1241-504-0102'58''Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм'шт.*
25	С1241-213-0701'9''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
26	С1241-213-0704'24''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
27	С1241-220-204'29''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
28	Е1117-104-107(РС296070)(РМ150460)(РС316046)(К РЗП=1)'45+12''Установка слива больничного'комплект*
29	С1244-104-801'45''Слив для унитаза диаметром 110 мм'шт.*
30	С1244-101-0601'12''Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм'комплект*
31	С1244-104-0601'47''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ'шт.*
32	Е1117-0103-0101(РС296068)(РМ373843)'95+2''Установка смесителя'шт.*
33	С1244-104-401'95''Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм'шт.*
34	С1244-104-404'2''Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный'шт.*
35	Е1117-102-103(РС296070)(К РЗП=1)'32''Установка умывальника группового'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
36	С1244-101-101'32''Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм'шт.*
37	L С1244-104-404'32''Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный'шт.*
38	Е1117-0104-0108(РМ373843)'139''Установка гибкой подводки к водоразборной арматуре'м подводок*
39	С1244-104-902'139''Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм'шт.*
40	С1244-104-604'27''Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ'шт.*
41	Е1117-0103-0101(РС296068)(РМ373843)'27''Установка смесителя'шт.*
42	С1244-104-503'27''Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный'шт.*
43	Е1117-202-103(РС296318)(РС373843)(К РЗП=1)'6''Установка нагревателя электрического'комплект*
44	513-106-107'6''Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л'комплект*
45	Е1117-202-201'27''Установка полотенцесушителя из трубы водогазопроводной'шт.*
46	L С1245-401-101'27''Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 $м^2$'шт.*
47	С1274-101-201008'120''Муфта противопожарная типа ОГНЕЗА ПМ диаметром 110 мм'шт.*
48	Е1126-101-1001(РС295727)(К РЗП=1)'58''Теплоизоляция трубопроводов диаметром до 160 мм трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
49	С1234-303-7014'58.1,1''Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 25 мм диаметром 125 мм'м*
50	Е1117-101-502(РС395477)(К РЗП=1)'6''Установка трапа, диаметр 100 мм'комплект*
51	С1244-104-303'6''Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 100 мм, малый'комплект*
52	РДренажная канализация (К3)*
53	L Е1118-0501-0101(РС296315)(РС315946)'1''Установка насоса центробежного с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т'насос*
54	511-304-0304'1''Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 15,0 $м^3$/ч, Н 5,0 м вод. ст.'шт.*
55	Е1116-202-201(РС373136)(РМ187490)(РМ296021)(К РЗП=1)'35''Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр до 40 мм'м трубопровода*
56	С1241-102-0133'35''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм'м*
57	Е1116-0403-0202(РС296052)'1''Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм'шт.*
58	С1242-207-0605'1''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
59	Е1116-401-102(РС296026)(РС296299)(РС395405)(К РЗП=1)'1+2''Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 50 мм'шт.*
60	С1242-307-105'1''Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 40'шт.*
61	С1241-112-0125'2''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм'шт.*
62	РДождевая канализация(К2)*
63	Е1112-0201-0701(РС279957)(К РЗП=1)'10''Установка воронок внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов'1 воронка*
64	С1224-106-301'10''Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями'шт.*
65	L С1272-402-0101001'6''Воронка кровельная d 100, ТП-01.100/6-Э с обжимным фланцем и электрообогревом'шт.*
66	L Е1116-0101-0303(РС187501)(К РЗП=1)'4,6.10.0,001''Установка части фасонной чугунной напорной, диметр 100 мм'т фасонных частей*
67	С1241-513-0201'10''Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм'шт.*
68	L Е1116-202-207(РС373137)(РМ187490)(РМ296021)(К РЗП=1)'48''Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 150 мм'м трубопровода*
69	L С1241-102-220'48''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм'м*
70	L Е1116-202-206(РС373137)(РМ187490)(РМ296021)(К РЗП=1)'18''Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 125 мм'м трубопровода*
71	L С1241-102-179'18''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм'м*
72	Е1116-302-109(РС296009)(РМ187490)(РМ296040)(РМ296299)(К РЗП=1)'102,3''Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в стык, диаметр 110 мм'м трубопровода*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
73	C1241-201-512'102,3.0,996''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 110x8,1 мм'м*
74	C1241-113-0117'44''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108x4,0 мм'шт.*
75	C1241-112-0147'28''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108x4,0 мм'шт.*
76	C1241-114-0121'1''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108x4,0-57x3,0 мм'шт.*
77	C1241-114-0107'1''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57x3,0-40x3,0 мм'шт.*
78	C1261-301-0219'211,6''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
79	L C1241-113-0124'1''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159x4,5 мм'шт.*
80	L C1241-113-0224'2''Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159x5,0-108x5,0 мм'шт.*
81	L C1241-112-0213'5''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159x4,5 мм'шт.*
82	E1116-0202-0201(PC373136)(PM187490)(PM296021)(К РЗП=1)'45''Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр до 40 мм'м трубопровода*
83	C1241-102-0133'45''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48x3,0 мм'м*
84	E1116-0403-0102(PC296052)(PM293246)(К РЗП=1)'2''Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 32 до 40 мм'шт.*
85	C1242-207-606'2''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50'шт.*
86	К'Жангазинова М.С.'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"

Шифр стройки АЖ2018/74_2025

Наименование объекта - Рыскулова 8

Шифр объекта 2-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-02-04-10

(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока В

(Наименование работ и затрат)

Основание: Том 3. Альбом-3.3

Сметная стоимость	**48403,637**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	14525,128	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	2,297	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**48 403 637**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14 357 256
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7 284 457*
		машины и механизмы	тенге			519 259
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*167 872*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			32 322 397
		оборудование	тенге			1 204 725
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 297		
Раздел 1.		**Бытовая канализация(К1, К1н)**				**46 130 633**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			13 721 579
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6 961 922*
		машины и механизмы	тенге			341 300
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*117 888*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			31 041 362
		оборудование	тенге			1 026 392
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 184		
1	**1116-0301-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм**	**м трубопровода**	**690**	**3 745**	**2 584 050**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1.1		затраты на труд рабочих			3 729	2 573 010
		в том числе оплата труда рабочих			1 891	1 304 790
1.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	409,584	6 282	2 573 007
1.2		машины и механизмы			10	6 900
		в том числе оплата труда машинистов			3	2 070
1.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,21942	15 060	3 304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,21942*	*3 346*	*734*
1.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,14628	14 425	2 110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,14628*	*4 781*	*699*
1.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,14628	9 385	1 373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,14628*	*3 346*	*489*
1.3		материалы, изделия и конструкции			6	4 140
1.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	10,833	358	3 878
2	**241-203-0409** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм**	**м**	**690**	**1 545**	**1 066 050**
3	**1116-0301-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм**	**м трубопровода**	**80**	**3 895**	**311 600**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			3 889	311 120
		в том числе оплата труда рабочих			1 973	157 840
3.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	49,52	6 282	311 085
3.2		машины и механизмы			5	400
		в том числе оплата труда машинистов			1	80
3.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00848	15 060	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00848*	*3 346*	*28*
3.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00848	14 425	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00848*	*4 781*	*41*
3.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00848	9 385	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00848*	*3 346*	*28*
3.3		материалы, изделия и конструкции			1	80
3.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,312	358	112
4	**241-203-0402** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	**м**	**80**	**511**	**40 880**
5	**1116-0102-0202** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Прокладка трубопровода из трубы чугунной канализационной раструбной в канале или по стене здания, диаметр 100 мм**	**м трубопровода**	**354**	**34 681**	**12 277 074**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			9 259	3 277 686
		в том числе оплата труда рабочих			4 697	1 662 738
5.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	531	6 173	3 277 863
5.2		машины и механизмы			206	72 924
		в том числе оплата труда машинистов			60	21 240
5.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,801152	15 060	27 125

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,801152*	*3 346*	*6 027*
5.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,176392	14 425	31 394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,176392*	*4 781*	*10 405*
5.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,463436	9 385	13 734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,463436*	*3 346*	*4 897*
5.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	11,144628	24	267
5.3		материалы, изделия и конструкции			25 216	8 926 464
5.3.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,08142	183 255	14 921
5.3.2	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	354	25 130	8 896 020
5.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	5,5578	358	1 990
5.3.4	218-103-0208	Каболка	т	0,03186	423 648	13 497
6	**241-502-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм**	**м**	**354**	**25 130**	**8 896 020**
7	**1116-0102-0201** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Прокладка трубопровода из трубы чугунной канализационной раструбной в канале или по стене здания, диаметр 50 мм**	**м трубопровода**	**30**	**19 457**	**583 710**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			8 063	241 890
		в том числе оплата труда рабочих			4 089	122 670
7.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	39,186	6 173	241 895
7.2		машины и механизмы			95	2 850
		в том числе оплата труда машинистов			28	840
7.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,06996	15 060	1 054
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,06996*	*3 346*	*234*
7.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,08586	14 425	1 239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,08586*	*4 781*	*411*
7.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,05724	9 385	537
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,05724*	*3 346*	*192*
7.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,13208	24	27
7.3		материалы, изделия и конструкции			11 299	338 970
7.3.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0066	183 255	1 209
7.3.2	241-502-0101	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	30	11 224	336 720
7.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,117	358	42
7.3.4	218-103-0208	Каболка	т	0,0024	423 648	1 017
8	**241-502-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм**	**м**	**30**	**11 224**	**336 720**
9	**241-504-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм**	**шт.**	**58**	**7 631**	**442 598**
10	**241-213-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**9**	**26**	**234**
11	**241-213-0704** ***РСНБ РК 2022***	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**24**	**71**	**1 704**
12	**241-213-0704** ***РСНБ РК 2022***	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**86**	**71**	**6 106**
13	**241-505-0209** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм**	**шт.**	**58**	**15 264**	**885 312**
14	**241-209-2404** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник ПВХ 870 ?110-50**	**шт.**	**35**	**163**	**5 705**

1	2	3	4	5	6	7
15	**241-209-2506** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**144**	**364**	**52 416**
16	**241-209-2501** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**9**	**105**	**945**
17	**241-208-3503** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**144**	**144**	**20 736**
18	**241-208-3501** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**9**	**40**	**360**
19	**1117-0104-0107** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Установка слива больничного**	**комплект**	**86**	**30 315**	**2 607 090**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			29 131	2 505 266
		в том числе оплата труда рабочих			14 774	1 270 564
19.1.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	385,6068	6 497	2 505 287
19.2		машины и механизмы			1 104	94 944
		в том числе оплата труда машинистов			399	34 314
19.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,91712	7 042	20 542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,91712*	*2 801*	*8 171*
19.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,00276	14 425	14 465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,00276*	*4 781*	*4 794*
19.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	6,3812	9 385	59 888
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,3812*	*3 346*	*21 352*
19.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,7348	24	66
19.3		материалы, изделия и конструкции			80	6 880
19.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	3,44	781	2 687
19.3.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6,88	446	3 068
19.3.3	217-701-0308	Очес льняной	кг	2,58	426	1 099
20	**244-104-0801** ***РСНБ РК 2022***	**Слив для унитаза диаметром 110 мм**	**шт.**	**86**	**1 357**	**116 702**
21	**244-104-0902** ***РСНБ РК 2022***	**Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм**	**шт.**	**86**	**1 536**	**132 096**
22	**1117-0103-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Установка смесителя**	**шт.**	**188**	**4 922**	**925 336**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			4 894	920 072
		в том числе оплата труда рабочих			2 483	466 804
22.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	139,496	6 596	920 116
22.2		материалы, изделия и конструкции			28	5 264
22.2.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,444	781	1 909
22.2.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,888	446	2 180
22.2.3	217-701-0308	Очес льняной	кг	2,444	426	1 041
23	**244-104-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм**	**шт.**	**184**	**4 235**	**779 240**
24	**244-104-0404** ***РСНБ РК 2022***	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный**	**шт.**	**4**	**3 735**	**14 940**

1	2	3	4	5	6	7
25	**244-104-0902** ***РСНБ РК 2022***	**Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм**	**шт.**	**362**	**1 536**	**556 032**
26	**1117-0102-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Установка умывальника группового**	**комплект**	**62**	**50 156**	**3 109 672**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			47 894	2 969 428
		в том числе оплата труда рабочих			24 295	1 506 290
26.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	450,182	6 596	2 969 400
26.2		машины и механизмы			1 995	123 690
		в том числе оплата труда машинистов			728	45 136
26.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	6,37484	7 042	44 892
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,37484*	*2 801*	*17 856*
26.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,16876	14 425	31 284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,16876*	*4 781*	*10 369*
26.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	5,06044	9 385	47 492
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,06044*	*3 346*	*16 932*
26.3		материалы, изделия и конструкции			267	16 554
26.3.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,31	22 012	6 824
26.3.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,86	781	1 453
26.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,72	446	1 659
26.3.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	12,4	472	5 853
26.3.5	217-701-0308	Очес льняной	кг	1,86	426	792
27	**244-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм**	**шт.**	**62**	**13 128**	**813 936**
28	**1117-0104-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**24**	**12 784**	**306 816**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			10 746	257 904
		в том числе оплата труда рабочих			5 451	130 824
28.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	42,5232	6 065	257 903
28.2		машины и механизмы			201	4 824
		в том числе оплата труда машинистов			72	1 728
28.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,104304	7 042	735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,104304*	*2 801*	*292*
28.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,427392	9 385	4 011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,427392*	*3 346*	*1 430*
28.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,627952	24	63
28.3		материалы, изделия и конструкции			1 837	44 088
28.3.1	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	5,424	2 122	11 510
28.3.2	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	24	1 357	32 568
29	**244-101-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**24**	**14 807**	**355 368**
30	**244-104-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	**шт.**	**176**	**2 071**	**364 496**

1	2	3	4	5	6	7
31	**244-104-0604** ***РСНБ РК 2022***	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**	**шт.**	**65**	**1 619**	**105 235**
32	**1117-0103-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Установка смесителя**	**шт.**	**14**	**4 922**	**68 908**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			4 894	68 516
		в том числе оплата труда рабочих			2 483	34 762
32.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,388	6 596	68 519
32.2		материалы, изделия и конструкции			28	392
32.2.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,182	781	142
32.2.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,364	446	162
32.2.3	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,182	426	78
33	**244-104-0503** ***РСНБ РК 2022***	**Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный**	**шт.**	**14**	**7 165**	**100 310**
34	**1117-0202-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Установка нагревателя электрического**	**комплект**	**8**	**22 298**	**178 384**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			21 682	173 456
		в том числе оплата труда рабочих			10 996	87 968
34.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28,6	6 065	173 459
34.2		машины и механизмы			142	1 136
		в том числе оплата труда машинистов			48	384
34.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,053424	7 042	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,053424*	*2 801*	*150*
34.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,027984	14 425	404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,027984*	*4 781*	*134*
34.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,027984	9 385	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,027984*	*3 346*	*94*
34.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,958464	24	95
34.3		материалы, изделия и конструкции			474	3 792
34.3.1	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,12	31 625	3 795
35	**513-106-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л**	**комплект**	**8**	**128 299**	**1 026 392**
36	**1117-0202-0201** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Установка полотенцесушителя из трубы водогазопроводной**	**шт.**	**23**	**18 225**	**419 175**
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			4 265	98 095
		в том числе оплата труда рабочих			2 163	49 749
36.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,8718	6 596	98 094
36.2		машины и механизмы			100	2 300
		в том числе оплата труда машинистов			35	805
36.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2438	9 385	2 288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2438*	*3 346*	*816*
36.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,4876	24	12
36.3		материалы, изделия и конструкции			13 860	318 780

1	2	3	4	5	6	7
36.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,276	781	216
36.3.2	245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 $м^2$	шт.	23	13 835	318 205
36.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,552	446	246
36.3.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,276	426	118
37	**274-101-0201008** *ПрСЦ 07.2025*	**Муфта противопожарная типа ОГНЕЗА ПМ диаметром 110 мм**	**шт.**	**265**	**2 103**	**557 295**
38	**1126-0101-1001** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Теплоизоляция трубопроводов диаметром до 160 мм трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**84**	**2 235**	**187 740**
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			1 569	131 796
		в том числе оплата труда рабочих			821	68 964
38.1.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,8492	6 641	131 819
38.2		машины и механизмы			263	22 092
		в том числе оплата труда машинистов			94	7 896
38.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,352	9 385	22 074
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,352*	*3 346*	*7 870*
38.3		материалы, изделия и конструкции			403	33 852
38.3.1	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,168	3 172	533
38.3.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	12,6	2 294	28 904
38.3.3	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,2012	3 680	4 420
39	**234-303-6815** *РСНБ РК 2022*	**Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 125**	**м**	**92,4**	**34 804**	**3 215 890**
40	**1117-0101-0502** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Установка трапа, диаметр 100 мм**	**комплект**	**35**	**5 898**	**206 430**
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			5 524	193 340
		в том числе оплата труда рабочих			2 802	98 070
40.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	29,309	6 596	193 322
40.2		машины и механизмы			264	9 240
		в том числе оплата труда машинистов			97	3 395
40.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,371	7 042	2 613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,371*	*2 801*	*1 039*
40.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,7049	9 385	6 615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7049*	*3 346*	*2 359*
40.3		материалы, изделия и конструкции			110	3 850
40.3.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0112	183 255	2 052
40.3.2	218-103-0208	Каболка	т	0,0042	423 648	1 779
41	**244-104-0303** *РСНБ РК 2022*	**Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 100 мм, малый**	**комплект**	**35**	**70 598**	**2 470 930**
	Раздел 2.	**Дождевая канализация (К2)**				**1 828 539**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			467 348
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*237 158*

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			172 697
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*48 546*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 188 494
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	88		
42	**1112-0201-0701** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12***	**Установка воронок внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов**	**1 воронка**	**10**	**1 292**	**12 920**
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			830	8 300
		в том числе оплата труда рабочих			435	4 350
42.1.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,299	6 392	8 303
42.2		машины и механизмы			337	3 370
		в том числе оплата труда машинистов			75	750
42.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,224	15 060	3 373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,224*	*3 346*	*750*
42.3		материалы, изделия и конструкции			125	1 250
42.3.1	235-202-0105	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,3	4 173	1 252
43	**224-106-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями**	**шт.**	**10**	**48 836**	**488 360**
44	**241-513-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм**	**шт.**	**10**	**3 469**	**34 690**
45	**1116-0302-0109** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в стык, диаметр 110 мм**	**м трубопровода**	**102,3**	**4 127**	**422 192**
		из них:				
45.1		затраты на труд рабочих			2 479	253 602
		в том числе оплата труда рабочих			1 257	128 591
45.1.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	39,03768	6 497	253 628
45.2		машины и механизмы			1 593	162 964
		в том числе оплата труда машинистов			450	46 035
45.2.1	315-202-0201	Агрегаты для сварки полимерных труб	маш.-ч	15,4741026	9 989	154 571
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*15,4741026*	*2 801*	*43 343*
45.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1192818	15 060	1 796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1192818*	*3 346*	*399*
45.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0867504	14 425	1 251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0867504*	*4 781*	*415*
45.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5638776	9 385	5 292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5638776*	*3 346*	*1 887*
45.3		материалы, изделия и конструкции			55	5 626
45.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	14,57775	358	5 219
45.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,31713	1 186	376
46	**241-201-0512** ***ПрСЦ 07.2025***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 110х8,1 мм**	**м**	**101,8908**	**2 080**	**211 933**
47	**241-113-0117** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм**	**шт.**	**44**	**2 882**	**126 808**

1	2	3	4	5	6	7
48	**241-112-0147** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм**	**шт.**	**28**	**2 517**	**70 476**
49	**241-114-0121** ***РСНБ РК 2022***	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм**	**шт.**	**1**	**1 065**	**1 065**
50	**241-114-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм**	**шт.**	**1**	**476**	**476**
51	**261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**211,6**	**708**	**149 813**
52	**1116-0202-0201** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр до 40 мм**	**м трубопровода**	**45**	**4 678**	**210 510**
		из них:				
52.1		затраты на труд рабочих			4 512	203 040
		в том числе оплата труда рабочих			2 289	103 005
52.1.1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	30,195	6 725	203 061
52.2		машины и механизмы			141	6 345
		в том числе оплата труда машинистов			39	1 755
52.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,05724	15 060	862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,05724*	*3 346*	*192*
52.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,03339	14 425	482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,03339*	*4 781*	*160*
52.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,41499	9 385	3 895
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,41499*	*3 346*	*1 389*
52.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	10,70388	100	1 070
52.3		материалы, изделия и конструкции			25	1 125
52.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0036	23 796	86
52.3.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,09	1 020	92
52.3.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,1485	562	83
52.3.4	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,1395	6 197	864
53	**241-102-0133** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм**	**м**	**45**	**1 168**	**52 560**
54	**1116-0403-0203** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр 50 мм**	**шт.**	**2**	**1 487**	**2 974**
		из них:				
54.1		затраты на труд рабочих			1 203	2 406
		в том числе оплата труда рабочих			611	1 222
54.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3646	6 596	2 405
54.2		машины и механизмы			9	18
		в том числе оплата труда машинистов			3	6
54.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001908	9 385	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,001908*	*3 346*	*6*
54.3		материалы, изделия и конструкции			275	550
54.3.1	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0174	31 625	550

1	2	3	4	5	6	7
55	**242-207-0606** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**шт.**	**2**	**21 881**	**43 762**
	Раздел 3.	**Дренажная канализация (К3)**				**444 465**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			168 329
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*85 377*
		машины и механизмы	тенге			5 262
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 438*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			92 541
		оборудование	тенге			178 333
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	25		
56	**511-304-0304** ***РСНБ РК 2022***	**Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 15,0 м^3/ч, Н 5,0 м вод. ст.**	**шт.**	**1**	**178 333**	**178 333**
57	**1116-0202-0201** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр до 40 мм**	**м трубопровода**	**35**	**4 678**	**163 730**
		из них:				
57.1		затраты на труд рабочих			4 512	157 920
		в том числе оплата труда рабочих			2 289	80 115
57.1.1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	23,485	6 725	157 937
57.2		машины и механизмы			141	4 935
		в том числе оплата труда машинистов			39	1 365
57.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,04452	15 060	670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,04452*	*3 346*	*149*
57.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,02597	14 425	375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02597*	*4 781*	*124*
57.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,32277	9 385	3 029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,32277*	*3 346*	*1 080*
57.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	8,32524	100	833
57.3		материалы, изделия и конструкции			25	875
57.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0,0028	23 796	67
57.3.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,07	1 020	71
57.3.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м^3	0,1155	562	65
57.3.4	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,1085	6 197	672
58	**241-102-0133** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм**	**м**	**35**	**1 168**	**40 880**
59	**1116-0403-0202** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм**	**шт.**	**1**	**1 179**	**1 179**
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			958	958
		в том числе оплата труда рабочих			485	485
59.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,1452	6 596	958
59.2		машины и механизмы			6	6

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			2	2
59.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000636	9 385	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000636*	*3 346*	*2*
59.3		материалы, изделия и конструкции			215	215
59.3.1	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0068	31 625	215
60	**242-207-0605** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**шт.**	**1**	**14 809**	**14 809**
61	**1116-0401-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**1**	**10 870**	**10 870**
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			9 451	9 451
		в том числе оплата труда рабочих			4 793	4 793
61.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,5582	6 065	9 450
61.2		машины и механизмы			321	321
		в том числе оплата труда машинистов			71	71
61.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,371	329	122
61.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0212	9 385	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0212*	*3 346*	*71*
61.3		материалы, изделия и конструкции			1 098	1 098
61.3.1	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,14	1 154	162
61.3.2	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,014	1 493	21
61.3.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	831 695	915
62	**242-307-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 40**	**шт.**	**1**	**11 380**	**11 380**
63	**241-113-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм**	**шт.**	**4**	**1 795**	**7 180**
64	**241-112-0125** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	**шт.**	**10**	**700**	**7 000**
65	**241-112-0118** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм**	**шт.**	**16**	**569**	**9 104**

Составил Жангазинова М.С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-02-04-10

Составлена в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	708	25 130	17 792 040
2	234-303-6815	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 125 мм	м	92,4	34 804	3 215 889,6
3	244-104-0303	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 100 мм, малый	комплект	35	70 598	2 470 930
4	241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	690	1 545	1 066 050
5	241-505-0209	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм	шт.	58	15 264	885 312
6	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	62	13 128	813 936
7	244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	184	4 235	779 240
8	244-104-0902	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм	шт.	448	1 536	688 128
9	241-502-0101	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	60	11 224	673 440
10	274-101-0201008	Муфта противопожарная типа ОГНЕЗА ПМ диаметром 110 мм	шт.	265	2 103	557 295
11	224-106-0301	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	10	48 836	488 360
12	241-504-0102	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	58	7 631	442 598
13	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	176	2 071	364 496
14	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	24	14 807	355 368
15	245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 $м^2$	шт.	23	13 835	318 205

1	2	3	4	5	6	7
16	241-201-0512	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 110х8,1 мм	м	101,8908	2 080	211 932,86
17	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	211,6	708	149 812,8
18	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	110	1 357	149 270
19	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	44	2 882	126 808
20	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	65	1 619	105 235
21	244-104-0503	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный	шт.	14	7 165	100 310
22	241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	80	1 168	93 440
23	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	28	2 517	70 476
24	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	144	364	52 416
25	242-207-0606	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	21 881	43 762
26	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	80	511	40 880
27	241-513-0201	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	10	3 469	34 690
28	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	12,6	2 294	28 904,4
29	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	144	144	20 736
30	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,09922	183 255	18 182,56
31	218-103-0208	Каболка	т	0,03846	423 648	16 293,5
32	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	4	3 735	14 940
33	242-207-0605	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	14 809	14 809
34	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	5,424	2 122	11 509,73
35	242-307-0105	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	11 380	11 380
36	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	31,39755	358	11 240,32
37	241-112-0118	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	16	569	9 104
38	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	110	71	7 810
39	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	16,404	446	7 316,18

1	2	3	4	5	6	7
40	241-113-0107	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	4	1 795	7 180
41	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	10	700	7 000
42	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,31	22 012	6 823,72
43	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	8,202	781	6 405,76
44	261-105-0618	Замазка защитная	кг	12,4	472	5 852,8
45	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник ПВХ 870 ?110-50	шт.	35	163	5 705
46	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,1442	31 625	4 560,33
47	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,2012	3 680	4 420,42
48	217-701-0308	Очес льняной	кг	7,342	426	3 127,69
49	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,248	6 197	1 536,86
50	235-202-0105	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,3	4 173	1 251,9
51	241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1 065	1 065
52	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	105	945
53	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	831 695	914,86
54	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,168	3 172	532,9
55	241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	476	476
56	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,31713	1 186	376,12
57	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	40	360
58	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	9	26	234
59	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,16	1 020	163,2
60	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,14	1 154	161,56
61	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0064	23 796	152,29
62	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,264	562	148,37
63	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,014	1 493	20,9
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**32 321 961**

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование поставки подрядчика				
1	513-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л	комплект	8	128 299	1 026 392
2	511-304-0304 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 15,0 $м^3$/ч, Н 5,0 м вод. ст.	шт.	1	178 333	178 333
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**1 204 725**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**33 526 685,63**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2501680

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2501680'Q9Ж5В1'Ц8ХМ+Ш1БН2''1'''''*
2	Ю''РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'АЖ2018/74_2025'2-02'Рыскулова 8'РП'2'2-02-04-10'Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока В'Том 3. Альбом-3.3*
3	F(49)'estimate-cipher=2-02-04-10'estimate=Водопровод и канализация. Блока В'construction=РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'construction-cipher=АЖ2018/74_2025'Использовать минимальную сметную цену=Да'Учет климатических условий=Да'object=Рыскулова 8'object-cipher=2-02'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=4*
4	(РС395405)(РС296009)*
5	Р Бытовая канализация(К1, К1н)*
6	Е1116-0301-0102(РМ187490)(РС295994)(РМ296050)'690''Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм'м трубопровода*
7	С1241-203-0409'690''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм'м*
8	Е1116-0301-0101(РМ187490)(РС295994)(РМ296050)'80''Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм'м трубопровода*
9	С1241-203-0402'80''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм'м*
10	Е1116-0102-0202(РС157997)(РМ187490)(РС296310)'354''Прокладка трубопровода из трубы чугунной канализационной раструбной в канале или по стене здания, диаметр 100 мм'м трубопровода*
11	С1241-502-0102'354''Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм'м*
12	Е1116-0102-0201(РС157996)(РМ187490)(РС296310)'30''Прокладка трубопровода из трубы чугунной канализационной раструбной в канале или по стене здания, диаметр 50 мм'м трубопровода*
13	С1241-502-0101'30''Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм'м*
14	L Е1116-0101-0303(РС187501)'58.0,0035+58.0,0078''Установка части фасонной чугунной напорной, диметр 100 мм'т фасонных частей*
15	С1241-504-0102'58''Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм'шт.*
16	С1241-213-0701'9''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
17	С1241-213-0704'24''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
18	С1241-213-0704'86''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
19	С1241-505-0209'58''Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм'шт.*
20	С1241-209-2404'35''Тройник ПВХ 870 ?110-50'шт.*
21	С1241-209-2506'144''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
22	С1241-209-2501'9''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
23	С1241-208-3503'144''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
24	С1241-208-3501'9''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
25	Е1117-104-107(РС296070)(РМ150460)(РС316046)(К РЗП=1)'86''Установка слива больничного'комплект*
26	С1244-104-801'86''Слив для унитаза диаметром 110 мм'шт.*
27	С1244-104-902'86''Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм'шт.*
28	Е1117-0103-0101(РС296068)(РМ373843)'184+4''Установка смесителя'шт.*
29	С1244-104-401'184''Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм'шт.*
30	С1244-104-404'4''Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный'шт.*
31	С1244-104-902'362''Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм'шт.*
32	Е1117-102-103(РС296070)(К РЗП=1)'62''Установка умывальника группового'комплект*
33	С1244-101-101'62''Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм'шт.*
34	Е1117-0104-0101(РС187722)'24''Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным'комплект*
35	С1244-101-601'24''Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
36	С1244-104-601'176''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ'шт.*
37	С1244-104-604'65''Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ'шт.*
38	Е1117-0103-0101(РС296068)(РМ373843)'14''Установка смесителя'шт.*
39	С1244-104-503'14''Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный'шт.*
40	Е1117-202-103(РС296318)(РС373843)(К РЗП=1)'8''Установка нагревателя электрического'комплект*
41	513-106-107'8''Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л'комплект*
42	Е1117-202-201'23''Установка полотенцесушителя из трубы водогазопроводной'шт.*
43	L С1245-401-101'23''Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 $м^2$'шт.*
44	С1274-101-201008'265''Муфта противопожарная типа ОГНЕЗА ПМ диаметром 110 мм'шт.*
45	Е1126-101-1001(РС295727)(К РЗП=1)'84''Теплоизоляция трубопроводов диаметром до 160 мм трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
46	С1234-303-6815'84.1,1''Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 125 мм'м*
47	Е1117-101-502(РС395477)(К РЗП=1)'35''Установка трапа, диаметр 100 мм'комплект*
48	С1244-104-303'35''Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 100 мм, малый'комплект*
49	Р Дождевая канализация (К2)*
50	Е1112-0201-0701(РС279957)'10''Установка воронок внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов'1 воронка*
51	С1224-106-0301'10''Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями'шт.*
52	L Е1116-0101-0303'4,6.10.0,001''Установка части фасонной чугунной напорной, диметр 100 мм'т фасонных частей*
53	С1241-513-0201'10''Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм'шт.*
54	L Е1116-0302-0111(РС295991)(РС296040)'18''Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в стык, диаметр 160 мм'м трубопровода*
55	L С1241-201-0515'108.0,992''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 160х11,8 мм'м*
56	Е1116-302-109(РС296009)(РМ187490)(РМ296040)(РМ296299)(К РЗП=1)'102,3''Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в стык, диаметр 110 мм'м трубопровода*
57	С1241-201-512'102,3.0,996''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 110х8,1 мм'м*
58	С1241-113-0117'44''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм'шт.*
59	С1241-112-0147'28''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм'шт.*
60	С1241-114-0121'1''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм'шт.*
61	С1241-114-0107'1''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм'шт.*
62	С1261-301-0219'211,6''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
63	Е1116-0202-0201(РМ187490)(РМ296021)(РС373136)'45''Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр до 40 мм'м трубопровода*
64	С1241-102-0133'45''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм'м*
65	Е1116-403-203(РС296052)(К РЗП=1)'2''Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр 50 мм'шт.*
66	С1242-207-606'2''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50'шт.*
67	РДренажная канализация (К3)*
68	L Е1118-0501-0101(РС296315)(РС315946)'1''Установка насоса центробежного с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т'насос*
69	511-304-0304'1''Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 15,0 $м^3$/ч, Н 5,0 м вод. ст.'шт.*
70	LЕ1116-0202-0202(РМ296021)(РС373136)'35''Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 50 мм'м трубопровода*
71	Е1116-202-201(РС373136)'35''Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр до 40 мм'м трубопровода*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
72	C1241-102-0133'35''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм'м*
73	E1116-0403-0202(PC296052)'1''Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм'шт.*
74	C1242-207-0605'1''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
75	E1116-0401-0102(PC296026)(PC296299)'1''Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 50 мм'шт.*
76	C1242-307-105'1''Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 40'шт.*
77	C1241-113-0107'4''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм'шт.*
78	C1241-112-0125'10''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм'шт.*
79	C1241-112-0118'16''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм'шт.*
80	К'Жангазинова М.С.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"

Шифр стройки АЖ2018/74_2025

Наименование объекта - Рыскулова 8

Шифр объекта 2-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-02-04-11

(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы. Система медицинского газоснабжения

(Наименование работ и затрат)

Основание: Том 3. Альбом-3

Сметная стоимость	**297371,930**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	1500,607	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,245	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**297 371 930**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 492 743
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*845 957*
		машины и механизмы	тенге			22 756
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7 864*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			709 220
		оборудование	тенге			295 147 211
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	245		
Раздел 1.		**Источники медицинского газоснабжения**				**296 257 067**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 062 264
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*608 363*
		машины и механизмы	тенге			11 384
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 720*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			36 208
		оборудование	тенге			295 147 211
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	176		
1	**1334-0201-0602** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09***	**Монтаж машины для дозирования жидких лекарственных средств /Установка газификатора/**	**шт.**	**2**	**102 880**	**205 760**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1.1		затраты на труд рабочих			100 297	200 594
		в том числе оплата труда рабочих			57 447	114 894
1.1.1	007-0155	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	26,16	7 668	200 595
1.2		машины и механизмы			2 401	4 802
		в том числе оплата труда машинистов			797	1 594
1.2.1	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1962	14 932	2 930
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1962*	*4 781*	*938*
1.2.2	314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,3706	83	31
1.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1962	9 385	1 841
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1962*	*3 346*	*656*
1.3		материалы, изделия и конструкции			182	364
1.3.1	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	9,6	38	365
2	**527-119-0101004** *ПрСЦ 07.2025*	**Газификатор холодный криогенный ГХК-8/1,6-500М**	**шт.**	**2**	**119 422 074**	**238 844 148**
3	**1334-0113-0311** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	**Монтаж установки вакуумной**	**комплект**	**1**	**97 019**	**97 019**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			97 019	97 019
		в том числе оплата труда рабочих			55 564	55 564
3.1.1	007-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	17,44	5 563	97 019
4	**523-503-0124004** *ПрСЦ 07.2025*	**Станция медицинская вакуумная типа 4.A-MEDV-D4.0L-1**	**комплект**	**1**	**23 294 536**	**23 294 536**
5	**1307-0103-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	**Монтаж агрегата или машины компрессорно-конденсаторной, масса 0,18 т**	**шт.**	**2**	**205 818**	**411 636**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			185 256	370 512
		в том числе оплата труда рабочих			106 088	212 176
5.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	61,04	6 070	370 513
5.2		машины и механизмы			3 291	6 582
		в том числе оплата труда машинистов			1 063	2 126
5.2.1	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2616	14 932	3 906
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2616*	*4 781*	*1 251*
5.2.2	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,5914	138	220
5.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2616	9 385	2 455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2616*	*3 346*	*875*
5.3		материалы, изделия и конструкции			17 271	34 542
5.3.1	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	1,2	316	379
5.3.2	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2	17 081	34 162
6	**Перечень** *п. 19*	**Компрессорная станция, мощность привода 18 кВт, максимальное давление 7,5 бар, производительность 199,2 м^3/час. В комплекте. G18P-7,5 FM ML**	**шт**	**2**	**11 355 933,87**	**22 711 868**
7	**1334-0113-0309** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	**Монтаж рампы для закиси азота трехбалонной**	**комплект**	**2**	**133 835**	**267 670**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			133 401	266 802
		в том числе оплата труда рабочих			76 400	152 800
7.1.1	007-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	47,96	5 563	266 801

1	2	3	4	5	6	7
7.2		материалы, изделия и конструкции			434	868
7.2.1	217-605-0105	Воздух сжатый	$м^3$	1,6	542	867
8	**Перечень** *п. 39*	**Рампа перепускная автоматическая для закиси азота РПАЗА-10**	**шт**	**1**	**2 386 481,4**	**2 386 481**
9	**Перечень** *п. 40*	**Рампа разрядная для углекислоты РПАУГ-6-Л**	**шт**	**1**	**2 221 148,43**	**2 221 148**
10	**1334-0113-0308** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	**Монтаж рампы для кислорода трехбалонной**	**комплект**	**1**	**127 771**	**127 771**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			127 337	127 337
		в том числе оплата труда рабочих			72 928	72 928
10.1.1	007-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	22,89	5 563	127 337
10.2		материалы, изделия и конструкции			434	434
10.2.1	217-605-0105	Воздух сжатый	$м^3$	0,8	542	434
11	**Перечень** *п. 41*	**Рампа перепускная автоматическая для кислорода РПАК-17-Л**	**шт**	**1**	**5 689 029,7**	**5 689 030**
	Раздел 2.	**Прокладка труб**				**1 114 863**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			430 479
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*237 594*
		машины и механизмы	тенге			11 372
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4 144*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			673 012
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	68		
12	**1312-0104-0104** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	**Монтаж трубопровода из труб медных, условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 55 мм**	**м трубопровода**	**8**	**7 008**	**56 064**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			6 368	50 944
		в том числе оплата труда рабочих			3 647	29 176
12.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	8,72	5 842	50 942
12.2		машины и механизмы			433	3 464
		в том числе оплата труда машинистов			167	1 336
12.2.1	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,060168	14 932	898
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,060168*	*4 781*	*288*
12.2.2	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,07848	58	5
12.2.3	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,368856	89	33
12.2.4	324-108-0301	Станки трубогибочные для труб диаметром от 200 до 500 мм	маш.-ч	0,25288	7 735	1 956
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,25288*	*3 346*	*846*
12.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,060168	9 385	565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,060168*	*3 346*	*201*
12.3		материалы, изделия и конструкции			207	1 656
12.3.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,2112	5 902	1 247
12.3.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,2408	562	135
12.3.3	261-107-0389	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,0000112	652 682	7
12.3.4	261-107-0738	Припой	кг	0,1136	2 186	248
12.3.5	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,2584	54	14

1	2	3	4	5	6	7
13	**1312-0104-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09***	**Монтаж трубопровода из труб медных, условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 35 мм**	**м трубопровода**	**21**	**6 753**	**141 813**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			6 368	133 728
		в том числе оплата труда рабочих			3 647	76 587
13.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	22,89	5 842	133 723
13.2		машины и механизмы			180	3 780
		в том числе оплата труда машинистов			65	1 365
13.2.1	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,100716	14 932	1 504
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,100716*	*4 781*	*482*
13.2.2	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,135051	58	8
13.2.3	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,968247	89	86
13.2.4	324-108-0301	Станки трубогибочные для труб диаметром от 200 до 500 мм	маш.-ч	0,16023	7 735	1 239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,16023*	*3 346*	*536*
13.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,100716	9 385	945
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,100716*	*3 346*	*337*
13.3		материалы, изделия и конструкции			205	4 305
13.3.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,5544	5 902	3 272
13.3.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,6321	562	355
13.3.3	261-107-0389	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,0000294	652 682	19
13.3.4	261-107-0738	Припой	кг	0,2982	2 186	652
13.3.5	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,1701	54	9
14	**1312-0104-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09***	**Монтаж трубопровода из труб медных, условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 28 мм**	**м трубопровода**	**10**	**6 586**	**65 860**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			6 368	63 680
		в том числе оплата труда рабочих			3 647	36 470
14.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	10,9	5 842	63 678
14.2		машины и механизмы			132	1 320
		в том числе оплата труда машинистов			48	480
14.2.1	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,03488	14 932	521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,03488*	*4 781*	*167*
14.2.2	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,06431	58	4
14.2.3	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,42401	89	38
14.2.4	324-108-0301	Станки трубогибочные для труб диаметром от 200 до 500 мм	маш.-ч	0,05559	7 735	430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,05559*	*3 346*	*186*
14.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03488	9 385	327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,03488*	*3 346*	*117*
14.3		материалы, изделия и конструкции			86	860
14.3.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,114	5 902	673
14.3.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,131	562	74
14.3.3	261-107-0389	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,000006	652 682	4
14.3.4	261-107-0738	Припой	кг	0,057	2 186	125
14.3.5	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,081	54	4

1	2	3	4	5	6	7
15	**1312-0104-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Монтаж трубопровода из труб медных, условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 18 мм**	**м трубопровода**	**9**	**5 443**	**48 987**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			5 095	45 855
		в том числе оплата труда рабочих			2 918	26 262
15.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	7,848	5 842	45 848
15.2		машины и механизмы			312	2 808
		в том числе оплата труда машинистов			107	963
15.2.1	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0981	14 932	1 465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0981*	*4 781*	*469*
15.2.2	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,381609	89	34
15.2.3	324-108-0301	Станки трубогибочные для труб диаметром от 200 до 500 мм	маш.-ч	0,050031	7 735	387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,050031*	*3 346*	*167*
15.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0981	9 385	921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0981*	*3 346*	*328*
15.3		материалы, изделия и конструкции			36	324
15.3.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,0423	5 902	250
15.3.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,0486	562	27
15.3.3	261-107-0389	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,0000018	652 682	1
15.3.4	261-107-0738	Припой	кг	0,0189	2 186	41
15.3.5	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0729	54	4
16	**241-707-0112** ***РСНБ РК 2022***	**Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 42 толщина стенки 1,2**	**м**	**8**	**14 146**	**113 168**
17	**241-707-0110** ***РСНБ РК 2022***	**Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 35 толщина стенки 1,0**	**м**	**21**	**10 334**	**217 014**
18	**241-707-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 28 толщина стенки 0,9**	**м**	**10**	**7 433**	**74 330**
19	**241-707-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 15,88 толщина стенки 0,71**	**м**	**9**	**2 802**	**25 218**
20	**1119-0104-0201** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Испытание газопровода пневматическое**	**м газопровода**	**48**	**2 857**	**137 136**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			2 839	136 272
		в том числе оплата труда рабочих			1 439	69 072
20.1.1	004-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16,944	8 042	136 264
20.2		материалы, изделия и конструкции			18	864
20.2.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,48	986	473
20.2.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,432	605	261
20.2.3	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,144	227	33
20.2.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,216	426	92
21	**Перечень** ***п. 42***	**Тройник медный диам. 42х42х42 М1**	**шт**	**4**	**6 887,36**	**27 549**
22	**Перечень** ***п.28***	**Тройник медный диам. 28х28х28 М1**	**шт**	**3**	**2 951,72**	**8 855**
23	**Перечень** ***п. 43***	**Отвод медный диам. 42 М1**	**шт**	**9**	**5 832,54**	**52 493**
24	**Перечень** ***п. 31***	**Отвод медный диам. 35 М1**	**шт**	**5**	**4 910,67**	**24 553**

1	2	3	4	5	6	7
25	**Перечень** *п. 32*	**Отвод медный диам. 28 М1**	**шт**	**10**	**3 084,68**	**30 847**
26	**Перечень** *п. 33*	**Отвод медный диам. 15 М1**	**шт**	**31**	**1 108**	**34 348**
27	**Перечень** *п. 34*	**Муфта медная диам. 42 М1**	**шт**	**3**	**4 307,84**	**12 924**
28	**Перечень** *п. 35*	**Муфта медная диам. 35 М1**	**шт**	**7**	**3 769,87**	**26 389**
29	**Перечень** *п. 36*	**Муфта медная диам. 28 М1**	**шт**	**4**	**2 526,25**	**10 105**
30	**Перечень** *п. 37*	**Муфта медная диам. 15 М1**	**шт**	**3**	**1 001,63**	**3 005**
31	**241-216-0308** *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб диаметром 54, с резиновым уплотнителем**	**шт.**	**11**	**87**	**957**
32	**241-216-0305** *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб диаметром 35, с резиновым уплотнителем**	**шт.**	**28**	**64**	**1 792**
33	**241-216-0304** *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб диаметром 24-28, с резиновым уплотнителем**	**шт.**	**14**	**62**	**868**
34	**241-216-0302** *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб диаметром 15-19, с резиновым уплотнителем**	**шт.**	**12**	**49**	**588**

Составил Жангазинова М.С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-02-04-11

Составлена в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	241-707-0110	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 35 толщина стенки 1,0	м	21	10 334	217 014
2	241-707-0112	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 42 толщина стенки 1,2	м	8	14 146	113 168
3	241-707-0108	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 28 толщина стенки 0,9	м	10	7 433	74 330
4	С Перечень п. 43	Отвод медный диам. 42 М1	шт	9	5 832,54	52 492,86
5	С Перечень п. 33	Отвод медный диам. 15 М1	шт	31	1 108	34 348
6	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2	17 081	34 162
7	С Перечень п. 32	Отвод медный диам. 28 М1	шт	10	3 084,68	30 846,8
8	С Перечень п. 42	Тройник медный диам. 42х42х42 М1	шт	4	6 887,36	27 549,44
9	С Перечень п. 35	Муфта медная диам. 35 М1	шт	7	3 769,87	26 389,09
10	241-707-0104	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 15,88 толщина стенки 0,71	м	9	2 802	25 218
11	С Перечень п. 31	Отвод медный диам. 35 М1	шт	5	4 910,67	24 553,35
12	С Перечень п. 34	Муфта медная диам. 42 М1	шт	3	4 307,84	12 923,52
13	С Перечень п. 36	Муфта медная диам. 28 М1	шт	4	2 526,25	10 105
14	С Перечень п.28	Тройник медный диам. 28х28х28 М1	шт	3	2 951,72	8 855,16
15	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,9219	5 902	5 441,05
16	С Перечень п. 37	Муфта медная диам. 15 М1	шт	3	1 001,63	3 004,89
17	241-216-0305 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 35, с резиновым уплотнителем	шт.	28	64	1 792
18	217-605-0105	Воздух сжатый	$м^3$	2,4	542	1 300,8
19	261-107-0738	Припой	кг	0,4877	2 186	1 066,11
20	241-216-0308 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 54, с резиновым уплотнителем	шт.	11	87	957
21	241-216-0304	Хомут для крепления труб диаметром 24-28, с резиновым уплотнителем	шт.	14	62	868
22	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,0525	562	591,5
23	241-216-0302	Хомут для крепления труб диаметром 15-19, с резиновым уплотнителем	шт.	12	49	588

1	2	3	4	5	6	7
24	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,48	986	473,28
25	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	1,2	316	379,2
26	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	9,6	38	364,8
27	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,432	605	261,36
28	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,216	426	92,02
29	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,144	227	32,69
30	261-107-0389	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,0000484	652 682	31,59
31	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,5824	54	31,45
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**709 231**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	527-119-0101004 *ПрСЦ 07.2025*	Газификатор холодный криогенный ГХК-8/1,6-500М	шт.	2	119 422 074	238 844 148
2	523-503-0124004 *ПрСЦ 07.2025*	Станция медицинская вакуумная типа 4.A-MEDV-D4.0L-1	комплект	1	23 294 536	23 294 536
3	Т Перечень п. 19	Компрессорная станция, мощность привода 18 кВт, максимальное давление 7,5 бар, производительность 199,2 $м^3$/час. В комплекте. G18P-7,5 FM ML	шт	2	11 355 933,87	22 711 867,74
4	ТПеречень п. 41	Рампа перепускная автоматическая для кислорода РПАК-17-Л	шт	1	5 689 029,7	5 689 029,7
5	ТПеречень п. 39	Рампа перепускная автоматическая для закиси азота РПАЗА-10	шт	1	2 386 481,4	2 386 481,4
6	ТПеречень п. 40	Рампа разрядная для углекислоты РПАУГ-6-Л	шт	1	2 221 148,43	2 221 148,43
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**295 147 211**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**295 856 442,23**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2501820

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2501820'К9Q9Ж5В1'Ц8ХМ+Ш1БН2''1'''''*
2	Ю''РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'АЖ2018/74_2025'2-02'Рыскулова 8'РП'2'2-02-04-11'Внутренние инженерные системы. Система медицинского газоснабжения'Том 3. Альбом-3*
3	F(49)'estimate-cipher=2-01-04-34'estimate=Система медицинского газоснабжения'Использовать минимальную сметную цену=Да'Учет климатических условий=Да'construction=РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'construction-cipher=АЖ2018/74_2025'object=Рыскулова 8'object-cipher=2-02'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=4*
4	РИсточники медицинского газоснабжения*
5	Ц1334-0201-0602'2''Монтаж машины для дозирования жидких лекарственных средств /Установка газификатора/'шт.'*
6	527-119-0101004'2''Газификатор холодный криогенный ГХК-8/1,6-500М'шт.'*
7	Ц1334-0113-0311'1''Монтаж установки вакуумной'комплект'*
8	523-503-0124004'1''Станция медицинская вакуумная типа 4.A-MEDV-D4.0L-1'комплект'*
9	Ц1307-0103-0101'2''Монтаж агрегата или машины компрессорно-конденсаторной, масса 0,18 т'шт.'*
10	Т Перечень п. 19(=14)'2'11493125.0,981.1,0072'Компрессорная станция, мощность привода 18 кВт, максимальное давление 7,5 бар, производительность 199,2 $м^3$/час. В комплекте. G18P-7,5 FM ML'шт*
11	Ц1334-0113-0309'1+1''Монтаж рампы для закиси азота трехбалонной'комплект'*
12	ТПеречень п. 39(=14)'1'2415312,5.0,981.1,0072'Рампа перепускная автоматическая для закиси азота РПАЗА-10'шт*
13	ТПеречень п. 40(=14)'1'2247982,14.0,981.1,0072'Рампа разрядная для углекислоты РПАУГ-6-Л'шт*
14	Ц1334-0113-0308'1''Монтаж рампы для кислорода трехбалонной'комплект'*
15	ТПеречень п. 41 (=14)'1'5757758,92.0,981.1,0072'Рампа перепускная автоматическая для кислорода РПАК-17-Л'шт*
16	Р Прокладка труб*
17	Ц1312-0104-0104'8''Монтаж трубопровода из труб медных, условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 55 мм'м трубопровода'*
18	Ц1312-0104-0103'21''Монтаж трубопровода из труб медных, условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 35 мм'м трубопровода'*
19	Ц1312-0104-0102'10''Монтаж трубопровода из труб медных, условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 28 мм'м трубопровода'*
20	Ц1312-0104-0101'9''Монтаж трубопровода из труб медных, условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 18 мм'м трубопровода'*
21	С1241-707-0112'8''Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 42 толщина стенки 1,2'м'*
22	С1241-707-0110'21''Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 35 толщина стенки 1,0'м'*
23	С1241-707-0108'10''Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 28 толщина стенки 0,9'м*
24	С1241-707-0104'9''Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 15,88 толщина стенки 0,71'м'*
25	Е1119-0104-0201'8+21+10+9''Испытание газопровода пневматическое'м газопровода'*
26	СТ Перечень п. 42(=19)'4'6937,5.0,981.1,012'Тройник медный диам. 42х42х42 М1'шт*
27	СТ Перечень п.28 (=19)'3'2973,21.0,981.1,012'Тройник медный диам. 28х28х28 М1'шт*
28	СТ Перечень п. 43(=19)'9'5875.0,981.1,012'Отвод медный диам. 42 М1'шт*
29	СТ Перечень п. 31(=19)'5'4946,42.0,981.1,012'Отвод медный диам. 35 М1'шт*
30	СТ Перечень п. 32(=19)'10'3107,14.0,981.1,012'Отвод медный диам. 28 М1'шт*
31	СТ Перечень п. 33(=19)'31'1116,07.0,981.1,012'Отвод медный диам. 15 М1'шт*
32	СТ Перечень п. 34(=19)'3'4339,2.0,981.1,012'Муфта медная диам. 42 М1'шт*
33	СТ Перечень п. 35(=19)'7'3797,32.0,981.1,012'Муфта медная диам. 35 М1'шт*
34	СТ Перечень п. 36(=19)'4'2544,64.0,981.1,012'Муфта медная диам. 28 М1'шт*
35	СТ Перечень п. 37(=19)'3'1008,92.0,981.1,012'Муфта медная диам. 15 М1'шт*
36	С1241-216-0308'11''Хомут для крепления труб диаметром 54, с резиновым уплотнителем'шт.'*
37	С1241-216-0305'28''Хомут для крепления труб диаметром 35, с резиновым уплотнителем'шт.'*
38	С1241-216-0304'14''Хомут для крепления труб диаметром 24-28, с резиновым уплотнителем'шт.'*
39	С1241-216-0302'12''Хомут для крепления труб диаметром 15-19, с резиновым уплотнителем'шт.'*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
40	К'Жангазинова М.С.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"

Шифр стройки АЖ2018/74_2025

Наименование объекта - Рыскулова 8

Шифр объекта 2-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-02-04-12

(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы. Грузоподъемные машины

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**193628,520**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	23214,801	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	4,115	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**193 628 520**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			23 097 742
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13 228 525*
		машины и механизмы	тенге			556 857
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*117 059*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-336 056
		оборудование	тенге			170 309 978
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 115		
Раздел 1.		**Блок А (Альбом 1.1,АС47)**	шт	5	13093825	**65 469 124**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8 199 556
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4 696 035*
		машины и механизмы	тенге			200 605
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*41 996*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-114 935
		оборудование	тенге			57 183 898
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 461		
		Лифт №26				
1	**1303-0801-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	**Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м**	**лифт**	**1**	**4 657 474**	**4 657 474**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			4 497 539	4 497 539
		в том числе оплата труда рабочих			2 575 813	2 575 813
1.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	794,7588	5 659	4 497 540
1.2		машины и механизмы			67 875	67 875
		в том числе оплата труда машинистов			13 619	13 619
1.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,829095	15 157	42 881
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,829095*	*3 346*	*9 466*
1.2.2	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,70397	86	491
1.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,530612	24 807	13 163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,530612*	*5 713*	*3 031*
1.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	3,129172	48	150
1.2.5	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	31,564765	138	4 356
1.2.6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,962525	329	2 949
1.2.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,335393	9 385	3 148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,335393*	*3 346*	*1 122*
1.2.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	30,723612	24	737
1.3		материалы, изделия и конструкции			92 060	92 060
1.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	0,7944	1 616	1 284
1.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0092	754 778	6 944
1.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,22	1 154	1 408
1.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2261	348 861	78 877
1.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,7333	4 837	3 547
2	**541-601-0110004** ***ПрСЦ 07.2025***	**Лифт пассажирский грузоподъемностью свыше 1000 кг грузоподъемность 1150 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 5, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь**	**комплект**	**1**	**11 975 880**	**11 975 880**
3	**1303-0801-0106** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09***	**Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103**	**остановка**	**-7**	**220 359**	**-1 542 513**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			210 590	-1 474 130
		в том числе оплата труда рабочих			120 609	-844 263
3.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-260,4931	5 659	-1 474 130
3.2		машины и механизмы			1 049	-7 343
		в том числе оплата труда машинистов			186	-1 302
3.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,173201	24 807	-4 297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,173201*	*5 713*	*-990*
3.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-1,34288	48	-64
3.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-7,67578	138	-1 059
3.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-1,96854	329	-648
3.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,094612	9 385	-888
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,094612*	*3 346*	*-317*
3.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-16,177889	24	-388
3.3		материалы, изделия и конструкции			8 720	-61 040
3.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,4634	1 616	-749
3.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,0056	754 778	-4 227
3.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-7	1 154	-8 078

1	2	3	4	5	6	7
3.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,1316	348 861	-45 910
3.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,4277	4 837	-2 069
4	**1303-0801-0109** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103**	**м**	**-27,3**	**45 786**	**-1 249 958**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			43 157	-1 178 186
		в том числе оплата труда рабочих			24 717	-674 774
4.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-208,20072	5 659	-1 178 208
4.2		машины и механизмы			243	-6 634
		в том числе оплата труда машинистов			41	-1 119
4.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,148785	24 807	-3 691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,148785*	*5 713*	*-850*
4.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-1,428336	48	-69
4.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-7,8975078	138	-1 090
4.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-2,08299	329	-685
4.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,0833196	9 385	-782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,0833196*	*3 346*	*-279*
4.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-12,1795401	24	-292
4.3		материалы, изделия и конструкции			2 386	-65 138
4.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,49413	1 616	-799
4.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,00546	754 778	-4 121
4.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-8,19	1 154	-9 451
4.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,13923	348 861	-48 572
4.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,45591	4 837	-2 205
		Лифт №17				
5	**1303-0801-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м**	**лифт**	**1**	**4 657 474**	**4 657 474**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			4 497 539	4 497 539
		в том числе оплата труда рабочих			2 575 813	2 575 813
5.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	794,7588	5 659	4 497 540
5.2		машины и механизмы			67 875	67 875
		в том числе оплата труда машинистов			13 619	13 619
5.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,829095	15 157	42 881
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,829095*	*3 346*	*9 466*
5.2.2	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,70397	86	491
5.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,530612	24 807	13 163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,530612*	*5 713*	*3 031*
5.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	3,129172	48	150
5.2.5	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	31,564765	138	4 356
5.2.6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,962525	329	2 949
5.2.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,335393	9 385	3 148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,335393*	*3 346*	*1 122*
5.2.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	30,723612	24	737
5.3		материалы, изделия и конструкции			92 060	92 060

1	2	3	4	5	6	7
5.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	0,7944	1 616	1 284
5.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0092	754 778	6 944
5.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,22	1 154	1 408
5.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2261	348 861	78 877
5.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,7333	4 837	3 547
6	**541-601-0110003** ***ПрСЦ 07.2025***	**Лифт пассажирский грузоподъемностью свыше 1000 кг грузоподъемность 1150 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь**	**комплект**	**1**	**11 733 845**	**11 733 845**
7	**1303-0801-0106** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09***	**Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103**	**остановка**	**-8**	**220 359**	**-1 762 872**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			210 590	-1 684 720
		в том числе оплата труда рабочих			120 609	-964 872
7.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-297,7064	5 659	-1 684 721
7.2		машины и механизмы			1 049	-8 392
		в том числе оплата труда машинистов			186	-1 488
7.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,197944	24 807	-4 910
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,197944*	*5 713*	*-1 131*
7.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-1,53472	48	-74
7.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-8,77232	138	-1 211
7.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-2,24976	329	-740
7.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,108128	9 385	-1 015
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,108128*	*3 346*	*-362*
7.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-18,489016	24	-444
7.3		материалы, изделия и конструкции			8 720	-69 760
7.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,5296	1 616	-856
7.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,0064	754 778	-4 831
7.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-8	1 154	-9 232
7.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,1504	348 861	-52 469
7.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,4888	4 837	-2 364
8	**1303-0801-0109** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09***	**Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103**	**м**	**-29,55**	**45 786**	**-1 352 976**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			43 157	-1 275 289
		в том числе оплата труда рабочих			24 717	-730 387
8.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-225,36012	5 659	-1 275 313
8.2		машины и механизмы			243	-7 181
		в том числе оплата труда машинистов			41	-1 212
8.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,1610475	24 807	-3 995
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,1610475*	*5 713*	*-920*
8.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-1,546056	48	-74
8.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-8,5484013	138	-1 180
8.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-2,254665	329	-742
8.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,0901866	9 385	-846
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,0901866*	*3 346*	*-302*
8.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-13,1833484	24	-316

1	2	3	4	5	6	7
8.3		материалы, изделия и конструкции			2 386	-70 506
8.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,534855	1 616	-864
8.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,00591	754 778	-4 461
8.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-8,865	1 154	-10 230
8.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,150705	348 861	-52 575
8.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,493485	4 837	-2 387
		Лифт №18				
9	**1303-0801-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	**Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м**	**лифт**	**1**	**4 129 411**	**4 129 411**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			3 990 590	3 990 590
		в том числе оплата труда рабочих			2 285 475	2 285 475
9.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	705,1758	5 659	3 990 590
9.2		машины и механизмы			50 934	50 934
		в том числе оплата труда машинистов			10 132	10 132
9.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,112638	15 157	32 021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,112638*	*3 346*	*7 069*
9.2.2	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,58345	86	394
9.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,390111	24 807	9 677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,390111*	*5 713*	*2 229*
9.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,547221	48	122
9.2.5	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	26,299411	138	3 629
9.2.6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,238288	329	2 052
9.2.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,249174	9 385	2 339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,249174*	*3 346*	*834*
9.2.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	29,222573	24	701
9.3		материалы, изделия и конструкции			87 887	87 887
9.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	0,7583	1 616	1 225
9.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0088	754 778	6 642
9.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,17	1 154	1 350
9.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2158	348 861	75 284
9.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,7	4 837	3 386
10	**541-601-0108003** *ПрСЦ 07.2025*	**Лифт пассажирский грузоподъемностью от 450 до 630 кг грузоподъемность 630 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь**	**комплект**	**1**	**11 086 843**	**11 086 843**
11	**1303-0801-0105** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	**Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0102**	**остановка**	**-8**	**197 460**	**-1 579 680**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			188 286	-1 506 288
		в том числе оплата труда рабочих			107 834	-862 672
11.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-266,1744	5 659	-1 506 281
11.2		машины и механизмы			829	-6 632
		в том числе оплата труда машинистов			140	-1 120
11.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,146496	24 807	-3 634
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,146496*	*5 713*	*-837*

1	2	3	4	5	6	7
11.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-1,285328	48	-62
11.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-8,085184	138	-1 116
11.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-1,871312	329	-616
11.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,08284	9 385	-777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,08284*	*3 346*	*-277*
11.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-17,912624	24	-430
11.3		материалы, изделия и конструкции			8 345	-66 760
11.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,5056	1 616	-817
11.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,0056	754 778	-4 227
11.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-8	1 154	-9 232
11.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,144	348 861	-50 236
11.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,4664	4 837	-2 256
12	**1303-0801-0108** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09***	**Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0102**	**м**	**-29,55**	**40 506**	**-1 196 952**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			37 939	-1 121 097
		в том числе оплата труда рабочих			21 728	-642 062
12.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-198,10911	5 659	-1 121 099
12.2		машины и механизмы			181	-5 348
		в том числе оплата труда машинистов			28	-827
12.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,1062914	24 807	-2 637
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,1062914*	*5 713*	*-607*
12.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-1,3592409	48	-65
12.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-8,5548432	138	-1 181
12.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-1,9776633	329	-651
12.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,0579771	9 385	-544
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,0579771*	*3 346*	*-194*
12.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-12,7710668	24	-307
12.3		материалы, изделия и конструкции			2 386	-70 507
12.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,534855	1 616	-864
12.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,00591	754 778	-4 461
12.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-8,865	1 154	-10 230
12.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,150705	348 861	-52 575
12.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,493485	4 837	-2 387
		Лифт №19,25				
13	**1303-0801-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09***	**Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м**	**лифт**	**2**	**2 962 526**	**5 925 052**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			2 861 115	5 722 230
		в том числе оплата труда рабочих			1 638 607	3 277 214
13.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1 011,1734	5 659	5 722 230
13.2		машины и механизмы			32 371	64 742
		в том числе оплата труда машинистов			6 595	13 190
13.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,77732	15 157	42 096
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,77732*	*3 346*	*9 293*

1	2	3	4	5	6	7
13.2.2	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,782804	86	153
13.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,49595	24 807	12 303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,49595*	*5 713*	*2 833*
13.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,63344	48	126
13.2.5	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	28,98528	138	4 000
13.2.6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,29802	329	2 072
13.2.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,318062	9 385	2 985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,318062*	*3 346*	*1 064*
13.2.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	41,8342	24	1 004
13.3		материалы, изделия и конструкции			69 040	138 080
13.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	1,0472	1 616	1 692
13.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,012	754 778	9 057
13.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	16,2	1 154	18 695
13.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,298	348 861	103 961
13.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,9666	4 837	4 675
14	**541-601-0107026** ***ПрСЦ 07.2025***	**Лифт пассажирский грузоподъемностью до 450 кг грузоподъемность 450 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 5, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь**	**комплект**	**2**	**11 193 665**	**22 387 330**
15	**1303-0801-0104** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101**	**остановка**	**-8**	**193 866**	**-1 550 928**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			185 385	-1 483 080
		в том числе оплата труда рабочих			106 173	-849 384
15.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-262,0744	5 659	-1 483 079
15.2		машины и механизмы			654	-5 232
		в том числе оплата труда машинистов			107	-856
15.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,11336	24 807	-2 812
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,11336*	*5 713*	*-648*
15.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-0,7848	48	-38
15.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-7,42072	138	-1 024
15.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-1,15104	329	-379
15.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,06104	9 385	-573
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,06104*	*3 346*	*-204*
15.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-16,76856	24	-402
15.3		материалы, изделия и конструкции			7 827	-62 616
15.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,4656	1 616	-752
15.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,0056	754 778	-4 227
15.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-8	1 154	-9 232
15.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,1328	348 861	-46 329
15.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,4296	4 837	-2 078
16	**1303-0801-0107** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101**	**м**	**-24,6**	**34 484**	**-848 306**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			31 933	-785 552
		в том числе оплата труда рабочих			18 288	-449 885
16.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-138,81042	5 659	-785 528

1	2	3	4	5	6	7
16.2		машины и механизмы			165	-4 059
		в том числе оплата труда машинистов			26	-640
16.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,080442	24 807	-1 996
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,080442*	*5 713*	*-460*
16.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-0,750792	48	-36
16.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-6,810756	138	-940
16.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-1,099374	329	-362
16.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,053628	9 385	-503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,053628*	*3 346*	*-179*
16.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-10,484274	24	-252
16.3		материалы, изделия и конструкции			2 386	-58 695
16.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,44526	1 616	-720
16.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,00492	754 778	-3 714
16.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-7,38	1 154	-8 517
16.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,12546	348 861	-43 768
16.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,41082	4 837	-1 987
	Раздел 2.	**Блок Б (Альбом 1.2)**	шт	3	12192922	**36 578 767**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 262 828
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 868 695*
		машины и механизмы	тенге			99 961
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*21 334*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-124 554
		оборудование	тенге			33 340 532
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	583		
		Лифт №21				
17	**1303-0801-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09***	**Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м**	**лифт**	**1**	**4 657 474**	**4 657 474**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			4 497 539	4 497 539
		в том числе оплата труда рабочих			2 575 813	2 575 813
17.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	794,7588	5 659	4 497 540
17.2		машины и механизмы			67 875	67 875
		в том числе оплата труда машинистов			13 619	13 619
17.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,829095	15 157	42 881
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,829095*	*3 346*	*9 466*
17.2.2	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,70397	86	491
17.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,530612	24 807	13 163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,530612*	*5 713*	*3 031*
17.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	3,129172	48	150
17.2.5	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	31,564765	138	4 356
17.2.6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,962525	329	2 949
17.2.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,335393	9 385	3 148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,335393*	*3 346*	*1 122*

1	2	3	4	5	6	7
17.2.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	30,723612	24	737
17.3		материалы, изделия и конструкции			92 060	92 060
17.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	0,7944	1 616	1 284
17.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0092	754 778	6 944
17.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,22	1 154	1 408
17.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2261	348 861	78 877
17.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,7333	4 837	3 547
18	**541-601-0110013** *ПрСЦ 07.2025*	**Лифт пассажирский грузоподъемностью свыше 1000 кг грузоподъемность 1200 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 3, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь**	**комплект**	**1**	**11 921 346**	**11 921 346**
19	**1303-0801-0106** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	**Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103**	**остановка**	**-9**	**220 359**	**-1 983 231**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			210 590	-1 895 310
		в том числе оплата труда рабочих			120 609	-1 085 481
19.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-334,9197	5 659	-1 895 311
19.2		машины и механизмы			1 049	-9 441
		в том числе оплата труда машинистов			186	-1 674
19.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,222687	24 807	-5 524
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,222687*	*5 713*	*-1 272*
19.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-1,72656	48	-83
19.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-9,86886	138	-1 362
19.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-2,53098	329	-833
19.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,121644	9 385	-1 142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,121644*	*3 346*	*-407*
19.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-20,800143	24	-499
19.3		материалы, изделия и конструкции			8 720	-78 480
19.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,5958	1 616	-963
19.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,0072	754 778	-5 434
19.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-9	1 154	-10 386
19.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,1692	348 861	-59 027
19.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,5499	4 837	-2 660
20	**1303-0801-0109** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	**Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103**	**м**	**-35,4**	**45 786**	**-1 620 824**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			43 157	-1 527 758
		в том числе оплата труда рабочих			24 717	-874 982
20.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-269,97456	5 659	-1 527 786
20.2		машины и механизмы			243	-8 602
		в том числе оплата труда машинистов			41	-1 451
20.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,19293	24 807	-4 786
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,19293*	*5 713*	*-1 102*
20.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-1,852128	48	-89
20.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-10,2407244	138	-1 413
20.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-2,70102	329	-889
20.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,1080408	9 385	-1 014

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,1080408*	*3 346*	*-362*
20.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-15,7932498	24	-379
20.3		материалы, изделия и конструкции			2 386	-84 464
20.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,64074	1 616	-1 035
20.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,00708	754 778	-5 344
20.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-10,62	1 154	-12 255
20.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,18054	348 861	-62 983
20.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,59118	4 837	-2 860
		Лифт №22				
21	**1303-0801-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м**	**лифт**	**2**	**2 962 526**	**5 925 052**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			2 861 115	5 722 230
		в том числе оплата труда рабочих			1 638 607	3 277 214
21.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1 011,1734	5 659	5 722 230
21.2		машины и механизмы			32 371	64 742
		в том числе оплата труда машинистов			6 595	13 190
21.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,77732	15 157	42 096
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,77732*	*3 346*	*9 293*
21.2.2	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,782804	86	153
21.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,49595	24 807	12 303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,49595*	*5 713*	*2 833*
21.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,63344	48	126
21.2.5	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	28,98528	138	4 000
21.2.6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,29802	329	2 072
21.2.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,318062	9 385	2 985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,318062*	*3 346*	*1 064*
21.2.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	41,8342	24	1 004
21.3		материалы, изделия и конструкции			69 040	138 080
21.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	1,0472	1 616	1 692
21.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,012	754 778	9 057
21.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	16,2	1 154	18 695
21.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,298	348 861	103 961
21.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,9666	4 837	4 675
22	**541-601-0107024** ***ПрСЦ 07.2025***	**Лифт пассажирский грузоподъемностью до 450 кг грузоподъемность 450 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 3, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь**	**комплект**	**2**	**10 709 593**	**21 419 186**
23	**1303-0801-0104** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101**	**остановка**	**-12**	**193 866**	**-2 326 392**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			185 385	-2 224 620
		в том числе оплата труда рабочих			106 173	-1 274 076
23.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-393,1116	5 659	-2 224 619
23.2		машины и механизмы			654	-7 848
		в том числе оплата труда машинистов			107	-1 284

1	2	3	4	5	6	7
23.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,17004	24 807	-4 218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,17004*	*5 713*	*-971*
23.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-1,1772	48	-57
23.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-11,13108	138	-1 536
23.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-1,72656	329	-568
23.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,09156	9 385	-859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,09156*	*3 346*	*-306*
23.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-25,15284	24	-604
23.3		материалы, изделия и конструкции			7 827	-93 924
23.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,6984	1 616	-1 129
23.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,0084	754 778	-6 340
23.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-12	1 154	-13 848
23.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,1992	348 861	-69 493
23.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,6444	4 837	-3 117
24	**1303-0801-0107** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101**	**м**	**-41**	**34 484**	**-1 413 844**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			31 933	-1 309 253
		в том числе оплата труда рабочих			18 288	-749 808
24.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-231,3507	5 659	-1 309 214
24.2		машины и механизмы			165	-6 765
		в том числе оплата труда машинистов			26	-1 066
24.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,13407	24 807	-3 326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,13407*	*5 713*	*-766*
24.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-1,25132	48	-60
24.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-11,35126	138	-1 566
24.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-1,83229	329	-603
24.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,08938	9 385	-839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,08938*	*3 346*	*-299*
24.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-17,47379	24	-419
24.3		материалы, изделия и конструкции			2 386	-97 826
24.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,7421	1 616	-1 199
24.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,0082	754 778	-6 189
24.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-12,3	1 154	-14 194
24.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,2091	348 861	-72 947
24.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,6847	4 837	-3 312
	Раздел 3.	**Блок В (Альбом 1.3,АС49)**	шт	5	13324132	**66 620 662**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8 730 204
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4 999 945*
		машины и механизмы	тенге			190 293
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*39 810*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-46 910
		оборудование	тенге			57 747 076
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 554		

1	2	3	4	5	6	7
		Лифт №23				
25	**1303-0801-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м**	**лифт**	**1**	**4 657 474**	**4 657 474**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			4 497 539	4 497 539
		в том числе оплата труда рабочих			2 575 813	2 575 813
25.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	794,7588	5 659	4 497 540
25.2		машины и механизмы			67 875	67 875
		в том числе оплата труда машинистов			13 619	13 619
25.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,829095	15 157	42 881
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,829095*	*3 346*	*9 466*
25.2.2	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,70397	86	491
25.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,530612	24 807	13 163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,530612*	*5 713*	*3 031*
25.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	3,129172	48	150
25.2.5	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	31,564765	138	4 356
25.2.6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,962525	329	2 949
25.2.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,335393	9 385	3 148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,335393*	*3 346*	*1 122*
25.2.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	30,723612	24	737
25.3		материалы, изделия и конструкции			92 060	92 060
25.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	0,7944	1 616	1 284
25.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0092	754 778	6 944
25.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,22	1 154	1 408
25.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2261	348 861	78 877
25.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,7333	4 837	3 547
26	**541-601-0110015** ***ПрСЦ 07.2025***	**Лифт пассажирский грузоподъемностью свыше 1000 кг грузоподъемность 1200 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 5, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь**	**комплект**	**1**	**12 432 236**	**12 432 236**
27	**1303-0801-0106** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103**	**остановка**	**-7**	**220 359**	**-1 542 513**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			210 590	-1 474 130
		в том числе оплата труда рабочих			120 609	-844 263
27.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-260,4931	5 659	-1 474 130
27.2		машины и механизмы			1 049	-7 343
		в том числе оплата труда машинистов			186	-1 302
27.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,173201	24 807	-4 297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,173201*	*5 713*	*-990*
27.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-1,34288	48	-64
27.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-7,67578	138	-1 059
27.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-1,96854	329	-648
27.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,094612	9 385	-888
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,094612*	*3 346*	*-317*
27.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-16,177889	24	-388

1	2	3	4	5	6	7
27.3		материалы, изделия и конструкции			8 720	-61 040
27.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,4634	1 616	-749
27.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,0056	754 778	-4 227
27.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-7	1 154	-8 078
27.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,1316	348 861	-45 910
27.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,4277	4 837	-2 069
28	**1303-0801-0109** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103**	**м**	**-26,75**	**45 786**	**-1 224 776**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			43 157	-1 154 450
		в том числе оплата труда рабочих			24 717	-661 180
28.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-204,0062	5 659	-1 154 471
28.2		машины и механизмы			243	-6 501
		в том числе оплата труда машинистов			41	-1 097
28.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,1457875	24 807	-3 617
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,1457875*	*5 713*	*-833*
28.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-1,39956	48	-67
28.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-7,7384005	138	-1 068
28.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-2,041025	329	-672
28.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,081641	9 385	-766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,081641*	*3 346*	*-273*
28.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-11,9341648	24	-286
28.3		материалы, изделия и конструкции			2 386	-63 825
28.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,484175	1 616	-782
28.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,00535	754 778	-4 038
28.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-8,025	1 154	-9 261
28.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,136425	348 861	-47 593
28.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,446725	4 837	-2 161
		Лифт №24				
29	**1303-0801-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м**	**лифт**	**1**	**2 962 526**	**2 962 526**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			2 861 115	2 861 115
		в том числе оплата труда рабочих			1 638 607	1 638 607
29.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	505,5867	5 659	2 861 115
29.2		машины и механизмы			32 371	32 371
		в том числе оплата труда машинистов			6 595	6 595
29.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,38866	15 157	21 048
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,38866*	*3 346*	*4 646*
29.2.2	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,891402	86	77
29.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,247975	24 807	6 152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,247975*	*5 713*	*1 417*
29.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,31672	48	63
29.2.5	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	14,49264	138	2 000
29.2.6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,14901	329	1 036

1	2	3	4	5	6	7
29.2.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,159031	9 385	1 493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,159031*	*3 346*	*532*
29.2.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	20,9171	24	502
29.3		материалы, изделия и конструкции			69 040	69 040
29.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	0,5236	1 616	846
29.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,006	754 778	4 529
29.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	8,1	1 154	9 347
29.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,149	348 861	51 980
29.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,4833	4 837	2 338
30	**541-601-0107026** ***ПрСЦ 07.2025***	**Лифт пассажирский грузоподъемностью до 450 кг грузоподъемность 450 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 5, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь**	**комплект**	**1**	**11 193 665**	**11 193 665**
31	**1303-0801-0104** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101**	**остановка**	**-4**	**193 866**	**-775 464**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			185 385	-741 540
		в том числе оплата труда рабочих			106 173	-424 692
31.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-131,0372	5 659	-741 540
31.2		машины и механизмы			654	-2 616
		в том числе оплата труда машинистов			107	-428
31.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,05668	24 807	-1 406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,05668*	*5 713*	*-324*
31.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-0,3924	48	-19
31.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-3,71036	138	-512
31.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-0,57552	329	-189
31.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,03052	9 385	-286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,03052*	*3 346*	*-102*
31.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-8,38428	24	-201
31.3		материалы, изделия и конструкции			7 827	-31 308
31.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,2328	1 616	-376
31.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,0028	754 778	-2 113
31.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-4	1 154	-4 616
31.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,0664	348 861	-23 164
31.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,2148	4 837	-1 039
32	**1303-0801-0107** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101**	**м**	**-11,75**	**34 484**	**-405 187**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			31 933	-375 213
		в том числе оплата труда рабочих			18 288	-214 884
32.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-66,301725	5 659	-375 201
32.2		машины и механизмы			165	-1 939
		в том числе оплата труда машинистов			26	-306
32.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,0384225	24 807	-953
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,0384225*	*5 713*	*-220*
32.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-0,35861	48	-17
32.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-3,253105	138	-449

1	2	3	4	5	6	7
32.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-0,5251075	329	-173
32.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,025615	9 385	-240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,025615*	*3 346*	*-86*
32.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-5,0077325	24	-120
32.3		материалы, изделия и конструкции			2 386	-28 035
32.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,212675	1 616	-344
32.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,00235	754 778	-1 774
32.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-3,525	1 154	-4 068
32.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,059925	348 861	-20 906
32.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,196225	4 837	-949
		Лифт №25				
33	**1303-0801-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м**	**лифт**	**2**	**2 962 526**	**5 925 052**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			2 861 115	5 722 230
		в том числе оплата труда рабочих			1 638 607	3 277 214
33.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1 011,1734	5 659	5 722 230
33.2		машины и механизмы			32 371	64 742
		в том числе оплата труда машинистов			6 595	13 190
33.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,77732	15 157	42 096
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,77732*	*3 346*	*9 293*
33.2.2	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,782804	86	153
33.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,49595	24 807	12 303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,49595*	*5 713*	*2 833*
33.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,63344	48	126
33.2.5	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	28,98528	138	4 000
33.2.6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,29802	329	2 072
33.2.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,318062	9 385	2 985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,318062*	*3 346*	*1 064*
33.2.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	41,8342	24	1 004
33.3		материалы, изделия и конструкции			69 040	138 080
33.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	1,0472	1 616	1 692
33.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,012	754 778	9 057
33.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	16,2	1 154	18 695
33.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,298	348 861	103 961
33.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,9666	4 837	4 675
34	**541-601-0107026** ***ПрСЦ 07.2025***	**Лифт пассажирский грузоподъемностью до 450 кг грузоподъемность 450 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 5, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь**	**комплект**	**2**	**11 193 665**	**22 387 330**
35	**1303-0801-0104** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101**	**остановка**	**-8**	**193 866**	**-1 550 928**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			185 385	-1 483 080
		в том числе оплата труда рабочих			106 173	-849 384
35.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-262,0744	5 659	-1 483 079

1	2	3	4	5	6	7
35.2		машины и механизмы			654	-5 232
		в том числе оплата труда машинистов			107	-856
35.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,11336	24 807	-2 812
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,11336*	*5 713*	*-648*
35.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-0,7848	48	-38
35.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-7,42072	138	-1 024
35.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-1,15104	329	-379
35.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,06104	9 385	-573
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,06104*	*3 346*	*-204*
35.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-16,76856	24	-402
35.3		материалы, изделия и конструкции			7 827	-62 616
35.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,4656	1 616	-752
35.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,0056	754 778	-4 227
35.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-8	1 154	-9 232
35.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,1328	348 861	-46 329
35.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,4296	4 837	-2 078
36	**1303-0801-0107** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101**	**м**	**-23,5**	**34 484**	**-810 374**
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			31 933	-750 426
		в том числе оплата труда рабочих			18 288	-429 768
36.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-132,60345	5 659	-750 403
36.2		машины и механизмы			165	-3 877
		в том числе оплата труда машинистов			26	-611
36.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,076845	24 807	-1 906
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,076845*	*5 713*	*-439*
36.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-0,71722	48	-34
36.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-6,50621	138	-898
36.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-1,050215	329	-346
36.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,05123	9 385	-481
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,05123*	*3 346*	*-171*
36.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-10,015465	24	-240
36.3		материалы, изделия и конструкции			2 386	-56 070
36.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,42535	1 616	-687
36.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,0047	754 778	-3 547
36.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-7,05	1 154	-8 136
36.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,11985	348 861	-41 811
36.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,39245	4 837	-1 898
		Лифт №20				
37	**1303-0801-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м**	**лифт**	**1**	**4 657 474**	**4 657 474**
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			4 497 539	4 497 539
		в том числе оплата труда рабочих			2 575 813	2 575 813
37.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	794,7588	5 659	4 497 540
37.2		машины и механизмы			67 875	67 875

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			13 619	13 619
37.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,829095	15 157	42 881
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,829095*	*3 346*	*9 466*
37.2.2	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,70397	86	491
37.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,530612	24 807	13 163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,530612*	*5 713*	*3 031*
37.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	3,129172	48	150
37.2.5	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	31,564765	138	4 356
37.2.6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,962525	329	2 949
37.2.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,335393	9 385	3 148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,335393*	*3 346*	*1 122*
37.2.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	30,723612	24	737
37.3		материалы, изделия и конструкции			92 060	92 060
37.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	0,7944	1 616	1 284
37.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0092	754 778	6 944
37.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,22	1 154	1 408
37.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2261	348 861	78 877
37.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,7333	4 837	3 547
38	**541-601-0110003** ***ПрСЦ 07.2025***	**Лифт пассажирский грузоподъемностью свыше 1000 кг грузоподъемность 1150 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь**	**комплект**	**1**	**11 733 845**	**11 733 845**
39	**1303-0801-0106** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09***	**Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103**	**остановка**	**-8**	**220 359**	**-1 762 872**
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			210 590	-1 684 720
		в том числе оплата труда рабочих			120 609	-964 872
39.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-297,7064	5 659	-1 684 721
39.2		машины и механизмы			1 049	-8 392
		в том числе оплата труда машинистов			186	-1 488
39.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,197944	24 807	-4 910
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,197944*	*5 713*	*-1 131*
39.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-1,53472	48	-74
39.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-8,77232	138	-1 211
39.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-2,24976	329	-740
39.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,108128	9 385	-1 015
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,108128*	*3 346*	*-362*
39.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-18,489016	24	-444
39.3		материалы, изделия и конструкции			8 720	-69 760
39.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,5296	1 616	-856
39.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,0064	754 778	-4 831
39.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-8	1 154	-9 232
39.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,1504	348 861	-52 469
39.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,4888	4 837	-2 364
40	**1303-0801-0109** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09***	**Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103**	**м**	**-27,45**	**45 786**	**-1 256 826**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			43 157	-1 184 660
		в том числе оплата труда рабочих			24 717	-678 482
40.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-209,34468	5 659	-1 184 682
40.2		машины и механизмы			243	-6 670
		в том числе оплата труда машинистов			41	-1 125
40.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,1496025	24 807	-3 711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,1496025*	*5 713*	*-855*
40.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-1,436184	48	-69
40.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-7,9409007	138	-1 096
40.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-2,094435	329	-689
40.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,0837774	9 385	-786
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,0837774*	*3 346*	*-280*
40.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-12,2464607	24	-294
40.3		материалы, изделия и конструкции			2 386	-65 496
40.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,496845	1 616	-803
40.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,00549	754 778	-4 144
40.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-8,235	1 154	-9 503
40.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,139995	348 861	-48 839
40.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,458415	4 837	-2 217
	Раздел 4.	**Блок Г (Альбом 1.4,АС38)**	шт	2	12479984	**24 959 967**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 905 154
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 663 850*
		машины и механизмы	тенге			65 998
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13 919*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-49 657
		оборудование	тенге			22 038 472
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	517		
		Лифт №27				
41	**1303-0801-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м**	**лифт**	**1**	**4 129 411**	**4 129 411**
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			3 990 590	3 990 590
		в том числе оплата труда рабочих			2 285 475	2 285 475
41.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	705,1758	5 659	3 990 590
41.2		машины и механизмы			50 934	50 934
		в том числе оплата труда машинистов			10 132	10 132
41.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,112638	15 157	32 021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,112638*	*3 346*	*7 069*
41.2.2	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,58345	86	394
41.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,390111	24 807	9 677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,390111*	*5 713*	*2 229*
41.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,547221	48	122

1	2	3	4	5	6	7
41.2.5	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	26,299411	138	3 629
41.2.6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,238288	329	2 052
41.2.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,249174	9 385	2 339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,249174*	*3 346*	*834*
41.2.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	29,222573	24	701
41.3		материалы, изделия и конструкции			87 887	87 887
41.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	0,7583	1 616	1 225
41.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0088	754 778	6 642
41.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,17	1 154	1 350
41.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2158	348 861	75 284
41.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,7	4 837	3 386
42	**541-601-0108003** ***ПрСЦ 07.2025***	**Лифт пассажирский грузоподъемностью от 450 до 630 кг грузоподъемность 630 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь**	**комплект**	**1**	**11 086 843**	**11 086 843**
43	**1303-0801-0105** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0102**	**остановка**	**-8**	**197 460**	**-1 579 680**
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			188 286	-1 506 288
		в том числе оплата труда рабочих			107 834	-862 672
43.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-266,1744	5 659	-1 506 281
43.2		машины и механизмы			829	-6 632
		в том числе оплата труда машинистов			140	-1 120
43.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,146496	24 807	-3 634
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,146496*	*5 713*	*-837*
43.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-1,285328	48	-62
43.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-8,085184	138	-1 116
43.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-1,871312	329	-616
43.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,08284	9 385	-777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,08284*	*3 346*	*-277*
43.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-17,912624	24	-430
43.3		материалы, изделия и конструкции			8 345	-66 760
43.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,5056	1 616	-817
43.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,0056	754 778	-4 227
43.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-8	1 154	-9 232
43.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,144	348 861	-50 236
43.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,4664	4 837	-2 256
44	**1303-0801-0108** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0102**	**м**	**-27,6**	**40 506**	**-1 117 966**
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			37 939	-1 047 116
		в том числе оплата труда рабочих			21 728	-599 693
44.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-185,03592	5 659	-1 047 118
44.2		машины и механизмы			181	-4 996
		в том числе оплата труда машинистов			28	-773
44.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,0992772	24 807	-2 463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,0992772*	*5 713*	*-567*

1	2	3	4	5	6	7
44.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-1,2695448	48	-61
44.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-7,9903104	138	-1 103
44.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-1,8471576	329	-608
44.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,0541512	9 385	-508
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,0541512*	*3 346*	*-181*
44.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-11,928306	24	-286
44.3		материалы, изделия и конструкции			2 386	-65 854
44.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,49956	1 616	-807
44.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,00552	754 778	-4 166
44.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-8,28	1 154	-9 555
44.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,14076	348 861	-49 106
44.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,46092	4 837	-2 229
		Лифт №28				
45	**1303-0801-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м**	**лифт**	**1**	**2 962 526**	**2 962 526**
		из них:				
45.1		затраты на труд рабочих			2 861 115	2 861 115
		в том числе оплата труда рабочих			1 638 607	1 638 607
45.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	505,5867	5 659	2 861 115
45.2		машины и механизмы			32 371	32 371
		в том числе оплата труда машинистов			6 595	6 595
45.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,38866	15 157	21 048
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,38866*	*3 346*	*4 646*
45.2.2	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,891402	86	77
45.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,247975	24 807	6 152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,247975*	*5 713*	*1 417*
45.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,31672	48	63
45.2.5	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	14,49264	138	2 000
45.2.6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,14901	329	1 036
45.2.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,159031	9 385	1 493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,159031*	*3 346*	*532*
45.2.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	20,9171	24	502
45.3		материалы, изделия и конструкции			69 040	69 040
45.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	0,5236	1 616	846
45.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,006	754 778	4 529
45.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	8,1	1 154	9 347
45.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,149	348 861	51 980
45.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,4833	4 837	2 338
46	**541-601-0107025** ***ПрСЦ 07.2025***	**Лифт пассажирский грузоподъемностью до 450 кг грузоподъемность 450 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь**	**комплект**	**1**	**10 951 629**	**10 951 629**
47	**1303-0801-0104** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101**	**остановка**	**-5**	**193 866**	**-969 330**
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			185 385	-926 925

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			106 173	-530 865
47.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-163,7965	5 659	-926 924
47.2		машины и механизмы			654	-3 270
		в том числе оплата труда машинистов			107	-535
47.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,07085	24 807	-1 758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,07085*	*5 713*	*-405*
47.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-0,4905	48	-24
47.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-4,63795	138	-640
47.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-0,7194	329	-237
47.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,03815	9 385	-358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,03815*	*3 346*	*-128*
47.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-10,48035	24	-252
47.3		материалы, изделия и конструкции			7 827	-39 135
47.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,291	1 616	-470
47.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,0035	754 778	-2 642
47.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-5	1 154	-5 770
47.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,083	348 861	-28 955
47.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,2685	4 837	-1 299
48	**1303-0801-0107** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101**	**м**	**-14,6**	**34 484**	**-503 466**
		из них:				
48.1		затраты на труд рабочих			31 933	-466 222
		в том числе оплата труда рабочих			18 288	-267 005
48.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-82,38342	5 659	-466 208
48.2		машины и механизмы			165	-2 409
		в том числе оплата труда машинистов			26	-380
48.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,047742	24 807	-1 184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,047742*	*5 713*	*-273*
48.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-0,445592	48	-21
48.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-4,042156	138	-558
48.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-0,652474	329	-215
48.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,031828	9 385	-299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,031828*	*3 346*	*-107*
48.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-6,222374	24	-149
48.3		материалы, изделия и конструкции			2 386	-34 835
48.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,26426	1 616	-427
48.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,00292	754 778	-2 204
48.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-4,38	1 154	-5 055
48.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,07446	348 861	-25 976
48.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,24382	4 837	-1 179

Составил Жангазинова М.С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-02-04-12

Составлена в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,508455	348 861	-177 380,12
2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-114,475	1 154	-132 104,15
3	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,02051	754 778	-15 480,5
4	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-1,697835	4 837	-8 212,43
5	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-1,843805	1 616	-2 979,59
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**-336 156,78**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	541-601-0107026 *ПрСЦ 07.2025*	Лифт пассажирский грузоподъемностью до 450 кг грузоподъемность 450 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 5, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь	комплект	5	11 193 665	55 968 325
2	541-601-0110003 *ПрСЦ 07.2025*	Лифт пассажирский грузоподъемностью свыше 1000 кг грузоподъемность 1150 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь	комплект	2	11 733 845	23 467 690
3	541-601-0108003 *ПрСЦ 07.2025*	Лифт пассажирский грузоподъемностью от 450 до 630 кг грузоподъемность 630 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь	комплект	2	11 086 843	22 173 686
4	541-601-0107024 *ПрСЦ 07.2025*	Лифт пассажирский грузоподъемностью до 450 кг грузоподъемность 450 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 3, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь	комплект	2	10 709 593	21 419 186
5	541-601-0110015 *ПрСЦ 07.2025*	Лифт пассажирский грузоподъемностью свыше 1000 кг грузоподъемность 1200 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 5, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь	комплект	1	12 432 236	12 432 236

1	2	3	4	5	6	7
6	541-601-0110004 *ПрСЦ 07.2025*	Лифт пассажирский грузоподъемностью свыше 1000 кг грузоподъемность 1150 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 5, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь	комплект	1	11 975 880	11 975 880
7	541-601-0110013 *ПрСЦ 07.2025*	Лифт пассажирский грузоподъемностью свыше 1000 кг грузоподъемность 1200 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 3, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь	комплект	1	11 921 346	11 921 346
8	541-601-0107025 *ПрСЦ 07.2025*	Лифт пассажирский грузоподъемностью до 450 кг грузоподъемность 450 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь	комплект	1	10 951 629	10 951 629
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**170 309 978**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**169 973 821,22**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2501690

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2501690'Q9Ж5В1'Ц8ХМ+Ш1БН2''1'''''*
2	Ю''РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'АЖ2018/74_2025'2-02'Рыскулова 8'РП'2'2-02-04-12'Внутренние инженерные системы. Грузоподъемные машины'*
3	F(49)'estimate-cipher=2-01-03-01'estimate=Внутренние инженерные системы. Грузоподъемные машины (АС, АР)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Учет климатических условий=Да'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=4'construction=РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"'construction-cipher=АЖ2018/74_2025'object=Рыскулова 8'object-cipher=2-02*
4	(РС295570)(РС295715)(РС295970)(РС295946)(РС329867)*
5	Р Блок А (Альбом 1.1,АС47)'шт'5*
6	П2Лифт №26*
7	Ц1303-801-103(РС315701)(К РЗП=1)'1''Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м'лифт*
8	541-601-0110004'1''Лифт пассажирский грузоподъемностью свыше 1000 кг грузоподъемность 1150 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 5, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь'комплект'*
9	Ц1303-0801-0106(ВП)'7''Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103'остановка*
10	Ц1303-0801-0109(ВП)'27,3''Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103'м*
11	П2Лифт №17*
12	Ц1303-801-103(РС315701)(К РЗП=1)'1''Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м'лифт*
13	541-601-0110003'1''Лифт пассажирский грузоподъемностью свыше 1000 кг грузоподъемность 1150 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь'комплект'*
14	Ц1303-0801-0106(ВП)'8''Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103'остановка*
15	Ц1303-0801-0109(ВП)'29,55''Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103'м*
16	П2Лифт №18*
17	Ц1303-801-102(РС315700)(К РЗП=1)'1''Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м'лифт*
18	541-601-0108003'1''Лифт пассажирский грузоподъемностью от 450 до 630 кг грузоподъемность 630 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь'комплект'*
19	Ц1303-0801-0105(ВП)'8''Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0102'остановка*
20	Ц1303-0801-0108(ВП)'29,55''Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0102'м*
21	П2Лифт №19,25*
22	Ц1303-801-101(РС315699)(К РЗП=1)'2''Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м'лифт*
23	541-601-0107026'2''Лифт пассажирский грузоподъемностью до 450 кг грузоподъемность 450 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 5, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь'комплект'*
24	Ц1303-0801-0104(ВП)'4.2''Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101'остановка*
25	Ц1303-0801-0107(ВП)'12,3.2''Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
26	Р Блок Б (Альбом 1.2)'шт'3*
27	П2Лифт №21*
28	Ц1303-801-103(РС315701)(К РЗП=1)'1''Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м'лифт*
29	541-601-0110013'1''Лифт пассажирский грузоподъемностью свыше 1000 кг грузоподъемность 1200 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 3, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь'комплект'*
30	Ц1303-0801-0106(ВП)'9''Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103'остановка*
31	Ц1303-0801-0109(ВП)'35,4''Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103'м*
32	П2Лифт №22*
33	Н43=2*
34	Ц1303-801-101(РС315699)(К РЗП=1)'1''Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м'лифт*
35	541-601-0107024'1''Лифт пассажирский грузоподъемностью до 450 кг грузоподъемность 450 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 3, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь'комплект'*
36	Ц1303-0801-0104(ВП)'6''Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101'остановка*
37	Ц1303-0801-0107(ВП)'20,5''Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101'м*
38	Н43=1*
39	Р Блок В (Альбом 1.3,АС49)'шт'5*
40	П2Лифт №23*
41	Ц1303-801-103(РС315701)(К РЗП=1)'1''Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м'лифт*
42	541-601-0110015'1''Лифт пассажирский грузоподъемностью свыше 1000 кг грузоподъемность 1200 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 5, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь'комплект'*
43	Ц1303-0801-0106(ВП)'7''Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103'остановка*
44	Ц1303-0801-0109(ВП)'26,75''Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103'м*
45	П2Лифт №24*
46	Ц1303-801-101(РС315699)(К РЗП=1)'1''Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м'лифт*
47	541-601-0107026'1''Лифт пассажирский грузоподъемностью до 450 кг грузоподъемность 450 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 5, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь'комплект'*
48	Ц1303-0801-0104(ВП)'4''Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101'остановка*
49	Ц1303-0801-0107(ВП)'11,75''Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101'м*
50	П2Лифт №25*
51	Н43=2*
52	Ц1303-801-101(РС315699)(К РЗП=1)'1''Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м'лифт*
53	541-601-0107026'1''Лифт пассажирский грузоподъемностью до 450 кг грузоподъемность 450 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 5, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь'комплект'*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
54	Ц1303-0801-0104(ВП)'4''Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101'остановка*
55	Ц1303-0801-0107(ВП)'11,75''Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101'м*
56	П2Лифт №20*
57	Н43=1*
58	Ц1303-801-103(РС315701)(К РЗП=1)'1''Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м'лифт*
59	541-601-0110003'1''Лифт пассажирский грузоподъемностью свыше 1000 кг грузоподъемность 1150 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь'комплект'*
60	Ц1303-0801-0106(ВП)'8''Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103'остановка*
61	Ц1303-0801-0109(ВП)'27,45''Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103'м*
62	Р Блок Г (Альбом 1.4,АС38)'шт'2*
63	П2Лифт №27*
64	Ц1303-801-102(РС315700)(К РЗП=1)'1''Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м'лифт*
65	541-601-0108003'1''Лифт пассажирский грузоподъемностью от 450 до 630 кг грузоподъемность 630 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь'комплект'*
66	Ц1303-0801-0105(ВП)'8''Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0102'остановка*
67	Ц1303-0801-0108(ВП)'27,6''Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0102'м*
68	П2Лифт №28*
69	Ц1303-801-101(РС315699)(К РЗП=1)'1''Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м'лифт*
70	541-601-0107025'1''Лифт пассажирский грузоподъемностью до 450 кг грузоподъемность 450 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь'комплект'*
71	Ц1303-0801-0104(ВП)'5''Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101'остановка*
72	Ц1303-0801-0107(ВП)'14,6''Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0101'м*
73	КЖангазинова М.С.*