Программный комплекс АЕС (редакция 2025.1.27) 1

Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик

(наименование организации)

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету 7000,00 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 1201,92 тыс.тнг.

Дефектный акт.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущмй ремонт здания акимата "ГУ Тургенский с/о.Енбекшиказахского района."Алматинской области.

(наименование стройки)

в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	150	Текущмй ремонт здания акимата "ГУ Тургенский с/о.Енбекшиказахского района."Алматинской области.	6 901,707	60,294	--	6 962,001
		Всего по главе	**6 901,707**	**60,294**	--	**6 962,001**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**6 901,707**	**60,294**	--	**6 962,001**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль %	--	--	--	--
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**6 901,707**	**60,294**	--	**6 962,001**
3	НДЦС РК 8.04-07-2023 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2026 год - 100 %, К=1,079	7 446,942	65,057	--	7 511,999
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	--	--	1 201,92	1 201,92
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**7 446,942**	**65,057**	**1 201,92**	**7 000,0**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Текущмй ремонт здания акимата "ГУ Тургенский с/о.Енбекшиказахского района."Алматинской области.
Шифр стройки 150-2025

Наименование объекта - Текущмй ремонт здания акимата "ГУ Тургенский с/о.Енбекшиказахского района."Алматинской области.
Шифр объекта 150

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02-01

(Локальный сметный расчет)

на Общестройтельные работ.

(Наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт.

Сметная стоимость	**7 000,000**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	4342,701	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,825	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7 000 000**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 300 871
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 297 655*
		машины и механизмы	тенге			92 057
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*41 830*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 505 736
		перевозки	тенге			3 043
		оборудование	тенге			60 294
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	825		
	Раздел 1.	**Общестройтельные работ.**				**7 000 000**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 300 871
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 297 655*
		машины и механизмы	тенге			92 057
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*41 830*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 505 736
		перевозки	тенге			3 043
		оборудование	тенге			60 294

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	825		
	Подраздел 1.1.	**Отделочные работ.**				**7 000 000**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 300 871
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 297 655*
		машины и механизмы	тенге			92 057
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*41 830*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 505 736
		перевозки	тенге			3 043
		оборудование	тенге			60 294
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	825		
1	**1146-0202-0103** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08***	**Очистка стены и потолка от левкас.**	**$м^2$**	**341,3**	**633**	**216 043**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			633	216 043
		в том числе оплата труда рабочих			543	185 326
1.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	84,13045	4 280	360 078
2	**1211-0101-0109** ***ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 27***	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**$м^2$**	**300**	**5 021**	**1 506 300**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			4 884	1 465 200
		в том числе оплата труда рабочих			2 511	753 300
2.1.1	009-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	234,69	6 244	1 465 404
2.2		машины и механизмы			118	35 400
		в том числе оплата труда машинистов			53	15 900
2.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,4628	6 671	9 758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4628*	*2 636*	*3 856*
2.2.2	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	4,5792	5 542	25 378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,5792*	*2 636*	*12 071*
2.3		материалы, изделия и конструкции			19	5 700
2.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,89	36	68
2.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	30	187	5 610
3	**232-503-0103** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006**	**кг**	**1 350**	**96**	**129 600**

1	2	3	4	5	6	7
4	**1211-0101-0110** ***ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 27***	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**$м^2$**	**40**	**6 432**	**257 280**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			6 279	251 160
		в том числе оплата труда рабочих			3 229	129 160
4.1.1	009-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	38,06	6 600	251 196
4.2		машины и механизмы			132	5 280
		в том числе оплата труда машинистов			60	2 400
4.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,19504	6 671	1 301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,19504*	*2 636*	*514*
4.2.2	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,71232	5 542	3 948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,71232*	*2 636*	*1 878*
4.3		материалы, изделия и конструкции			21	840
4.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,296	36	11
4.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,4	187	823
5	**232-503-0103** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006**	**кг**	**180**	**96**	**17 280**
6	**1115-0202-0201** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Штукатурка цементным раствором по бетону или камню поверхности отдельного элемента: дверного плоского откоса**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**4**	**11 744**	**46 976**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			10 663	42 652
		в том числе оплата труда рабочих			5 581	22 324
6.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,4464	5 728	42 653
6.2		машины и механизмы			143	572
		в том числе оплата труда машинистов			56	224
6.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,085696	6 671	572
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,085696*	*2 636*	*226*
6.3		материалы, изделия и конструкции			938	3 752
6.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,004	21 641	87
6.3.2	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,172	21 298	3 663
7	**1211-0101-0111** ***ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 27***	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**$м^2$**	**4**	**11 153**	**44 612**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			9 304	37 216

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			4 783	19 132
7.1.1	009-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	5,5388	6 719	37 215
7.2		машины и механизмы			183	732
		в том числе оплата труда машинистов			84	336
7.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,019504	6 671	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,019504*	*2 636*	*51*
7.2.2	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,10812	5 542	599
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,10812*	*2 636*	*285*
7.3		материалы, изделия и конструкции			1 666	6 664
7.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0448	36	2
7.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,72	187	135
7.3.3	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	68	96	6 528
8	**1115-0302-0103** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**304**	**2 386**	**725 344**
		из них:			2 202	669 408
8.1		затраты на труд рабочих			1 152	350 208
		в том числе оплата труда рабочих			5 429	669 409
8.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	123,3024		
8.2		машины и механизмы			9	2 736
		в том числе оплата труда машинистов			5	1 520
8.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,063232	6 671	422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,063232*	*2 636*	*167*
8.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,47424	5 321	2 523
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,47424*	*2 746*	*1 302*
8.3		материалы, изделия и конструкции			175	53 200
8.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,19152	218 283	41 806
8.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,9424	1 103	1 039
8.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	2,5536	4 057	10 360
9	**1115-0302-0104** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции потолка**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**40**	**2 964**	**118 560**
		из них:			2 766	110 640
9.1		затраты на труд рабочих			1 449	57 960
		в том числе оплата труда рабочих			5 429	110 665
9.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20,384		
9.2		машины и механизмы			10	400
		в том числе оплата труда машинистов			6	240

1	2	3	4	5	6	7
9.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00832	6 671	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00832*	*2 636*	*22*
9.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,06656	5 321	354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,06656*	*2 746*	*183*
9.3		материалы, изделия и конструкции			188	7 520
9.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0276	218 283	6 025
9.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,124	1 103	137
9.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,336	4 057	1 363
10	**1213-0103-0105** ***ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**$м^2$ облицовки**	**15**	**3 568**	**53 520**
		из них:			3 444	51 660
10.1		затраты на труд рабочих			1 770	26 550
		в том числе оплата труда рабочих			4 373	51 663
10.1.1	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	11,814		
10.2		машины и механизмы			124	1 860
		в том числе оплата труда машинистов			58	870
10.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,05565	6 671	371
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,05565*	*2 636*	*147*
10.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,26076	5 509	1 437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,26076*	*2 746*	*716*
10.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,52152	83	43
11	**1115-0202-0101** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**15**	**4 420**	**66 300**
		из них:			3 739	56 085
11.1		затраты на труд рабочих			1 957	29 355
		в том числе оплата труда рабочих			5 531	56 084
11.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,14		
11.2		машины и механизмы			321	4 815
		в том числе оплата труда машинистов			146	2 190
11.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	0,7332	5 689	4 171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7332*	*2 636*	*1 933*
11.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,09672	6 671	645
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,09672*	*2 636*	*255*
11.3		материалы, изделия и конструкции			360	5 400
11.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,2265	21 641	4 902
11.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0009	36 581	33

1	2	3	4	5	6	7
11.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0105	861	9
11.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	0,4155	1 069	444
12	**1115-0101-0203** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Облицовка поверхности стен плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**15**	**9 108**	**136 620**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			8 579	128 685
		в том числе оплата труда рабочих			4 491	67 365
12.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,1335	5 332	128 680
12.2		машины и механизмы			37	555
		в том числе оплата труда машинистов			16	240
12.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,03276	6 671	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,03276*	*2 636*	*86*
12.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,02184	8 632,5	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02184*	*3 923*	*86*
12.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02184	5 321	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02184*	*2 746*	*60*
12.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,36348	39	14
12.3		материалы, изделия и конструкции			492	7 380
12.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	6	172	1 032
12.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,225	36	8
12.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	60	86	5 160
12.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,5	187	842
12.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,3	1 103	331
13	**233-202-0302** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Плитка керамогранитная полированная размерами 450х450х9мм**	**$м^2$**	**15,3**	**8 853**	**135 451**
		Проемы.				
14	**1206-0101-0901** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**13**	**9 669**	**125 697**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			9 430	122 590
		в том числе оплата труда рабочих			4 847	63 011
14.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	27,0127	4 538	122 584
14.2		машины и механизмы			239	3 107
		в том числе оплата труда машинистов			116	1 508

1	2	3	4	5	6	7
14.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,547066	5 509	3 014
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,547066*	*2 746*	*1 502*
14.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,092754	83	91
15	**1110-0401-0201** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08***	**Установка блока дверного стального двупольного в кирпичных стенах**	**$м^2$**	**2,6**	**12 033**	**31 286**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			10 677	27 760
		в том числе оплата труда рабочих			5 536	14 394
15.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,25538	5 282	27 759
15.2		машины и механизмы			113	294
		в том числе оплата труда машинистов			50	130
15.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2364336	18	4
15.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0230256	39	1
15.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0134784	6 671	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0134784*	*2 636*	*36*
15.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0137592	8 632,5	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0137592*	*3 923*	*54*
15.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01404	5 321	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01404*	*2 746*	*39*
15.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,148824	21	3
15.3		материалы, изделия и конструкции			1 243	3 232
15.3.1	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,001144	109 237	125
15.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,01426	1 590	1 613
15.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,468	3 196	1 496
16	**223-207-0202** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный**	**$м^2$**	**2,6**	**73 275**	**190 515**
17	**1110-0106-0106** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08***	**Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях**	**$м^2$**	**24**	**6 648**	**159 552**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			5 564	133 536
		в том числе оплата труда рабочих			2 885	69 240
17.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	25,2792	5 282	133 525
17.2		машины и механизмы			164	3 936
		в том числе оплата труда машинистов			77	1 848

1	2	3	4	5	6	7
17.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	4,084992	18	74
17.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,05184	6 671	346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,05184*	*2 636*	*137*
17.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,236384	22	27
17.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,05184	8 632,5	448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,05184*	*3 923*	*203*
17.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,552096	5 321	2 938
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,552096*	*2 746*	*1 516*
17.2.6	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	1,057536	118	125
17.3		материалы, изделия и конструкции			920	22 080
17.3.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,024	91 036	2 185
17.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,168	861	145
17.3.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,248	1 086	1 355
17.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	5,76	3 196	18 409
18	**223-201-0301** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-8П**	**$м^2$**	**1,68**	**25 282**	**42 474**
19	**223-201-0302** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П**	**$м^2$**	**17,1**	**23 976**	**409 990**
20	**223-201-0105** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	**$м^2$**	**2,73**	**12 734**	**34 764**
21	**223-201-0104** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П.**	**$м^2$**	**2,52**	**13 805**	**34 789**
22	**223-502-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг**	**комплект**	**2**	**4 475**	**8 950**
23	**223-502-0304** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	**шт.**	**12**	**5 022**	**60 264**
24	**223-503-0102** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Наличник дверной с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88**	**м**	**10,6**	**589**	**6 243**
25	**223-503-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88**	**м**	**49**	**770**	**37 730**
26	**223-504-0104** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Фурнитура дверная скобянные изделия.**	**комплект**	**12**	**6 778**	**81 336**
		Полы.				

1	2	3	4	5	6	7
27	**1207-0101-0207** ***ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Полы из керамогранитных плиток санузла и крыльца. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**20**	**3 900**	**78 000**
		из них:			3 798	75 960
27.1		затраты на труд рабочих			1 953	39 060
		в том числе оплата труда рабочих			5 128	75 956
27.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	14,812		
		машины и механизмы			102	2 040
27.2		в том числе оплата труда машинистов			40	800
		Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,30528	6 671	2 037
27.2.1	314-504-0501	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*0,30528*	*2 636*	*805*
28	**1111-0103-0101** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм**	**$м^2$ стяжки**	**20**	**2 201**	**44 020**
		из них:			1 620	32 400
28.1		затраты на труд рабочих			849	16 980
		в том числе оплата труда рабочих			4 376	32 400
28.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,404		
		машины и механизмы			91	1 820
28.2		в том числе оплата труда машинистов			35	700
		Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,26416	6 671	1 762
28.2.1	314-504-0501	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*0,26416*	*2 636*	*696*
28.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,88656	28	53
28.3		материалы, изделия и конструкции			490	9 800
28.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,408	23 961	9 776
28.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,7	36	25
29	**1111-0212-0105** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Устройство покрытия полов санузла и крыльца из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**$м^2$ покрытия**	**20**	**6 628**	**132 560**
		из них:			4 982	99 640
29.1		затраты на труд рабочих			2 607	52 140
		в том числе оплата труда рабочих			5 332	99 634
29.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18,686		
		машины и механизмы			272	5 440
29.2		в том числе оплата труда машинистов			131	2 620
		Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,104	6 671	694
29.2.1	314-504-0501	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*0,104*	*2 636*	*274*
29.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,59488	93	55
29.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,05408	8 632,5	467
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,05408*	*3 923*	*212*

1	2	3	4	5	6	7
29.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,7696	5 321	4 095
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7696*	*2 746*	*2 113*
29.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,18304	147	27
29.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,51584	180	93
29.3		материалы, изделия и конструкции			1 374	27 480
29.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0384	36	1
29.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	153	160	24 480
29.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	15	145	2 175
29.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2	187	374
29.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,4	1 103	441
30	**233-202-0202** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 450х450х9мм**	**$м^2$**	**20,4**	**3 952**	**80 621**
31	**1207-0101-0205** ***ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,06***	**Полы из линолеума. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**200**	**527**	**105 400**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			518	103 600
		в том числе оплата труда рабочих			266	53 200
31.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	24,14	4 291	103 585
31.2		машины и механизмы			9	1 800
		в том числе оплата труда машинистов			4	800
31.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2756	6 671	1 839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2756*	*2 636*	*726*
32	**1207-0101-0301** ***ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,06***	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**150**	**172**	**25 800**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			172	25 800
		в том числе оплата труда рабочих			88	13 200
32.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6	4 291	25 746
33	**1111-0218-0101** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,04***	**Устройство покрытия полов из линолеума на клее**	**$м^2$ покрытия**	**200**	**1 498**	**299 600**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			1 219	243 800
		в том числе оплата труда рабочих			638	127 600
33.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	50,12	4 862	243 683
33.2		машины и механизмы			83	16 600

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			37	7 400
33.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,208	6 671	1 388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,208*	*2 636*	*548*
33.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,04	8 632,5	8 978
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,04*	*3 923*	*4 080*
33.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,04	5 321	5 534
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,04*	*2 746*	*2 856*
33.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	4,6592	147	685
33.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	2,08	39	81
33.3		материалы, изделия и конструкции			196	39 200
33.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	23	187	4 301
33.3.2	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	39	834	32 526
33.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	2	1 103	2 206
34	**233-101-0104** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32**	**$м^2$**	**208**	**3 205**	**666 640**
35	**1111-0220-0202** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**150**	**589**	**88 350**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			404	60 600
		в том числе оплата труда рабочих			211	31 650
35.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,395	5 827	60 572
35.2		машины и механизмы			4	600
		в том числе оплата труда машинистов			2	300
35.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,0748	18	37
35.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0468	6 671	312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0468*	*2 636*	*123*
35.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	3,1356	22	69
35.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0624	5 321	332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0624*	*2 746*	*171*
35.3		материалы, изделия и конструкции			181	27 150
35.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	151,5	166	25 149
35.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,65	1 186	1 957
		Санузел.				
36	**1215-0101-0402** ***ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Унитазы . Демонтаж**	**прибор**	**1**	**3 491**	**3 491**
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			3 470	3 470
		в том числе оплата труда рабочих			1 784	1 784

1	2	3	4	5	6	7
36.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,6767	5 128	3 470
36.2		машины и механизмы			21	21
		в том числе оплата труда машинистов			8	8
36.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,003074	6 671	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,003074*	*2 636*	*8*
37	**1117-0104-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**1**	**11 872**	**11 872**
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			9 921	9 921
		в том числе оплата труда рабочих			5 033	5 033
37.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,7384	5 707	9 921
37.2		машины и механизмы			123	123
		в том числе оплата труда машинистов			59	59
37.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,004264	6 671	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,004264*	*2 636*	*11*
37.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,017472	5 321	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,017472*	*2 746*	*48*
37.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,107432	21	2
37.3		материалы, изделия и конструкции			1 828	1 828
37.3.1	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,226	2 082	471
37.3.2	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	1 357	1 357
38	**244-101-0302** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм**	**комплект**	**1**	**64 823**	**64 823**
39	**244-101-0601** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**1**	**14 807**	**14 807**
40	**1215-0101-0401** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**1**	**2 807**	**2 807**
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			2 789	2 789
		в том числе оплата труда рабочих			1 433	1 433
40.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,5438	5 128	2 789
40.2		машины и механизмы			18	18
		в том числе оплата труда машинистов			7	7
40.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002756	6 671	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002756*	*2 636*	*7*
41	**1117-0102-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка умывальника одиночного без подводки воды**	**комплект**	**1**	**7 490**	**7 490**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			6 292	6 292
		в том числе оплата труда рабочих			3 192	3 192
41.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,123	5 603	6 292
41.2		машины и механизмы			112	112
		в том числе оплата труда машинистов			54	54
41.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,003848	6 671	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,003848*	*2 636*	*10*
41.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,015912	5 321	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,015912*	*2 746*	*44*
41.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,052	21	1
41.3		материалы, изделия и конструкции			1 086	1 086
41.3.1	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	1	815	815
41.3.2	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,126	2 082	262
41.3.3	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0003	31 625	9
42	**244-101-0104** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм**	**шт.**	**1**	**21 725**	**21 725**
43	**1117-0103-0101** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Установка смесителя**	**шт.**	**2**	**4 548**	**9 096**
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			4 520	9 040
		в том числе оплата труда рабочих			2 292	4 584
43.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,456	6 209	9 040
43.2		материалы, изделия и конструкции			28	56
43.2.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,026	781	20
43.2.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,052	446	23
43.2.3	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,026	426	11
44	**244-104-0409** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**шт.**	**1**	**9 414**	**9 414**
45	**244-104-0901** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм**	**шт.**	**2**	**1 265**	**2 530**
46	**1117-0202-0101** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Установка нагревателя индивидуального водоводяного**	**комплект**	**1**	**50 335**	**50 335**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
46.1		затраты на труд рабочих			49 215	49 215
		в том числе оплата труда рабочих			24 964	24 964
46.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,1848	6 013	49 215
46.2		машины и механизмы			1 051	1 051
		в том числе оплата труда машинистов			469	469
46.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,06656	6 671	444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,06656*	*2 636*	*175*
46.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0364	8 632,5	314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0364*	*3 923*	*143*
46.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,05512	5 321	293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,05512*	*2 746*	*151*
46.3		материалы, изделия и конструкции			69	69
46.3.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,002	22 271	45
46.3.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	781	9
46.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,024	446	11
46.3.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
47	**244-104-0901** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм**	**шт.**	**2**	**1 265**	**2 530**
48	**513-106-0103** ***ССЦ РК 8.04-09-2025***	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л**	**комплект**	**1**	**60 294**	**60 294**
49	**1116-0302-0101** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,04***	**Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм**	**м трубопровода**	**5**	**871**	**4 355**
		из них:				
49.1		затраты на труд рабочих			839	4 195
		в том числе оплата труда рабочих			425	2 125
49.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,676	6 209	4 197
49.2		машины и механизмы			21	105
49.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000156	8 632,5	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000156*	*3 923*	*1*
49.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000156	5 321	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000156*	*2 746*	*0*
49.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,45916	21	10
49.2.4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1,04936	90	94
49.3		материалы, изделия и конструкции			11	55
49.3.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	4,8	5	24
49.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,025	1 186	30
50	**241-205-1102** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	**м**	**5**	**198**	**990**

1	2	3	4	5	6	7
51	**241-208-2501** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**шт.**	**4**	**13**	**52**
52	**241-209-1901** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**19**	**19**
53	**241-211-1101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная**	**шт.**	**2**	**11**	**22**
54	**241-211-1803** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**344**	**688**
55	**1116-0402-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка шаровый кран на резьбовом соединении, диаметр 20 мм**	**шт.**	**3**	**2 198**	**6 594**
		из них:			2 175	6 525
55.1		затраты на труд рабочих			1 102	3 306
		в том числе оплата труда рабочих			6 690	6 523
55.1.1	004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,975		
55.2		машины и механизмы			2	6
		в том числе оплата труда машинистов			1	3
55.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0013728	5 321	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0013728*	*2 746*	*4*
55.3		материалы, изделия и конструкции			21	63
55.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,03	781	23
55.3.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,06	446	27
55.3.3	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
56	**242-207-1902** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**4 060**	**12 180**
57	**1120-0301-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 43*	**Установка вентилятора с вытежкой.**	**вентилятор**	**1**	**8 165**	**8 165**
		из них:			8 165	8 165
57.1		затраты на труд рабочих			4 141	4 141
		в том числе оплата труда рабочих			5 911	8 165
57.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,3814		
58	**246-409-0301** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Вентилятор вытяжной с автоматическими жалюзи мощностью 12 Вт**	**шт.**	**1**	**8 601**	**8 601**
		Электричество.				
59	**1121-0102-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**10**	**920**	**9 200**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			844	8 440
		в том числе оплата труда рабочих			428	4 280
59.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,479	5 707	8 441
59.2		машины и механизмы			3	30
59.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,4004	22	9
59.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0002496	8 632,5	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0002496*	*3 923*	*1*
59.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000104	5 321	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000104*	*2 746*	*0*
59.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,75816	21	16
59.3		материалы, изделия и конструкции			73	730
59.3.1	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00021	539	0
59.3.2	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	10,1	45	455
59.3.3	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	12	5	60
59.3.4	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,04	2 250	90
59.3.5	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0714	1 186	85
59.3.6	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 256	52
60	**243-106-0303** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х4 (ок)-0,66**	**м**	**10**	**509**	**5 090**
61	**1217-0101-2201** ***ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,06***	**Выключатели, розетки. Смена**	**шт.**	**35**	**1 438**	**50 330**
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			1 438	50 330
		в том числе оплата труда рабочих			740	25 900
61.1.1	009-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	8,9425	5 632	50 364
62	**247-212-0102** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**13**	**699**	**9 087**
63	**247-214-0104** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**22**	**585**	**12 870**
64	**1217-0101-0705** ***ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,06***	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**28**	**867**	**24 276**
		из них:				
64.1		затраты на труд рабочих			861	24 108
		в том числе оплата труда рабочих			442	12 376

1	2	3	4	5	6	7
64.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	5,3088	4 538	24 091
64.2		машины и механизмы			6	168
		в том числе оплата труда машинистов			2	56
64.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,023744	6 671	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,023744*	*2 636*	*63*
65	**1121-0401-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка светильника светодиодного на кронштейнах**	**шт.**	**28**	**5 436**	**152 208**
		из них:				
65.1		затраты на труд рабочих			5 333	149 324
		в том числе оплата труда рабочих			2 705	75 740
65.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	25,7012	5 810	149 324
65.2		машины и механизмы			87	2 436
		в том числе оплата труда машинистов			41	1 148
65.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,17472	8 632,5	1 508
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,17472*	*3 923*	*685*
65.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,17472	5 321	930
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,17472*	*2 746*	*480*
65.3		материалы, изделия и конструкции			16	448
65.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,2856	594	170
65.3.2	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0868	3 256	283
66	**247-102-1501** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Светильник светодиодный офисный, типа Magnum Panel 40, мощность 48 Вт, IP 20**	**шт.**	**28**	**6 426**	**179 928**
67	**1219-0101-0901** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**1,5**	**9 748**	**14 622**
		из них:				
67.1		затраты на труд рабочих			9 748	14 622
		в том числе оплата труда рабочих			5 012	7 518
67.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,4077	4 291	14 622
68	**414-104-0601** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**1,5**	**1 519**	**2 278**
69	**412-101-0105** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**7,5**	**102**	**765**

Начальник сметного отдела Сейналиев Г.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Текущмй ремонт здания акимата "ГУ Тургенский с/о.Енбекшиказахского района."Алматинской области.

Объект номер - 150

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-01-02-01

(локальная смета)

на Общестройтельные работ.

Наименование объекта - Текущмй ремонт здания акимата "ГУ Тургенский с/о.Енбекшиказахского района."Алматинской области.

Основание: Дефектный акт.

Составлен в ценах июня 2025 г.

Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость на единицу	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	099-0100 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30,53458	--	--
2	003-0122 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,404	--	--
3	003-0128 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	50,12	--	--
4	003-0133 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	42,8195	--	--
5	003-0134 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	143,6864	--	--
6	003-0135 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,14	--	--
7	003-0137 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,4464	--	--
8	003-0138 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,395	--	--

1	2	3	4	5	6	7
9	004-0134 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,123	--	--
10	004-0135 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,2174	--	--
11	004-0136 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	25,7012	--	--
12	004-0137 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,3814	--	--
13	004-0138 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,1848	--	--
14	004-0140 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,132	--	--
15	004-0144 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,975	--	--
16	006-0120 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	84,13045	--	--
17	009-0120 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	33,5477	--	--
18	009-0121 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	11,814	--	--
19	009-0123 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	32,3215	--	--
20	009-0130 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	16,0325	--	--
21	009-0135 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	8,9425	--	--
22	009-0141 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	234,69	--	--

1	2	3	4	5	6	7
23	009-0144 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	38,06	--	--
24	009-0145 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	5,5388	--	--
		ИТОГО ПО ЗАТРАТАМ ТРУДАМ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:	**Тенге**			--
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда машинистов	чел-ч	14,702	2 845,19	(41830)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**4 300 871**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	343-302-0201 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Дрели электрические	маш.-ч	6,3962256	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
2	313-201-0801 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	0,7332	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7332	2 636,0	1 932,72
3	343-202-0201 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0230256	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
4	314-504-0501 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	3,3931264	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,3931264	2 636,0	8 944,28
5	343-302-0301 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,772384	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
6	343-102-0301 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Электроплиткорез	маш.-ч	0,59488	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
7	314-102-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,3930448	--	--

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,3930448	3 923,0	5 464,91
8	315-102-0102 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,807826	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,807826	2 746,0	2 218,29
9	313-302-0202 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,88656	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
10	343-401-0201 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,614274	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
11	331-101-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,2656328	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,2656328	2 746,0	8 967,43
12	343-204-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Фреза столярная	маш.-ч	1,057536	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
13	343-302-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,525576	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
14	343-501-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Пылесосы промышленные	маш.-ч	4,84224	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
15	313-101-0602 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	5,39964	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,39964	2 636,0	14 233,45
16	315-202-1302 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1,04936	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
17	313-401-0301 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,51584	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
18	313-401-0302 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	2,44348	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**--**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**41 830**
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	212-401-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,002	15 391	31
2	212-401-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,408	17 054	6 958
3	212-402-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,2305	17 329	3 994
4	212-402-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,172	16 992	2 923
5	214-209-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00021	536	0,11
6	215-202-0603 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,001144	107 143	123
7	215-203-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,024	89 286	2 143
8	223-201-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	2,73	12 453	33 997
9	216-103-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0009	34 821	31
10	217-101-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,01426	1 569	1 591
11	261-107-0224 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,2856	580	166

1	2	3	4	5	6	7
12	236-104-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,068	768	52
13	236-202-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,21912	212 053	46 465
14	232-504-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	6	166	996
15	233-101-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32	$м^2$	208	3 161	657 488
16	241-207-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	10,1	45	455
17	241-205-1102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	5	195	975
18	241-211-1101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	2	11	22
19	241-211-1803 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х3/4"	шт.	2	339	678
20	241-208-2501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	4	13	52
21	241-209-1901 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	1	19	19
22	241-221-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	12	4	48
23	241-221-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	4,8	4	19
24	244-104-0603 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	1	804	804
25	243-106-0303 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х4 (ок)-0,66	м	10	503	5 030
26	217-603-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода техническая	$м^3$	3,1942	36	115

1	2	3	4	5	6	7
27	232-502-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	60	82	4 920
28	232-502-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	153	154	23 562
29	232-504-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	15	140	2 100
30	233-204-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	151,5	161	24 392
31	247-214-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	22	578	12 716
32	223-502-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	2	4 420	8 840
33	223-502-0304 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	12	4 959	59 508
34	242-207-1902 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	4 011	12 033
35	247-212-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	13	690	8 970
36	236-202-1014 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,136	438	60
37	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	64,62	182	11 761
38	223-503-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Наличник дверной с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88	м	10,6	580	6 148
39	223-503-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	49	759	37 191
40	217-108-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1785	849	152
41	244-101-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм	шт.	1	21 429	21 429

1	2	3	4	5	6	7
42	244-104-0409 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	9 226	9 226
43	243-902-1401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,04	2 222	89
44	217-105-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,7464	1 170	2 043
45	223-207-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	$м^2$	2,6	72 300	187 980
46	246-409-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вентилятор вытяжной с автоматическими жалюзи мощностью 12 Вт	шт.	1	8 496	8 496
47	217-105-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,248	1 071	1 337
48	244-101-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	1	64 018	64 018
49	244-101-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14 490	14 490
50	235-202-0119 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,352	2 055	723
51	236-104-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	39	822	32 058
52	247-102-1501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Светильник светодиодный офисный, типа Magnum Panel 40, мощность 48 Вт, IP 20	шт.	28	6 339	177 492
53	233-202-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плитка керамогранитная матовая размерами 450x450x9мм	$м^2$	20,4	3 800	77 520
54	233-202-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плитка керамогранитная полированная размерами 450x450x9мм	$м^2$	15,3	8 576	131 213
55	232-503-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	1 598	92	147 016
56	214-402-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм x 5 мм x 1,6 мм	$м^2$	0,4155	1 058	440

1	2	3	4	5	6	7
57	218-103-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ветошь	кг	3,7664	1 088	4 098
58	218-103-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	2,8896	4 009	11 584
59	235-202-0118 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	6,228	3 155	19 649
60	235-202-0120 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0003	31 250	9
61	244-104-0801 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	1 339	1 339
62	247-216-1101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,1028	3 214	330
63	217-701-0308 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Очес льняной	кг	0,066	419	28
64	244-104-0901 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	4	1 250	5 000
65	223-201-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П.	$м^2$	2,52	13 517	34 063
66	223-201-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-8П	$м^2$	1,68	24 956	41 926
67	223-201-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П	$м^2$	17,1	23 666	404 689
68	223-504-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Фурнитура дверная скобянные изделия.	комплект	12	6 696	80 352
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**2 456 163**
		ОБОРУДОВАНИЕ				
1	513-106-0103 *ССЦ РК 8.04-09-2025*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	1	59 813	59 813
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:	**Тенге**			**59 813**

1	2	3	4	5	6	7
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	412-101-0105 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	7,5	--	--
2	414-104-0601 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1,5	--	--
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:	**Тенге**			--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**6 962 001**
		Накладные расходы -	**Тенге**			--
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	**Тенге**			**6 962 001**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			--
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	**Тенге**			**6 962 001**

Начальник отдела Сейналиев Г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.

Объект Текущмй ремонт здания акимата "ГУ Тургенский с/о.Енбекшиказахского района."Алматинской области.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	РАЗДЕЛ 1.Общестройтельные работ.		
1	**Очистка стены и потолка от левкас.**	$м^2$	**341,3**
2	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	$м^2$	**300**
3	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	$м^2$	**40**
4	**Штукатурка цементным раствором по бетону или камню поверхности отдельного элемента: дверного плоского откоса**	$м^2$	**4**
5	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	$м^2$	**4**
6	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены**	$м^2$	**304**
7	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции потолка**	$м^2$	**40**
8	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	$м^2$	**15**
9	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены**	$м^2$	**15**
10	**Облицовка поверхности стен плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$	**15**
	Проемы.		
11	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**13**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
12	**Установка блока дверного стального двупольного в кирпичных стенах**	**$м^2$**	**2,6**
13	**Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях**	**$м^2$**	**24**
	Полы.		
14	**Полы из керамогранитных плиток санузла и крыльца. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**20**
15	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм**	**$м^2$**	**20**
16	**Устройство покрытия полов санузла и крыльца из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**	**20**
17	**Полы из линолеума. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**200**
18	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**150**
19	**Устройство покрытия полов из линолеума на клее**	**$м^2$**	**200**
20	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м**	**150**
	Санузел.		
21	**Унитазы . Демонтаж**	**прибор**	**1**
22	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**1**
23	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**1**
24	**Установка умывальника одиночного без подводки воды**	**комплект**	**1**
25	**Установка смесителя**	**шт.**	**2**
26	**Установка нагревателя индивидуального водоводяного**	**комплект**	**1**
27	**Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм**	**м**	**5**
28	**Установка шаровый кран на резьбовом соединении, диаметр 20 мм**	**шт.**	**3**
29	**Установка вентилятора с вытежкой.**	**вентилятор**	**1**
	Электричество.		
30	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**10**
31	**Выключатели, розетки. Смена**	**шт.**	**35**
32	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**28**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
33	**Установка светильника светодиодного на кронштейнах**	**шт.**	**28**
34	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**1,5**
	Мусор строительный (ручная). Погрузка	**т**	**1,5**
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	**т·км**	**7,5**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э29500

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э29500'Q9A0Д0Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБЦ8Ц8Ц8''5.6'''''*
2	Ю''Текущмй ремонт здания акимата "ГУ Тургенский с/о.Енбекшиказахского района."Алматинской области.'150-2025'150'Текущмй ремонт здания акимата "ГУ Тургенский с/о.Енбекшиказахского района."Алматинской области.''2'2-01-02-01'Общестройтельные работ.'Дефектный акт.''в ценах июня 2025 г.*
3	F(49)'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=5.06'Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Применять ПТП=Да'Учет климатических условий=Да'construction=Текущмй ремонт здания акимата "ГУ Тургенский с/о.Енбекшиказахского района."Алматинской области.'construction-cipher=15-2025'object=Текущмй ремонт здания акимата "ГУ Тургенский с/о.Енбекшиказахского района."Алматинской области.'object-cipher=15'estimate=Общестройтельные работ.'estimate-cipher=2-01-02-01'Раздел объектной сметы=1*
4	M376=193,00#0'M514=29,00#0'M694=9690,40#2746,00'M766=9097,50#3923,00'M1023=17523,00#4688,00'M1147=35,50#0'M1198=92,95#0'M1684=12327,00#3923,00'M1904=7372,00#3283,00'M2016=158,10#0'M2346=77,90#0'M2468=8632,50#3923,00'M2474=5509,00#2746,00'M2485=83,00#0'M2509=5321,00#2746,00'M2577=82,00#0'M2639=897,00#0'M3094=16382,00#3923,00'M3104=17255,00#3923,00*
5	РОбщестройтельные работ.*
6	ПР Отделочные работ.*
7	E1146-0202-0103(A1.0,6)'300+41,3''Очистка стены и потолка от левкас.'м^2*
8	E12-110101-109(PC309297)(К РЗП=1)'300''Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями'м^2'*
9	C1232-503-0103(K Link=E12-110101-109 LinkR=309297)'4,5.300''Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006'кг*
10	E12-110101-110(PC309297)(К РЗП=1)'40''Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями'м^2'*
11	C1232-503-0103(K Link=E12-110101-110 LinkR=309297)'4,5.40''Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006'кг*
12	E1115-0202-0201'4''Штукатурка цементным раствором по бетону или камню поверхности отдельного элемента: дверного плоского откоса'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
13	E12-110101-0111'4''Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями'м^2*
14	E1115-0302-0103(PC249453)'300+4''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены'м^2 окрашиваемой поверхности'*
15	E1115-0302-0104(PC249453)'40''Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции потолка'м^2 окрашиваемой поверхности'*
16	E12-130103-0105(PC295913)'15''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м^2 облицовки*
17	E1115-0202-0101'15''Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
18	E1115-0101-0203(PC287772)'15''Облицовка поверхности стен плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
19	C1233-202-0302'15.1,02''Плитка керамогранитная полированная размерами 450x450x9мм'м^2*
20	П2Проемы.*
21	E12-060101-0901(PC295913)'13''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
22	E1110-0401-0201(PC295688)'2,6''Установка блока дверного стального двупольного в кирпичных стенах'м^2*
23	C1223-207-0202'2,6''Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
24	E1110-0106-0106(РС295688)(РМ295884)'24''Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях'$м^2$*
25	С1223-201-0301'1,68''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-8П'$м^2$*
26	С1223-201-0302'17,1''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П'$м^2$*
27	С1223-201-0105'2,73''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П'$м^2$*
28	С1223-201-0104'2,52''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П.'$м^2$*
29	С1223-502-0101'2''Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг'комплект*
30	С1223-502-0304'12''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7'шт.*
31	С1223-503-0102'10,6''Наличник дверной с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88'м*
32	С1223-503-0103'49''Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88'м*
33	С1223-504-0104'12''Фурнитура дверная скобянные изделия.'комплект*
34	П2Полы.*
35	Е12-070101-0207(РС295913)'5+15''Полы из керамогранитных плиток санузла и крыльца. Разборка покрытия'$м^2$*
36	Е1111-0103-0101'20''Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм'$м^2$ стяжки*
37	Е1111-0212-0105(РС295969)'20''Устройство покрытия полов санузла и крыльца из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'$м^2$ покрытия*
38	С1233-202-0202'20.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 450х450х9мм'$м^2$'*
39	Е12-070101-0205(РС295913)'200''Полы из линолеума. Разборка покрытия'$м^2$*
40	Е12-070101-0301(РС295913)'150''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
41	Е1111-0218-0101(РС149999)'200''Устройство покрытия полов из линолеума на клее'$м^2$ покрытия*
42	С1233-101-0104'200.1,04''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32'$м^2$'*
43	Е1111-0220-0202(РМ295972)'150''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
44	П2Санузел.*
45	Е12-150101-402(РС295913)(К РЗП=1)'1''Унитазы . Демонтаж'прибор*
46	Е1117-0104-0101(РС187722)'1''Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным'комплект*
47	С1244-101-0302'1''Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм'комплект*
48	С1244-101-0601'1''Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм'комплект*
49	Е12-150101-0401(РС295913)'1''Умывальники и раковины. Демонтаж'прибор*
50	Е1117-0102-0101(РС373838)'1''Установка умывальника одиночного без подводки воды'комплект*
51	С1244-101-0104'1''Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм'шт.*
52	Е1117-0103-0101(РС296068)(РМ373843)'2''Установка смесителя'шт.*
53	С1244-104-0409'1''Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором'шт.*
54	С1244-104-0901'2''Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм'шт.*
55	Е1117-0202-0101(РС296067)'1''Установка нагревателя индивидуального водоводяного'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
56	С1244-104-0901'2''Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм'шт.*
57	513-106-0103'1''Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л'комплект*
58	Е1116-0302-0101(РС296009)(РМ296050)'5''Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм'м трубопровода*
59	С1241-205-1102'5''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм'м*
60	С1241-208-2501'4''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм'шт.*
61	С1241-209-1901'1''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм'шт.*
62	С1241-211-1101'2''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная'шт.*
63	С1241-211-1803'2''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х3/4"'шт.*
64	Е1116-0402-0101(РС296116)'3''Установка шаровый кран на резьбовом соединении, диаметр 20 мм'шт.*
65	С1242-207-1902'3''Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
66	Е1120-0301-0201(РС86)(РС723)(РС1040)(РС296087)(Н5.0,5)(Н52.0)(Н53.0)'1''Установка вентилятора с вытежкой.'вентилятор*
67	С1246-409-0301'1''Вентилятор вытяжной с автоматическими жалюзи мощностью 12 Вт'шт.*
68	П2Электричество.*
69	Е1121-0102-0101(РМ296127)(РМ296162)'10''Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде'м*
70	С1243-106-0303'10''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х4 (ок)-0,66'м*
71	Е12-170101-2201(РС296168)'35''Выключатели, розетки. Смена'шт.*
72	С1247-212-0102'13''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
73	С1247-214-0104'22''Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
74	Е12-170101-0705'28''Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж'шт.*
75	Е1121-0401-0104(РМ296158)(РМ296159)'28''Установка светильника светодиодного на кронштейнах'шт.*
76	С1247-102-1501'28''Светильник светодиодный офисный, типа Magnum Panel 40, мощность 48 Вт, IP 20'шт.*
77	Е12-190101-0901(РС295913)'1,5''Помещения. Очистка от строительного мусора'т*
78	С3414-104-0601'1,5''Мусор строительный (ручная). Погрузка'т*
79	С3412-101-0105'1,5.5''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км*
80	КСейналиев Г.*