Приложение 2
к Нормативному документу по определению
стоимости проектных работ
для строительства в Республике Казахстан
Форма 2П

Заказчик

наименование организации

Смета
на проектно-изыскательские работы
Разработка ПСД на Строительство пятиэтажного жилого дома (привязка)

наименование объекта (предприятия, здания, сооружения), стадии проектирования, этапа, вида проектных работ

Составлена в текущих ценах по состоянию на 01.01.2026 года

№ п/п	Номер части, главы, таблицы, указаний (шифр позиции)	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Единица измерения	Количество (X)	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. тенге		Коэффициент стадийности ($k_{1(2)}$), поправочные коэффициенты (k_i)	Стоимость работ, затрат, тыс. тенге
					a	b		
1.	СЦП РК 8.03-01-2025 Раздел 6 Подраздел 2 Глава 1 т.1706-0201-01 п.5	Рабочий проект на привязку 5-ти этажного жилого дома X=S=3500,0 м²	1 м² общей площади основных помещений и зданий	3500,0	4794	4,53	К-1,23 на Рабочий проект К-1,2 ОП прил.Б т.Б-1 (Просадочные, пучинистые, набухающие грунты; в подтапливаемых зонах) К-0,45 на привязку (внесение изменения от 10 до 20%)	(4794+4,53*3500)* *1,23*1,2*0,45= 13715,066 т.т.
							Итого п.1	13715,066
2.	СЦИ РК 8.03-04-2025 т.1601-0102-01 п.09 стр.3т.2 стр.3 т.3 т.1601-0102-01 п.10	Топография: S=2 га (с сетями) -инженерно-геодезические работы неблагоприятный период -внутренний транспорт -камеральные работы	га	2				93944*2*1,3= 244254 т. 244254*0,0875 =21372 т. 34246*2=68492 т.
							Итого п.2	334,118
3.	Инженерно-геологические изыскания	Договор субподряда						С=1550,00 т.т.
							Итого п.3	1550,00
							Итого без НДС:	15599,184
							НДС-16%:	2495,869
							Всего:	18095,053

Итого по смете Восемнадцать миллионов девяносто пять тысяч пятьдесят три тенге
(сумма прописью)

Директор ТОО «Севгражданпроект» _____ Бралин К.Е.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

ТОО «СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БИН 980340001576 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО ГОРОД ПЕТРОПАВЛОВСК