Республика Казахстан, 021500
Акмолинская область, г.Степногорск,
Промзона, У2
БИН 211040028759
ИИК KZ918562203114143669
АО "Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX,
КБе 17

Исх. №2
от 11.05.2026 г.

Ценовое предложение

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Ед.изм	Кол-во	Всего, без учета НДС	Всего, с НДС 16%
1.	**Текущий ремонт автоматической вытяжной системы.** - демонтаж неисправных вентиляторов – 5 шт; - очистка посадочных мест, фланцев и креплений; - приобретение и монтаж новых электрических вентиляторов с контролем направления вращения крыльчатки – 5 шт; - демонтаж неисправных автоматических выключателей – 7 шт; - проверка состояния клемных колодок и шин питания; - приобретение и монтаж новых автоматических выключателей – 7 шт; - демонтаж сигнального провода от поста до блока управления; - приобретение и замена сигнального провода от поста до блока управления – 78 м; - протяжка контактов в электрощитовом блоке управления вытяжной системы; - проверка целостности проводки, электрических соединений, заземления, надежности крепления; - уборка от пыли и грязи элементов автоматической вытяжной системы; - испытание каждого электрического вентилятора в рабочем режиме.	штука	1	1 642 000,00	1 904 720,00
	ИТОГО:			**1 642 000,00**	**1 904 720,00**

Руководитель
ТОО «Монтаж-СТ» Савельев Д. В.