**№2 қосымша**

## Техникалық ерекшелік

Жетісу облысы Ақсу ауданы Жансүгіров ауылындағы ішкі көшелердің шұңқырларын жамау жұмыстары, сметалық құжаттамаға сәйкес орындау.

Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз ету.

Барлық шығындар жеткізушінің есебінен.

Жұмыс атқарылу уақыты - қазынашылық басқарамасына тіркелген күннен бастап 2026 жылдың 16 күнтізбелік ішінде тапсырыс орындалуы міндетті.

**Приложение №2**

## Техническая спецификация

Ямочный ремонт в селе Жансугурова, Жансугуровского сельского округа Аксуского района, Жетісуской области, соответствии со сметной документацией.

Обеспечение полного и принадлежащего исполнения взятых на себя обязательств по договору.

Все расходы за счет поставщика.

Время выполнения работ-в течение 16 календарных дней с даты регистрации в казначейском управлении, исполнение заказа обязательно.

**Округ әкімі** **И.Мусабаланов**

Форма 1

Заказчик

*(наименование организации)*

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету 5000 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 689,655 тыс.тнг.

*(ссылка на документ об утверждении)*

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Ямочный ремонт по улицам Сатпаева, Тауелсіздік, Ангалова, Момышулы, Жамбыл, Ауезов, Нурбопа, Пушкин, Кабанбай батыр, Жансугіров, Молдагулова, Толебаев, Амангелді,

*(наименование стройки)*

в ценах 2026 г.

| Номер по порядку | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих работ и затрат | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| | | **Часть I. Проектирование** | | | | |
| 1 | | Затрат по части I "Проектирование" нет | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПО ЧАСТИ I** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **Часть II. Строительство** | | | | |
| | | **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | |
| 2 | 02-01 | Ямочный ремонт | 3 951,762 | -- | -- | 3 951,762 |
| | | **Всего по главе** | **3 951,762** | **--** | **--** | **3 951,762** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | **3 951,762** | **--** | **--** | **3 951,762** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | **3 951,762** | **--** | **--** | **3 951,762** |
| 3 | НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2 | Сметная прибыль 5% | 197,588 | -- | -- | 197,588 |
| 4 | НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.3 а) | Непредвиденные работы и затраты - 0% | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого по части II в сметных ценах:** | **4 149,35** | **--** | **--** | **4 149,35** |
| | | **Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:** | | | | |
| 5 | | в том числе на II квартал 2026 г., доля - 100 % | 4 149,35 | -- | -- | 4 149,35 |
| | | **Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)** | | | | |
| 6 | НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2 | на II квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0388 | 4 310,345 | -- | -- | 4 310,345 |
| | | **Итого по части II в прогнозных ценах:** | **4 310,345** | **--** | **--** | **4 310,345** |
| 7 | | - в том числе на 2026 г. | 4 310,345 | -- | -- | 4 310,345 |
| | | **Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:** | | | | |
| | | **Затраты по части I "Проектирование" на 2025 год** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 8 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2025 год - 12% | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Затраты по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 9 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие - 16% | -- | -- | -- | -- |
| | | **Всего НДС по части I "Проектирование"** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **II квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:** | **4 310,345** | **--** | **--** | **4 310,345** |
| 10 | | - в том числе затраты по части II | 4 310,345 | -- | -- | 4 310,345 |
| 11 | | - в том числе затраты по части III | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Налоговый кодекс РК | НДС на II квартал 2026 г. - 16% | -- | -- | 689,655 | 689,655 |
| | | **Итого налог на добавленную стоимость** | **--** | **--** | **689,655** | **689,655** |
| | | **ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА** | **4 310,345** | **--** | **689,655** | **5 000** |

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

*НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г.* Форма 4*

Наименование стройки - Ямочный ремонт по улицам Сатпаева, Тауелсіздік, Ангалова, Момышулы, Жамбыл, Ауезов, Нурбопа, Пушкин, Кабанбай батыр, Жансугіров, Молдагулова, Толебаев, Амангелді, Рахымбекова, Омаров, Аубакіров

Шифр стройки Ямочный ремонт

Наименование объекта - Ямочный ремонт

Шифр объекта 02-01

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01

(Локальный сметный расчет)

на Ямочный ремонт

(Наименование работ и затрат)

Основание: Деф.ведомость

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **3951,762** | тыс.тенге |
| Средства на оплату труда | 574,645 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,143 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 2025г.

| Номер по порядку | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **3 951 762** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 360 663 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *185 750* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 834 644 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *213 982* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 2 756 455 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 143 | | |
| **1** | **1220-0201-0510**<br>***ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*** | **Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением фрезы, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 70 мм, площадь до 25 м$^2$**<br><br>Состав работ:<br>1. Разметка, фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвал<br>2. Разломка и обрубка краев покрытия<br>3. Разборка асфальтобетонного покрытия вокруг колодцев отбойными молотками | **м$^2$** | **575,2201** | **6 870** | **3 951 762** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. Очистка основания<br>5. Смазка битумом краев обрубленных мест, розлив вяжущих материалов<br>6. Выгрузка, распределение, разравнивание смеси вручную<br>7. Укатка катком | | | | |
| | | из них: | | | | |
| 1.1 | | затраты на труд рабочих | | | 627 | 360 663 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 323 | 185 796 |
| 1.1.1 | 009-0129 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 75,7564872 | 4 765 | 360 980 |
| 1.2 | | машины и механизмы | | | 1 451 | 834 644 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 372 | 213 982 |
| 1.2.1 | 332-101-0102 | Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 13,4187345 | 9 224 | 123 774 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *13,4187345* | *2 982* | *40 015* |
| 1.2.2 | 321-101-0101 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т | маш.-ч | 3,9137976 | 9 876 | 38 653 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *3,9137976* | *2 982* | *11 671* |
| 1.2.3 | 321-101-0102 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т | маш.-ч | 6,2123771 | 12 964 | 80 537 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *6,2123771* | *3 564* | *22 141* |
| 1.2.4 | 315-102-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 $м^3$/мин | маш.-ч | 1,1803517 | 8 673 | 10 237 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *1,1803517* | *2 982* | *3 520* |
| 1.2.5 | 321-202-0201 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 2,4849508 | 150 | 373 |
| 1.2.6 | 321-205-0201 | Фрезы самоходные дорожные шириной барабана от 350 до 1000 мм | маш.-ч | 4,4729115 | 59 352 | 265 476 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *4,4729115* | *5 089* | *22 763* |
| 1.2.7 | 321-212-0301 | Трактор с щетками дорожными навесными | маш.-ч | 1,0561041 | 10 972 | 11 588 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *1,0561041* | *3 564* | *3 764* |
| 1.2.8 | 343-401-0201 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 1,1803517 | 85 | 100 |
| 1.2.9 | 314-503-0101 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т | маш.-ч | 3,1061885 | 11 090 | 34 448 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *3,1061885* | *3 564* | *11 070* |
| 1.2.10 | 331-101-0201 | Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т | маш.-ч | 33,2362174 | 8 102 | 269 280 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *33,2362174* | *2 982* | *99 110* |
| 1.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 4 792 | 2 756 455 |
| 1.3.1 | 212-501-0204 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 95,4865366 | 26 880 | 2 566 678 |
| 1.3.2 | 216-201-0301 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,7477861 | 254 101 | 190 013 |

*НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г.* к Форме 4

# Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01

Составлена в текущих ценах 2025г.

| Номер по порядку | Обоснование | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Материальные ресурсы** | | | | | | |
| 1 | 212-501-0204 *ССЦ РК 8.04-08-* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 95,4865366 | 26 880 | 2 566 678,1 |
| 2 | 216-201-0301 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,7477861 | 254 101 | 190 013,2 |
| | | **Итого материальные ресурсы** | **тенге** | | | **2 756 691** |
| | | **Всего по ведомости:** | **тенге** | | | **2 756 691,31** |

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э150

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э150'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РДПБ''19.2'''''* |
| 2 | Ю''Ямочный ремонт по улицам Сатпаева, Тауелсіздік, Ангалова, Момышулы, Жамбыл, Ауезов, Нурбопа, Пушкин, Кабанбай батыр, Жансугіров, Молдагулова, Толебаев, Амангелді, Рахымбекова, Омаров, Аубакіров'Ямочный ремонт'02-01'Ямочный ремонт'РП'2'02-01'Ямочный ремонт'Деф.ведомость''в текущих ценах 2025г.* |
| 3 | Е12-200201-0510(РС295487РС102737)(РС312680РС144655)'575,2201''Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением фрезы, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 70 мм, площадь до 25 $м^2$'$м^2$* |
| 4 | К'* |