Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17773495

Конкурстың № 16993095-1
Конкурстың атауы Работы по текущему ремонту электричество зданий школы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-05-14 16:21:12 дейін 2026-05-18 16:21:12
Ұйымдастырушының атауы Маңғыстау облысының білім басқармасының "Жаңаөзен арнайы мектебі" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	181140012222	КҚ жобасына ескерту	В ходе проверки локальной сметы № 2-01-01-01 и квалификационных требований (Приложение 6) выявлены грубые технические ошибки и нарушения норм безопасности ПУЭ. Требуем незамедлительно исправить документацию по следующим пунктам: Нарушение безопасности (ПУЭ): В смете для прокладки под землей ошибочно заложен резиновый кабель КГ 1х2,5 (750 м). В грунте он сгниет за 1–2 года. Требуется заменить на подземный кабель 4х10 по дефектной ведомости. Скрытый дефицит кабеля: Проектировщик потерял и не внес в смету магистральные кабели из ведомости: кабель 4х6 (160 м) и кабель 3х4 (420 м). Подрядчику не хватит бюджета на их закупку. Несоответствие оборудования: В смете заложены уличные светильники на 100 Вт вместо утвержденных директором экономичных 55 Вт (Led Bat 55w ECO). Ошибка по материальным ресурсам (Приложение 6):	2026-05-16 17:57:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемы поставщик в конкурсную документацию будут внесены изменения по устранению замечаний.

			В требованиях указано «Не требуется» (0 ед.) (Дефектная … р. 1). Для установки 9-метровых стальных столбов и копки траншей подрядчик обязан иметь технику. Требуем включить в требования обязательное наличие: автогидроподъемника (вышки), бурильной машины и манипулятора. Ошибка по специалистам (Приложение 6): В разделе «Трудовые ресурсы» заложено всего 2 человека (1 разнорабочий со стажем 0 лет и 1 электрик) (Дефектная … р. 1). Этого критически мало для одновременного ремонта школы и монтажа уличного освещения. Требуем расширить штат и повысить квалификационные требования: Главный инженер / производитель работ (прораб) — 1 чел. (стаж не менее 3 лет). Электромонтажники (не ниже 3-4 разряда) — не менее 3-4 чел. (со стажем от 2-3 лет и допуском по электробезопасности). Машинист спецтехники / водитель вышки — 1			
			чел. На основании изложенного документация возвращается на доработку. Срок устранения замечаний — до «___» _____ 2026 года. В противном случае материалы будут направлены в органы государственного аудита.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Директор Жалмуханова Аксауле Есбаевна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17773495

№ конкурса 16993095-1
Название конкурса Работы по текущему ремонту электричество зданий школы
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-05-14 16:21:12 по 2026-05-18 16:21:12
Наименование организатора КГУ "Жанаозенская специальная школа" Управления образования Мангистауской области

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	181140012222	Замечание к КД	В ходе проверки локальной сметы № 2-01-01-01 и квалификационных требований (Приложение 6) выявлены грубые технические ошибки и нарушения норм безопасности ПУЭ. Требуем незамедлительно исправить документацию по следующим пунктам: Нарушение безопасности (ПУЭ): В смете для прокладки под землей ошибочно заложен резиновый кабель КГ 1х2,5 (750 м). В грунте он сгниет за 1–2 года. Требуется заменить на подземный кабель 4х10 по дефектной ведомости. Скрытый дефицит кабеля: Проектировщик потерял и не внес в смету магистральные кабели из ведомости: кабель 4х6 (160 м) и кабель 3х4 (420 м). Подрядчику не хватит бюджета на их закупку. Несоответствие оборудования: В смете заложены уличные светильники на 100 Вт вместо утвержденных директором экономичных 55 Вт (Led Bat 55w ECO). Ошибка по материальным ресурсам (Приложение 6):	2026-05-16 17:57:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемы поставщик в конкурсную документацию будут внесены изменения по устранению замечаний.

			В требованиях указано «Не требуется» (0 ед.) (Дефектная ... р. 1). Для установки 9-метровых стальных столбов и копки траншей подрядчик обязан иметь технику. Требуем включить в требования обязательное наличие: автогидроподъемника (вышки), бурильной машины и манипулятора. Ошибка по специалистам (Приложение 6): В разделе «Трудовые ресурсы» заложено всего 2 человека (1 разнорабочий со стажем 0 лет и 1 электрик) (Дефектная ... р. 1). Этого критически мало для одновременного ремонта школы и монтажа уличного освещения. Требуем расширить штат и повысить квалификационные требования: Главный инженер / производитель работ (прораб) — 1 чел. (стаж не менее 3 лет). Электромонтажники (не ниже 3-4 разряда) — не менее 3-4 чел. (со стажем от 2-3 лет и допуском по электробезопасности). Машинист спецтехники / водитель вышки — 1			
			чел. На основании изложенного документация возвращается на доработку. Срок устранения замечаний — до «___» _____ 2026 года. В противном случае материалы будут направлены в органы государственного аудита.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Директор Жалмуханова Аксауле Есбаевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).