SANA 2026.2Д от 17.02.2026 г. Цена региона Акмолинская область Аккольский район Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 111 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Акколь"

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **2 500,000** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **0,000** тыс тенге

распоряжение № 122-р

(ссылка на документ об утверждении)

"02" 06 2026 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Благоустройство города Акколь

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Благоустройство города Акколь	2 292,023			2 292,023
		Итого по главе 2	2 292,023			2 292,023
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				

		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	2 292,023			2 292,023
		сметная з/плата				1 188,044
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,411
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главам 1-8	2 292,023			2 292,023
		Сметная прибыль (5)%	114,601			114,601
		Итого по части II в текущих ценах 2025г.	2 406,624			2 406,624
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2025г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2025г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2025г.				
		Итого по части III в текущих ценах 2025г.				
		Итого в текущих ценах	**2 406,624**			**2 406,624**
		в том числе				
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**2 406,624**			**2 406,624**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. 2 квартал - 100%	*2 406,624*			*2 406,624*
		В прогнозных ценах				
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				

		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**2 500,000**			**2 500,000**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. 2 квартал - 100% (Кпер = 1,038800000)	*2 500,000*			*2 500,000*
		Итого по части I, II, III	**2 500,000**			**2 500,000**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. 2 квартал	*2 500,000*			*2 500,000*
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. 2 квартал - (НДС-0%)				
		Всего по сводному сметному расчету	**2 500,000**			**2 500,000**
		в т.ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. 2 квартал	*2 500,000*			*2 500,000*
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор _____ Котвицкий Б.Ф.

Наименование стройки: Благоустройство города Акколь

Форма 4
Заказ 111

Наименование объекта: Благоустройство города Акколь

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство города Акколь

Основание:

Сметная стоимость	**2292,023**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1188,044**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,411**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 292 023**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 292 023**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 292 023**
1	**1208-0101-2902 Кклим = 1,09**	**Выравнивание замятых мест каркасов качелей , скамеек**	**место**	**25**	**21762**	**544 050**
2	**1208-0101-0601 Кклим = 1,09**	**Обшивка стоек качель , ремонт с частичной заменой**	**м**	**14**	**7440**	**104 160**
3	**1212-0104-0511 Кклим = 1,09**	**Билбарды Очистка вручную от краски масляной с лестниц**	**м2**	**60**	**11832**	**709 920**
4	**1104-0201-1201 Кклим = 1,12**	**Сварка каркасов (одно место)**	**сварка**	**25**	**6623**	**165 575**

Заказ 111 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**1212-0101-0706** **Кклим = 1,09**	**Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %**	**м2**	**176,422**	**4355**	**768 318**

Составил Котвицкая Т.И.

Проверил

Наименование стройки: Благоустройство города Акколь

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Благоустройство города Акколь

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	411			
		Средства на оплату труда					**1 188 044**
		Машины и механизмы					
1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,337464	44		15
2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,19229998	6541		1 355
						2539	586
3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,160775	8958		1 538
						3034	585

Заказ 111 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
4	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	20,72	1430	29 630
5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,448789988	8809	4 226
					3034	1 634
6	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,160775	86	14
		Итого по машинам и механизмам		**22,020103968**		**36 777**
						2 805

Материалы

1	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,7672	88455	67 863
2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,08	861	2 652
3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,3175596	1103	350
4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	1,940642	4057	7 873
5	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	18,877154	781	14 743
6	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,004234128	3288	14
7	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А СТ РК ISO 2560-2012	т	0,02	327064	6 541
8	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,15		
9	261-201-0327	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	38,636418	605	23 375
10	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	87,505312	116	10 151

Заказ 111 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по материалам				**133 562**