КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на выполнение работ по объекту:

«Текущий ремонт административного здания с. Глуховка»

Исполнитель: ИП «Арлан» ИИН 960927450953 тел.:87758878393

Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
Вход		
Устройство подушки под фундамент щебеночной	**м³ подушки**	**1,29**
Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	**м³ грунта**	**5,7744**
Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	**м³ грунта**	**1,69**
Устройство фундаментов железобетонных ленточных, ширина поверху до 1 м	**м³**	**2,1608**
Покрытие из рулонных материалов в 1 слой рубероидом. Устройство на мастике	**м² слоя**	**2,6**
Устройство фундаментов бетонных плит плоских	**м³**	**0,5616**
Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	**м² стяжки**	**4,68**
Кладка стен наружных несущих блоками из ячеистого бетона	**м³**	**2,5398**
Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	**м³**	**2,463606**
Штукатурка декоративным составом из сухой минеральной смеси поверхности фасада, крупность зерна, до 2,5 мм	**м²**	**12,699**
Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	**кг**	**38,097**
Штукатурка поверхности откоса плоского оконного и дверного по камню и бетону	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**0,624**

Окраска с лесов/земли с подготовкой поверхности фасада/откосов, перхлорвиниловая	м² окрашиваемой поверхности	13,323
Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	м² оштукатуриваемой поверхности	11,835
Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м² отделываемой поверхности	11,835
Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции стены	м² окрашиваемой поверхности	11,835
Устройство кровель из металлочерепицы/проф.листа по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	7,05
Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м²	8,1075
Подшивка потолков досками обшивки	м² потолков	4,68
Покрытие проолифленной поверхности масляным или спиртовым лаком за 2 раза потолка	м² покрытия	4,68
Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,2636
Фасадная часть,кровельные работы		
Отмостка бетонная на гравийном основании. из бетона класса В 7,5	м²	23,2
Сетка шарнирная из проволоки оцинкованной размерами 1 мм х 50 мм	м²	28,4
Устройство кровель из металлочерепицы/проф.листа по деревянной обрешетке с ее устройством/заменой	м² кровли	118,4
Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м²	136,16
Штукатурка декоративным составом из сухой минеральной смеси поверхности фасада, крупность зерна, до 2,5 мм	м²	109,2
Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	327,6
Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри/снаружи помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	2
Окраска с лесов с подготовкой поверхности фасада/откосов, перхлорвиниловая	м² окрашиваемой поверхности	111,2

Прочие наружные работы		
Установка стропил/Установка, замена каркаса	**м³**	**0,2**
Работы по огнезащите деревянных конструкций каркасов	**м³ древесины в конструкции**	**1,51**
Окна		
Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 м² поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	**м²**	**1,44**
Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	**м²**	**0,72**
Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	**м²**	**0,72**
Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	**м**	**2**
Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной до 200 мм	**м**	**2**
Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм, откоса	**м**	**2**
Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**0,52**
Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции стены	**м² окрашиваемой поверхности**	**0,52**
Двери		
Установка блока дверного металлического однопольного в кирпичных стенах	**м²**	**1,845**
Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 утепленный, однопольный	**м²**	**1,845**
Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	**шт.**	**4**
Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	**шт.**	**2**
Полотна дверные. Снятие	**м²**	**3,28**
Установка блока дверного на распорных дюбелях во внутренних стенах и перегородках, площадь проема до 3 м²	**м²**	**4,92**

Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	**м²**	**4,92**
Потолок		
Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки одноуровневого	**м²**	**63,085**
Потолок подвесной/натяжной в комплекте	**м²**	**63,085**
Перегородка, прочие внутренние работы		
Устройство конструкций гипсокартонных перегородок на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами толщина перегородки 75-125 мм, с одним дверным проемом	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**9,46**
Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, облицованной гипсокартонными листами	**м² отделываемой поверхности**	**18,92**
Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены/Ремонт	**м² отделываемой поверхности**	**5**
Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции стены	**м² окрашиваемой поверхности**	**88,47**
Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	**м² стяжки**	**22,2**
Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	**м²**	**22,2**
Устройство покрытия полов из линолеума на клее	**м² покрытия**	**22,2**
Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	**м**	**27,72**
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	**м плинтусов**	**27,72**
Перевозка		
Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 15 км	**т·км**	**22,5**

Общая стоимость работ: 5 000 000 (пять миллионов) тенге без НДС.

ИП «Арлан» /Құнанбаева Әсел Ғұмарқызы/

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на выполнение работ по объекту:

«Текущий ремонт административного здания с. Глуховка»

Исполнитель: ИП Хабибуллина Адрес предприятия: область Абай, г.Семей Переулок Кок-терек, 2 Тел.: 8 707 989 0955

Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
Вход		
Устройство подушки под фундамент щебеночной	**м³ подушки**	**1,29**
Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	**м³ грунта**	**5,7744**
Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	**м³ грунта**	**1,69**
Устройство фундаментов железобетонных ленточных, ширина поверху до 1 м	**м³**	**2,1608**
Покрытие из рулонных материалов в 1 слой рубероидом. Устройство на мастике	**м² слоя**	**2,6**
Устройство фундаментов бетонных плит плоских	**м³**	**0,5616**
Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	**м² стяжки**	**4,68**
Кладка стен наружных несущих блоками из ячеистого бетона	**м³**	**2,5398**
Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	**м³**	**2,463606**
Штукатурка декоративным составом из сухой минеральной смеси поверхности фасада, крупность зерна, до 2,5 мм	**м²**	**12,699**
Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	**кг**	**38,097**
Штукатурка поверхности откоса плоского оконного и дверного по камню и бетону	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**0,624**
Окраска с лесов/земли с подготовкой поверхности фасада/откосов, перхлорвиниловая	**м² окрашиваемой поверхности**	**13,323**
Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**11,835**
Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	**м² отделываемой поверхности**	**11,835**
Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции стены	**м² окрашиваемой поверхности**	**11,835**
Устройство кровель из металлочерепицы/проф.листа по деревянной обрешетке с ее устройством	**м² кровли**	**7,05**

Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	**м²**	**8,1075**
Подшивка потолков досками обшивки	**м² потолков**	**4,68**
Покрытие проолифленной поверхности масляным или спиртовым лаком за 2 раза потолка	**м² покрытия**	**4,68**
Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	**кг**	**1,2636**
Фасадная часть,кровельные работы		
Отмостка бетонная на гравийном основании. из бетона класса В 7,5	**м²**	**23,2**
Сетка шарнирная из проволоки оцинкованной размерами 1 мм х 50 мм	**м²**	**28,4**
Устройство кровель из металлочерепицы/проф.листа по деревянной обрешетке с ее устройством/заменой	**м² кровли**	**118,4**
Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	**м²**	**136,16**
Штукатурка декоративным составом из сухой минеральной смеси поверхности фасада, крупность зерна, до 2,5 мм	**м²**	**109,2**
Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	**кг**	**327,6**
Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри/снаружи помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**2**
Окраска с лесов с подготовкой поверхности фасада/откосов, перхлорвиниловая	**м² окрашиваемой поверхности**	**111,2**
Прочие наружные работы		
Установка стропил/Установка, замена каркаса	**м³**	**0,2**
Работы по огнезащите деревянных конструкций каркасов	**м³ древесины в конструкции**	**1,51**
Окна		
Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 м² поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	**м²**	**1,44**
Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	**м²**	**0,72**
Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	**м²**	**0,72**
Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	**м**	**2**
Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной до 200 мм	**м**	**2**

Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм, откоса	м	2
Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	0,52
Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции стены	м² окрашиваемой поверхности	0,52
Двери		
Установка блока дверного металлического однопольного в кирпичных стенах	м²	1,845
Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 утепленный, однопольный	м²	1,845
Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	4
Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2
Полотна дверные. Снятие	м²	3,28
Установка блока дверного на распорных дюбелях во внутренних стенах и перегородках, площадь проема до 3 м²	м²	4,92
Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	4,92
Потолок		
Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки одноуровневого	м²	63,085
Потолок подвесной/натяжной в комплекте	м²	63,085
Перегородка, прочие внутренние работы		
Устройство конструкций гипсокартонных перегородок на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами толщина перегородки 75-125 мм, с одним дверным проемом	м² перегородок (за вычетом проемов)	9,46
Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, облицованной гипсокартонными листами	м² отделываемой поверхности	18,92
Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены/Ремонт	м² отделываемой поверхности	5
Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции стены	м² окрашиваемой поверхности	88,47
Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м² стяжки	22,2
Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м²	22,2
Устройство покрытия полов из линолеума на клее	м² покрытия	22,2
Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	27,72

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	**м плинтусов**	**27,72**
Перевозка		
Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 15 км	**т·км**	**22,5**

Общая стоимость работ: 5 500 000 (пять миллионов) тенге без НДС.

ИП «Хабибуллина» /Хабибуллина К.К./

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на выполнение работ по объекту:

«Текущий ремонт административного здания с. Глуховка»

Исполнитель: ТОО "LxBP"
г.Астана, КАЙЫМ МУХАМЕДХАНОВ, 23А, 100 БИН/ИИН 250640026085
Тел.: 8 775 123 54 63

Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
Вход		
Устройство подушки под фундамент щебеночной	**м³ подушки**	**1,29**
Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	**м³ грунта**	**5,7744**
Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	**м³ грунта**	**1,69**
Устройство фундаментов железобетонных ленточных, ширина поверху до 1 м	**м³**	**2,1608**
Покрытие из рулонных материалов в 1 слой рубероидом. Устройство на мастике	**м² слоя**	**2,6**
Устройство фундаментов бетонных плит плоских	**м³**	**0,5616**
Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	**м² стяжки**	**4,68**
Кладка стен наружных несущих блоками из ячеистого бетона	**м³**	**2,5398**
Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	**м³**	**2,463606**
Штукатурка декоративным составом из сухой минеральной смеси поверхности фасада, крупность зерна, до 2,5 мм	**м²**	**12,699**
Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	**кг**	**38,097**
Штукатурка поверхности откоса плоского оконного и дверного по камню и бетону	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**0,624**
Окраска с лесов/земли с подготовкой поверхности фасада/откосов, перхлорвиниловая	**м² окрашиваемой поверхности**	**13,323**
Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**11,835**
Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	**м² отделываемой поверхности**	**11,835**
Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции стены	**м² окрашиваемой поверхности**	**11,835**
Устройство кровель из металлочерепицы/проф.листа по деревянной обрешетке с ее устройством	**м² кровли**	**7,05**

Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м²	8,1075
Подшивка потолков досками обшивки	м² потолков	4,68
Покрытие проолифленной поверхности масляным или спиртовым лаком за 2 раза потолка	м² покрытия	4,68
Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,2636
Фасадная часть,кровельные работы		
Отмостка бетонная на гравийном основании. из бетона класса В 7,5	м²	23,2
Сетка шарнирная из проволоки оцинкованной размерами 1 мм х 50 мм	м²	28,4
Устройство кровель из металлочерепицы/проф.листа по деревянной обрешетке с ее устройством/заменой	м² кровли	118,4
Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м²	136,16
Штукатурка декоративным составом из сухой минеральной смеси поверхности фасада, крупность зерна, до 2,5 мм	м²	109,2
Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	327,6
Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри/снаружи помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	2
Окраска с лесов с подготовкой поверхности фасада/откосов, перхлорвиниловая	м² окрашиваемой поверхности	111,2
Прочие наружные работы		
Установка стропил/Установка, замена каркаса	м³	0,2
Работы по огнезащите деревянных конструкций каркасов	м³ древесины в конструкции	1,51
Окна		
Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 м² поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	1,44
Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м²	0,72
Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	0,72
Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	м	2
Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной до 200 мм	м	2

Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм, откоса	м	2
Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	0,52
Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции стены	м² окрашиваемой поверхности	0,52
Двери		
Установка блока дверного металлического однопольного в кирпичных стенах	м²	1,845
Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 утепленный, однопольный	м²	1,845
Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	4
Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2
Полотна дверные. Снятие	м²	3,28
Установка блока дверного на распорных дюбелях во внутренних стенах и перегородках, площадь проема до 3 м²	м²	4,92
Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	4,92
Потолок		
Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки одноуровневого	м²	63,085
Потолок подвесной/натяжной в комплекте	м²	63,085
Перегородка, прочие внутренние работы		
Устройство конструкций гипсокартонных перегородок на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами толщина перегородки 75-125 мм, с одним дверным проемом	м² перегородок (за вычетом проемов)	9,46
Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, облицованной гипсокартонными листами	м² отделываемой поверхности	18,92
Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены/Ремонт	м² отделываемой поверхности	5
Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции стены	м² окрашиваемой поверхности	88,47
Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м² стяжки	22,2
Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м²	22,2
Устройство покрытия полов из линолеума на клее	м² покрытия	22,2
Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	27,72

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	**м плинтусов**	**27,72**
Перевозка		
Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 15 км	**т·км**	**22,5**

Общая стоимость работ: 5 500 000 (пять миллионов) тенге без НДС.

ТОО "LxBP" Серікқазы Р.С.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ГОРОД АСТАНА ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
LXBP
Luxury Business Partner
БИН 250640026085