«Астана қаласы, "Есіл" ауданы, ТМ-40 және ТМ-2 (жобалық атаулары) көшелерінің қиылысы ауданы мекенжайында орналасқан "Британдық білім беру моделіндегі күндізгі және пансионаттық жеке меншік мектеп" объектісін қосу үшін ТМ-1-2 көшесінен ТМ-3 көшесіне дейінгі учаскедегі ТМ-78 көшесі бойында электр желілерін салу»
жұмыс жобасы бойынша

23.01.2026 ж. № UNIEX-0006/26

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
"Ardingly Astana" ЖШС

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"MD Project Group" ЖШС

Астана қаласы

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

АЛҒЫ СӨЗ

«Астана қаласы, "Есіл" ауданы, ТМ-40 және ТМ-2 (жобалық атаулары) көшелерінің қиылысы ауданы мекенжайында орналасқан "Британдық білім беру моделіндегі күндізгі және пансионаттық жеке меншік мектеп" объектісін қосу үшін ТМ-1-2 көшесінен ТМ-3 көшесіне дейінгі учаскедегі ТМ-78 көшесі бойында электр желілерін салу» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны "UNION EXPERTS" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік берді.

"UNION EXPERTS" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительное)

№ UNIEX-0006/26 от 23.01.2026 г.

по рабочему проекту
«Строительство сетей электроснабжения по улице ТМ -78 на участке от ул. ТМ-1-2 до ул. ТМ-3 для подключения объекта "Частная школа дневного и пансионного типа по британской модели образования" по адресу: г.Астана, район "Есиль", район пер. ул. ТМ-40 и ТМ-2 (проектные наименования)»

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Ardingly Astana"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО "MD Project Group"

город Астана

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Строительство сетей электроснабжения по улице ТМ -78 на участке от ул. ТМ-1-2 до ул. ТМ-3 для подключения объекта "Частная школа дневного и пансионного типа по британской модели образования" по адресу: г.Астана, район "Есиль", район пер. ул. ТМ-40 и ТМ-2 (проектные наименования)» выдано Товарищество с ограниченной ответственностью "UNION EXPERTS".

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения Товарищество с ограниченной ответственностью "UNION EXPERTS".

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект «Строительство сетей электроснабжения по улице ТМ -78 на участке от ул. ТМ-1-2 до ул. ТМ-3 для подключения объекта "Частная школа дневного и пансионного типа по британской модели образования" по адресу: г.Астана, район "Есиль", район пер. ул. ТМ-40 и ТМ-2 (проектные наименования)»

«Астана қаласы, "Есіл" ауданы, ТМ-40 және ТМ-2 (жобалық атаулары) көшелерінің қиылысы ауданы мекенжайында орналасқан "Британдық білім беру моделіндегі күндізгі және пансионаттық жеке меншік мектеп" объектісін қосу үшін ТМ-1-2 көшесінен ТМ-3 көшесіне дейінгі учаскедегі ТМ-78 көшесі бойында электр желілерін салу» жұмыс жобасы

Дополнительные сведения: договор №UNIEX-0206-01 от 05.01.2026 года, заявления от 19.12.2025 года

1.1. Категория: IV Категория

1.2. Класс опасности: Не классифицируемый

1.3. Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней)

1.4. Ссылка на окончательную версию ПСД:
https://peo.saraptama.kz/public/docs?key=8b25f8e7-4a78-48ca-bdcd-3ef3c51fc78f

2. ЗАКАЗЧИК: ТОО "Ardingly Astana"

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО "MD Project Group"

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки: UE-03/00374 от 19.12.2025 года

задание на проектирование от 13 августа 2025 года, утверждённое заказчиком;

меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по выполнению работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство электрических сетей по ул. ТМ-78 на участке от ул. ТМ-1-2 до ул. ТМ-3 (проектные наименования), расположенных в г. Астана, район Есиль» от 20 августа 2025 года № ARD/54/M, заключенный между ГУ «Управление энергетики города Астаны», ТОО «MD PROJECT GROUP», ТОО «Ardingly Astana»;

постановление акимата города Астаны от 21 июля 2025 года № 510-2979 «О разрешении на проведение изыскательских и проектных работ объекта промышленно-гражданского назначения на земельном участке»;

постановление акимата города Астаны от 16 октября 2025 года № 510-3773 «О внесении изменений в постановление акимата города Астаны от 21 августа 2025 года № 510-2979 «О разрешении на проведение изыскательских и проектных работ объекта промышленно-гражданского назначения на земельном участке»;

протокол № 38 от 08 декабря 2023 года, утвержденный первым заместителем акима города Астана Нуркенов.Н.Ж.;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование от 21 ноября 2025 года № 156788, выданное ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны»;

технический отчет по инженерно-геологическим изысканием, выполненный ТОО «ГеоСтройЭксперт» от 2025 года (государственная лицензия на изыскательскую деятельность № 21016267 от 22 апреля 2021 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области», приложение от 22 апреля 2021 года);

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

топографическая съемка в масштабе 1:500, выполненная ТОО «КазАрхстройПромпроект» от 01 октября 2025 года (государственная лицензия на изыскательскую деятельность № 15010874 от 09 июня 2015 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Астаны», приложение от 09 июня 2015 года);

сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования, утвержденная заказчиком (без даты);

письмо заказчика от 25 декабря 2025 года № 407/25 о направлении рабочего проекта на экспертизу, о согласовании рабочего проекта, о сроках начала строительства;

письмо заказчика от 07 октября 2025 года № 366/25 об источнике финансирования (государственные инвестиции);

письмо ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны» от 01 октября 2025 года № ЗТ-2025-03424985 об отсутствии скотомогильников, мест захоронений животных, неблагополучных по сибирской язве и других особо опасных инфекций;

письмо АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» от 01 октября 2025 года № ЗТ-2025-03363967 о том, что объект не относится к объектам, предоставляющим угрозу безопасности полетов;

письмо ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны» от 03 октября 2025 года № ЗТ-2025-03429719 о направлении акта зеленых насаждений.

Технические условия:

на подключение к электрическим сетям от 03 декабря 2025 года № 19-Е-48/16-7416, выданные АО «Астана РЭК».

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: город Астана, район "Есиль", район пер. ул. ТМ-40 и ТМ-2 (проектные наименования).

Сейсмичность района: не сейсмичен

Сейсмичность площадки: не сейсмичен.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Инженерное обеспечение, сети и системы

Электротехнические решения

Наружные сети электроснабжения 20/0,4кВ

Источник электроснабжения - ПС 110/20кВ «Ишим».

Точка подключения – разные секции шин РУ-20кВ РП-281.

По степени надежности электроснабжения проектируемый объект относится к потребителям II категории.

Проектом электроснабжения предусмотрено:

- строительство однолоткового кабельного канала с установкой монолитных железобетонных камер. Канал комплектуется кабельными стойками, полками и горизонтальными несгораемыми перегородками;
- строительство трубных переходов (на перспективу) под проектируемыми автодорогами с прокладкой 32 труб НПВХ НГ диаметром 110мм в бетонируемом саркофаге на глубине 1 м от проектной отметки благоустройства (до верха труб);
- прокладка КЛ-20кВ от существующей РП-281 до проектируемой ТП-20/0,4кВ на территории Школы;

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

- прокладка КЛ-0,4кВ для подключения шкафа управления уличным освещением ШУО, а также КЛ-0,4кВ для подключения шкафов контроллеров светофорных объектов - 2 шт, в траншее от РУ-0,4кВ проектируемой ТП по территории школы, и далее по проектируемому участку улицы ТМ-78 вдоль стенок проектируемого кабельного канала, камер и трубных переходов 20кВ.

Основные технические показатели
-протяженность трассы КЛ-20кВ - 3100 м;
-протяженность трассы КЛ-0,4кВ - 995 м.

6.3 Санитарно-эпидемиологический раздел

В период проведения строительных работ предусматривается размещение мобильных зданий административного и санитарно-бытового назначения, также здания складского назначения, открытая площадка для складирования материала, площадка ТБО. Размещение и набор санитарно-бытовых помещений принято в соответствии п. 125, 130 СП от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ - 49.

Бытовые административно-хозяйственные помещения рассчитаны на работающих в наиболее многочисленную смену и размещены в контейнерных помещениях. Освещение строительной площадки и рабочих мест принято в соответствии требований п.5 - 9 СП от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ - 49. При эксплуатации машин с повышенным уровнем шума применяются: технические средства для уменьшения шума в источнике его образования; дистанционное управление; средства индивидуальной защиты; выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические и другие мероприятия. Обеспечение работающих качественной питьевой водой на строительной площадке предусмотрено за счет доставки бутилированных емкостей. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно соответствовать требованиям Санитарных правил от 16 марта 2015 года № 209. Организация горячего питание строительных рабочих обеспечивается путем доставки пищи на договорной основе к месту работ с раздачей и приемом пищи в специально выделенном помещении в соответствии требований п.141 СП от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ - 49.

Участки оборудуются аптечками первой медицинской помощи в соответствии требований п.139 СП от 16 июня 2021года№ ҚР ДСМ - 49. Предусматриваемое обеспечение спецодеждой, средствами индивидуальной защиты соответствуют требованиям п.108-110 СП от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ - 49. Водоотведение на период строительства принято в соответствии требований п. 19, 20 СП от 16 июня 2021 года№ ҚР ДСМ - 49. В соответствии с главой 3 СП от 16 июня 2021 года No ҚР ДСМ-49 предусмотрен в период строительства ряд профилактических мероприятий направленных на организацию и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к объектам и организациям строительства на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина. В соответствии п.4 СП от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 проектом предусматривается сбор и временное хранение отходов на специальных площадках (местах), соответствующих классу опасности отходов, отходы по мере их накопления собирают раздельно для каждой группы отходов в соответствии с классом опасности, с последующим вывозом самостоятельно или специализированными субъектами путем заключения соответствующих договоров для дальнейшей утилизации. Объем отходов и срок хранения отходов до их передачи третьим лицам, осуществляющим работы по утилизации предусмотрен в соответствии п.9, 10 СП от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Вывод: рабочий проект соответствует требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства" утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ – 49, Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" утвержденных Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.

6.4 Организация строительства

Рабочий проект разработан на основании принятых решений, задания на проектирование, технического отчета об инженерных изысканиях, выполненного в соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными требованиями и другими нормами, и правилами, обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении требований, предусмотренных рабочими чертежами.

В основу организации работ по строительству приняты: СН РК 1.03–00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.01.2024 г.) и другие нормативные документы, действующие на территории Республики Казахстан. Строительство предусмотрено осуществлять в соответствии с рабочим проектом, проектом организации строительства и проектом производства работ.

Нормативная продолжительность строительства определена согласно СП РК 1.03–102–2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений Часть II» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2018 г.) и составляет 1 мес.

Строительство запланировано на март 2026 года согласно письму заказчика №362 от 02.10. 2025 года.

Технические показатели:

Нормативная продолжительность строительства – 1 мес.

Распределение инвестиций (заделы) по годам строительства: на 2026 год – 100%.

6.5 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Государственными нормативами, утвержденными приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 01 декабря 2022 года №233-нқ (далее – Приложение к приказу) и на основании сборников сметных норм и расценок, и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке, для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций в соответствии с «Правилами утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации)», утвержденными приказом МНЭ РК от 02.04.2015 г. № 304, и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию объектов строительства в соответствии с пунктом 5.5. «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2025.12) по выпуску сметной документации в текущих ценах 4 квартала 2025 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2024, выпуск 37);

сборники элементных сметных норм на монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-02-2024, выпуск 37);

сборники элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы (ЭСН РК 8.05-01-2024, выпуск 37);

сборники сметных цен в текущем уровне 2025 года на строительные материалы, изделия и конструкции, ССЦ РК 8.04-08-2025;

сборники сметных цен в текущем уровне 2025 года на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2025;

сборник сметных цен в текущем уровне 2025 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2025;

сборник сметных цен в текущем уровне 2025 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2025;

сборник сметных цен в текущем уровне 2025 года на затраты труда в строительстве, СЦЗТ РК 8.04-13-2025;

сборники укрупнённых показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ. Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы, УСН РК 8.02-03-2025;

«Перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе», утвержденный заказчиком, согласно НДЦС РК 8.01-08-2022 (с изменениями и дополнениями от 20.03.2023 г. № 41-НҚ).

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

сметная прибыль в размере 5% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-8 сводного сметного расчета строительства (НДЦС РК 8.01-08-2022);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 3% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-8 сводного сметного расчета строительства (п. 8.2.66 НДЦС РК 8.01-08-2022).

Сметная (расчетная) стоимость строительства определена в ценах 2025 года. Переход к прогнозной сметной стоимости строительства на 2025гг. выполнен с учетом норм задела объема инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложению, табл. 2 НДЦС РК 8.04-07-2024 «Индексы стоимости для строительства» (Выпуск 42);.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям экспертной организации ТОО «UNION EXPERTS» в рабочий проект «Строительство сетей электроснабжения по улице ТМ -78 на участке от ул. ТМ-1-2 до ул. ТМ-3 для подключения объекта "Частная школа дневного и пансионного типа по британской модели образования" по адресу: г.Астана, район "Есиль", район пер. ул. ТМ-40 и ТМ-2 (проектные наименования)» внесены следующие изменения и дополнения:

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Сметная документация

1. Уточнены объемы по рабочему проекту.

2. Предоставлена сметная документация согласована заказчиком.

3. Расценки в локальных сметах приведены в соответствие с действующей сметно-нормативной базой.

Таблица 1

Основные технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Протяженность трассы КЛ-20кВ	м	3100	3100
2	Протяженность трассы КЛ-0,4кВ	м	995	995
3	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2025-2026 года, всего в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	572,945 475,043 835,492 97,066	567,546 470,586 0,836 96,124
	2025 год 2026 год	млн. тенге	2,462 570,483	2,462 565,084
3	Нормативная продолжительность	месяц	1	1

Примечание: В результате внесенных по экспертным замечаниям изменений и дополнений рабочий проект соответствуют нормативных правовых актов и государтсвенных нормативов РК.

Уменьшение сметной стоимости на 5, 399 млн. тенге вызвано приведением в соответствие рабочего проекта, объемов и расценок в смете.

7.2. Оценка принятых решений

Рабочий проект «Строительство сетей электроснабжения по улице ТМ -78 на участке от ул. ТМ-1-2 до ул. ТМ-3 для подключения объекта "Частная школа дневного и пансионного типа по британской модели образования" по адресу: г.Астана, район "Есиль", район пер. ул. ТМ-40 и ТМ-2 (проектные наименования)» разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиями и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), не относящийся к технический сложным.

8. ВЫВОДЫ

1. С учётом внесённых изменений и дополнений рабочий проект «Строительство сетей электроснабжения по улице ТМ -78 на участке от ул. ТМ-1-2 до ул. ТМ-3 для подключения объекта "Частная школа дневного и пансионного типа по британской модели образования" по адресу: г.Астана, район "Есиль", район пер. ул. ТМ-40 и ТМ-2 (проектные наименования)», соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

(данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. В случае последующего внесения обоснованных изменений и (или) дополнений, оказывающих влияние на рассмотренные проектные решения и утвержденные основные технико-экономические показатели, рабочий проект «Строительство сетей электроснабжения по улице ТМ -78 на участке от ул. ТМ-1-2 до ул. ТМ-3 для подключения объекта "Частная школа дневного и пансионного типа по британской модели образования" по адресу: г.Астана, район "Есиль", район пер. ул. ТМ-40 и ТМ-2 (проектные наименования)» подлежит повторной комплексной вневедомственной экспертизе.

9. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Астана қаласы, "Есіл" ауданы, ТМ-40 және ТМ-2 (жобалық атаулары) көшелерінің қиылысы ауданы мекенжайында орналасқан "Британдық білім беру моделіндегі күндізгі және пансионаттық жеке меншік мектеп" объектісін қосу үшін ТМ-1-2 көшесінен ТМ-3 көшесіне дейінгі учаскедегі ТМ-78 көшесі бойында электр желілерін салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық акттілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

5. Қаралған жобалық шешімдерге және бекітілген негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерге әсер ететін негізделген өзгерістер және (немесе) толықтырулар кейіннен енгізілген жағдайда, «Астана қаласы, "Есіл" ауданы, ТМ-40 және ТМ-2 (жобалық атаулары) көшелерінің қиылысы ауданы мекенжайында орналасқан "Британдық білім беру моделіндегі күндізгі және пансионаттық жеке меншік мектеп" объектісін қосу үшін ТМ-1-2 көшесінен ТМ-3 көшесіне дейінгі учаскедегі ТМ-78 көшесі бойында электр желілерін салу» жұмыс жобасы қайта ведомстводан тыс кешенді сараптамаға жатады.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже:

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специализация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Санитарно-эпидемиологический раздел	Краснова Татьяна Викторовна	Санитарно-эпидемиологический профиль	KZ12VJE00032088	Соответствует
3	Проект организации строительства	Ибрагимова Акнур Абдуманапкы	Сметная часть	KZ57VJE00034382	Соответствует

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

		зы			
4	Сметная документация	Ибрагимова Акнур Абдуманапкызы	Сметная часть	KZ57VJE00034382	Соответствует
5	Силовое электрооборудование и электроосвещение	Ибышев Куандык Муратович	Инженерные сети и системы	KZ94VJE00038372	Соответствует

Ибышев К.М. (Директор)

Краснова Т.В. (Эксперт)

Ибрагимова А.А. (Эксперт)

Рахметов М.Б. (Эксперт)

Құжат «Сарапшылық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесінен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Ибышев К.М. (Эксперт)

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Документ Id	1a57d035-1663-4fb5-9bd7-a3045065f6b4
Номер и дата документа	UNIEX-0006/26 от 23.01.2026
Электронные цифровые подписи документа	**Согласовано:** КРАСНОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА Товарищество с ограниченной ответственностью "UNION EXPERTS" 2026.01.23 18:04:26 27A6523F18C6372F06CED4947C720C043B328EF1 ИБРАГИМОВА АҚНҰР АБДУМАНАПҚЫЗЫ Товарищество с ограниченной ответственностью "UNION EXPERTS" 2026.01.23 18:06:09 3319365236C58A06DE6A4364B04648CD769CE8FF РАХМЕТОВ МУРАТ БАЛХАШБЕКОВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "UNION EXPERTS" 2026.01.23 18:08:52 40EC44F5A65213334A669D37213AEE4313D39DB6 ИБЫШЕВ КУАНДЫК МУРАТОВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "UNION EXPERTS" 2026.01.23 18:10:03 4F2F16CF5A304D373317FA3613FF1FE0B2BE4315 **Подписано:** ИБЫШЕВ КУАНДЫК МУРАТОВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "UNION EXPERTS" 2026.01.23 18:10:47 4E0D12849BC18E5DF1BC2FC688FCB814EA959EA0

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Вы можете проверить подлинность электронного документа, отсканировав QR-код.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»