Заказ 1-148 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: _____

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **51 107,389** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **7 049,295** тыс тенге

_____

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2026 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт КГУ "Общеобразовательная школа Устюрт" Отдела образования по Бейнеускому району Управления образования Мангистауской области

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №1-148

1	2	3	4	5	6	7
	2-01	Основные виды работ	40 832,339			40 832,339
		Итого по главе 2	40 832,339			40 832,339
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	40 832,339			40 832,339
		сметная з/плата				13 842,142
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				3,909
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главам 1-8	40 832,339			40 832,339
		Итого по части II в текущих ценах 2025г.	40 832,339			40 832,339
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2025г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2025г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2025г.				
		Итого по части III в текущих ценах 2025г.				
		Итого в текущих ценах	**40 832,339**			**40 832,339**
		в том числе				
		Часть I, всего				

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №1-148

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**40 832,339**			**40 832,339**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. - 100%	*40 832,339*			*40 832,339*
		В прогнозных ценах				
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**44 058,094**			**44 058,094**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. - 100% (Кпер = 1,079000000)	*44 058,094*			*44 058,094*
		Итого по части I, II, III	**44 058,094**			**44 058,094**

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №1-148

1	2	3	4	5	6	7
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г.	*44 058,094*			*44 058,094*
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**7 049,295**	**7 049,295**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. - (НДС-16%)			*7 049,295*	*7 049,295*
		Всего по сводному сметному расчету	**44 058,094**		**7 049,295**	**51 107,389**
		в т.ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г.	*44 058,094*		*7 049,295*	*51 107,389*
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Наименование стройки: Текущий ремонт КГУ "Общеобразовательная школа Устюрт" Отдела образования по Бейнеускому району Управления образования Мангистауской области

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Основные виды работ

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	40 832,339	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	3,909	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	13 842,142	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-01-00-01	Текущий ремонт КГУ "Общеобразовательная школа Устюрт" Отдела образования по Бейнеускому району Управления образования Мангистауской области	40 832,339			40 832,339	3,909	13 842,142	
		Итого по разделу:	**40 832,339**			**40 832,339**	**3,909**	**13 842,142**	
		Всего:	**40 832,339**	**0,000**	**0,000**	**40 832,339**	**3,909**	**13 842,142**	**0,000**

Наименование стройки: Текущий ремонт КГУ "Общеобразовательная школа Устюрт" Отдела образования по Бейнеускому району Управления образования Мангистауской области

Форма 4

Наименование объекта: Основные виды работ

Заказ 1-148

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт КГУ "Общеобразовательная школа Устюрт" Отдела образования по Бейнеускому району Управления образования Мангистауской области

Основание:

Сметная стоимость	**40832,339**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**13842,142**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**3,909**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**40 832 339**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**25 928 930**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**13 562 414**
		машины и механизмы	Тенге			**643 157**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**279 728**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**14 260 252**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**3 909**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**40 832 339**

Заказ 1-148 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**25 928 930**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**13 562 414**
		машины и механизмы	Тенге			**643 157**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**279 728**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**14 260 252**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**3 909**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**40 832 339**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**25 928 930**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**13 562 414**
		машины и механизмы	Тенге			**643 157**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**279 728**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**14 260 252**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**3 909**
1	**1115-0202-0107**	**Штукатурка поверхности по бетону, стены**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2700**	**2491**	**6 725 700**
		из них:				
1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,37	6295	2 329
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,37	3295	1 219
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0025	0	0

Заказ 1-148 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
1.3	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,006	23855	143
1.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	7759	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0025	3170	8
2	**1115-0302-0101**	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2700**	**1043**	**2 816 100**
		из них:				
2.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,138	6532	901
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,138	3419	472
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0009	0	0
2.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,001	1103	1
2.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	4057	12
2.5	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	218283	114
2.6	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	116	6
2.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	7759	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	3170	0
2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0008	10229	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0008	3788	3
3	**1115-0201-0101**	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором поверхности фасада стены**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2700**	**5034**	**13 591 800**
		из них:				
3.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,611	7236	4 421
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,611	3788	2 314
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,024	0	0
3.3	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0189	23855	451
3.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0035	164	1
3.5	313-201-0802	Растворонасосы производительностью 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	6724	161

Заказ 1-148 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,024	3170	76
3.6	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	116	1
4	**1115-0302-0101**	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2700**	**1043**	**2 816 100**
		из них:				
4.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,138	6532	901
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,138	3419	472
4.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0009	0	0
4.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,001	1103	1
4.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	4057	12
4.5	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	218283	114
4.6	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	116	6
4.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	7759	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	3170	0
4.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0008	10229	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0008	3788	3
5	**1206-0101-0901**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**3**	**11121**	**33 363**
		из них:				
5.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	1,9603	5459	10 701
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,9603	2806	5 501
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0397	0	0
5.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,105	0	0
5.4	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	10402	413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0397	3788	150
5.5	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	83	7

Заказ 1-148 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
6	**1110-0401-0101 Коб =2**	**Установка блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах**	**м2**	**4**	**14432**	**57 728**
		из них:				
6.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	2,0118	6354	12 783
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,0118	3295	6 629
6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0138	0	0
6.3	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00043	127301	55
6.4	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,4207	1590	669
6.5	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,24	3196	767
6.6	261-104-0121	Блоки дверные	м2	1	0	0
6.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0046	15659	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0046	5410	25
6.8	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	7759	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0045	3170	14
6.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0047	10229	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0047	3788	18
6.10	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0073	37	0
6.11	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0568	20	1
6.12	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1045	18	2
7	**223-207-0101**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 утепленный, однопольный**	**м2**	**4**	**61447**	**245 788**
8	**1308-0305-0603**	**Монтаж прожектора, мощность до 3 кВт**	**шт.**	**15**	**43136**	**647 040**
		из них:				
8.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	6	6985	41 910

Заказ 1-148 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	6	3543	21 258
8.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0007	954056	668
8.3	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,05	4837	242
8.4	261-102-0331	Подкладки металлические	кг	20	0	0
8.5	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,08	492	39
8.6	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00002	1576025	32
8.7	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000024	6325216	152
8.8	261-107-0986	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,1	934	93
9	**247-103-0901 основной ресурс**	**Прожектор типа ГО42-1000-01 Квант GALAD, мощность 1000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**15**	**88111**	**1 321 665**
10	**1212-0103-0113**	**Радиаторы и ребристые трубы ранее окрашенные. Окраска акриловыми составами за один раз**	**м2**	**15**	**4047**	**60 705**
		из них:				
10.1	009-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,481	6409	3 083
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,481	3295	1 585
10.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0001	0	0
10.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,001	1103	1
10.4	236-202-1001	Краска акриловая Темакрил АР 50	кг	0,155	5977	926
10.5	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0359	986	35
10.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001	10229	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	3788	0
11	**1111-0215-0101**	**Устройство покрытий полов из досок паркетных**	**м2 покрытия**	**350**	**35761**	**12 516 350**
		из них:				
11.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,91	6532	5 944
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,91	3419	3 111

Заказ 1-148 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
11.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0259	0	0
11.3	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,01	6701	67
11.4	215-301-0208	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 18 мм	м2	1,02	4845	4 942
11.5	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,388	848	329
11.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,138	861	119
11.7	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,002	164	0
11.8	233-201-0301	Многослойные паркетные доски толщиной 14 мм ГОСТ 862.3-2020	м2	1,02	20114	20 516
11.9	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	0,2	706	141
11.10	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,3	187	56
11.11	236-103-0102	Шпатлевка для деревянных поверхностей	кг	0,15	1046	157
11.12	236-104-0502	Клей под покрытия двухкомпонентный из полиуретана для паркета	кг	0,65	2591	1 684
11.13	236-201-0703	Лак полиуретановый ГОСТ Р 52165-2003 двухкомпонентный глянцевый атмосферостойкий	кг	0,257	5868	1 508
11.14	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,013	37	0
11.15	313-403-0201	Машина паркетно-шлифовальная	маш.-ч	0,044	114	5
11.16	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0064	15659	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0064	5410	35
11.17	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0095	7759	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0095	3170	30
11.18	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01	10229	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01	3788	38
11.19	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,05	96	5
11.20	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,06	46	3

Заказ 1-148 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
11.21	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0602	128	8

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: Текущий ремонт КГУ "Общеобразовательная школа Устюрт" Отдела образования по Бейнеускому району Управления образования Мангистауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Текущий ремонт КГУ "Общеобразовательная школа Устюрт" Отдела образования по Бейнеускому району Управления образования Мангистауской области

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	3909		
		Средства на оплату труда				**13 842 142**
		Машины и механизмы				
1	313-201-0802	Растворонасосы производительностью 3 м3/ч	маш.-ч	64,8	6724	435 715
					3170	205 416
2	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	4,55	37	168
3	313-403-0201	Машина паркетно-шлифовальная	маш.-ч	15,4	114	1 756
4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,2584	15659	35 364
					5410	12 218

Заказ 1-148 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	24,3	116	2 819
6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	10,633	7759	82 501
					3170	33 707
7	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,1191	10402	1 239
					3788	451
8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	7,8403	10229	80 198
					3788	29 699
9	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	17,5	96	1 680
10	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0292	37	1
11	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2272	20	5
12	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,418	18	8
13	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	21	46	966
14	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2379	83	20
15	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	21,07	128	2 697
		Итого по машинам и механизмам		**190,3831**		**645 137**
						281 491

Заказ 1-148 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		Материалы				
1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	67,23	23855	1 603 772
2	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00172	127301	219
3	215-206-0401	Опилки древесные	м3	3,5	6701	23 454
4	215-301-0208	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 18 мм	м2	357	4845	1 729 665
5	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0105	954056	10 018
6	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,6828	1590	2 676
7	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	135,8	848	115 158
8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	48,3	861	41 586
9	217-603-0104	Вода техническая	м3	10,15	164	1 665
10	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	5,415	1103	5 973
11	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	16,2	4057	65 723
12	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 утепленный, однопольный	м2	4	61447	245 788
13	233-201-0301	Многослойные паркетные доски толщиной 14 мм ГОСТ 862.3-2020	м2	357	20114	7 180 698
14	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	70	706	49 420
15	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,96	3196	3 068
16	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	105	187	19 635
17	236-103-0102	Шпатлевка для деревянных поверхностей	кг	52,5	1046	54 915
18	236-104-0502	Клей под покрытия двухкомпонентный из полиуретана для паркета	кг	227,5	2591	589 453
19	236-201-0703	Лак полиуретановый ГОСТ Р 52165-2003 двухкомпонентный глянцевый атмосферостойкий	кг	89,95	5868	527 827

Заказ 1-148 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
20	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,808	218283	612 939
21	236-202-1001	Краска акриловая Темакрил АР 50	кг	2,325	5977	13 897
22	247-103-0901	Прожектор типа ГО42-1000-01 Квант GALAD, мощность 1000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	15	88111	1 321 665
23	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,75	4837	3 628
24	261-102-0331	Подкладки металлические	кг	300		
25	261-104-0121	Блоки дверные	м2	4		
26	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	1,2	492	590
27	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,315		
28	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0003	1576025	473
29	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00036	6325216	2 277
30	261-107-0986	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	1,5	934	1 401
31	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	270	116	31 320
32	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,5385	986	531

Итого по материалам **14 259 431**

Заказ 1-148 Локальная смета № 2-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Текущий ремонт КГУ "Общеобразовательная школа Устюрт" Отдела образования по Бейнеускому району Управления образования Мангистауской области**
	Регион: Мангистауская область Бейнеуский район
	Текущие цены с 01.01.2026 г.
	НДС 16,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 0%
	сметная прибыль 0%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона I
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Не учитываются климатические условия
	В сводном сметном расчете приняты:
	2026 г. - 100% (Кпер=1,079)
	Объект: №2-01 **Наименование: Основные виды работ**

№ п/п	Показатели
	Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования
	Локальная смета №2-01-00-01 Текущий ремонт КГУ "Общеобразовательная школа Устюрт" Отдела образования по Бейнеускому району Управления образования Мангистауской области
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Раздел №1 Раздел без наименования.
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**1115-0202-0107 2700**
2	**1115-0302-0101 2700**
3	**1115-0201-0101 2700**
4	**1115-0302-0101 2700**
5	**1206-0101-0901 3**
6	**1110-0401-0101 2 (Коб = 2)**
7	**223-207-0101 4**
8	**1308-0305-0603 15**

Заказ 1-148 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
9	**247-103-0901 (ОР) 15**
10	**1212-0103-0113 Радиаторы и ребристые трубы ранее окрашенные. Окраска акриловыми составами за один раз 15**
	Ресурс заменен 236-202-1014->236-202-1001
11	**1111-0215-0101 350**