Утверждаю
Директор школы
Злоказова И.А. _____

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Услуги по замене линолеумного покрытия в спальном корпусе и медицинском блоке КГУ «Специальная школа-интернат №1 г. Алматы».

1. **Общие сведения**
Место оказания услуг: КГУ «Специальная школа-интернат №1 г. Алматы», адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова, д.1

Цель: выполнение работ по замене изношенного линолеумного покрытия в помещениях спального корпуса и медицинского блока.
Материалы (линолеум, клей, плинтусы) предоставляются Заказчиком.

2. **Объем услуг**
Исполнитель обязан выполнить следующие виды работ:
- демонтаж существующего линолеумного покрытия;
- демонтаж плинтусов при необходимости;
- очистка основания пола от остатков старого покрытия, клея, пыли и загрязнений;
- подготовка основания пола под укладку нового покрытия;
- укладка линолеумного покрытия, предоставленного Заказчиком;
- проклейка покрытия и обработка стыков;
- установка плинтусов;
- вынос мебели, оборудования и иных предметов из помещений спального корпуса и медицинского блока до начала выполнения работ;
- занос и расстановку мебели и оборудования на прежние места после завершения работ;
- обеспечение сохранности мебели, оборудования, дверей, стен и другого имущества Заказчика в период выполнения работ;
- уборку помещений после окончания работ и вывоз строительного мусора.

Работы выполняются в помещениях спального корпуса и медицинского блока в объеме, определенном Заказчиком.
3. Требования к качеству работ
- Работы должны быть выполнены качественно и в полном объеме в соответствии с технологией укладки линолеумных покрытий.
- Покрытие должно быть уложено ровно, без складок, вздутий, разрывов и отслоений.
- Стыки должны быть плотными, ровными и аккуратными.
- После завершения работ покрытие должно быть полностью пригодным для безопасной эксплуатации.
- Поставщик обязан обеспечить сохранность имущества Заказчика при выполнении работ.
4. Требования к Поставщику
- Наличие опыта выполнения аналогичных работ.
- Наличие необходимых инструментов и оборудования для выполнения работ.
- Соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и санитарных норм.
5. Срок оказания услуг
Срок выполнения работ: в течение 20 календарных дней с даты подписания договора.

6. Гарантийные обязательства
- Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.
- В течение гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет устранить дефекты, возникшие вследствие некачественного выполнения работ.
7. Приемка выполненных работ
Приемка осуществляется комиссией Заказчика после полного завершения работ и подписания акта выполненных работ.