ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Тапсырыс беруші: Нарынқол ауылдық округі әкімінің аппараты ММ

Сатып алу атауы: 14х6 метрлік металл арқаларды дайындау және орнату.

Саны: 15 дана

1. Жалпы талаптар

Мердігер 14х6 метр өлшемдегі металл аркаларды дайындауды, жеткізуді және орнатуды толық көлемде жүзеге асырады. Барлық жұмыстар қолданыстағы құрылыс нормалары мен қауіпсіздік талаптарына сәйкес орындалуы тиіс.

2. Техникалық сипаттамасы

- Арканың өлшемі: ені – 14 м, биіктігі– 6 м;
- Конструкция профильді металл құбырлардан дайындалады;
- Металл конструкциялар дәнекерлеу арқылы құрастырылып, коррозияға қарсы өңделеді;
- Барлық металл бөліктер грунтталып, екі қабат эмаль бояумен сырлануы тиіс;
- Конструкция жел және қар жүктемелеріне төзімді болуы қажет.

3. Қолданылатын материалдар

№	Материал атауы	Өлшем бірлігі және көлемі
1	Профильді құбыр 40х40х 2 мм	252 м
2	Профильді құбыр 40х20х2 мм	3540 м
3	Металл бұрыштық 40х40х4 мм	120 м
4	Металл табақ 750х600х8 мм	30 дана
5	Металл табақ 630х400х3 мм	90 дана
6	Арматура Ø12 мм	540 м
7	Болт, гайка, шайба жиынтығы	360 дана
8	Анкерлік болт Ø 28 мм	120 дана
9	Цемент М300	8 тонна
10	Қиыршық тас (щебень)	30 м³
11	Электрод Ø3 мм	75 қаптама
12	Кесу дискісі Ø350 мм	20 дана
13	Кесу дискісі Ø180 мм	50 дана
14	Тегістеу дискісі	20 дана
15	Грунтовка	200 кг

16	Жасыл түсті эмаль бояу	140 кг
17	Еріткіш	140 л

4. Орындау мерзімі

Шарт жасалған күннен бастап келісілген мерзімде аяқтау.

5. Сапа кепілдігі

Мердігер орындалған жұмыстар мен пайдаланылған материалдардың сапасына кемінде 12 ай кепілдік береді.

6. Қабылдау тәртібі

Жұмыстар толық аяқталғаннан кейін қабылдау-тапсыру актісі рәсімделеді.

Нарынқол ауылдық округ әкімі **А. Шенебеков**

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Заказчик: Государственное учреждение «Аппарат акима Нарынкольского сельского округа»

Наименование закупки: изготовление и установка металлических арок 14х6 метров.

Количество: 15 шт

1. Общие требования

Подрядчик осуществляет изготовление, поставку и установку металлических арок размером 14х6 метров в полном объеме. Все работы должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и требованиями безопасности.

2. Технические характеристики

- Размер арки: ширина-14 м, высота– 6 м;
- Конструкция изготавливается из профильных металлических труб;
- Металлические конструкции конструируются сваркой и обрабатываются против коррозии;
- Все металлические детали должны быть загрунтованы и окрашены двумя слоями эмалевой краски;
- Конструкция должна быть устойчивой к ветровым и снежным нагрузкам.

3. Используемые материалы

№	Наименование материала	Единица измерения и объем
1	Профильная труба 40х40х2 мм	252 м
2	Профильная труба 40х20х2 мм	3540 м
3	Металл угловой 40х40х4 мм	120 м
4	Лист металлический 750х600х8 мм	30 шт
5	Лист металлический 630х400х3 мм	90 шт
6	Ø12 мм Арматура	540 м
7	Набор болтов, гаек, шайб	360 шт
8	Анкерный болт Ø 28 мм	120 шт

9	Цемент М300	8 тонна
10	Щебень	30 м³
11	Электрод Ø3 мм	75 упаковка
12	Режущий диск Ø350 мм	20 шт
13	Режущий диск Ø180 мм	50 шт
14	Шлифовальный диск	20 шт
15	Грунтовка	200 кг
16	Зеленая эмалевая краска	140 кг
17	Растворитель	140 л

4. Срок исполнения

Завершение в согласованный срок со дня заключения договора.

5. Гарантия качества

Подрядчик гарантирует качество выполненных работ и использованных материалов не менее 12 месяцев.

6. Порядок приема

После полного завершения работ оформляется акт приема-передачи.

Аким Нарынкольского сельского округа А. Шенебеков