«Покровкалық жер асты сулары кен орнынан Ақмола облысы Целиноград ауданының Талапкер және Қажымұқан ауылдарына дейін су таратқыш салу. 2-кезек»

Жұмыс жобасы бойынша

18.06.2026 ж. № 01-0146/26

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"Институт Казгипроводхоз" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0146/26 от 18.06.2026 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области. 2-я очередь»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт Казгипроводхоз"

г. Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области. 2-я очередь».

Ранее РГП «Госэкспертиза» выдано заключение от 06.11. 2022 года № 01-0560/22 на РП «Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области. 1-я очередь».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 30.03.2026 г. № 060140015071/260004/00.

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт Казгипроводхоз", лицензия от 07.12.2022 г. №ГСЛ №000383 (I категория).

ГИП - К. Изтаева.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 11 декабря 2025 года;
дополнение к заданию на проектирование, утвержденное заказчиком от 25 мая 2026 года;
задание на проектирование раздела «Автоматизированная система управления», выданного заказчиком от 25 мая 2026 года;
приказ ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» от 15 августа 2025 года №01-04/6 о признании утратившим силу приказ об утверждении ТЭО «Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области» от 18 августа 2021 года №01-04/18;
архитектурно-планировочное задание на проектирование, утвержденное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Целиноградского района» от 03 декабря 2024 года № KZ37VUA01290483;
постановление акимата Целиноградского района Акмолинской области от 05 октября 2021 года № А-3/321 «О предоставлении права ограниченного долгосрочного землепользования на земельные участки (публичный сервитут) сроком на 5 лет ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» на земельные участки, согласно приложения к настоящему постановлению, в границах Арайлинского сельского округа;
постановление акимата Целиноградского района Акмолинской области от 11 ноября 2024 года № А-11/348 «О предоставлении права временного безвозмездного долгосрочного землепользования земельным участком сроком на 5 лет ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» для площадки водозаборных скважин (скважина - 1), общей площадью 1,0 га, в том числе пастбища коренного улучшения - 1,0 га, расположенные в сельском округе Тасты;

постановление акимата Целиноградского района Акмолинской области от 11 ноября 2024 года № А-11/350 «О предоставлении права временного безвозмездного долгосрочного землепользования земельным участком сроком на 5 лет ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» для площадки водозаборных скважин (скважина - 2), общей площадью 1,0 га, в том числе пашни - 0,263 га, пастбища коренного улучшения - 0,69 га, дороги - 0,047 га, расположенные в сельском округе Тасты;

постановление акимата Целиноградского района Акмолинской области от 11 ноября 2024 года № А-11/347 «О предоставлении права временного безвозмездного долгосрочного землепользования земельным участком сроком на 5 лет ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» для площадки водозаборных скважин (скважина - 3), общей площадью 1,0 га, в том числе пастбища естественные 1,0 га, расположенные в сельском округе Тасты;

постановление акимата Целиноградского района Акмолинской области от 11 ноября 2024 года № А-11/343 «О предоставлении права временного безвозмездного долгосрочного землепользования земельным участком сроком на 5 лет ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» для площадки водозаборных скважин (скважина - 4), общей площадью 1,0 га, в том числе пастбища коренного улучшения-0,451 га, пастбища естественные - 0,506 га, дороги - 0,043 га, расположенные в сельском округе Тасты;

распоряжение акимата Целиноградского района Акмолинской области от 22 октября 2024 года № 28 «О предоставлении права временного безвозмездного долгосрочного землепользования земельным участком сроком на 5 лет ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» для площадки водозаборных скважин (скважина - 5), общей площадью 1,0 га, расположенной в сельском округе Тасты, с. Тасты;

распоряжение акимата Целиноградского района Акмолинской области от 22 октября 2024 года № 29 «О предоставлении права временного безвозмездного долгосрочного землепользования земельным участком сроком на 5 лет ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» для площадки водозаборных скважин (скважина - 6), общей площадью 1,0 га, расположенной в сельском округе Тасты, с. Тасты;

распоряжение акимата Целиноградского района Акмолинской области от 21 октября 2024 года № 56 «О предоставлении права временного безвозмездного долгосрочного землепользования земельным участком сроком на 5 лет ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» для площадки водозаборных скважин (скважина - 8), общей площадью 1,0 га, расположенной по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, Жанаесильский сельский округ, с. Караменды батыр;

постановление акимата Целиноградского района Акмолинской области от 11 ноября 2024 года № А-11/353 «О предоставлении права временного безвозмездного долгосрочного землепользования земельным участком сроком на 5 лет ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» для площадки водозаборных скважин (скважина - 7), общей площадью 1,0 га, в том числе пашни- 0,851 га, дороги - 0,149 га, расположенные в Арайлынском сельском округе;

постановление акимата Целиноградского района Акмолинской области от 11 ноября 2024 года № А-11/351 «О предоставлении права временного безвозмездного долгосрочного землепользования земельным участком сроком на 5 лет ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» для площадки водозаборных скважин (скважина - 9), общей площадью 1,0 га, в том числе пастбища естественные - 0,955 га, дороги - 0,045 га, расположенные в Арайлынском сельском округе;

постановление акимата Целиноградского района Акмолинской области от 11 ноября 2024 года № А-11/349 «О предоставлении права временного безвозмездного долгосрочного землепользования земельным участком сроком на 5 лет ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» для площадки водозаборных скважин (скважина - 10), общей площадью - 1,0 га, в том числе пастбища естественные-1,0 га, расположенные в Арайлынском сельском округе;

постановление акимата Целиноградского района Акмолинской области от 11 ноября 2024 года № А-11/355 «О предоставлении права временного безвозмездного долгосрочного землепользования земельным участком сроком на 5 лет ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» для площадки водозаборных скважин (скважина - 11), общей площадью 1,0 га, в том числе пастбища естественные - 1,0 га, расположенные в Арайлынском сельском округе;

постановление акимата Целиноградского района Акмолинской области от 11 ноября 2024 года № А-11/354 «О предоставлении права временного безвозмездного долгосрочного землепользования земельным участком сроком на 5 лет ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» для площадки водозаборных скважин (скважина - 12), общей площадью 1,0 га, в том числе пастбища естественные - 1,0 га, расположенные в Арайлынском сельском округе;

постановление акимата Целиноградского района Акмолинской области от 11 ноября 2024 года № А-11/352 «О предоставлении права временного безвозмездного долгосрочного землепользования земельным участком сроком на 5 лет ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» для площадки водозаборных скважин (скважина - 13), общей площадью 1,0 га, в том числе пастбища естественные - 0,957 га, дороги - 0,043 га, расположенные в Арайлынском сельском округе;

постановление акимата Целиноградского района Акмолинской области от 11 ноября 2024 года № А-11/345 «О предоставлении права временного безвозмездного долгосрочного землепользования земельным участком сроком на 5 лет ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» для площадки станции очистки воды и насосной станции второго подъема, общей площадью 2,18 га, в том числе сенокосы - 2,18 га, расположенные в Арайлынском сельском округе;

постановление акимата Целиноградского района Акмолинской области от 11 ноября 2024 года № А-11/346 «О предоставлении права временного безвозмездного долгосрочного землепользования земельным участком сроком на 5 лет ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» для пруда-испарителя, общей площадью – 38,5 га, в том числе сенокосы - 38,5 га, расположенные в Арайлынском сельском округе;

акт выбора места пересечения железнодорожных путей на перегоне Жайнак-Косчеку, утвержденный заказчиком от 07 декабря 2023 года;

письмо ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» от 10 декабря 2025 года №548 о том, что воду для гидравлических испытаний предусмотреть с 1-ой очереди строительства;

письмо заказчика от 12 декабря 2025 года №01-20/553, о том, что все раннее выданные согласования государственных органов и исходные материалы, указанные в ТЭО «Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области» (заключение РГП «Госэкспертиза» №01-0431/21 от 11 августа 2021 года) остаются без изменений;

письмо Акмолинский филиал АО «НК «КазАвтоЖол» от 11 ноября 2024 года №17-01/17-02/994-И о том, что срок действия технических условий соответствует действующим нормам и действителен до завершения строительства объекта;

письмо АО «Транстелеком» от 14 декабря 2023 года о том, что на земельном участке, расположенном на перегоне Жайнак на 779 км проложена подземная кабельная линия связи;

письмо АО «Авиационная администрация Казахстана» от 30 октября 2024 года №ЗТ-2024-05772072 о том, что объект не относится к объектам, требующих получение разрешения;

письмо РГУ «Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» от 30 октября 2024 года №01-20/433 о том, что согласно предоставленным географическим координатам на территории предполагаемой деятельности дикие животные, занесенные в Красную книгу Республики Казахстан, а также пути миграции диких животных отсутствуют;

письмо РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» от 20 ноября 2024 года №KZ77VRC00021376 о том, что согласование размещения объекта не требуется;

письмо КГП на ПХВ «Ветеринарная станция Целиноградского района» при управлении ветеринарии Акмолинской области» от 08 ноября 202 4года № 317 об отсутствии сибиреязвенных захоронений и очагов сибирской язвы в радиусе 1000 метров от проектируемого объекта;

протокол дозиметрического контроля от 18 мая 2026 года №130/1, выданный ТОО «Сәулет-Мед»;

протокол измерений выделения радона с поверхности грунта от 18 мая 2026 года №130/2, выданный ТОО «Сәулет-Мед»;

РГУ «Целиноградское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области» от 08 мая 2026 года №KZ86VBZ00077365 - санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зон санитарной охраны для 11 эксплуатационных скважин и 2 резервных и для площадки водопроводно-очистных сооружений для рабочего проекта «Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области» 2 очередь»;

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ТОО «Институт Казгипроводхоз» в августе 2025 года (государственная лицензия от 07 декабря 2002 года ГСЛ №000383);

отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ТОО «Институт Казгипроводхоз» в 2024 году (государственная лицензия от 07 декабря 2002 года ГСЛ №000383);

перечень оборудования, материалов, с ценами отсутствующими в сборниках сметных цен, принятых согласно информации о ценах утвержденный заказчиком от 18 июня 2026 года (Приложение №1 к дополнительному заданию на проектирование от 25 мая 2026 года);

письмо заказчика от 10 декабря 2025 года № 01-20-541 о начале строительства (июль 2026 года).

Технические условия:

АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» на присоединение к электрическим сетям от 24 мая 2024 года № ТУ-08-2024-01224; продление технических условий №ТУ-08-2024-01224 до 31 декабря 2028 года, письмо от 12 декабря 2025 года №ПР-08-2025-00512;

Акмолинская ТУМС Центральной Региональной Дирекции Телекоммуникаций – филиала АО «Казахтелеком» от 15 июля 2021 года исх.25-2-11№ 6019 по предоставлению данных сетей мобильной связи по указанным координатам;

Акмолинский областной филиал АО «КазАвтоЖол» от 08 декабря 2023 года № KZ91VAQ00003945 (47-23Г) на пересечение водопроводом участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 «Екатеринбург - Алматы» км 1223+406/1269+594 м (обратный км);

Акмолинский областной филиал АО «КазАвтоЖол» от 08 декабря 2023 года № KZ91VAQ00003946 (48-23Г) на пересечение водопроводом участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 «Екатеринбург - Алматы» км 1203+957/1289+043 м (обратный км);

Акмолинский областной филиал АО «КазАвтоЖол» от 08 декабря 2023 года № KZ91VAQ00003946 (49-23Г) на пересечение водопроводом участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 «Екатеринбург - Алматы» км 1201+402/1291+598 м (обратный км);

Акмолинский областной филиал АО «КазАвтоЖол» от 08 декабря 2023 года № KZ91VAQ00003944 (46-23Г) на пересечение водопроводом участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 «Екатеринбург - Алматы» км 1206+730/1286+304 м (обратный км);

АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Атбасарская дистанция пути» от 24 апреля 2024 года №283 на пересечения железнодорожных путей на перегоне Жайнак-Косчеку на 779 км ПК-4 +90 м;

«Астанинская дистанция сигнализации и связи» филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Атбасарская дистанция пути» от 23 апреля 2024 года №121 на пересечения железнодорожных путей на перегоне Жайнак – Косчеку.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» от 10 декабря 2025 года №547 – согласование принятых проектных решений;

РГУ «Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан», письмо от 25 мая 2026 года №ЗТ-2026-02153042 - согласование сброса воды при строительном водопонижении;

АО «АРЭК» от 01 июля 2025 года №ПС-40-17-8342 - согласование раздела 230034/00-2023-ЭС «Наружные сети электроснабжения 10 кВ»;

АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 23 января 2025 года № ЦЖС/1593-и - согласование пересечения через железнодорожные пути на перегоне Жайнак - Косчеку на 779 км пк4+90 м;

Акмолинский областной филиал АО «КазАвтоЖол» от 01 ноября 2024 года № 17-01/17-02/974-И - согласование переходов водопровода через автомобильную дорогу

Екатеринбург-Алматы (Астана-Костанай) № 1 км 1202+403, № 2 км 1203+957, № 3 км 1206+730, № 4 км 1223+406, выполненных согласно ТУ №№ 46-23Г-49-23Гот 08.12.2023 г.;

Акмолинский филиал АО «НК «КазАвтоЖол» от 05 апреля 2024 года №17-01/17-02/270-И – согласование параллельной прокладки сети труб вдоль автомобильной дороги на расстоянии не менее 50 м от подошвы насыпи;

РГУ «Целиноградское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области» от 25 мая 2026 года №3Т-2026-02153042 – согласование сброса грунтовых вод от водопонижения.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Акмолинская область, Целиноградский р-н.

Рельеф местности в основном представляет сплошную равнину с незначительными перепадами высот. Гидрографическая сеть представлена рекой Ишим.

Абсолютные отметки от 314.00 до 338.00 м.

Сейсмичность района: 6 баллов

8.2 Проектные решения

Покровский групповой водопровод предназначен для обеспечения хоз-питьевым водоснабжением населенные пункты Целиноградского района Акмолинской области.

Строительство Покровского группового водопровода предусмотрены в две очереди. В I-й очереди строительства предусмотрено водоснабжение 4-х населенных пунктов.

Ранее РГП «Госэкспертиза» выдано заключение от 06.11.2022 года № 01-0560/22 на РП «Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области. 1-я очередь».

Настоящим рабочим проектом рассмотрена II очередь строительства для водоснабжения 10-ти населенных пунктов в составе:

площадки насосных станций I-го подъема (водозаборные скважины) – 13 единиц (11 рабочих, 2 резервных);

водовод исходной воды от скважин до площадки ВОС диаметром 500 мм – 31,905 км;

сети электроснабжения от ВОС до площадок насосных станций I-го подъема;

подъездные автомобильные дороги от ВОС до площадки насосных станций I-го подъема;

площадка водопроводных очистных сооружений (ВОС) в составе:

резервуар исходной воды емк. 1000 м^3 – 2 шт.;

станция очистки воды, производительностью 3 528 м^3/сут;

резервуары чистой воды емк. 1000 м^3 - 2 шт.;

насосная станция II-го подъема, производительностью 2 739 м^3/сут;

пруд-испаритель – 38,5 га;

водовод от насосной станции II-го подъема до площадок водопроводных сооружений 10 населенных пунктов диаметром 500 мм – 84,014 км.

Соответствие разделов проекта строительства внесённым изменениям по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Технологическая часть	Артекова Г.К.	KZ61VJE00023058	Соответствует
2	Наружные сети водопровода и канализации	Артекова Г.К.	KZ35VJE00023041	Соответствует
3	Генеральный план	Ким А.С.	KZ60VJE00066144	Соответствует
4	Архитектурные решения	Ким А.С.	KZ60VJE00066144	Соответствует
5	Конструктивная часть	Аманбек А.Н.	KZ40VJE00086001	Соответствует
6	Инженерно-геологические изыскания	Аманбек А.Н.	KZ40VJE00086001	Соответствует
7	Автомобильные дороги	Ибраимов К.О.	KZ29VJE00023052	Соответствует
8	Наружные сети электроснабжения	Сапарова А.С.	KZ95VJE00049315	Соответствует
9	Электротехническая часть, электрооборудование	Сапарова А.С.	KZ95VJE00049315	Соответствует
10	Автоматика	Кунанбаев А.Т.	KZ64VJE00021549	Соответствует
11	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Кунанбаев А.Т.	KZ64VJE00021549	Соответствует
12	Внутренние сети водопровода и канализации	Торубара В.В.	KZ13VJE00079697	Соответствует
13	Отопление, вентиляция и кондиционирование	Талипов Е.М.	KZ19VJE00024299	Соответствует
14	Водопонижение	Торубара В.В.	KZ13VJE00079697	Соответствует
15	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сансызбаев Е.И.	KZ35VJE00030510	Соответствует
16	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Койшебаева Г.С.	-	Соответствует
17	Проект организации строительства	Ажнов С.В.	KZ71VJE00023460	Соответствует
18	Сметный раздел	Ажнов С.В.	KZ71VJE00023460	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Мощность водопровода	м^3/сут	2 738	2 738
2	Общая протяженность водовода II-ой очереди, Ø500 мм	км	115,920	115,920
3	Площадка водозаборных скважин с насосной станцией I-го подъема			
3.1	Производительность водозаборных скважин	м^3/сут	3 024	3 024
3.2	Скважины с насосной станцией I-го подъема	шт.	13	13
3.3	Общая площадь участка в условных границах проектирования, в том числе: площадь участка 1-ой скважины с насосной станцией I-го подъема; площадь застройки 1-ой скважины с насосной станцией I-го подъема	га га м^2	13 1,0 20	13 1,0 20
4	Площадка водопроводных очистных сооружений (ВОС)			
4.1	Площадь участка в условных границах проектирования	га	2,18	2,18
4.2	Площадь застройки	м^2	4 081	4 591
4.3	Резервуары исходной воды емк. 1000 м^3	шт.	2	2
4.4	Станция очистки воды (СОВ), производительностью 3 024 м^3/сут	шт.	1	1
4.5	Резервуары чистой воды емк. 1000 м^3	шт.	2	2
4.6	Насосная станция II-го подъема, производительностью 2 738 м^3/сутки	шт.	1	1
5	Площадка пруда-испарителя			
5.1	Площадь участка в условных границах проектирования	га	38,5	38,5
5.2	Площадь застройки	м^2	383 751	383 751

6	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2025-2027 годов, всего: в том числе:	млн. тенге	19 694,894	16 047,557
6.1	СМР	млн. тенге	13 459,748	10 950,533
6.2	оборудование	млн. тенге	2 950,823	2 338,394
6.3	прочие затраты	млн. тенге	3 284,323	2 758,630
	В ценах по годам строительства:			
7	В ценах 2025 года (ПИР)	млн. тенге		314,922
8	В ценах 2026 года (строительство, в том числе экспертиза ПСД)	млн. тенге		4 997,037
9	В ценах 2027 года (строительство)	млн. тенге		10 735,598
10	Продолжительность строительства	мес.	21	18

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект «Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области. 2-я очередь» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Покровкалық жер асты сулары кен орнынан Ақмола облысы Целиноград ауданының Талапкер және Қажымұқан ауылдарына дейін су таратқыш салу. 2-кезек» Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Тикибаев Е.А.

Первый заместитель генерального директора

РГП "Госэкспертиза"

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"

Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"



Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"



Сапарова А.С.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Сансызбаев Е.И.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

Талипов Е.М.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Ажнов С.В.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Койшебаева Г.С.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"



Аманбек А.Н.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"





Ибраимов К.О.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Торубара В.В.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Ким А.С.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Кунанбаев А.Т.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

Артекова Г.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"