ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

РАСУЛ LIFE

Лицензия ГСЛ № 000756

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Декоративный ремонт групп

ГККП "Ясли-Сад №41 "Балдырган"

акимата города Астаны

Директор

_____ **Мукашев Е.К.**

г. Астана, 2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

№	№ сметы	Наименование сметы	№ стр
1		Дефектная ведомость	
2		Пояснительная записка	
3		Сводный сметный расчет стоимости строительства	
4	81-1-1	Локальная смета	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации «Декоративный ремонт групп» ГККП "Ясли-Сад №41 "Балдырған" акимата города Астаны, расположенного по адресу: г.Астана, район Сарыарка, ул.Мәскеу, 38».

Сметная документация составлена на основании: - дефектной ведомости;

- сборников на укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов объектов непроизводственного назначения УСН РК 8.02-03-2023 утвержденных приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 13.12.2023 года №30-нк;

- сборников элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН РК 8.04-02-2022 утвержденных приказом Комитета по делам строительства, ЖКХ МИИР РК от 18.04.2022 года №71-нк;

- сборников сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2023;

- сборника сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2023;

- сборника сметных цен на затраты труда в строительстве СЦЗТ РК 8.04-13-2023;

- сборника сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2023;

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса «Смета РК 2020» (редакция от 25.04.2024 г.) по выпуску сметной документации в текущих ценах 4 квартала 2023 года в полном соответствии с НДЦС РК 8.01-08-2022 утвержденных приказом Комитета по делам строительства, ЖКХ МИИР РК от 01.12.2022 года №223-нк с учетом индекса стоимости строительства на 2 квартал 2024 года. В локальных сметах приняты:

-территориальный район – г. Астана

В сводном расчете стоимости строительства учтены:

- сметная прибыль учтена в размере 5% согласно п.8.2.65.2 НДЦС РК 8.04-03-2022;

- сметная документация посчитана на 2 квартал 2026 г.-100% согласно данных Заказчика о начале строительства объекта (начала проведения ремонтных работ).

- налог на добавленную стоимость - 16 %

Директор **Е.Мукашев**

Форма 1

Заказчик ГККП "Ясли-Сад №41 "Балдырган" акимата города Астаны

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 17209.000 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 2378.245 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Декоративный ремонт групп

(наименование стройки)

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	81-1	ГККП "Ясли-Сад №41 "Балдырган" акимата города Астаны	12,084.391	--	--	12,084.391
		Всего по главе	**12,084.391**	**--**	**--**	**12,084.391**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**12,084.391**	**--**	**--**	**12,084.391**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
2	НДЦС РК 8.04-09-2022, таблица 1, пункт 2.39	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	761.317	--	--	761.317
		Итого по главе 8	**761.317**	**--**	**--**	**761.317**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**12,845.708**	**--**	**--**	**12,845.708**
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	642.285	--	--	642.285
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%	256.914	--	--	256.914
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**13,744.907**	**--**	**--**	**13,744.907**
5	НДЦС РК 8.04-07-2023 Индексы стоимости для строительства, таблица 2	в том числе в текущих ценах на 2026 год - 100 %, К=1,079	14,830.755	--	--	14,830.755
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	--	--	2,378.245	2,378.245
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**14,830.755**	**--**	**2,378.245**	**17,209.000**

Директор

ТОО "Расул Life" **Мукашев Е.К.**

УТВЕРЖДЕНА
Заведующая
ГККП "Ясли-Сад №41 "Балдырган"
акимата города Астаны
Камелова С.Н.
"___"_____2026 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Декоративный ремонт групп

Объект ГККП "Ясли-Сад №41 "Балдырган" акимата города Астаны

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Полы. Разборка стяжек цементных толщиной до 20 мм	$м^2$	360
2	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	390
3	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	180
4	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	37
5	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	360
6	Устройство покрытия полов из линолеума на клее	$м^2$ покрытия	390
7	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	180
8	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$ покрытия	20
9	Облицовка поверхности стен плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	17
10	Перегородки кирпичные. Разборка	$м^2$ перегородок	3,1
11	Короб из гипсокартонных листов. Разборка	$м^2$	3,6
12	Стены из кирпича простые. Расширение проема	$м^3$ кладки	0,1
13	Устройство конструкций гипсокартонных на деревянном каркасе с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий	$м^2$ перегородок	10,9
14	Коробки дверные. Ремонт	коробка	1
15	Штукатурка стен и откосов внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	200
16	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	104
17	Простая покраска водоэмульсионными составами с добавлением колера по штукатурке и сборнной конструкции стен и откосов	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3130
18	Простая покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции потолка	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1660
19	Покрытие масляным или спиртовым лаком по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия	300
20	Покраска радиаторов отопления, количество покрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	96
21	Простая покраска масляным составом лестничных поручней и люка	$м^2$ окрашиваемой поверхности	22

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
22	Простая покраска масляным составом лестничных ступеней	$м^2$ окрашиваемой поверхности	33
23	Разборка трубопровода водоснабжения из трубы полипропиленовой, диаметр до 20 мм	м трубопровода	80
24	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полипропиленовой, диаметр до 20 мм	м трубопровода	80
25	Установка шаровых кранов на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 16 до 25 мм	шт.	40
26	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1
27	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1
28	Смеситель без душевой сетки. Смена	шт.	1
29	Решетки радиаторов отопления. Смена	решетка	12
30	Установка инвалидных поручней и крючков	шт.	4

Составила _____

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - ГККП "Ясли-Сад №41 "Балдырган" акимата города Астаны
Шифр стройки 81

Наименование объекта - ГККП "Ясли-Сад №41 "Балдырган" акимата города Астаны
Шифр объекта 81-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 81-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Декоративный ремонт групп

(Наименование работ и затрат)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость	**12084,391**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	8468,525	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,49	тыс.чел-ч

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12,084,391**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8,398,412
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4,371,362*
		машины и механизмы	тенге			199,120
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*70,113*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3,469,666
		перевозки	тенге			17,195
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1,490		
1	**1207-0101-1802** ***РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 44***	**Полы. Разборка стяжек цементных толщиной до 20 мм**	**м^2**	**360**	**695**	**250,200**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			674	242,640
		в том числе оплата труда рабочих			347	124,920
1.1.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	51.228	4,736	242,616
1.2		машины и механизмы			21	7,560
1.2.1	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м^3/мин	маш.-ч	28.8	181	5,213
1.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	28.8	86	2,477
2	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный**	**т**	**11.52**		
3	**1207-0101-0205** ***РСНБ РК 2022***	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м^2**	**390**	**528**	**205,920**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			519	202,410
		в том числе оплата труда рабочих			267	104,130
3.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	44.421	4,561	202,604
3.2		машины и механизмы			9	3,510
		в том числе оплата труда машинистов			4	1,560
3.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.507	7,042	3,570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.507*	*2,801*	*1,420*
4	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный**	**т**	**1.833**		
5	**1207-0101-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**180**	**172**	**30,960**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			172	30,960
		в том числе оплата труда рабочих			88	15,840
5.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6.786	4,561	30,951
6	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный**	**т**	**0.198**		
7	**1207-0101-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**37**	**3,908**	**144,596**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			3,807	140,859
		в том числе оплата труда рабочих			1,957	72,409
7.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	25.8519	5,448	140,841
7.2		машины и механизмы			101	3,737
		в том числе оплата труда машинистов			40	1,480
7.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.5328	7,042	3,752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5328*	*2,801*	*1,492*
8	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный**	**т**	**1.924**		
9	**1111-0103-0101** ***РСНБ РК 2024***	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм**	**$м^2$ стяжки**	**360**	**2,276**	**819,360**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			1,656	596,160
		в том числе оплата труда рабочих			867	312,120
9.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	128.16	4,652	596,200
9.2		машины и механизмы			92	33,120
		в том числе оплата труда машинистов			36	12,960
9.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	4.572	7,042	32,196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.572*	*2,801*	*12,806*
9.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	32.652	33	1,078
9.3		материалы, изделия и конструкции			528	190,080
9.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	7.344	25,763	189,203
9.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	12.6	54	680
10	**1111-0218-0101** ***РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия полов из линолеума на клее**	**$м^2$ покрытия**	**390**	**5,775**	**2,252,250**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1,245	485,550

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			652	254,280
10.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	93.99	5,167	485,646
10.2		машины и механизмы			130	50,700
		в том числе оплата труда машинистов			44	17,160
10.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.39	7,042	2,746
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.39*	*2,801*	*1,092*
10.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.95	14,425	28,129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.95*	*4,781*	*9,323*
10.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1.95	9,385	18,301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.95*	*3,346*	*6,525*
10.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	8.736	168	1,468
10.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	3.9	49	191
10.3		материалы, изделия и конструкции			4,400	1,716,000
10.3.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	405.6	4,042	1,639,435
10.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	44.85	187	8,387
10.3.3	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	76.05	834	63,426
10.3.4	218-103-0201	Ветошь	кг	3.9	1,103	4,302
11	**1111-0220-0202** ***РСНБ РК 2024***	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**180**	**600**	**108,000**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			412	74,160
		в том числе оплата труда рабочих			216	38,880
11.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11.988	6,192	74,230
11.2		машины и механизмы			7	1,260
		в том числе оплата труда машинистов			2	360
11.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2.394	22	53
11.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.054	7,042	380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.054*	*2,801*	*151*
11.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	3.618	25	90
11.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.072	9,385	676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.072*	*3,346*	*241*
11.3		материалы, изделия и конструкции			181	32,580
11.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	181.8	166	30,179
11.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1.98	1,186	2,348
12	**261-201-0509** ***РСНБ РК 2024***	**Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов**	**шт.**	**180**	**95**	**17,100**
13	**1111-0212-0105** ***РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**$м^2$ покрытия**	**20**	**6,893**	**137,860**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			5,090	101,800
		в том числе оплата труда рабочих			2,665	53,300
13.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	17.968	5,666	101,807
13.2		машины и механизмы			429	8,580
		в том числе оплата труда машинистов			150	3,000
13.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1	7,042	704

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1*	*2,801*	*280*
13.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0.572	97	55
13.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.052	14,425	750
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.052*	*4,781*	*249*
13.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.74	9,385	6,945
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.74*	*3,346*	*2,476*
13.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0.176	168	30
13.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.496	207	103
13.3		материалы, изделия и конструкции			1,374	27,480
13.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0384	54	2
13.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	153	160	24,480
13.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	15	145	2,175
13.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2	187	374
13.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0.4	1,103	441
14	**233-202-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 450х450х9мм**	**$м^2$**	**20.4**	**3,952**	**80,621**
15	**1115-0101-0203** ***РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности стен плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**17**	**9,306**	**158,202**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			8,765	149,005
		в том числе оплата труда рабочих			4,588	77,996
15.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	26.299	5,666	149,010
15.2		машины и механизмы			49	833
		в том числе оплата труда машинистов			18	306
15.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0357	7,042	251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0357*	*2,801*	*100*
15.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0238	14,425	343
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0238*	*4,781*	*114*
15.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0238	9,385	223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0238*	*3,346*	*80*
15.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0.3961	49	19
15.3		материалы, изделия и конструкции			492	8,364
15.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	6.8	172	1,170
15.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.255	54	14
15.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	68	86	5,848
15.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5.1	187	954
15.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0.34	1,103	375
16	**233-202-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная полированная размерами 300х300х8мм**	**$м^2$**	**17.34**	**4,171**	**72,325**
17	**1205-0101-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Перегородки кирпичные. Разборка**	**$м^2$ перегородок**	**3.1**	**8,343**	**25,863**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			7,693	23,848
		в том числе оплата труда рабочих			3,955	12,261
17.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4.3772	5,448	23,847

1	2	3	4	5	6	7
17.2		машины и механизмы			650	2,016
		в том числе оплата труда машинистов			225	698
17.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.20832	9,491	1,977
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20832*	*3,346*	*697*
17.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.41664	86	36
18	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный**	**т**	**0.6014**		
19	**1213-0103-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Короб из гипсокартонных листов. Разборка**	**$м^2$**	**3.6**	**425**	**1,530**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			406	1,462
		в том числе оплата труда рабочих			209	752
19.1.1	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.26316	5,556	1,462
19.2		машины и механизмы			19	68
		в том числе оплата труда машинистов			7	25
19.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0072	9,385	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0072*	*3,346*	*24*
20	**1203-0101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Стены из кирпича простые. Расширение проема**	**$м^3$ кладки**	**0.1**	**109,405**	**10,940**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			94,013	9,401
		в том числе оплата труда рабочих			48,323	4,832
20.1.1	009-0118	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2.1241	4,426	9,401
20.2		машины и механизмы			15,392	1,540
		в том числе оплата труда машинистов			5,366	537
20.2.1	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 $м^3$/мин	маш.-ч	0.1375	9,343	1,285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1375*	*3,346*	*460*
20.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.016	14,425	231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.016*	*4,781*	*77*
20.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.275	86	24
21	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный**	**т**	**0.2061**		
22	**1110-0201-0101** ***РСНБ РК 2024***	**Устройство конструкций гипсокартонных на деревянном каркасе с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий**	**$м^2$ перегородок**	**10.9**	**11,094**	**120,925**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			8,241	89,827
		в том числе оплата труда рабочих			4,274	46,587
22.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17.222	5,216	89,830
22.2		машины и механизмы			147	1,602
		в том числе оплата труда машинистов			51	556
22.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.05668	14,425	818
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.05668*	*4,781*	*271*
22.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.08393	9,385	788

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.08393*	*3,346*	*281*
22.3		материалы, изделия и конструкции			2,706	29,496
22.3.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.0763	117,770	8,986
22.3.2	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0.23653	1,505	356
22.3.3	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	22.89	775	17,740
22.3.4	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	4.36	112	488
22.3.5	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.2725	54	15
22.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.1417	861	122
22.3.7	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0.0002834	906,912	257
22.3.8	217-701-0214	Клей резиновый N 2572-1 ГОСТ 2199-78	кг	0.1526	3,035	463
22.3.9	218-103-0205	Миткаль Т-2 суровый	10 м	0.25833	1,086	281
22.3.10	236-104-0503	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	1.3734	573	787
23	**1206-0101-1307** ***РСНБ РК 2022***	**Коробки дверные. Ремонт**	**коробка**	**1**	**6,450**	**6,450**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			6,450	6,450
		в том числе оплата труда рабочих			3,316	3,316
23.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1.184	5,448	6,450
24	**1211-0101-0109** ***РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 27***	**Штукатурка стен и откосов внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**$м^2$**	**200**	**5,033**	**1,006,600**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			4,897	979,400
		в том числе оплата труда рабочих			2,517	503,400
24.1.1	009-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	147.6	6,635	979,326
24.2		машины и механизмы			117	23,400
		в том числе оплата труда машинистов			53	10,600
24.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.92	7,042	6,479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.92*	*2,801*	*2,577*
24.2.2	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	2.88	5,901	16,995
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.88*	*2,801*	*8,067*
24.3		материалы, изделия и конструкции			19	3,800
24.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.26	54	68
24.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	20	187	3,740
25	**232-503-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006**	**кг**	**384**	**96**	**36,864**
26	**1211-0101-0110** ***РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 27***	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**$м^2$**	**104**	**6,447**	**670,488**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			6,295	654,680
		в том числе оплата труда рабочих			3,236	336,544
26.1.1	009-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	93.3504	7,013	654,666
26.2		машины и механизмы			131	13,624
		в том числе оплата труда машинистов			60	6,240

1	2	3	4	5	6	7
26.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.4784	7,042	3,369
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4784*	*2,801*	*1,340*
26.2.2	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	1.7472	5,901	10,310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.7472*	*2,801*	*4,894*
26.3		материалы, изделия и конструкции			21	2,184
26.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.7696	54	42
26.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	11.44	187	2,139
27	**232-503-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006**	**кг**	**232.96**	**96**	**22,364**
28	**1115-0302-0101** ***РСНБ РК 2024***	**Простая покраска водоэмульсионными составами с добавлением колера по штукатурке и сборнной конструкции стен и откосов**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**3,130**	**938**	**2,935,940**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			796	2,491,480
		в том числе оплата труда рабочих			417	1,305,210
28.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	431.94	5,771	2,492,726
28.2		машины и механизмы			9	28,170
		в том числе оплата труда машинистов			3	9,390
28.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.313	7,042	2,204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.313*	*2,801*	*877*
28.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2.504	9,385	23,500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.504*	*3,346*	*8,378*
28.3		материалы, изделия и конструкции			133	416,290
28.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1.6276	218,283	355,277
28.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	156.5	116	18,154
28.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	3.13	1,103	3,452
28.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	9.39	4,057	38,095
29	**1115-0302-0102** ***РСНБ РК 2024***	**Простая покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции потолка**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**1,660**	**1,042**	**1,729,720**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			889	1,475,740
		в том числе оплата труда рабочих			465	771,900
29.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	255.64	5,771	1,475,298
29.2		машины и механизмы			9	14,940
		в том числе оплата труда машинистов			3	4,980
29.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.166	7,042	1,169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.166*	*2,801*	*465*
29.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1.494	9,385	14,021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.494*	*3,346*	*4,999*
29.3		материалы, изделия и конструкции			144	239,040
29.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.9462	218,283	206,539
29.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	91.3	116	10,591
29.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	1.826	1,103	2,014
29.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	5.478	4,057	22,224

1	2	3	4	5	6	7
30	**1115-0302-0515** *РСНБ РК 2024*	**Покрытие масляным или спиртовым лаком по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия**	**300**	**1,063**	**318,900**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			377	113,100
		в том числе оплата труда рабочих			197	59,100
30.1.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	17.7	6,392	113,138
30.2		машины и механизмы			2	600
30.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.03	7,042	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.03*	*2,801*	*84*
30.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.03	9,385	282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.03*	*3,346*	*100*
30.3		материалы, изделия и конструкции			684	205,200
30.3.1	261-201-0353	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	33	6,178	203,874
30.3.2	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0009	1,027,431	925
30.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0.3	1,103	331
31	**1115-0305-0103** *РСНБ РК 2024*	**Покраска радиаторов отопления, количество покрасок 2**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**96**	**2,235**	**214,560**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			2,091	200,736
		в том числе оплата труда рабочих			1,094	105,024
31.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	35.424	5,666	200,712
31.2		машины и механизмы			4	384
		в том числе оплата труда машинистов			1	96
31.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0096	7,042	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0096*	*2,801*	*27*
31.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0288	9,385	270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0288*	*3,346*	*96*
31.3		материалы, изделия и конструкции			140	13,440
31.3.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	2.592	986	2,556
31.3.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	23.616	446	10,533
31.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0.288	1,103	318
32	**1115-0302-0308** *РСНБ РК 2024 Изм. и доп. вып. 43*	**Простая покраска масляным составом лестничных поручней и люка**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**22**	**1,968**	**43,296**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			1,807	39,754
		в том числе оплата труда рабочих			946	20,812
32.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7.15	5,561	39,761
32.2		машины и механизмы			5	110
		в том числе оплата труда машинистов			1	22
32.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0022	7,042	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0022*	*2,801*	*6*
32.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0088	9,385	83

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0088*	*3,346*	*29*
32.3		материалы, изделия и конструкции			156	3,432
32.3.1	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0.000088	3,289	0
32.3.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.33	781	258
32.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5.3988	446	2,408
32.3.4	218-103-0201	Ветошь	кг	0.0506	1,103	56
32.3.5	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.176	4,057	714
33	**1115-0302-0307** ***РСНБ РК 2024***	**Простая покраска масляным составом лестничных ступеней**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**33**	**1,384**	**45,672**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			1,212	39,996
		в том числе оплата труда рабочих			635	20,955
33.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7.194	5,561	40,006
33.2		машины и механизмы			5	165
		в том числе оплата труда машинистов			1	33
33.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0033	7,042	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0033*	*2,801*	*9*
33.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0132	9,385	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0132*	*3,346*	*44*
33.3		материалы, изделия и конструкции			167	5,511
33.3.1	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0.000132	3,289	0
33.3.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	3.201	781	2,500
33.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6.435	446	2,870
33.3.4	218-103-0201	Ветошь	кг	0.1122	1,103	124
34	**1116-0302-0101** ***РСНБ РК 2024 К=0,4***	**Разборка трубопровода водоснабжения из трубы полипропиленовой, диаметр до 20 мм**	**м трубопровода**	**80**	**353**	**28,240**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			343	27,440
		в том числе оплата труда рабочих			174	13,920
34.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4.16	6,596	27,439
34.2		машины и механизмы			10	800
34.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.00096	14,425	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00096*	*4,781*	*5*
34.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00096	9,385	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00096*	*3,346*	*3*
34.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2.8256	24	68
34.2.4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	6.4576	106	685
35	**1116-0302-0101** ***РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полипропиленовой, диаметр до 20 мм**	**м трубопровода**	**80**	**891**	**71,280**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			857	68,560
		в том числе оплата труда рабочих			435	34,800
35.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10.4	6,596	68,598
35.2		машины и механизмы			23	1,840

1	2	3	4	5	6	7
35.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0024	14,425	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0024*	*4,781*	*11*
35.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0024	9,385	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0024*	*3,346*	*8*
35.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	7.064	24	170
35.2.4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	16.144	106	1,711
35.3		материалы, изделия и конструкции			11	880
35.3.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	76.8	5	384
35.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.4	1,186	474
36	**241-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из полипропилена диаметром 15 мм**	**м**	**79.2**	**120**	**9,504**
37	**1116-0403-0101** ***РСНБ РК 2024***	**Установка шаровых кранов на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 16 до 25 мм**	**шт.**	**40**	**2,068**	**82,720**
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			2,016	80,640
		в том числе оплата труда рабочих			1,023	40,920
37.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13.54	5,957	80,658
37.2		машины и механизмы			9	360
		в том числе оплата труда машинистов			1	40
37.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.012	9,385	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.012*	*3,346*	*40*
37.2.2	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2.264	106	240
37.3		материалы, изделия и конструкции			43	1,720
37.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00016	642,114	103
37.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0.84	1,103	927
37.3.3	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0.0216	31,625	683
38	**242-207-3701** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный DN 15**	**шт.**	**40**	**2,467**	**98,680**
39	**1215-0101-0613** ***РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32***	**Унитаз. Смена санитарно-технических приборов**	**прибор**	**1**	**21,394**	**21,394**
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			21,222	21,222
		в том числе оплата труда рабочих			10,911	10,911
39.1.1	009-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3.547	5,983	21,222
39.2		машины и механизмы			66	66
		в том числе оплата труда машинистов			24	24
39.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.004	7,042	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004*	*2,801*	*11*
39.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.004	9,385	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004*	*3,346*	*13*
39.3		материалы, изделия и конструкции			106	106
39.3.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.0002	183,255	37
39.3.2	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.043	1,251	54
39.3.3	218-103-0208	Каболка	т	0.000035	423,648	15
40	**244-101-0304** ***РСНБ РК 2022***	**Унитаз с бачком размерами до L 460 мм, B 360 мм**	**комплект**	**1**	**36,171**	**36,171**

1	2	3	4	5	6	7
41	**281-301-2201-0001** ***ПрСЦ 08.2025***	**Гофра для унитаза**	**шт.**	**1**	**2,615**	**2,615**
42	**1215-0101-0623** ***РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32***	**Умывальник. Смена санитарно-технических приборов**	**прибор**	**1**	**12,983**	**12,983**
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			12,684	12,684
		в том числе оплата труда рабочих			6,521	6,521
42.1.1	009-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2.12	5,983	12,684
42.2		машины и механизмы			115	115
		в том числе оплата труда машинистов			43	43
42.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.007	7,042	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007*	*2,801*	*20*
42.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.007	9,385	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007*	*3,346*	*23*
42.3		материалы, изделия и конструкции			184	184
42.3.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.00008	183,255	15
42.3.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.004	781	3
42.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.1	446	45
42.3.4	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.07	1,251	88
42.3.5	217-701-0308	Очес льняной	кг	0.004	426	2
42.3.6	218-103-0208	Каболка	т	0.000074	423,648	31
43	**244-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм**	**шт.**	**1**	**13,128**	**13,128**
44	**244-104-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Пьедестал для умывальника**	**шт.**	**1**	**9,054**	**9,054**
45	**244-104-0408** ***РСНБ РК 2022***	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**шт.**	**1**	**6,779**	**6,779**
46	**244-104-0603** ***РСНБ РК 2022***	**Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ**	**шт.**	**1**	**815**	**815**
47	**1215-0101-0507** ***РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 43***	**Смеситель без душевой сетки. Смена**	**шт.**	**1**	**897**	**897**
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			868	868
		в том числе оплата труда рабочих			446	446
47.1.1	009-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.145	5,983	868
47.2		машины и механизмы			8	8
		в том числе оплата труда машинистов			3	3
47.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0009	9,385	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0009*	*3,346*	*3*
47.3		материалы, изделия и конструкции			21	21
47.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.019	781	15
47.3.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.008	446	4
47.3.3	217-701-0308	Очес льняной	кг	0.004	426	2
48	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный**	**т**	**0.0023**		

1	2	3	4	5	6	7
49	**244-104-0408** ***РСНБ РК 2022***	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**шт.**	**1**	**6,779**	**6,779**
50	**1215-0103-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Решетки радиаторов отопления. Смена**	**решетка**	**12**	**2,536**	**30,432**
		из них:				
50.1		затраты на труд рабочих			2,516	30,192
		в том числе оплата труда рабочих			1,294	15,528
50.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	5.5428	5,448	30,197
50.2		машины и механизмы			1	12
50.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0012	7,042	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0012*	*2,801*	*3*
50.3		материалы, изделия и конструкции			19	228
50.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.006	37,327	224
50.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.0024	358	1
51	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный**	**т**	**0.0084**		
52	**261-302-0120** ***РСНБ РК 2022***	**Решетка радиатора отопления**	**$м^2$**	**15.2**	**4,767**	**72,458**
53	**1117-0301-0101** ***РСНБ РК 2024***	**Установка инвалидных поручней и крючков**	**шт.**	**4**	**1,847**	**7,388**
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			1,847	7,388
		в том числе оплата труда рабочих			937	3,748
53.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.12	6,596	7,388
54	**261-301-0508** ***РСНБ РК 2024***	**Крючок-держатель**	**шт.**	**1**	**9,300**	**9,300**
55	**274-401-0202-0001** ***ПрСЦ 08.2025***	**Поручень прямой настенный, длина 600 мм, толщина металла 1,5, AISI 304, d32**	**шт.**	**1**	**15,814**	**15,814**
56	**274-401-0202-0002** ***ПрСЦ 08.2025***	**Поручень откидной настенный, длина 700мм, толщина металла 1,5, AISI 304, d32**	**шт.**	**1**	**31,632**	**31,632**
57	**274-401-0202-0003** ***ПрСЦ 08.2025***	**Поручень вокруг раковины, толщина металла 1,5, крепление стена пол, AISI 304, d32"**	**шт.**	**1**	**31,627**	**31,627**
58	**414-104-0601** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**5**	**1,519**	**7,595**
59	**411-101-0110** ***РСНБ РК 2024***	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**50**	**192**	**9,600**