1	2	3	4	5	6	7
7	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	-4,5	76 294	-343 323
8	1216-0101-1504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	120	2 220	266 400
9	1216-0101-1503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	354	2 038	721 452
10	1216-0101-1502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	60	1 972	118 320
11	8608-0201-0124	Подземная прокладка трубопровода, параметры теплоносителя 1,6 МПа, температура до 150°С, компенсаторы сальниковые, диаметр труб 150 мм	км трубопровода	0,12	16 416 512	1 969 981
13	8608-0201-0123	Подземная прокладка трубопровода, параметры теплоносителя 1,6 МПа, температура до 150°С, компенсаторы сальниковые, диаметр труб 125 мм	км трубопровода	0,354	13 420 016	4 750 686
15	8608-0201-0121	Подземная прокладка трубопровода, параметры теплоносителя 1,6 МПа, температура до 150°С, компенсаторы сальниковые, диаметр труб 80 мм	км трубопровода	0,06	9 207 446	552 447
22	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,1704	409 941	69 854
23	8608-0206-0137	Теплоизоляция трубопроводов при надземной прокладке на высоте до 4 м, максимальная температура теплоносителя 150град.С, компенсаторы П-образные, диаметр труб 150 мм	км	0,12	26 139 502	3 136 740
24	8608-0206-0134	Теплоизоляция трубопроводов при надземной прокладке на высоте до 4 м, максимальная температура теплоносителя 150град.С, компенсаторы П-образные, диаметр труб 80 мм	км	0,06	18 005 913	1 080 355
25	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	398	66	26 268
28	234-201-0205 *РСНБ РК 2022*	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-100	м^3	6,522	49 571	323 302
29	236-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Композиция органосиликатная атмосферостойкая ОС-12-01	кг	136,73	1 047	143 156
30	235-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	м^2	528,35	194	102 500
31	214-209-0206 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	35,8	907	32 471

1	2	3	4	5	6	7
32	261-107-0574 *РСНБ РК 2022*	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,016	647 257	10 356
33	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	48	550	26 400
34	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	22,8	251	5 723
35	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	398	641	255 118
36	1122-0601-0105 ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12***	Нанесение изоляции антикоррозионной нормальной битумно-резиновой или битумно-полимерной на стальной трубопровод, диаметр 150 мм	км трубопровода	0,12	4 084 821	490 179
37	1122-0601-0104 ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12***	Нанесение изоляции антикоррозионной нормальной битумно-резиновой или битумно-полимерной на стальной трубопровод, диаметр 133 мм	км трубопровода	0,354	3 362 833	1 190 443
38	1122-0601-0102 ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12***	Нанесение изоляции антикоррозионной нормальной битумно-резиновой или битумно-полимерной на стальной трубопровод, диаметр 89 мм	км трубопровода	0,06	2 225 304	133 518
39	1220-0401-0101 ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31***	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную	м	24	3 364	80 736
40	6201-0301-0602 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	24	5 289	126 936
41	6201-0401-0102 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	12	9 453	116 272
42	6201-0602-0301 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	82	3 130	256 660
43	6201-0602-0401 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	82	672	55 104
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17 386 030**
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление СМР (6,5 %)	тенге			1 130 092
		Итого по смете	тенге			18 516 121
		Сметная прибыль 5%	тенге			925 806
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге			370 322
		Итого по смете	тенге			19 812 250
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2026 г. К=1,0549339				20 900 614
		Итого с понижающим коэффициентом				14 212 455
		НДС 16%	тенге			2 273 993
		Итого с НДС	тенге			16 486 448

1	2	3	4	5	6	7

Сдал (Подрядчик)

ТОО "XAN STROY 2005"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Әшімбаев А.Д.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аужанов А.К.

Место печати (при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

980840000863

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная",Костанайская область, г.Костанай, А.БОРОДИНА, 231**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "XAN STROY 2005",Республика Казахстан, Жамбылская, Тараз, проезд Дурумбетова, дом № 4, к.3** | **050840010619**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №980840000863/260457/00 от 08.05.2026г

Номер документа	Дата составления
2	25.06.2026

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по ремонту участка внутриквартальной теплосети от ТК 2.15 к ж/д по ул. Пушкина, 92 (инвест)			раб	1	16 486 448,00	16 486 448,00	2 273 993,00
				Итого	1	x	16 486 448,00	2 273 993,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Әшімбаев А.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2026

М.П.

Утверждаю:
ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
Директор _____ Аужанов А.К.
" _____ 2026

Сличительная ведомость

по объекту: Работы по ремонту участка внутриквартальной теплосети от ТК 2.15 к ж/д по ул.Пушкина, 92

№ п/п		Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	№ п/п		Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		3	4	5	7		8		10	11	12	14	
		Исключить из сметы -минус							**Включить в смету + плюс**				
1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	224,06	372	83 350	1	1122-0601-0105 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Нанесение изоляции антикоррозионной нормальной битумно-резиновой или битумно-полимерной на стальной трубопровод, диаметр 150 мм	км трубопровода	0,12	4 084 821	490 179
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	6,94	7 758	53 841	2	1122-0601-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Нанесение изоляции антикоррозионной нормальной битумно-резиновой или битумно-полимерной на стальной трубопровод, диаметр 133 мм	км трубопровода	0,354	3 362 833	1 190 443
3	412-102-0212 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	5 014,8	51	255 755	3	1122-0601-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Нанесение изоляции антикоррозионной нормальной битумно-резиновой или битумно-полимерной на стальной трубопровод, диаметр 89 мм	км трубопровода	0,06	2 225 304	133 518
4	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м^3	11,15	37 007	412 628	4	1220-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп.*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную	м	24	3 364	80 736
5	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	4,5	76 294	343 323	5	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	24	5 289	126 936
6	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	6,65	151 627	1 008 320	6	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	12,3	9 453	116 272
7	212-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	76,5	25 683	1 964 750	7	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	82	3 130	256 660
							8	6201-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	82	672	55 104
		ИТОГО				4 121 967			ИТОГО				2 449 848
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление СМР (6,5 %)				267 928			Общеплощадочные затраты на организацию и управление СМР (6,5 %)				159 240
		Итого по смете				4 389 895			Итого по смете				2 609 088
		Сметная прибыль 5%				219 495			Сметная прибыль 5%				130 454
		Непредвиденные работы и затраты 2%				87 798			Непредвиденные работы и затраты 2%				52 182
		Итого по смете				4 697 187			Итого по смете				2 791 724
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2026 г. К=1,0549339				4 955 222			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2026 г. К=1,0549339				2 945 085
		Итого с учетом тендерной скидки, к = 0,6800017988				3 369 560			Итого с учетом тендерной скидки, к = 0,6800017988				2 002 663
		НДС - 16%				539 130			НДС - 16%				320 426
		Всего исключить				3 908 689			Всего исключить				2 323 089

Примечание. Локальные сметы прилагаются

Подрядчик

ТОО "XAN STROY 2005"

_____ Әшімбаев А.Д.